

Postopek št. ADP-1.14.003	PRILOGA 6.6 STANDARD ZAVAROVANJA DELOVIŠČA/GRADBIŠČA V NEK	NEK / TO.VPD
Revizija - 1		Stran 1 od 5

Standard ureditve delovišča / gradbišča v »NEK«

rev. 00, januar 2022

1. Namen standarda ureditve delovišča / gradbišča

S tem standardom ureditve delovišča / gradbišča v NEK se zagotavlja varna ureditev delovišča / gradbišča za varno in nemoteno izvedbo del z upoštevanjem zahtev iz Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih deloviščih / gradbiščih in Internih zahtev NEK s tega področja. To je tudi podlaga za tehnične specifikacije za naročilo in za pogodbe.

2. Obseg

S tem standardom se urejajo naslednja področja, in sicer:

- Odgovornosti in način zavarovanja delovišča / gradbišča (proti okolici, označitev, zavarovanje nevarnih mest, izkopov, ureditev varnih dostopov, red in čistoča...).
- Odgovornost za varno in kvalitetno postavitve / spreminjanje in odstranitev delovnih odrov.
- Odgovornost za ločevanje in odvoz odpadkov
- Odgovornost za uporabo nevarnih kemikalij
- Odgovornost za varno uporabo električnega toka
- Odgovornost za najavo / vnos DO in OVO v NEK
- Odgovornost za VZD na delovišču / gradbišču

2.1. Odgovornosti in način zavarovanja delovišča / gradbišča

2.1.1. Odgovornost za zavarovanje delovišča/gradbišča

Za vsako delovišče/gradbišče mora biti določena odgovornost za zavarovanje delovišča /gradbišča proti okolici (glavni izvajalec...) ter odgovornost za zavarovanje posameznih delovišč znotraj gradbišča.

2.1.2. Ureditev dostopov, označevanje, opozarjanje

Vsako delovišče/gradbišče mora biti jasno označeno z varnostnimi oznakami za namen opozarjanja okolice na izvajane aktivnosti (podrobnejši opis se nahaja v spodnjih točkah). Oznake je potrebno namestiti na vidno mesto.

Postopek št. ADP-1.14.003	PRILOGA 6.6 STANDARD ZAVAROVANJA DELOVIŠČA/GRADBIŠČA V NEK	NEK / TO.VPD
Revizija - 1		Stran 2 od 5

2.1.2.1. Zunanja delovišča / gradbišča

- Večja delovišča / gradbišča – zavarovana s trdno jekleno panelno ograjo– celotno delovišče / gradbišče
- Posamezni izkopi, tudi znotraj gradbišča, zavarovana s trdno jekleno panelno ograjo.
- Posamezna zelo zahtevna delovišča znotraj gradbišča, zavarovana s trdno jekleno panelno ograjo.
- Deponije materiala, opreme – z označevalnim trakom ali označevalno vrvico
- Območje dviga materiala, manjša delovišča... z označevalnim trakom ali označevalno vrvico.



2.1.2.2. Notranja delovišča

- Večja delovišča (remonti) – zavarovana z trdno jekleno panelno ograjo, kjer je to mogoče (TU, GN...) – celotno delovišče.
- Posamezna zelo zahtevna delovišča, zavarovana z označevalnim trakom ali verigo, označevalno vrvico.
- Deponije materiala, opreme – z označevalnim trakom ali označevalno vrvico
- Območje dviga materiala, manjša delovišča... z označevalnim trakom ali označevalno vrvico.



Postopek št. ADP-1.14.003	PRILOGA 6.6 STANDARD ZAVAROVANJA DELOVIŠČA/GRADBIŠČA V NEK	NEK / TO.VPD
Revizija - 1		Stran 3 od 5

2.1.2.3. Varnost na delovnem mestu

Izvajalec mora zagotoviti:

- red in čistočo na delovišču,
 - očistiti delovno območje in odstraniti ves nepotreben material,
 - zapira oziroma prekriva inšpekcijske in ostale odprtine,
 - s področja varnostne opreme, po končanju del oziroma po izteku delovnega časa odstraniti vse stranske proizvode delovnega procesa, oljne madeže, vnetljive pline, kisik in ostale vnetljive materiale, uporabljene pri delovnem postopku.
 - Sprotno odstranjevanje odpadnega materiala,
 - Urejeno shranjevanje materiala in delovne opreme,
 - Varno priključitev in razvod električnega toka,
 - Omogočiti stalne dostope do požarne opreme in opreme za prvo pomoč.
- varne dostope do posameznih delovišč,
- označiti neravnine, izpostavljene dele, kjer obstaja možnost spotikov ali udarcev v glavo/telo,
- zagotoviti varne delovne površine (preprečiti poledenele in poplavljenе delovnih površine).

2.2. Odgovornost za varno in kvalitetno postavitvev / spreminjanje in odstranitev delovnih odrov

Za vsak projekt ali aktivnost mora biti določena odgovornost za postavitvev delovnih odrov (odgovornost NEK ali odgovornost zunanjega izvajalca), pri čemer vedno veljajo spodnje zahteve.

Vsak oder v NEK mora biti postavljen v skladu z navodili postopka GMC-4.004 "Gradbeni odri" in sicer:

- Vsak oder je potrebno pravočasno planirati in podati ključne podatke za izvedbo izvajalcu del za odre.
- Izdelan Kontrolni list odra (načrtovalec in postavljalec). Za posebne (specialne) odre velja, da mora biti pripravljen Elaborat odra s statičnim izračunom in načrtom postavitve.
- Oder se sme uporabljati le takrat, ko je označen s Kontrolno kartico (podpisana s strani izdelovalca in uporabnika odra) in obešena na oder.
- Postavljalec delovnih odrov mora biti strokovno usposobljen, ter imeti na razpolago ustrezno količino opreme (materiala za odre) ter upoštevati Interne zahteve iz GMC-4.004 NEK.
- Spreminjanje (predelave, dodelave) delovnega odra je dovoljeno samo uradnemu postavljalcu delovnih odrov.

Premični delovni odri:

- Za vsak tipski oder morajo biti priložena navodila za postavitvev in varno delo.
- Postavitvev / rušitev premičnega delovnega odra smejo izvajati samo usposobljeni delavci (obvezno potrdilo o usposobljenosti).

Postopek št. ADP-1.14.003	PRILOGA 6.6 STANDARD ZAVAROVANJA DELOVIŠČA/GRADBIŠČA V NEK	NEK / TO.VPD
Revizija - 1		Stran 4 od 5

- Oder se sme uporabljati le takrat, ko je označen s Kontrolno kartico (podpisana s strani izdelovalca in uporabnika odra) in obešena na oder.

2.3. Odgovornost za ločevanje in odvoz odpadkov

Za vsako delovišče/gradbišče mora biti določena odgovornost za shranjevanje, ločevanje in odvoz odpadkov.

V skladu s pogodbenimi obveznostmi za posamezen projekt je nosilec projekta (izvajalec) dolžan dnevno skrbeti za sortiranje, shranjevanje in odvoz odpadnega materiala. Pripravi dokumente za odvoz odpadnega materiala s pomočjo vodja projekta s strani NEK.

2.4. Odgovornost za uporabo Nevarnih kemikalij

Za vsako delovišče/gradbišče mora biti določena odgovornost (izvajalec...) za vnos, shranjevanje in uporabo nevarnih kemikalij v skladu s postopki NEK. Na delovišču je dovoljeno shranjevanje dnevnih količin. Shranjevanje nevarnih snovi mora biti v skladu z navodili proizvajalca in internimi postopki NEK.

2.5. Odgovornost za varno uporabo električnih orodij in naprav ter električnega napajanja

Za vsako delovišče/gradbišče mora biti določena odgovornost za varno uporabo električnega napajanja v skladu s postopki in navodili NEK. Glavne naloge izvajalca:

- Podati zahtevo, po zahtevani vrsti (enofazno, trifazno) in skupni moči električnega napajanja (v kW).
- Zagotoviti brezhibne gradbiščne električne razdelilne omare.
- Zagotoviti uporabo samo brezhibne električne opreme.
- Zagotoviti priključni kabel in izvesti prve ter periodične meritve.
- V fazi priprave upoštevati mesto izvajanja del (v zaprtih suhih prostorih, zunaj na prostem, v ozkih, utesnjenih, lahko prevodnih prostorih).
- Za napajanje začasnih razdelilnih omar ali gradbiščnih omar je potrebno pripraviti Začasno modifikacijo.

2.6. Odgovornost za najavo / vnos DO in OVO v NEK

Vsak izvajalec del je odgovoren:

- da pravočasno izvede najavo vnosa delovne opreme (DO) in osebne varovalne opreme (OVO) in jo posreduje TO.VPD.
- zagotovi sezname vnešene delovne opreme z vsemi potrebnimi dokazili o brezhibnosti le te in jih posreduje naročniku in v TO.VPD.
- zagotovi pregled delovne opreme pred uporabo strokovnim delavcem TO.VPD.

Postopek št. ADP-1.14.003	PRILOGA 6.6 STANDARD ZAVAROVANJA DELOVIŠČA/GRADBIŠČA V NEK	NEK / TO.VPD
Revizija - 1		Stran 5 od 5

2.7. Odgovornost za VZD na delovišču / gradbišču

- Odgovorna oseba izvajalca v skladu z drugo točko 39. člena ZVZD-1 pooblasti osebo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter za nadzor nad izvajanjem ukrepov VZD v NEK.
- Za vsako gradbišče/ delovišče na katerem je prisotno več izvajalcev mora vsak izvajalec zagotovi svojo odgovorno osebo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter za nadzor nad izvajanjem ukrepov VZD. Odgovorne osebe posameznih izvajalcev nato imenujejo skupno osebo za usklajevanje VZD na skupnem gradbišču / delovišču.
- V kolikor med izvedbo del nastane potreba po dodatnih varstvenih ukrepih na skupnem delovišču/gradbišču, je potrebno dela prekiniti in zagotoviti dodatne ukrepe. To je dolžnost osebe za usklajevanje VZD.

Pripravil: TO.VPD NEK
(Služba varnosti in zdravja pri delu NEK)