A4: 210x297
A: 0.0625 m²
14.12.2016
15088_TrnovoObSoci_PZI_VJ.dwg

ZBIR ARMATURE VJ 1, VJ 2 in VJ 3

		DN	kos
Q 40	vrtljiva prirobnica	40	2
EV zasun 40	EURO20, tip 23	50	1
Q 50	vrtljiva prirobnica	50	2
T 50/40	vrtljiva prirobnica	50	1
FFS 50	L=800 mm	50	1
FFS 50	L=1000 mm	50	1
FFK 50	22,5°	50	1
Zobata spojka d63		50	5
EV zasun 50	EURO20, tip 23	50	1
X 65		65	2
EU 100		100	4
F 100		100	1
T 100/50	vrtljiva prirobnica	100	1
T 100/65	vrtljiva prirobnica	100	2
T 100	vrtljiva prirobnica	100	3
FF 100	L=400 mm	100	1
FFS 100	L=800 mm	100	5
FFS 100	L=1000 mm	100	2
FFK 100	11,25°	100	2
FFK 100	22,55°	100	2
FFK 100	45°	100	1
FFR 100/50		100	1
X 100/2"		100	1
X 100	slepa prirobnica	100	2
EV zasun 100	EURO20, tip 23	100	5

Projektant:

PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:

OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Tehnični prikaz:

MONTAŽNI NAČRTI
Zbir armature - VJ 1, VJ 2 in VJ 3

Merilo: /

Naziv gradnje:

Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št. : IZS G-4648

Pooblaščeni inženir: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št. : IZS G-4648

Strokovno področje načrta:

0/2 -VODILNI NAČRT - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD IN KANALIZACIJA

Sodelavci: Barbara Dominović, mag.inž.ok.grad. — Id. št. : IZS G-4819

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:		Številka lista:
PZI	15088_0/2	15088	november 2022		5.8

Spremembe: