A1: 594x841
A: 0.5 m²
19.05.2023
Situacija (2300/19).dwg

Predvidena kabelska kanalizacija z Alkaten
cevmi PE 2xØ110mm + PE 2xØ50mm (TK)
z uvlečenim kablom NAYY-J 4x70+2,5mm^2
+FnZn 25/4mm

Predvidena kabelska kanalizacija z Alkaten
cevmi PE 2xØ110mm + PE 2xØ50mm (TK)
z uvlečenim kablom NAYY-J 4x70+2,5mm^2
+FnZn 25/4mm

Bovec - cesta - Kobarid

KJ2
KJ3
KJ4
KJ5
KJ6
KJ7
KJ8
KJ9

BUS

korito

ruševina

Varovaln

IME ZNAKA	IZRIS ZNAKA	IME ZNAKA	IZRIS ZNAKA	IME ZNAKA	IZRIS ZNAKA
JAŠEK "JR" OBSTOJEČ		JAVNI OTOK VODC (PVC, VODNIK)		CESTA	
JAŠEK "JR" PREVEZOVEN		VODOTOK		DETAIL	
ŠIFTALKA NA OPOZ				OBJEKTI	
ŠIFTALKA (DEVIZNA KAM.)		SADOVNJAK		PLASTNICE P	
ZIDALNA ŠIFTALKA		NJIVA, VRT		PLASTNICE G	
ŠIFTALKA TABLA		GRMOVJE		TEKST	TEKST
MFLNSKI ZAPIRAČ		ZELENICA		VNNAD	VN nad
KLJUČKA (MONTAŽ)		LISTNATI GOZD		NNPOD	NN pod
ZRCO NN VOD		IGLAST GOZD		VNNAD	VN nad
ZRCO VN VOD		MEŠAN GOZD		VNPOD	VN pod
ELEKTRIČNI JAŠEK PREVEZOVEN		MEŠAN GOZD		JRNAD	JR nad
ELEKTRIČNI JAŠEK OBSTOJ.		MEJNO - IGLASTO		JRPOD	JR pod
SIDRA		MEJNO - LISTNATO		PTT nad	TK nad
ELEKTRIČNA OMARICA		LOČE		PTT pod	TK pod
PRIKLJ. NA ZEMLJO PRI NN, VN VOD				KTV nad	TK nad
TR.MAGISTRALNI TOP. VOD		STANDARDNA/GRAJ. OGRAJA		KTV pod	TK pod
MANJŠA TRANSF. POSTAJA		POSLOVNA STAVBA		PLINOVOD	
TELEFONSKI JAŠEK		VERSKA, ZGODOVINSKA, KAMNOL. ZNAMKA		TOPLOVOD	
TELEFONSKI JAŠEK OBSTOJ.		CERKEV		FEKALNA KANALIZACIJA	
TELEFONSKI JAŠEK PREVEZOVEN		PRODAJNI CENTER/LOKAL		METEORNA KANALIZACIJA	
AV OMARICA		ZIDANA IN ENOMETRSKA		BRŽINA	
TEL. OMARICA		OMEJITEV		SKALNATI ROB	
KANALSKI JAŠEK OBSTOJEČ		CISTERNA		OPOMIN ZD	
KANALSKI JAŠEK PREVEZOVEN		KRIŽIŠČE BALVAN		ZIDANA OGRAJA	
KOMUNALNI JAŠEK OBSTOJEČ		KOSINA/ZID PLOŠČA IZ/ TERAS		ŽIVA MEJA	
KOMUNALNI JAŠEK PREVEZOVEN		ŠVETILKARN. JAŠEK		OGRAJA ŽICNATA	
KOMUNALNI JAŠEK OBSTOJEČ		KAPELICA		OMEJITEV KAMENJE	
KOMUNALNI JAŠEK PREVEZOVEN		PROMETNI KULTURNI SPOMENIK		STEZA	
KOMUNALNI JAŠEK PROJEKTIRAN		POKOPALIŠČE		KOLESJE	
KOMUNALNI JAŠEK PROJEKTIRAN		PODPORNI ZID		ŽELEZNIŠKI TIR	
KOMUNALNI JAŠEK PREVEZOVEN		PODPORNI ZID ZAČETEK		MEJA VIDNE POVEZAVE	
KOMUNALNI JAŠEK PREVEZOVEN		ZIDANA OGRAJA		SMETNI JAREK	
ZASUL ZAPIRAČ		ZID ZAČETEK		MEJA K.O.	
HIDRANT PODZEMNI		MEŠANI NA TLEH		PARC MEJA	
HIDRANT NADZEMNI		ZIDANA/KAM.OGRAJA JAMA ZIDARSTVO		PARC MEJA OBRAVNAVA	
VODNJAK, KORITO		PRIPADNOST		SLEME	
ULOV ZRAČENE ENER.		SKRATARE		VODOVOD	
ZNAČAJ				HIŠNA ST.	
					48

N
W
E
S

LEGENDA:

PREDVIDENO

- NN POD - kabelska kanalizacija
- Kabelski jašek dim: 1,0x1,0x1,0m (KJ1 - KJ9)
- Priključno merilna omara (prostostoječa)

OBSTOJEČE

- VODOVOD
- FEKALNA KANALIZACIJA
- METEORNA KANALIZACIJA
- VN NAD
- VN POD
- NN NAD
- JR NAD
- JR NAD
- TK NAD (TK nad)
- TK POD (TK pod)
- PLINOVOD
- TOPLOVOD

Projektant:
PROJEKT NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg Svobode 2, 5222 Kobarid

Objekt:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Vrsta načrta:
3/2 Načrt s področja elektrotehnike

Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Številka načrta: 15088_3/2
Številka projekta: 15088

Risba:
SITUACIJA - PREDVIDENO

Merilo: 1:250

Odgovorni vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad.		Id. št.: IZS G-4648
Odgovorni projektant: Dean Božič, uni.dipl.inž.el.		Id. št.: IZS E-2040
Sodelavci: Mitja Humar, dipl.inž.el., Miha Koder, dipl.inž.el.		Id. št.: /
Datum: november 2022	Spremembe:	Številka lista: 2