Zakoličba osi OZL		
Name	TME	TMN
Z1	574.746,12	133.244,68
Z2	574.747,58	133.243,46
Z3	574.755,21	133.237,07
Z4	574.762,87	133.230,74
Z5	574.770,49	133.224,30
Z6	574.777,90	133.217,80
Z7	574.785,00	133.210,97
Z8	574.788,51	133.206,06

574800
133250

TS0
TS1
TS2
TS3
TS4

P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8

asfaltna cesta
ASFALTIRAN DOVOZ
L = 18.00 m
OPORNA KAMNITO BETONSKA ZIDAVA
L= 58.00 m
OBMOČJE PLAZU L=45.00 m
makadam
razpoka
odlomni rob
kolinska berma
iztočna berma
DSS=40
DSE=40
V.j. BCØ80
h=2.00 m
razpršilnik meteorne vode
hudourniške kanalete L=12.0 m
izpustna glava kamen beton
polna cev PE DN315 SN8 L=10.0 m

0.0+10.00
0.0+20.00
0.0+30.00
0.0+40.00
0.0+50.00
0.0+60.00
0.0+70.00
0.0+73.93

S

Sprememba:		Datum:	Podpis:
Sprememba:		Datum:	Podpis:
Naročnik:	Občina Cirkulane Cirkulane 58 2282 Cirkulane	Objekt:	Sanacija plazu na lokalna cesta LC 456 251 Leskovec - Cirkulane pri hišni številki Pristava 15
Projektant:	GEOING PODJETJE ZA GEOTEHNIČNI IN GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR IZS 1379	Del objekta:	
		Vrsta načrta/prikaza:	PZI - Projekt za izvedbo
Naziv:	ime in priimek / Ident. št.: / podpis	Vsebina risbe (dokumenta):	ZAKOLIČBENA SITUACIJA
OP:	Stanislav Dokl, u.d.i.g. / G - 1377		
Obdelal:	Leon Štelcer, d.i.g.		
Datum:	februar 2025	Merilo: 1 : 250	Vrsta projekta: PZI; št. proj.: 08 - II / 25; Klas. oznaka:; št. odmika:; Ident. oznaka:; Priloga: 8