

Popis del št.: 10042025

Vrsta del :

Odstranitev ZTO (začasnih tehničnih ovir) - korčentine - brinovih elementov

V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :

- * Prevozni in manipulativni stroški;
- * Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah;
- * Vsa čiščenja med in po končanih delih in postavitvah v prvotno stanje po zaključku del;
- * Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del;
- * Vse potrebne meritve, razen tistih, ki so posebej navedene v popisu del;
- * Vse poškodbe vseh kabelskih vodov, ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izkopu, sanira izvajalec del na svoje stroške;
- * Zaščito obstoječih elementov, razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun v popisu del;
- * Vsi izklopi, vkopi, zunanji nadzori, itd. razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun v popisu del;
- * Vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, fasadnih odrov, varnostnih ograj in podobno; razen za tiste pozicije, ki so posebej navedene za obračun v popisu del;

OPOMBA:

- * Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno
- * Vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
- * Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno

Dela je potrebno izvajati v skladu z:

- * Veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
- * Varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
- * Varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- * Zakonom o graditvi objektov,
- * temeljnimi okoljskimi zahtevami za gradnjo ter nakup, vgradnjo oz. montažo naprav in proizvodov,

	E	cena EUR/E (brez DDV)	okvirna količina	okvirna vrednost brez DDV
PRIPRAVLJALNA DELA				
1 Izvedba geodetske izmere z izdelavo geodetskega načrta in poročila o opravljenih izmerah postavljenih ZTO vzdolž trase državne meje in navedbo dolžinskih metrov v trasi vzdolž meje z Republiko Hrvaško po posameznem naročilu za vsako traso posebej.	m		50.000	0,00
2 Zemeljska dela: - dela se bodo izvajala ob vodotokih, kjer je pri izvedbi del pričakovani mehkejši teren pričakovati je da bo potrebna predpriprava trase s čiščenjem podrasti ter morebitnih naplavin. Po oceni bo razmerje med obema terenoma znašalo 50:50; - po končanju demontažnih del izvesti popolno čiščenje terena kovskega materiala in povrnitev zemljišč v prvotno stanje v 200 cm širokem pasu levo in desno od osi odstranjene rezilne žice (izvedba s strojnimi mučerjem).	m		50.000	0,00
3 Zemeljska dela: - čiščenje nanosov naplavin, polomljenih in izruvanih dreves in vej, ter ostalega plavja iz ZTO na trasi odstranitve in odvoz na ustrezno deponijo.	kg		40.000	0,00
DEMONTAŽA ZTO				
4 Demontaža enojne concertine/brinovih elementov v obsegu: - concertina/brinov element ("razor wire") Φ960mm, (eno navitje), - steber - gradbeno železo (Φ25mm, dolžine l=3m), - klin za pritrdjevanje concertine (Φ10mm, dolžine l=50mm), - jeklena žica za napenjanje (Φ4-5mm), - mehka žgana žica (Φ1,5-2mm).	m		3.000	0,00
5 Demontaža dvojne concertine/brinovih elementov v obsegu: - concertina/brinov element ("razor wire") Φ960mm (dva navitja), - steber - gradbeno železo (Φ25mm, dolžine l=3m), - klin za pritrdjevanje concertine (Φ10mm, dolžine l=50mm), - jeklena žica za napenjanje (Φ4-5mm), - mehka žgana žica (Φ1,5-2mm).	m		3.000	0,00
6 Demontaža trojne concertine/brinovih elementov v obsegu: - concertina/brinov element ("razor wire") Φ960mm (troja navitja), - steber - gradbeno železo (Φ25mm, dolžine l=3m), - klin za pritrdjevanje concertine (Φ10mm, dolžine l=50mm), - jeklena žica za napenjanje (Φ4-5mm), - mehka žgana žica (Φ1,5-2mm).	m		44.000	0,00
7 Nepredvidena dela			10%	0,00
SKUPAJ vrednost (brez DDV):				0,00
DDV 22%				0,00

SKUPAJ vrednost (z DDV)

0,00

OPOMBE:

- * V ponudbenem predračunu so navedene okvirne količine in skupna okvirna ponudbena vrednost.

Potrjujemo, da ponudbene cene vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. stroške materiala, stroške dela, stroške morebitnih podizvajalcev, strošek morebitnega najema opreme za potrebe nalaganja in razkladanja odstranjene ZTO, strošek odvoza odpadnega materiala na deponijo, strošek čiščenja nanosov naplavin, polomljenih in izruvanih dreves in vej, ter ostalega plavja iz ZTO na trasi odstranitve in odvoz na ustrezno deponijo, strošek čiščenja odstranjene ZTO, vsega pritrdilnega in veznega materiala, itd., manipulativne stroške (obveznosti do države, predpisane z zakonskimi in podzakonskimi akti, davek na dodano vrednost in vse ostale dajatve, ostale nepredvidene stroške, morebitni popust in vse ostale morebitne stroške), ki jih bomo imeli z realizacijo naročila. V ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca.

- * Po potrebi in če tako zahtevajo predpisi je potrebno pred pričetkom odstranjevanja zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje je treba postaviti na mestih, kjer se vrši promet pešcev, kolesarjev in motornih vozil ter povsod, kjer je možen nenadzorovan dostop.