TEHNIČNE SPECIFIKACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA BLAGA

TEHNIČNI PODATKI IN ZAHTEVE:

Dobava in montaža opreme po ponudbenem predračunu.

1. Območje gradnje in opis lokacije izvajanja del:

- Mikrolacija: lokacije so označene v prilogi: Lokacije nadgradnje otroških igrišč
- Makrolokacija: Mestna občina Maribor

2. Vsa oprema mora biti skladna s popisom in tehničnimi specifikacijami.

3. Če se ponudnik odloči za ogled terena, mora ponudnik le-tega opraviti na lastne stroške pred oddajo ponudbe.

4. Ponudnik mora v ponudbeni ceni na enoto posameznih postavk upoštevati tudi stroške za (vključeno v pogodbeno ceno):

- vsi materialni in drugi stroški izvajalca,
- pridobitev morebitnih dovoljenj in soglasji, ki jih izvajalec potrebuje za nemoteno opravljanje dela (cestne zapore,...),
- ureditev, ograditev in zavarovanje delovišča za čas gradnje
- vsa pripravljalna in zaključna dela,
- stroške nabave in montaže vsega materiala in opreme, predvidenega za montažo,
- stroške zagotovitve in predaje vse tehnične, testne dokumentacije za uporabo in vzdrževanje, v slovenskem jeziku,
- izdelavo ali najem in koriščenje, montažo ter demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd.,
- stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja,
- stroške zaključnih del na delovišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja,
- stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,
- stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih kot posledica izvajanja del,
- stroške morebitnih odškodnin proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del,
- stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS,
- pred pričetkom del sam na lastne stroške pridobi vse podatke o obstoječih komunalnih vodih in infrastrukturi, ker bo sicer sam odgovarjal za škodo, če bo le-te kakorkoli poškodoval,

- stroške pregleda neodvisne usposobljene institucije, ki bo izvedla pregled opreme po uveljavljeni metodologiji in po odpravi morebitnih napak izdala dokument Oceno varnosti, ki bo dokazovala, da je uporaba opreme varna. Za samostoječe konstrukcije in otroška igrala mora ponudnik dostaviti tehnično dokumentacijo in certifikate ob predložitvi ponudb,
- zavarovanja vse opreme pred poškodbami ali izgube v času dobave in montaže do prevzema,
- vgradnje in namestitve ter prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov,
- upoštevani morajo biti vsi stroški v zvezi z izpolnjevanjem zakonodaje, uredb, predpisov in podzakonskih predpisov, ki urejajo področje izvedbe del predmeta konkretnega javna naročila (GZ-1, ZVZD-1, Pravilnik o gradbiščih, Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, Zakon o varstvu okolja, varnostni standardi SISTEN 14974,..),
- čiščenja po in med namestitvijo in montažo vse opreme in okolice,
- začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
- stroške garancij, ki jih mora izvajalec predložiti naročniku,
- vsi drugi stroški, ki bodo izvajalcu nastali na podlagi zahtev iz te pogodbe in razpisne dokumentacije.

Ponudnik si lahko ogleda lokacijo del in okolico, tako da bo lahko ocenil vse podatke, ki jih potrebuje pri pripravi svoje ponudbe (stroške ogleda nosi ponudnik).

5. Ostala dela in pogoji

Vodovodni in elektro priključek zagotovi naročnik. Naročnik bo, za dostavljeni material, ki se uporablja na gradbišču, priznal samo originalna dokazila in ateste od ustreznih inštitucij. Izvajalec mora imeti v času gradnje na razpolago vse kritične materiale, kakor tudi materiale za zaključna dela. Pomanjkanje materiala in/ali delovne sile na tržišču ne more biti razlog za kakršenkoli zahtevek izvajalca do naročnika.

Izvajalec mora v času gradnje upoštevati in izvajati vse pogoje in določila, ki so navedena v soglasjih za predmetno naročilo. 3

Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri naročniku ali pooblaščenemu naročnikovem nadzoru.

Izvajalec bo dolžan popraviti na svoje stroške vse napake, škodo ki bi nastala na obstoječih objektih, infrastrukturi, urbani opremi in zelenih površinah med časom izvajanja predmetnih del (izvajalec odgovarja za neposredno škodo, ki bi nastala tretjim osebam zaradi izvedbe del med časom izvajanja del). Po končani gradnji bo moral izvajalec na lastne stroške sanirati površino (zelenico –sejanje trave, sprehajalne poti,...).

6. Z oddajo ponudbe izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako delovišče vključno z geološko sestavo tal, kot tudi popisi, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške

in na način, ki ga bo predhodno pisno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

7. Ponudnik mora v ponudbi nuditi dobavo, transport in montažo.

Tehnične zahteve:

- Pri sestavi ponudbe je potrebno upoštevati skico z merami naprav. Dovoljena odstopanja so +/-5%. Večja odstopanja bi lahko že negativno varnostno vplivala na razpoložljiv prostor in bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za poškodbe
- Naprave morajo biti zgrajene iz:
- Osnovna konstrukcija iz aluminijastega profila min. fi 120 mm in letvic min. 60 x 60 mm. Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa.
- Osnovni alumijast profil fi 12 cm, barvan-šrafiran-v barvi lesa
- Varnostne in nosilne zaponke : izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika.
- Zaponke –objemke- morajo omogočat reguliranje višine skladno s potrebo naročnika .
- V podestih mora biti vgrajena proti drsna guma ali drugi proti drsni material.
- Vrvi morajo imeti žičnato ojačitev, obod iz PP materiala
- Mehka travnata podlaga – izdelana mora biti skladno s standardom SIST EN 1177 za kritično višino padca do 300 cm.
- Vsi uporabljeni vezni materiali in vijaki morajo biti iz inoks materiala. Vijaki inoks v minimalni kvaliteti (ekvalent 8.8)
- Ponudnik mora v ponudbi nuditi dobavo in montažo, vse v skladu s popisom in dejanskim stanjem na lokaciji.
- Naročnik si pridržuje spremembo oblike opreme in tip varnostne podlage v primeru objektivnih dejstev.
- Vijačne zveze - Vijačne zveze morajo biti izdelane na način, da nudijo zaščito proti nepooblaščenim odvijanjem. Izvedba skladna z veljavno zakonodajo, ki zagotavlja izvedbo montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2.

Ponujena oprema mora izpolnjevati spodnje zahteve:

1. Naprave za zunanjo vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vsak izdelek.

2. Naprave za zunanjo vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 1176. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat za vsak izdelek.

3. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat skladno z veljavno zakonodajo, ki zagotavlja izvedbo montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2.

4. Ponudnik mora v ponudbi priložiti certifikat, ki podjetju zagotavlja kontrolirano dobavo in montažo športne opreme ISO 9001 ali podobno

5. Naprave za zunanjo vadbo morajo imeti digitalna navodila za varno uporabo naprav ter slikovna navodila.

Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, zato morajo naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu varnostnemu standardu