SIPROTEH D.O.O
Ulica Simona Jenka 12
• SI - 1230 Domžale
• Slovenija

Za sisteme povezane z omrežjem (velja pri standardnih preskusnih pogojih):
-Padec napetosti med generatorjem in razsmernikom naj bo do 2,5%,
-Padec napetosti med razsmernikom in AC omrežjem naj bo do 2,5%,
-Skupni padec napetosti med moduli in AC omrežjem naj bo do 5%.

OZNAKA VELIČINE	VREDNOST	ENOTA
S_{min-dc}	1,556	mm²
$U_{dc\%}$	0,648	%
$S_{min-ac1}$	1,461	mm²
$U_{AC1\%}$	0,228	%
S_{AC2}	16	mm²
$U_{ac2\%}$	0,186	%
$U_{\Delta\%}$	1,062	%