SIPROTEH D.O.O
Ulica Simona Jenka 12
• SI - 1230 Domžale
• Slovenija

Za sisteme povezane z omrežjem (velja pri standardnih preskusnih pogojih):
-Padec napetosti med generatorjem in razsmernikom naj bo do 2,5%,
-Padec napetosti med razsmernikom in AC omrežjem naj bo do 2,5%,
-Skupni padec napetosti med moduli in AC omrežjem naj bo do 5%.

OZNAKA VELIČINE	VREDNOST	ENOTA
S_{min-dc}	2,352	mm²
$U_{dc\%}$	0,980	%
$S_{min-ac1}$	8,772	mm²
$U_{AC1\%}$	0,313	%
S_{AC2}	70	mm²
$U_{ac2\%}$	1,566	%
$U_{\Delta\%}$	2,860	%