OPIS NAROČILA

Naročnik: Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Predmet naročila: Obnova vozišča na cesti G1-4/1445, Sl. Gradec od km 0.250 do km 1.940

Št. pogodbe: 2431-25-000677

Vozišče obravnavanega odseka je dotrajano in poškodovano. Poškodbe zajemajo posedke in mrežaste razpoke v asfaltu, na nekaterih mestih se pojavljajo udarne jame. Na območju posedkov se zaradi prodirajoče meteorne vode asfalt drobi in razpada. Na posameznih posedenih mestih prihaja do izmeta kosov asfalta.

Na celotnem odseku se izvede obnova vozišča z zamenjavo bituminiziranih plasti. Dvig nivelet znotraj naselja zaradi obstoječih hodnikov za pešce ni mogoč. Na začetku obdelave v km 0.250 se na premostitvenem objektu obnovi obrabni sloj sedaj nagubanega asfalta v debelini 4 cm. Obnovi se narinjeno vozišče v krožnih križiščih. Na objektu v km 0.455 se izvede zamenjava obrabnega sloja v debelini 4 cm. Uredi se pripadajoča horizontalna in vertikalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Za vse materiale je treba nadzorni službi pred vgradnjo dostaviti veljavna dokazila o ustreznosti dobavljenih materialov. Dobavljeni materiali morajo zagotavljati karakteristike iz popisa del, ter jih ni dovoljeno spreminjati. Materiali katerih kvaliteta ne bo potrjena z ustreznimi dokazili bo moral izvajalec odstraniti (zamenjati) na svoje stroške, obračun manj-vrednosti za neustrezne materiale ni možen.

Podaljšanje roka zaradi zamude pri pridobivanju dovoljenj za zaporo prometa prav tako ni možno.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev , vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest. V razpisnem predračunu je predhodno že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

Pred začetkom del mora izvajalec opraviti zakoličbo komunalnih vodov.

Izvedba obnove vozišča bo zagotovila bistveno izboljšanje in prometne varnosti na tem odseku.

Dela se izvajajo po popisu del, vse postavke je potrebno izvesti kot funkcionalne celote z vsemi prevozi , dobavo materialov in pomožnimi deli, kar mora ponudnik upoštevati v ceni del. V ceni je potrebno zajeti tudi vso dokumentacijo navedeno v alinejah 8. člena vzorca pogodbe, ki ni posebej vključena v popis del.

Pripravil:
DRI upravljanje investicij, d. o. o.

Nadzorni inženir:
Ervin Škulj, inž. grad.

