ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2025

investitor:	Občina **Ljubno**
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	**10**

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP ZG.TAŠK	102001	699	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	500,00	Delo na odseku
• *trije odseki*			
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	20,00	Delo na lokaciji
• *odvoz materiala iz jarkov*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP FROČNIK	102005	417	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,42	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP ZELENJAK	102006	3457	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	3,30	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	6,92	Cela cesta
• *dva prehoda*			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,42	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP PURKAT-KOŠAK	102009	782	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,43	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,43	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo • *fi 40*	m	6,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ZADNEK-GRZICA	102015	4424	
opis dela	**enota**	**količina**	
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	60,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP REPLE-ROŽMANOVA POSTOTA	102017	3940	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta	m2	8,00	Delo na lokaciji
Ročno vzdrževanje - delavec	h	4,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,60	Razpršeno na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP PLESIVČNIK	102023	584	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo	m	6,00	Delo na lokaciji
• *fi 40*			
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo	m	6,00	Delo na lokaciji
• *fi 40*			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	35,00	Delo na odseku
• *pikiranje koritnice*			
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	25,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	60,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KADUNC	102029	316	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,10	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KIJ-PODLESNIK	102030	2227	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	40,00	Delo na odseku
• *od grabna naprej*			
Odvodnjavanje - izdelava mulde - kamen v betonu	m2	20,00	Razpršeno na odseku
• *na prvem grabnu*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP JORDAN	102031	445	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,25	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	20,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Razpršeno na celi cesti
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,35	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,35	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BOŽIČ	102032	792	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,60	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	40,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JEZERNIK-PEKEL	102033	544	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,30	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	6,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ROČNIK-KLADNIK-VISOČNIK	102037	2469	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,50	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,50	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ROČKA PLANINA	102038	1050	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton z udarnim kladivom	h	10,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	20,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 80 cm	m	3,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GROBELNIK	102039	221	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,20	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRAPROTNICA-JEZER.PLANINA-BUKOVC	102040	2155	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,70	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,70	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
AT.SEDLO-KUGOVNIK-ODD.26	102044	5221	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,70	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,70	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I • *nad Rmskih njiveh*	m3	50,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP RAMŠAK	102046	515	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ATELŠEK	102048	181	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VODNIK-LOJENOVA ŽAGA	102049	1638	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo	m	6,00	Delo na lokaciji
• *fi 40*			
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	15,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču	m3	40,00	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,60	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,60	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RAZPOKA-KOZEL	102050	552	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP REPLE-ODD.27	102052	1047	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,50	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,30	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,30	Cela cesta
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	15,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 60 cm	m	6,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ROŽMAN	102053	257	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	,25	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
GROZDEJ-TIRŠEK	102054	2310	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,70	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,60	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRTAČNIK-KODEL-ODD.1	102055	1623	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,90	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	km	,50	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *čiščenje prepustov*	h	4,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JUVANIČNIK-RAMŠAK-TOSTOVRŠNIK	102056	2721	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *čiščenje prepustov*	h	3,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BATELNOV KRIŽ-TIČNICA	102057	571	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *izdelati koritnico pred potokom in čiščenje prepustov*	h	5,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
JUVANJE-ODD. 2	102058	376	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - premiki materiala - premik materiala na delovišču • *odvoz mehkega materiala s ceste*	m3	40,00	Razpršeno na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *odkop mehkega materiala s ceste*	h	3,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,15	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč • *na celi cesti kjer ni v ceni gramoza*	km	,15	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BEZOVNAK	102059	834	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *čiščenje prepustov*	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,83	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,83	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GRILOVA PUSTOTA-GRIL	102060	711	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,40	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PLAZNIK-FUŽIR-MLAKAR	102063	1208	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	3,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - dražniki	kos	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RAJSER-ŠKRBIČ	102064	683	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Cela cesta
• *mestoma*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,10	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov in izkop koritnice*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BIZOČNIK	102066	329	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	10,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP GOLOB-FRNCK	102067	236	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
FLUDER ZARIHOČE	102069	811	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	100,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRIŽ.ŽAČNIK-VRTNIK	102070	959	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,32	Delo na odseku
• *ne grederiraj do hiše, samo do ovinka*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP LIPOVT	102071	299	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čoščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP OPRČAN	102073	368	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Cela cesta
• *obnovitev koritnice in čiščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ŠKRUBEJ	102075	1500	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,50	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TRBIŠKI GRABEN-JERGEL-KOTNIK	102078	848	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,70	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,70	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
Klemenovec - Mlački vrh	102079	890	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,90	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,90	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov - manjša žlica (vtočni jaški)*			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
APNENČAR-SPUČNIK	102080	464	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *Čiščenje jarkov in prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ZABREZNIK	102082	143	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,15	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,15	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP KUMERŠEK	102083	116	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala iz delovišča	m3	15,00	Delo na lokaciji
• *odvoz mehkega materiala s ceste*			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	1,00	Delo na lokaciji
• *odkop materiala s ceste*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	20,00	Delo na odseku
• *kjer je odkop*			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,10	Cela cesta
• *na celi cesti kjer ni v ceni gramoza*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
STARI STANI-PETELINJEK	102085	505	
opis dela	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	9,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP ROTK	102086	1185	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 5. kategorije	m3	10,00	Delo na lokaciji
• *izkop dela izkopne brežine*			
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	60,00	Delo na lokaciji
• *podporna zložba*			
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - betonski Ø 50 cm	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,82	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,82	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - betonski - ostalo	m	6,00	Delo na lokaciji
• *fi40*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP RABON	102087	164	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ATLSKI JEZERC-PENTURJEVO	102089	2157	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	5,00	Razpršeno na celi cesti
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - zid-kamen v betonu	m3	15,00	Delo na lokaciji
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton brez kladiva	h	6,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	10,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
PRIMAŠČ-SEDMAK	102091	1218	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - premestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *Učvrstitev droga v zemlji*			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,20	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,20	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP BOROVŠEK	102092	339	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Razpršeno na celi cesti
• *čiščenje prepustov*			
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ATELŠEK-SUŠKI GRABEN	102093	466	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton z udarnim kladivom	h	40,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
LOJEN-RAMŠAK	102094	1887	
opis dela	**enota**	**količina**	
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	10,00	Razpršeno na odseku
• *čiščenje koritnice in vtočnih ter iztočnih glavb*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BAKONCA-ODD.281	103152	948	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - nosilna plast - nosilna plast I	m3	50,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	,40	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP V ODD.260 - spodaj	104118	190	
opis dela	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem in komprimiranjem - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta

Datum izpisa: 22. 4. 2025