Številka: 1.6.3-053-027/2021
Datum: 17. 7. 2025

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 z vsemi spremembami in dopolnitvami– v nadaljevanju ZJN-3) naročnik Slovenski državni gozdovi d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, izdaja naslednjo

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA št. GRA 2022-MB_0607-ZAH

Javno naročilo »Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije«, se odda:

Ponudniku:
GP BRLEC D.O.O., Prihova 95, 3331 NAZARJE
za ceno 214.072,70 EUR brez DDV.

Rok za izvršitev obveznosti je do 31. 3. 2026.

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi predmetnega javnega naročila tudi naslednji podizvajalci:
/

Izbrani ponudnik je pri izvajanju del, ki so predmet tega javnega naročila, dolžan spoštovati vse zahteve povabila k oddaji ponudbe in prilog k povabilu ter celotne dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila oz. sestavnih delov te dokumentacije.

Rožančevo

Območje	GGE	Odsek	Gozdne vlake/gozdne ceste					
			Št.elaborata	Št. vlake/GC	Vrsta dela	Dopolnilen opis	Enota	Količina
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4113 Čiščenje svetlega profila dovozne ceste s kamiona z motorno žago		m	50,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4141 Izdelava in postavitev gradbiščne table za ZAH projekte		kos	2,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4142 Izdelava in postavitev varnostne opozorilne table na gradbišču ZAH projekta		kos	2,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4171 Transport gradbenih odpadkov do deponije na razdalji do 30 km, s stresanjem.		m3	120,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4172 Deponiranje gradbenih odpadkov na legalnih deponijah		m3	10,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4211 Strojno krčenje panjev fi do 30cm z bagrom		kos	5,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4212 Strojno krčenje panjev fi nad 30cm z bagrom		kos	5,00
11 - SLOVEN	1108 - ČRNA -	1108037, 1108038,	34094-46/2022-2	113230	4214 Strojno nakladanje, prevoz, razkladanje panjev - prevozna razdalja do 30 km		ura	2,00

J GRADEC	SMREKOVEC	1108039, 1108040, 1108041						
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4242 Vzdolžni premiki hribine na gradbišču 1-3 km - prevoz, stresanje (10 t kamion)		m3	3.967,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4251 Široki odkop z bagrom v 3. do 4. kategoriji hribine z vgradnjo		m3	380,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4252 Široki odkop z bagrom v 5. kategoriji hribine z udarnim kladivom z vgradnjo		m3	2.500,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4254 Izkop 3. do 4. kategorije hribine za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno 70 %, ročno 30 %, planiranje dna ročno		m3	124,80
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4271 Planiranje planuma ceste - novogradnja		m2	1.000,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4272 Komprimiranje planuma (valjar 10-13 t)		m2	4.970,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4281 Strojno škarpiranje brežin v 3. do 4.kategoriji, višina 2-4m		m	1.100,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4283 Ročna ozelenitev brežin s finim planiranje (s setvijo travne mešanice)		m2	480,00
11 -	1108 -	1108037,	34094-46/2022-2	113230	4291 Ostala zemeljska dela z rovokopačem ali		ura	56,00

SLOVEN J GRADEC	ČRNA - SMREKO VEC	1108038, 1108039, 1108040, 1108041			minibagrom			
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4292 Razna ročna dela		ura	24,00
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4293 Razna dela z motorno žago		ura	2,00
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4322 Sortiran material izkopa lokalnega izvora - nakladanje in prevoz do 5km		m3	1.690,00
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4323 Sortiranje lokalnega materiala izkopa z gradbišča frakcije 75/150		m3	199,03
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4325 Tampon II., mletje in sortiranje materiala izkopa z gradbišča - frakcije 0/32		m3	1.000,00
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4326 Tampon II., mletje in sortiranje materiala izkopa z gradbišča - frakcije 0/63		m3	300,00
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4327 Sortiranje materiala iz kašte (kamenega agregata 75/150 in lesa)		m3	120,00
11 - SLOVEN J GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKO VEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4337 Dobava in vgradnja kamenega agregata 0/32 - prevozna razdalja nad 15 km		m3	938,30

11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4338 Dobava in vgradnja kamenega agregata 0/63 - prevozna razdalja nad 15 km		m3	300,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4341 Razgrinjanje gramoza, profiliranje vozišča (greder 100 kW)		m2	14.910,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4342 Komprimiranje vozišča - 6 prehodov (vibro valjar 10-13 t)		m2	14.910,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4411 Strojni izkop koritnice 3. do 4. kategorija hribine		m	2.310,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4412 Strojni izkop koritnice z udarnim kladivom - 5. do 6. kategorija hribine		m	990,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4421 Strojni izkop odvodnega jarka v 3. do 4. kategoriji hribine (bager ali rovokopač)		m	217,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4422 Strojni izkop odvodnega jarka v 5. do 6. kategoriji hribine (bager z udarnim kladivom)		m	93,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4431 Dobava in vgradnja ABC cevi fi 50cm, dolžine 2-3m (materiali)		m	156,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040,	34094-46/2022-2	113230	4441 Izdelava vtočnega jaška 100x80cm za ABC cev fi 50cm iz kamna v cem. malti (z materiali)		kos	26,00

		1108041						
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4451 Izdelava iztočne glave za ABC cev fi 50cm - kamen v betonu		kos	26,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4462 Tlakovanje 2 m2 iztoka (kamen v betonu beton C20/25, brez armature)		kos	29,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4512 Dobava in vgradnja ABC cevnega prepusta fi 60cm (dolžina cevi 2 -3m)		m	12,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4521 Izdelava vtočnega jaška z betonskimi krili za ABC cev fi 60cm (z materiali)		kos	2,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4525 Iztočna glava s tlakovanim iztokom za ABC cev fi 60cm - kamen v betonu		kos	2,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4591 Izkopi za temelje tlakovane mulde		m3	32,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4592 Izkopi za temelje betonske mulde		m3	72,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4594 Strojno zlaganje kamnite mulde iz kamna v bet. s poglobljenimi fugami, debelina min 30 cm		m2	32,00
11 - SLOVENJ	1108 - ČRNA - SMREKO	1108037, 1108038, 1108039,	34094-46/2022-2	113230	4595 Opaženje in razopaženje betonske mulde		m2	72,00

GRADEC	VEC	1108040, 1108041						
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4596 Polaganje in vezanje enostavne armature za betonsko muldo		kg	1.405,12
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4597 Betoniranje mulde debeline 25 cm (C20/25), dobava, vgradnja		m2	72,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4615 Strojno planiranje odkopanih platojev		m2	80,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4632 Postavitev in vezanje lesene kašte (macesen/kostanj/bor) - material in delo		m3	45,06
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4634 Polnjenje gabiona/kašte s kamenim agregatom 75/150		m3	199,03
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4635 Zasipavanje zaledja kašte/gabiona		m3	40,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4661 Izdelava kamnite zložbe iz kamna v betonu (lomljenec d=0,5-1,0 m) in fugiranje (delež betona min. 30%)		m3	30,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4716 Izdelava priključka za vlako širine planuma 3,5m, dolžina 8 m		kos	1,00
11 - SLOVEN	1108 - ČRNA -	1108037, 1108038,	34094-46/2022-2	113230	4742 Izkop jame, betoniranje stebra in montaža kovinske rampe s (material in delo)		kos	2,00

J GRADEC	SMREKOVEC	1108039, 1108040, 1108041						
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4751 Izkop gradbene jame, betoniranje stebra in montaža prometnega znaka (material in delo)		kos	2,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4811 Kokosova mreža za preprečitev površinske erozije (mreža, 2 sidra na 1m2, delo)		m2	480,00
11 - SLOVENJ GRADEC	1108 - ČRNA - SMREKOVEC	1108037, 1108038, 1108039, 1108040, 1108041	34094-46/2022-2	113230	4911 Izdelava varnostnega načrta za gradnjo gozdne infrastrukture/podajno lovilnih sistemov		kos	1,00

OBRAZLOŽITEV

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (dalje: naročnik) je dne 14.10.2021 na portalu Uradnega lista RS pod št. JN007066/2021-B01 objavila javno naročilo »Gradnja in vzdrževanje gozdne infrastrukture, razen vzdrževanja gozdnih cest, v gozdovih, ki so last Republike Slovenije« za obdobje naročanja od sklenitve (uveljavitve) okvirnega sporazuma do 31.12.2025 z oznako pri naročniku: GRA 2022.

S ponudniki, ki so izpolnjevali vse zahteve in pogoje dokumentacije javnega naročila GRA 2022 je naročnik sklenil Okvirni sporazum GRA 2022, posamezne gradnje kot predmet posameznega javnega naročila pa naročnik oddaja na način odpiranja konkurence med tistimi ponudniki, ki so stranke Okvirnega sporazuma GRA 2022 ter so naročniku predložile zahtevana zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in resnost ponudbe. Naročnik konkurenco med navedenimi ponudniki odpira na način, da jih povabi k oddaji ponudbe.

Povabilo k oddaji ponudbe v predmetnem naročilu je bilo ponudnikom poslano z dnem 4. 7. 2025.

Odpiranje ponudb je potekalo v okviru informacijskega sistema »Gozdar«, dne 11. 7. 2025.

Naročnik je v navedenem postopku pravočasno prejel naslednje ponudbe:

Zap.št.	Naziv	v EUR brez DDV
1.	NIZKE GRADNJE CELJE d.o.o.	216.682,58
2.	GP BRLEC D.O.O.	214.072,70
3.	Gozd Ljubljana d.o.o.	298.283,01

Merilo za oddajo naročila je skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila GRA 2022, najnižja skupna ponujena cena v EUR brez DDV.

Naročnik je ugotovil, da je ponudba v izreku te odločitve navedenega ponudnika v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 dopustna. Ponudba v celoti ustreza potrebam in zahtevam naročnika določenim v dokumentaciji ter zahtevam iz povabila k oddaji ponudbe. Ponudba je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedogovorjeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika ter je ter je glede na merilo za oddajo naročila najnižja ponudba. S tem je utemeljen izrek te odločitve.

Pogodba o izvedbi predmetnega javnega naročila je med izbranim ponudnikom in naročnikom sklenjena z dnem sprejema in objave te odločitve, tako kot je to navedeno v zadevnem povabilu k oddaji ponudbe in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila GRA 2022.

PRAVNI POUK: V skladu s 3. odstavkom 5. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 s spremembami) je zoper odločitev o oddaji javnega naročila pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.



mag. Marko Matjašič
glavni direktor



dr. Aleš Kadunc
direktor

Vročiti:

- **vsem ponudnikom preko portala javnih naročil**
- **arhiv naročnika**