SANACIJA TLAKA SERVISNE DELAVNICE BRNIK **SKUPNI IZVLEČEK ARMATURE**

SKUPAJ TEŽA [kg]															
NAČRT		ϕ 6	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12	ϕ 14	ϕ 16	ϕ 18	ϕ 20	ϕ 22	ϕ 25	ϕ 28	ϕ 32	ϕ 36	ϕ 40
2.1.0	Talna plošča pritličja - spodnja armatura			2904,1	1424,4										
2.2.0	Talna plošča pritličja - zgornja armatura		146,0												
2.3.0	Armatura poglobitve za valje za preizkus zavorne sile D2 detajl		1025,3	51,8	133,4										
2.4.0	Armatura poglobitve - D3 detajl			125,6											
2.5.0	Armatura poglobitve - D5 detajl			297,5	103,0										
DOLŽINA [m]		0,000	1.171,300	3.379,000	1.660,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TEŽA [kg/m']		0,230	0,409	0,649	0,920	1,252	1,638	2,140	2,550	3,092	3,850	4,956	6,474	8,200	10,117
TEŽA [kg]		0,0	479,1	2193,0	1527,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TEŽA do ϕ 12, nad ϕ 12 [kg]		**4200,0**				**0,0**									
SKUPAJ TEŽA [kg]		**4200,0**													

MREŽNA ARMATURA - B 500B													
NAČRT		Q-196	Q-226	Q-257	Q-283	Q-308	Q-335	Q-385	Q-424	Q-503	Q-524	Q-636	Q-785
2.1.0	Talna plošča pritličja - spodnja armatura												47
2.2.0	Talna plošča pritličja - zgornja armatura								14				35
2.3.0	Armatura poglobitve za valje za preizkus zavorne sile D2 detajl										3		
2.5.0	Armatura poglobitve - D5 detajl												1
KOSOV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	3,00	0,00	83,00
TEŽA [kg/kos]		40,19	45,55	51,86	57,276	61,97	67,85	78,82	86,82	101,91	106,04	130,24	160,86
TEŽA [kg]		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1215,5	0,0	318,1	0,0	13351,4
SKUPAJ TEŽA [kg]		**14885,0**											

OPOMBA: Teža gladkih armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080, teža rebrastih armaturnih palic pa je odvisna od vrste in razporeditve reber na palici (posledično tudi teža armaturnih mrež). Teža dobavljene armature lahko tudi odstopa od vrednosti v armaturnih načrtih (odvisno od proizvajalca betonskega železa), vendar morajo biti vsi zahtevani parametri vgrajenega betonskega železa enakovredni ali boljši, kot so zahtevani v načrtu gradbenih konstrukcij. V razrezu so kotirane zunanje mere stremen in palic. Pred naročilom armature obvezno preveriti skladnost posameznih izvlečkov armature k načrtom in skupnega izvlečka armature.

Skupaj palice + mreže

19084,9