STP MUREN ČRNOMELJ D.O.O. projektiranje
NOVA LOKA 49, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: +386 7/ 35-67-661, Fax: +386 7/ 35-67-660; E-mail: stp.muren@gmail.com

NASLOVNA STRAN

TEVILČNA OZNAKA NAČRTA IN VRSTA NAČRTA

1. NAČRT OPREME

INVESTITOR

LEKARNA LJUBLJANA
Komenskega 11, 1000 Ljubljana

OBJEKT

LEKARNA POLIKLINIKA

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

PZI

ZA GRADNJO

OPREMA PROSTORA

PROJEKTANT

STP Muren Črnomelj d.o.o.
Nova loka 49, SI-8340 Črnomelj
Branko Muren, dipl.inž.arh.,gradb

ODGOVORNI PROJEKTANT

BRANKO MUREN dipl.inž.arh.

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA OPREME

ŠTEVILKA NAČRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA *OPREMA 16.7.25 Črnomelj*

1.2 KAZALO VSEBINE PZI OPREME

1.1	Naslovna stran
1.2	Kazalo vsebine načrta opreme
1.3	Vsebina načrta
1.4	Popis opreme
1.5	Risbe

SPLOŠNI OPIS ZA IZVAJALCA DEL

- Vse zidarske mere je potrebno kontrolirati na objektu, ker je bil načrt opreme narejen pred začetkom gradbeno-obrtnih del.

- Izvajalec opreme mora sodelovati z izvajalcem gradbeno-obrtnih del v času postavljanja predelnih mavčnih sten zaradi vgradnje ojačitev na mestih, kjer je predvidena obešena oprema. Dobavo in vgradnjo ojačitev (npr. leseni morali) je potrebno všteti v ponudbeno ceno izdelkov.

- Cene morajo zajemati gotove izdelke: finalno obdelane, s potrebnim okovjem, z vsemi zaključki potrebnimi za vgradnjo in samo vgradnjo.

- Odmične spone in vsa ostala okovja so visokokakovostna (npr. Blum z mehkim zapiranjem)

- Za vse aparature, ki se vgrajujejo v mizarsko opremo, je potrebno preveriti dimenzije.

- Pri dobavi aparatur je potrebno v ceno všteti tudi montažo, brez priključitev na električno omrežje.

- Za vse materiale (iveral, furnir, kerrock, lakiran mediapan) je potrebno pripraviti vzorce, ki jih potrdi projektant opreme.

- Za kompletno opremo je potrebno v ceno všteti stroške transporta, zavarovanja in montaže.

OFICINA

Delavne površine izdajnega pulta, fasada , kakor tudi retro pulta komplet kerock N134 WHITE AGATE. Dodatek blenda za računalnik kerock 9017 stardust
Ličnice predalov retro pulta kakor tudi izdajnega IVERAL EGGER W1100MP ročaji spletni katalog 345.18 art 345.18 aluminij

PISARNA ZA VODJO LEKARNE

- Ličnice predalov so iz iverala Egger W1100 PM , delovne plošče iz KEROCK N134 WHITE AGATE za delavne površine. Vse vidne površine so iz kerock krožen z r=1mm.

  Fronte v oficini so opremljene z ročaji 345.18 art 345.18 aluminij

- Robovi ličnic in vidnih stranic so ojačani z ABS nalimki debeline 1mm krožene v radiju r=1mm

- Korpusi predalnikov in zaprtih omar so izdelani iz belega iverala, W1100 ST9 robovi ABS 2mm, kroženi v radiju r=2mm

- Hrbtišča odprtih polic v sklopu retropulta in v vitrinse **Egger U201 ST9.** V hrbtišča so vdelani vertikalni tipski nosilci za zatikanje steklenih polic . Steklene police so iz jedkanega stekla deb. 8 mm.
-

- Predali v predalnikih v oficini so prilagojeni za lekarniško dejavnost. Konstrukcija in predal morajo biti jekleni, dno perforirano, kolesa obložena s teflonsko oblogo. Minimalna svetla globina predala je 600mm in je en ali dvakrat vzdolžno predeljen. Predali morajo biti opremljeni s pleksi delilci za razporejanje škatlic (npr. Willach).

- Ličnice na visečih omarah v prostoru vodje lekarne so iz alu profila (širina okvirja 4cm, spredaj 2cm okvir), v katerega je vstavljeno steklo – beli madras (satinirano steklo). Ročajev na teh krilih ni. Vrata se odpirajo od spodaj. Ostale ličnice so izdelane v enakem kot v oficini, opremljene z ročajem npr. 345.18 art 345.18 aluminij

- Izdajni , retro pulti, delovni pult, fasada pultov, plošče vitrin, komplet z mizico za svetovanje v oficini je izdelan iz kerrocka v skupni debelini 3 cm. (lesena podloga deb. 18mm ter prevleka iz kerrocka v deb. 12mm; zaokrožitev robov je povsod 2mm). **Delovni pult je kerrock št.** KEROCK N134 WHITE AGATE

- Vse police iz stekla so kaljena, deb. 8mm,
- Vsa led osvetlitev je v naravno barvi svetlobi (3200K)
- Vsi cokli so v višini 10cm, iz PVC prevlečen z aluminijem (npr. CP100ALU – Starman),
- Vsi ABS robovi so lepljeni s **polivretanskim lepilom**

OSTALI PROSTORI

- Ostali prostori (materialka, prevzem zdravil, magistralna receptura, so viseče omarice izdelane iz iverala **Eegger U775 ST9** + ABS 2mm krožen v radiju r=2mm, oziroma kot je napisano v načrtu v dogovoru s projektantom. Spodnji deli pohištva so izdelani iz iverala **Egger U788 ST9** komplet

- Ročaji v naštetih prostorih so Rujz npr. 345.18 art 345.18 aluminij

- Vse stenske obloge so **izdelane iz laminata Egger U775 ST9 vstavljene v alu profil s tesnilom ali kerock**

- Pult v magistralni recepturi, sprejemu, materialki je izdelan iz **kerrocka 1090** deb. kerrocka je 12mm. Skupna debelina pulta znaša 4cm.

- Vsi ABS robovi so lepljeni z **polivretanskim lepilom**.

POPIS DEL ZA OPREMO