ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2025

investitor:	Občina **Semič**
Krajevna enota:	Vse
Območna enota:	**07**

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
POLJANE - SMREČNIK - KRAVTOVA	075354	6668	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,50	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti • *2 kom*	m	14,00	Razpršeno na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *odkop prepustov na brežini in ureditev vtokov*	h	3,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	200,00	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
PLANINA - MAČJI HRIB	076121	5292	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	3,20	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**	
ODCEP NA PONIKVE	076128	1358	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - postavitev cestne zapore - dobava in namestitev - zapornica • *Zamenjava polomljene zapornice*	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije • *Prepovedan promet in Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi*	kos	2,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RIBNIŠKA CESTA - PONIKVE	076130	429	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *Postavitev droga pred zapornico*			
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	2,00	Delo na lokaciji
• *Prepovedan promet in Dovoljeno za gospodarjenje z gozdovi*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SREDGORSKA LUŽA - GOLOBINJSKA CESTA	076131	2988	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	3,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
NAKLO - SREDGORSKA LUŽA	076142	6981	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	250,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	5,30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	5,30	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	2,50	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	100,00	Razpršeno na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	24,00	Razpršeno na celi cesti
• *izkop cevnih prepustov in ureditev vtoka*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VRČICE - PLANINA	076162	5947	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	250,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	5,90	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	2,50	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	600,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	100,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *ureditv vkopov in iztokov cevnih prepustov*	h	20,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	5,90	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOMARNA VAS - ŠTALE - ŽAGA ROG	079241	11734	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	6,60	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	6,60	Delo na odseku
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	250,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti • *5 kom*	m	35,00	Razpršeno na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *odkopati iztok cevnega prepusta na brežini*	h	4,00	Razpršeno na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	500,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOMARNA VAS - ČERVANOVA	079243	3317	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	60,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *odkop prepustov na spodnji in zgornji strani in ureditev vtoka*	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,30	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČRMOŠNJIŠKA - ČERVANOVA	079247	538	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	,50	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,50	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SMREČNIK - RESA	079249	2068	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,40	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,00	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RESA - ROG	079250	4380	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,00	Delo na odseku
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	30,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TRAVNIK - KLANEC DO GOLOBINJSKE	079253	1305	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	1,30	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti • *4 kom*	m	28,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	200,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *odkop vtoka in iztoka cevnega prepusta*	h	4,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - ostalo	m	230,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
REZERVAR - GOLOBINJEK	079255	3751	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,70	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
• *razpršeno na 2000 m*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČRMOŠNJIŠKA CESTA - GOLOBINJSKA CESTA	079256	5407	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	5,40	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Delo na odseku
• *razpršeno po odseku*			
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	5,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
RIBNIK - PONIKVE	079258	3452	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	17,00	Razpršeno na odseku
• *čiščenje 2 prepustov*			
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	300,00	Delo na odseku
strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - s koritnico - enostransko	km	2,00	Cela cesta
• *razpršeno po celi cesto*			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	2,00	Delo na odseku
• *izkop prepusta in ureditev vtoka*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠKRILJ - KOČEVARSKO ZNAMENJE	079260	3129	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	3,10	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ODCEP NA GAČE - ŠTALE - KOČ.ZNAM.- BELE STENE - VIN.- GAČE	079261	4272	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	100,00	Razpršeno na celi cesti
Ročno vzdrževanje - delavec	h	10,00	Razpršeno na celi cesti
• *odrezati previsoke pokrove na prepustih*			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
• *odkop prepustov na brežini in vkop*			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	150,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	4,20	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KOMARNA VAS - BELE STENE	079264	5409	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	100,00	Razpršeno na celi cesti
• *12 kom*			
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
• *odkop vtokov in iztokov cenih prepustov*			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,50	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,50	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SREDNJA VAS - GLOBOKE GAČE	079265	1602	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ŠTALE - VRH GAČ	079266	2161	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	500,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	8,00	Razpršeno na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,10	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	1,20	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač z udarnim kladivom • *urediti vtok in iztok prepusta*	h	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SREDNJA VAS - BREZOVICA	079268	1703	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - koritinica	m	1.000,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BRSTOVEC - ODD 95B	079275	964	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	,90	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z bagrom - hribina 3.-4. kategorije	m3	200,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - premiki materiala - nakladanje in odvoz materiala	m3	300,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	,90	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton z udarnim kladivom	h	12,00	Razpršeno na celi cesti
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	40,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	,90	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRUPA - ODD 82B	079278	584	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	,60	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	20,00	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	20,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	20,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČREŠNJEVEC - ODD 81B	079282	229	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	,20	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II • *0-63*	m3	40,00	Cela cesta
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton brez kladiva	h	8,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČREŠNJEVEC - ODD 81	079283	787	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	,60	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	,70	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČREŠNJEVEC - ODD 77	079284	1286	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	60,00	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	30,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - dobava nasipnega materiala v deponijo fco gozdna cesta	m3	15,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
ČREŠNJEVEC - ODD 54B	079285	1279	
opis dela	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,20	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	1,00	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BREZOVA REBER - PEŠČENIK	079297	2271	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	3,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	8,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	500,00	Delo na odseku
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - bager >18ton z udarnim kladivom	h	8,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
DRAŠKOVEC - BELEŽE	079298	2987	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	30,00	Razpršeno na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje svetlega profila - dvostransko	km	1,50	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - pokrov za vtočni jašek	kos	2,00	Delo na lokaciji
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,90	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
TROJETOV KRIŽ - PRIBIŠJE	079299	2358	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,30	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VAPČKE TRAVE - SMUK	079301	2892	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	120,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	2,80	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	2,80	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SEČ - CIGANSKI PLAC	079303	6818	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	250,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	6,80	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	6,80	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	60,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač • *odkop vtoka in iztoka prepusta*	h	8,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - pokrov za vtočni jašek	kos	7,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	800,00	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
SREDNJA VAS - SEČ	079312	3820	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	180,00	Cela cesta
• *0-32*			
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	3,80	Cela cesta
Ročno vzdrževanje - delavec	h	24,00	Razpršeno na celi cesti
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	km	3,80	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	km	3,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - ostalo	m	1.000,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 60 cm	m	15,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	2,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	2,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - pokrov za vtočni jašek	kos	7,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
MALINSKE DRAGE - ŠKRBEC	079318	1289	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	8,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - ostalo	m	200,00	Delo na odseku
• *izdelava jarka*			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	30,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,30	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 60 cm	m	7,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - betonski vtočni jašek s pokrovom	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
OSOJNIK-VRTAČA	079320	2579	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	100,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - dvostransko	km	2,50	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	80,00	Razpršeno na celi cesti
Nepredvidena dela - Intervencijska strojna dela - rovokopač	h	16,00	Razpršeno na celi cesti
• *odkop in vkop prepustov, čiščenje jarka*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
BUNKER - PESKOKOP	079321	953	
opis dela	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - drogovi - dobava materiala / izvedba - dobava in postavitev droga z obbetoniranjem	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table...) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	kos	1,00	Delo na lokaciji
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	50,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRUPA - ODD 82A	079327	670	
opis dela	**enota**	**količina**	
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdržecvanje cestišča z rovokopačem - brez koritnice	km	,67	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	40,00	Cela cesta
• *0-63*			

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
VAVPČKE TRAVE - ŠKRILJ	079329	1380	
opis dela	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	m	18,00	Razpršeno na celi cesti
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	m	300,00	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,30	Cela cesta
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	80,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste	dolž. ceste	
KRVAVČJI VRH - DOBRAVICE	079331	2209	
opis dela	**enota**	**količina**	
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast II	m3	30,00	Delo na odseku
• *0-63*			
dobava in razgrinjanje materiala z dozirno verigo - obrabna plast - obrabna plast I	m3	70,00	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	km	1,60	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - dvostransko	km	1,60	Cela cesta

Datum izpisa: 4. 6. 2025