C Š O D
CENTER ŠOLSKIH
IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI

Datum: 29.5.2025

Zadeva : **Zamenjava strešnih oken na OE Gorenje**

Lokacija : **Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče**

Investitor : **CŠOD, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana**

Predmet : **Kratek opis posega**

Objekt na lokaciji Gorenje pri Zrečah 19, Zreče, je bil zgrajen leta 2001 in je del večnamenskega objekta skupaj z vrtcem. Meja med vrtcem in Domom Gorenje je športna dvorana, ki je pod upravljanjem Doma Gorenje. Objekt leži na sončni legi na višini ca. 700 m. Streha je dvokapna, krita z opečno kritino primerne kakovosti.

Okvirji vgrajenih strešnih oken so zaradi vremenskih vplivov in verjetno nizke kakovosti uporabljenega materiala toliko poškodovana, da ne zagotavljajo primerne tesnosti, leseni del je delno preperel, toplotna izolacija je nizka. Posledično se v hladnejšem času pojavlja močno rosenje in dodatno obremenjevanje vgradnega okolja okna in samih oken.





Naročnik želi celostno rešitev zamenjave oken, ki vključuje:

- Zavarovanje objekta v času izvedbe del
- Odstranitev obstoječih strešnih oken
- Po potrebi popravilo in prilagoditev strešne konstrukcije za vgradnjo novih oken
- Vgradnjo novih strešnih oken z vso pripadajočo opremo, ki zagotavljajo ustrezno toplotno in zvočno zaščito vključno z vgrajenim senčilom (*kot npr. Velux GGL*).
- Izvedba potrebnih pleskarskih del na notranji strani prostora ob vgrajenem oknu
- Izvedba ustrezne termo in hidro izolacije v strešni konstrukciji ob vgrajenem oknu
- Deponiranje vsega odpadnega materiala na ustrezno deponijo s predložitvijo potrdila naročniku



