1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

vrsta načrta:

NAČRT OPREME

(načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrti strojnih inštalacij in strojne opreme; načrti telekomunikacij; tehnološki načrti; načrti izkopov in osnovne podgradnje; drugi gradbeni načrti;)

investitor:

UL FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)

objekt:

UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana - prostori 2.07, 2.25+2.26, 2.33, 2.34, 2.37+2.38, 2.44, 3.30, 3.52

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)

vrsta projektne dokumentacije:

PZI – Načrt opreme

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za izvedbo)

za gradnjo:

notranja oprema

(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti)

odgovorni projektant arhitekture:

K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana, Ana Križaj u.d.i.a.

Projektantska skupina:

Ana Križaj u.d.i.a., Milada Djaniš u.d.i.a.

številka projekta, kraj in datum izdelave projekta

A31_2025 **Ljubljana, maj 2025** **1 2 ARHIV**

1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA OPREME

1.1	Naslovna stran
1.2	Kazalo vsebine načrta
1.3	Projektantski popis opreme
1.4	Grafični prikazi

1.3 PROJEKTANTSKI POPIS OPREME

Investitor:
UL FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Objekt:
UL FRI, Večna pot 113, 1000 Ljubljana, prostori 2.07, 2.25+2.26, 2.33, 2.34, 2.37+2.38, 2.44, 3.30, 3.52

Faza: PZI - oprema

Št.projekta: A31_2025

Datum: 23.5.2025

PONUDBENI PREDRAČUN

I. OPREMA PO MERI

II. TIPSKA OPREMA

Opombe:
OPOZORILO!
IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
ZA VSA OBRTNIŠKA DELA GLEJ DETAJLNE SHEME IN POPISE PO POZICIJAH! IZVAJALEC DEL MORA VGRAJEVATI USTREZNE ELEMENTE OPREME Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.

Enota cene mora vsebovati:
- vsa potrebna pripravljalna dela,
- zakonsko zahtevane garancije,
- vsa potrebna merjenja na objektu,
- vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja skladiščenje materiala na gradbišču,
- atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z a testi,
- vso potrebno delo za dokončanje izdelka,
- sprotno čiščenje gradbišča in odvoz odpadkov na ustrezno deponijo,
- vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču,
- končno čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala.

SKUPNA REKAPITULACIJA:

I. OPREMA PO MERI			**0,00 €**
I.a KABINET SUJT R2.07			0,00 €
I.b LABORATORIJ LKM R2.25+R2.26			0,00 €
I.c LABORATORIJ LRV R2.33			0,00 €
I.d LABORATORIJ LPV R2.34			0,00 €
I.e LABORATORIJ LUVSS R2.37+R2.38			0,00 €
I.f LABORATORIJ LPT R2.44			0,00 €
I.g TOVARNA AI - "CO-WORKING" R3.52			0,00 €
I.h DEKANAT R3.30			0,00 €
I.i - RAZNA DELA - VSI PROSTORI			0,00 €
II. TIPSKA OPREMA			**0,00 €**
I.a KABINET SUJT R2.07			0,00 €
I.b LABORATORIJ LKM R2.25+R2.26			0,00 €
I.c LABORATORIJ LRV R2.33			0,00 €
II.d LABORATORIJ LPV R2.34			0,00 €
II.e LABORATORIJ LUVSS R2.37+R2.38			0,00 €
II.f LABORATORIJ LPT R2.44			0,00 €
II.g TOVARNA AI - "CO-WORKING" R3.52			0,00 €
NEPREDVIDENA DELA		3%	**0,00 €**
	Skupaj		0,00 €
	DDV - 22%		0,00 €
	TOTAL:		**0,00 €**

UVODNE OPOMBE POPISA:

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti in tehničnim poročilom.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu opreme, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki ne upošteva grafičnih prilog ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva!!!

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Pred izdelavo ponudbe je priporočljivo, da se seznani z obstoječim stanjem na samem objektu. Naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov iz naslova nepoznavanja obstoječega stanja. Na osnovi ogleda lokacije izvajalec sam izdela organizacijo gradbišča, potrebne dostopne poti za transport materiala in podobno. V kolikor je potrebna zapora pločnika, mora izvajalec le to upoštevati v enotnih cenah.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja preko portala javnih naročil. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Popolna ponudba za izvedbo OPREME mora v ceni za enoto vsebovati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- odstranitev vseh odpadkov z gradbišča, nakladanje in odvoz na trajno deponijo s plačilom takse;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapor;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje;
- dobava vseh podkonstrukcij in okvirjev;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
- po potrebi izdelava vzorca in vgradnja le-tega na objektu,
- pregled in prevzem podlage,
- terminsko in izvedbeno usklajevanje z ostalimi izvajalci na gradbišču,
- vsa potrebna pomožna sredstva za montažo in demontažo na objektu kot so lestve in podobno,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za končanje posameznih del tudi, če detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, detajlih ali projektu in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu opreme,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med izvedbo (potrjenih s strani odgovornega projektanta arhitekture),
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- izdelavo vseh v grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev,

Vzorce potrdi izključno odgovorni projektant arhitekture. Vgradnja ali izvedba delov oprem, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v zapisnik.
- Vsi stiki med jeklom in aluminijem morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumjastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.
- Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu opreme posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor.

- Projektantski nadzor za opremo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt opreme za predmetni objekt.
Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe da bo predmetno opremo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

POMEMBNA OPOMBA:
Navedba " ali enakovredno" oziroma "ali podobno" pomeni, da mora biti soroden (nadomesten) izdelek, ki ga predlaga ponudnik, vizualno in kakovostno enakovreden. Enakovredna mora biti oblika, barva, odtenek barve, tekstura, dimenzije, način vgradnje, skladnost z zakonodajo in veljavnimi pravilniki in ostale karakteristike.

Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materjala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in SIST-i.
Vse mere navedene v popisu in v načrtih so projektantske, zato jih je treba obvezno kontrolirati na objektu.

Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja preko portala javnih naročil. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.

OPOMBE K POSAMEZNIM DELOM:

KLJUČAVNIČARSKA DELA :

Splošna določila za ključavničarska dela :
Splošni pogoji:
Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
- za izvršitev ključavničarskih del se uporabljajo obstoječi odri na objektu, v primeru, da so za montažo ključavničarskih izdelkov potrebni posebni odri, se ti obračunajo posebej
- standardi za ključavničarska dela vsebujejo :
  - izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
  - zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu
  - ostale manipulativne stroške izvajalca del

Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :
Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno :
- snemanje potrebnih izmer na objektu
- pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela
- dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter stadardnega okovja
- delo v delavnici in na montaži z dajatvami
- čiščneje železnih izdelkov in 2x minimiziranje teh
- prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, z ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim prenosom do mesta vgraditve
- čiščenje izdelkov po izvršeni montaži

Opis zidarske /težaške/ pomoći :

- razkladanje, uskladiščenje ter notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve, razen za jeklene konstrukcije in izdelke iz aluminija, pri katerih vrši notranji prenos dobavitelj konstrukcije oz. izdelka
- manipulacija in montiranje kovinske opreme
- vzidava podlog za pritrditev izdelkov
- vzidava izdelkov in njihovih delov ter podobno

Obračun :
- kovinski izdelki se obračunavajo po komadih.
- cena mora zajeti vse stroške materiala in izdelave ter montaže po opisu in načrtu za posamezni izdelek.

MIZARSKA DELA :

Splošna določila za mizarska dela :
Splošni pogoji:
Mizarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
Materiali za ta dela in vgradnjo okovja morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
Standardi za mizarska dela vsebujejo :
- izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
- zidarsko /težaško/ pomoč kooperantu
- ostale manipulativne stroške

Za montažo mizarskih izdelkov in del se uporabljajo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za montažo mizarskih izdelkov potrebni drugi odri, se ti obračunavajo posebej.
Opis storitve kooperanta /obrtnika/ :
Storitev kooperanta obsega, če ni s pogodbo določeno drgače določeno:

- snemanje potrebnih izmer na objektu
- dobava osnovnega in pomožnega materiala ter okovja
- naprava izdelkov in montaža matariala z dajatvami
- prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem in ekspeditom
- čiščenje izdelkov po izvršeni montaži in podobno

Opis zidarske/težaške/ pomoči :

- razkladanje, skladiščenje in notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve
- vzidava izdelkov oziroma slepih okvirjev
- naprava podlog za ontranje okenske police
- snemanje in obešanje okenskih kril med gradnjo
- čiščenje izdelkov pred oddajo objekta in podobno

Obračun mizarskih del :

- mizarski izdelek se računa po količinah po opisu v posamezni postavki
- cena mora zajeti vse stroške materiala in izdelave ter montaže po opisu in načrtu za posamezni izdelek.

I. OPREMA PO MERI

OPOMBA:

Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v sklopu načrta opreme. Načrti in sheme vsebujejo natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL SKUPAJ S POPISOM!!!
Ob vrtanju lukenj v zidove ali tla je potrebno uporabljati sistem sprotnega odsesavanja prahu.
VSE OMARE IN POLICE JE POTREBNO ČVRSTO PRITRDITI V STENO, DA SE PREPREČI MOREBITNO PREVRAČANJE VISOKIH OMAR IN OSTALIH ELEMENTOV. V PRIMERU STENSKIH OBLOG JE POTREBNO PRITRDITVE IZVESTI NEVIDNO!!!

Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena, je v večjem delu standardna, deloma pa gre za izdelke, izdelane po meri in za opremo izdelano po naročilu.

Povsod tam, kjer v popisih to ni posebej omenjeno, mora biti v ceno vključena nabava, izdelava, dobava na gradbišče, montaža na gradbišču z vsemi deli in materialom, da bo element opreme brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti vsaj srednjega cenovnega razreda, ker gre za visokošolski objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno, biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi, kar zagotavlja njeno trajnost in varno uporabo.

Izvajalec je dolžan izdelati delavniške načrte netipske opreme in konstrukcijske rešitve predložiti projektantu v potrditev.
Kakršnekoli spremembe izvedbe mora izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od njega dobiti potrditev.

I.a KABINET SUJT R2.07

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.07_01	DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, iz bukovega furnirja na iverni plošči, lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Vsi robovi so zaščiteni z masivnimi nalimki v istem lesu in lakirani z mat prozornim lakom na vodni osnov. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Podnožje iz kvadratnih profilov, poravnano z robom mize, z vzdolžniki, prašno barvano v RAL 9006. Možnost nastavitve višine - nivelacije, kot npr. "Voga_Edge-Havana" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
R2.07_01a	dim. (šxgxv) 160 x 80 x 75 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
R2.07_01b	dim. (šxgxv) 150 x 80 x 75 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.07_02	DVIŽNA DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, iz bukovega furnirja na iverni plošči, lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Vsi robovi so zaščiteni z masivnimi nalimki v istem lesu in lakirani z mat prozornim lakom na vodni osnov. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Električno dvižno podnožje, kot npr OPTISMART2+ (HABITECH), ima možnost dviganja delovne površine do 128 cm + debelina plošče. Dobavi se v sivi barvi RAL 9006. Podnožje mize se spodaj dodatno oblepi s filcem, za lažje premikanje mize (izvlek zaradi parapetnega kanala). **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 150 x 80 x 75 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.07_03	POKLOPNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 2 cm, iz bukovega furnirja na iverni plošči, lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Vsi robovi so zaščiteni z masivnimi nalimki v istem lesu in lakirani z mat prozornim lakom na vodni osnov. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Kovinski mehanizem za poklopne mize, do 80 kg obtežbe, prašno barvan na RAL 9006. Pritrditev v steno z vložki/vijaki primernimi za betonsko steno tako da je zg. rob mize na višini 90 cm od tal! **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 70 x 80 x 90 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.07_04	PREDALNIK S KORITOM ZA ROŽE Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, obdelane z bukovim furnirjem, lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Vsi robovi so zaščiteni z masivnimi nalimki v istem lesu in lakirani z mat prozornim lakom na vodni osnov. Na vrhu elementa imamo korito za rože. Dno korita za rože se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.V spodnjem delu elementa imamo 4 predale. Predali se odpirajo na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Notranjost predala iz iverala v istem vzorcu kot izbrani furnir. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 30 x 80 x 94 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.07_05	VISEČA OMARICA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, obdelane z bukovim furnirjem, lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Vsi robovi so zaščiteni z masivnimi nalimki v istem lesu in lakirani z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Nevidno pritrjevanje na steno z nosilci za viseče omarice, ki so nameščeni za hrbtiščem. Nosilnost do 150 kg. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 137 x 24 x 44 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €

Poz.	PREDALNIK NA KOLESIH				
R2.07_06	Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, obdelane z bukovim furnirjem, lakirano z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Vsi robovi so zaščiteni z masivnimi nalimki v istem lesu in lakirani z mat prozornim lakom na vodni osnovi. Predalnik ima 3 predale enakih dimenzij. Odpiranje na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Pohištvena koleščka so iz gume, primerna za parket, v skupni višini 50 mm (skupaj s kovinsko vrtljivo ploščico), lahko z zavoro. Notrajost predala iz iverala v istem vzorcu kot izbrani furnir. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 40 x 60 x 56 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz.	BLAZINE NA OKENSKI POLICI				
R2.07_07	Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Blazina deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Predvidi se še 3 okrasne blazine dim. 40x40 iz enakega tapetniškega blaga, polnilo iz ostankov PU pene. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
R2.07_07a	dim. (šxv) 40 x 40 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
R2.07_07b	dim. (šxv) 40 x 40 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj mizarska dela - KABINET SUJT R2.07:				**0,00 €**

I.b LABORATORIJ LKM R2.25+R2.26

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.25_01	POLICE MED MIZAMI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V zgornjem delu elementa imamo na vsako stran po 2 odprtini v velikosti 27,5x31 cm, globine 33 cm, ki služijo kot police. Celoten element je lahko popolnoma zaprt (tudi dno), po naknadni odločitvi z izvajalcem. Spodnja plošča (ali vertikalne stranice elementa) je podložena s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO dim. (šxgxv) 120 x 35 x 110 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.25_02	REGAL S KORITOM ZA ROŽE Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Na vrhu elementa imamo korito za rože, v spodnjem delu odprte police s hrbtiščem na eni strani. Dno korita se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 98 x 35 x 132 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.25_03 in Poz. R2.26_02	REGAL S KORITOM ZA ROŽE Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Na vrhu elementa imamo korito za rože, v spodnjem delu odprte police s hrbtiščem na eni strani. Dno korita se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 80 x 35 x 94 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.26_01	POLICE MED MIZAMI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V zgornjem delu elementa imamo na vsako stran po 2 odprtini v velikosti 32,5x31 cm, globine 33 cm, ki služijo kot police. Celoten element je lahko popolnoma zaprt (tudi dno), po naknadni odločitvi z izvajalcem. Spodnja plošča (ali vertikalne stranice elementa) je podložena s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO dim. (šxgxv) 140 x 35 x 110 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.26_03	PREDELAVA OBSTOJEČIH MIZ Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Obstoječim mizam se odstrani pregradni element s policami in nadomesti z enakim podnožjem kot je na drugi strani. Mizne plošče se iz dolžine 200 cm skrajša na 140 cm. Rob se zaščiti z ABS robnim trakom iste barve kot plošča. Ohrani se podnožje, zamenja se vzdolžnike za krajše, primerne dolžini mize. Na zgornji strani se predvidi izrez za rozeto Ø 60mm za kable v sivi barvi. Pod nizom sredinskih miz se namesti nastavljive nosilce za kable v sivi barvi. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 140 x 80 x 74 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.25_04 in Poz. R2.26_04	ODSTRANITEV PREGRADNIH ELEMENTOV PRI OBSTOJEČIH DELOVNIH MIZAH Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Obstoječim mizam se odstrani pregradni element s policami in nadomesti z enakim podnožjem kot je na drugi strani. Rob se zaščiti z ABS robnim trakom iste barve kot plošča. Ohrani se obstoječe podnožje na eni strani, po potrebi se zamenja vdolžnike v kolikor niso primerni za predelavo. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim. (šxgxv) 200 x 80 x 74 cm	kos	6,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj mizarska dela - LABORATORIJ LKM R2.25+R2.26:				**0,00 €**

I.c LABORATORIJ LRV R2.33

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.33_01	IZVLEČNI ELEMENT Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Ličnici imata predvidena 2 izreza v velikosti 3x10 cm za premikanje elementa in izvlek stopnice. Na notranji strani stopnice je predviden L-kotnik za zaustavljanje stopnice. V dno stopnice so vgrajena 4 pohištvena kolesa za lažji izvlek, kot npr. Majer-Kolo Mini BSR, mehko, z zavoro, zaustavljanje pri 15 kg obremenitvi, ø 15 mm, izvrtina ø 25 mm. Stranice visokega dela so podložene s filcem za lažje prestavljanje elementa. Na visokem delu se predvidi blazina za sedenje deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Prevleka je snemljiva. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 60 x 40 x 70 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 60 x 40 x 5 cm - blazina	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_02a	BLAZINE NA OKENSKI POLICI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Blazina deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Prevleka je snemljiva. Predvidi se še 4 okrasne blazine dim. 60x60 in 4 dim. 40x40 cm iz enakega tapetniškega blaga, polnilo iz ostankov PU pene. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
R2.33_02a	dim. (šxgxv) 120 x 110 x 5 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
R2.33_02c	dim. (šxv) 60 x 60 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
R2.33_02d	dim. (šxv) 40 x 40 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.33_02b	PREGIBNA BLAZINA NA OKENSKI POLICI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Blazina deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Po sredini blazine se predvidi pregibni šiv, da se lahko blazina zloži. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Prevleka je snemljiva. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 120 x 110 x 5 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_03	POLICE NAD HLADILNIKOM Pred pričetkom se v niši za obešanje plaščev odstrani kovinsko palico za obešenje! Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V stranici proti sosednji niši se predvidi izrez Ø 60mm za dostop do vtičnic, notranji rob izreza se zaščiti z ABS robnim trakom v barvi stranice. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 88 x 60 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 88 x 20 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 60 x 20 x 3 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_04	PREDELAVA OBSTOJEČIH MIZ Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Obstoječim mizam se odstrani pregradni element s policami in nadomesti z enakim podnožjem kot je na drugi strani. Mizne plošče se iz dolžine 200 cm skrajša na 140 cm. Rob se zaščiti z ABS robnim trakom iste barve kot plošča. Ohrani se podnožje, zamenja se vzdolžnike za krajše, primerne dolžini mize. Na zgornji strani se predvidi izrez za rozeto Ø 60mm za kable v sivi barvi. Pod nizom sredinskih miz se namesti nastavljive nosilce za kable v sivi barvi. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 140 x 80 x 74 cm	kos	10,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 92/150 x 12 x 11,5 cm (nosilci za kable)	kos	6,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj mizarska dela - LABORATORIJ LRV R2.33:				**0,00 €**

I.d LABORATORIJ LPV R2.34

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.34_01	DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido Nature. Podnožje iz kvadratnih profilov, poravnano z robom mize, z vzdolžniki, prašno barvano v RAL 9010. Možnost nastavitve višine - nivelacije, kot npr. "Voga_Edge-Havana" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim. (šxgxv) 140 x 80 x 75 cm	kos	11,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_02	PREDALNIK NA KOLESIH Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Premium White W1000 ST9. Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 oz. z RAL 9010 in se posvetovati s projektantom. ABS robni trakovi v isti barvi. Predalnik ima 3 predale enakih dimenzij. Odpiranje na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Pohištvena koleščka so iz črne poliuretanske gume, primerno za trde podlage, v skupni višini 50 mm (skupaj s kovinsko vrtljivo ploščico), lahko z zavoro. Notrajost predala iz iverala v isti barvi. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim. (šxgxv) 40 x 60 x 56 cm	kos	8,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.34_03	VISOK REGAL S SEDEŽNO NIŠO Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Kovinska konstrukcija, po načrtu, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm prašno lakirano v belo barvo, RAL 9010. Predhodno potrebno belo barvo preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10.Če se ne ujemata, potrebno prilagoditi RAL odtenek. Sedežna površina v niši je izdelana v ultrapasu na iverni plošči, deb.2 cm, v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi. V spodnjem delu elementa, pod sedalom imamo 3 niše, v vsaki je predal, izdelan v ultrapasu na iverni plošči, deb 2 cm, v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi. V stranski vertikalni konstrukciji imamo spodaj in v zgornjem delu 2 boksa namenjena za cvetlične lonce (glej načrt). Boksa sta obdelana v enakem lesnem dekoruju kot predali in sedežna ploskev. Sedežna niša je na obeh bočnih stranicah in po hrbtnem delu zaprta s perforirano pločevino, kot npr: BENKOtehna, okrogla zamaknjena - Oz 3-4 prašno barvana v RAL 9010. Gostoto perforacije pred izvedbo še enkrat preveriti s projektantom. Višino in globino elementa preveriti s tipskim pohištvom ki stoji zraven, shema R2.34_10. Le ti se morata ujemati. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 160 x 55 x 180 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_03a	BLAZINA V SEDEŽNI NIŠI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Blazina deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Prevleka je snemljiva. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 117 x 53 x 5 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.34_04	REGAL POD OKENSKO POLICO Z IZVLEČNIMI BOKSI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča elementa je iz ultrapasa na iverni plošči 3 cm v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Zgornja plošča je 15 cm globja od celotnega elementa, potegnjena do zidu. Vsi robovi so v enaki obdelavi. Izrezi za rešetko nad radiatorji se preverijo na licu mesta (dolžina in pozicija). Rešetka je lahko tipska ali izvedena iz perforirane pločevine. Spodnja lesena konstrukcija iz ultrapasa na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, Egger - Premium White W1000 ST9. Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 in se posvetovati s projektantom. 3 izvlečni elementi, služijo kot stopnica za dostop do podesta. Škatla iz ultrapasa v Egger - Premium White W1000, ličnice pa v lesenem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido in imajo izrez v velikosti 3x10 cm za izvlek stopnice. Predal je na krogličnih vodilih, s popolnim izvlekom. V dno stopnice so vgrajena 4 pohištvena kolesa za lažji izvlek, kot npr. Majer-Kolo Mini BSR, mehko, z zavoro, zaustavljanje pri 15 kg obremenitvi, ø 15 mm, izvrtina ø 25 mm. Dolžino celotnega elementa nujno preveriti na mestu in prilagoditi na dejansko stanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 225 x 55 x 75 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_05	BOKS POD OKENSKO POLICO Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča elementa je iz ultrapasa na iverni plošči 3 cm v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Zgornja plošča je 15 cm globja od celotnega elementa, potegnjena do zidu. Vsi robovi so v enaki obdelavi. Izrezi za rešetko nad radiatorji se preverijo na licu mesta (dolžina in pozicija). Rešetka je lahko tipska ali izvedena iz perforirane pločevine. Spodnja lesena konstrukcija iz ultrapasa na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, Egger - Premium White W1000 ST9. Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 in se posvetovati s projektantom. Na hrbtni strani je boks odprt, znotraj dodatno podprt z vertikalami. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
R2.34_05a	dim. (šxgxv) 160 x 55 x 75 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
R2.34_05b	dim. (šxgxv) 80 x 55 x 75 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.34_06	BLAZINA NA OKENSKI POLICI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Blazina deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Prevleka je snemljiva. Predvidi se še 4 okrasne blazine dim. 60x60 in 4 dim. 40x40 cm iz enakega tapetniškega blaga, polnilo iz ostankov PU pene. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 120 x 110 x 5 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxv) 60 x 60 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxv) 40 x 40 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_07	PREGIBNA BLAZINA NA OKENSKI POLICI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Blazina deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečena v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Po sredini blazine se predvidi pregibni šiv, da se lahko blazina zloži. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico. Prevleka je snemljiva. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 120 x 110 x 5 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_08	PERFORIRANA PLOŠČA S POLICAMI Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Perforirana plošča iz mediapana MDF deb. 2cm, barvana s poliuretanskim lakom v RAL 9010. Nevidno pritrjevanje na steno. Perforacija je narejena v "mreži" 10 x 10 cm (osno). Velikost luknjic se priredi na velikost lesenih masivnih palic iz jesenovega lesa, katere se vstavljajo vanje in služijo kot nosilici polic. Priprorčen ø je 20 mm. Police deb. 2 cm si iz ultrapasa na iverni plošči, v dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido in imajo narejene pokrožne zajede v rastru palic, da nalegajo nanje (za fiksiranje). **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxv) 280 x 80 cm - perforirana plošča	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgl) 55 x 21 cm - police	kos	16,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgl) 35 x 21 cm - police	kos	16,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (Øxgl) 2 x 15 cm - palice	kos	64,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.34_09	POLICE NAD HLADILNIKOM Pred pričetkom se v niši za obešanje plaščev odstrani kovinsko palico za obešenje! Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb. 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V stranici proti sosednji niši se predvidi izrez Ø 60mm za dostop do vtičnic, notranji rob izreza se zaščiti z ABS robnim trakom v barvi stranice. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 97 x 60 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 97 x 20 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_10	KLUBSKA MIZICA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido Nature. ABS robni trakovi v isti barvi. Podnožje višine 55 cm, primerno za klubske mize premera 80 cm, kot. npr. "Voga_Terra bar" ali enakovredno. Vse prašno barvano na RAL 9010. **OPOMBE**: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim.(Øxv): 80 x 58 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj mizarska dela - LABORATORIJ LPV R2.34:				**0,00 €**

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.37_01	POLICE NAD HLADILNIKOM Pred pričetkom se v niši za obešanje plaščev odstrani kovinsko palico za obešenje! Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V stranici proti sosednji niši se predvidi izrez Ø 60mm za dostop do vtičnic, notranji rob izreza se zaščiti z ABS robnim trakom v barvi stranice. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 88 x 60 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 88 x 20 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.37_02	PREDELAVA OBSTOJEČIH MIZ Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Obstoječim mizam se odstrani pregradni element s policami in nadomesti z enakim podnožjem kot je na drugi strani. Mizne plošče se iz dolžine 200 cm skrajša na 140 cm. Rob se zaščiti z ABS robnim trakom iste barve kot plošča. Ohrani se podnožje, zamenja se vzdolžnike za krajše, primerne dolžini mize. Na zgornji strani se predvidi izrez za rozeto Ø 60mm za kable v sivi barvi. Pod nizom sredinskih miz se namesti nastavljive nosilce za kable v sivi barvi. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 140 x 80 x 74 cm	kos	15,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 92/150 x 12 x 11,5 cm (nosilci za kable)	kos	8,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.38_01	DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Mizo se izdela po vzoru obstoječih miz v isti barvi in z enakimi podnožji. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas lepljen na iverno ploščo, v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. ABS robni trakovi v isti barvi. Podnožje iz kvadratnih profilov, poravnano z robom mize, z vzdolžniki, prašno barvano v RAL 9007. Možnost nastavitve višine - nivelacije, kot npr. "Voga_Edge-Havana" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE dim. (šxgxv) 140 x 80 x 74 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.38_02	POMIČNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v izbranem dekorju Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Robovi v enaki obdelavi. Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, prašno barvano v RAL 9007, kot npr.: VOGA - Edge Havana. Podnožje je na gumiranih koleščkih, vrtljivih in z zavoro. Predhodno potrebno preveriti ujemanje barv ultrapasa in podnožij ter višino delovne mize z obstoječim pohištvom. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO dim. (šxgxv) 100 x 60 x 74 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
skupaj mizarska dela - LABORATORIJ LUVSS R2.37+R2.38:					**0,00 €**

I.f LABORATORIJ LPT R2.44

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.44_01	DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER U767 ST9 Cubanit Grey. ABS robni trakovi v isti barvi. Podnožje iz kvadratnih profilov, poravnano z robom mize, z vzdolžniki, prašno barvano v RAL 7048. Možnost nastavitve višine - nivelacije, kot npr. "Voga_Edge-Havana" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 160 x 80 x 75 cm	kos	6,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_02	DVIŽNA DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER U767 ST9 Cubanit Grey. ABS robni trakovi v isti barvi. Električno dvižno podnožje, kot npr. OPTISMART2+ (HABITECH), ima možnost dviganja delovne površine do 128 cm + debelina plošče, prašno barvano v RAL 7048. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 160 x 80 x 75-128 cm	kos	4,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_03	REGAL ZA TISKALNIK Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Odprt regal s 4 višinsko nastavljivimi policami. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. ABS robni trakovi v isti barvi. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 80 x 50 x 75 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.44_04	PREDALNIK S KORITOM ZA ROŽE Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. **OPOMBA: Višina korita za rože se poravna z zg. robom parapetnega kanala, dolžina korita se izvede do parapetnega kanala, predali pod njim pa do stene!** Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. ABS robni trakovi v isti barvi. Na vrhu elementa imamo korito za rože. Dno korita za rože se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.V spodnjem delu elementa imamo 4 predale. Predali se odpirajo na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Notranjost predala iz iverala v isti barvi. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 40 x 80 x 100 cm	kos	7,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_05	PREDALNIK S KORITOM ZA ROŽE - manjši Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. **OPOMBA: Širina predalnika do roba okenske police, višina do zg. roba parapetnega kanala, dolžina se prilagodit dolžini mize!** Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. ABS robni trakovi v isti barvi. Na vrhu elementa imamo korito za rože. Dno korita za rože se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.V spodnjem delu elementa imamo 4 predale. Predali se odpirajo na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Notranjost predala iz iverala v isti barvi. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 34 x 59 x 100 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_06	VISEČA OMARICA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. ABS robni trakovi v isti barvi. Nevidno pritrjevanje na steno z nosilci za viseče omarice, ki so nameščeni za hrbtiščem. Nosilnost do 150 kg. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim. (šxgxv) 158 x 24 x 44 cm	kos	6,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.44_07	PREDALNIK NA KOLESIH Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. ABS robni trakovi v isti barvi. Predalnik ima 3 predale enakih dimenzij. Odpiranje na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Pohištvena koleščka so iz gume, primerna za parket, v skupni višini 50 mm (skupaj s kovinsko vrtljivo ploščico), lahko z zavoro. Notranjost predala iz iverala v istem vzorcu kot izbrani dekor. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 40 x 60 x 56 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_08	POLICE NAD HLADILNIKOM Pred pričetkom se v niši za obešanje plaščev odstrani kovinsko palico za obešenje! Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb. 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V stranici proti sosednji niši se predvidi izrez Ø 60mm za dostop do vtičnic, notranji rob izreza se zaščiti z ABS robnim trakom v barvi stranice. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 88 x 60 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	dim. (šxgxv) 88 x 20 x 3 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_09	KLUBSKA MIZICA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER U767 ST9 Cubanit Grey. ABS robni trakovi v isti barvi. Podnožje višine 55 cm, primerno za klubske mize premera 80 cm, kot. npr. "Voga_Terra bar" ali enakovredno. Vse prašno barvano na RAL 7048. **OPOMBE**: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim.(Øxv): 80 x 58 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.44_10	OBLAZINJENA KLOP Z ZAGLAVJEM Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. *Leseni del.* Vsi vidni deli deb. 20mm iz vezane plošče z ultrapasom v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Robovi v enaki obdelavi. Nogice kovinske prašno barvane na RAL 7048 *Oblazinjen del.* Polnilo gostejša poliuretanska pena PP3060. Tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. **OPOMBE**: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim.(šxglxv): 160 x 60 x 120 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj mizarska dela - LABORATORIJ LTV R2.44:				**0,00 €**

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R3.52_01	DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER U216 ST9 Cama Beige. ABS robni trakovi v isti barvi. Podnožje iz kvadratnih profilov, poravnano z robom mize, z vzdolžniki, prašno barvano v RAL 9001. Možnost nastavitve višine - nivelacije, kot npr. "Voga_Edge-Havana" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 140 x 80 x 75 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R3.52_02	DVIŽNA DELOVNA MIZA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER U216 ST9 Cama Beige. ABS robni trakovi v isti barvi. Električno dvižno podnožje, kot npr. OPTISMART2+ (HABITECH), ima možnost dviganja delovne površine do 128 cm + debelina plošče, prašno barvano v RAL 9001. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 140 x 80 x 75-128 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R3.52_03	VISOK REGAL S POMIČNO TABLO Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Kovinska konstrukcija, po načrtu, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm prašno barvano v RAL 9001. Regal je vpet v strop, zaradi stabilnosti. V osrednjem delu elementa je nameščena drsna PIŠI-BRIŠI magnetna tabla, v okvirju iste barve kot konstrukcija regala. Tabla se pomika po vodilu, ki je nameščeno na zgornjem okvirju. Na spodnjem robu table je korito za rože, iz prašno barvane pločevine deb. 3 mm v isti barvi s podložno gumo v notranjosti. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
	dim. (šxgxv) 160 x 20 x 250 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R3.52_04	NIZEK REGAL ZA ROŽE Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Kovinska konstrukcija, po načrtu, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm prašno lakirano v RAL 9001. Na vrhu je korito za rože iz prašno barvane pločevine deb 3 mm v isti barvi s podložno gumo v notranjosti. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim. (šxgxv) 80 x 20 x 94 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €
skupaj mizarska dela - TOVARNA AI - "CO-WORKING" R3.52:					**0,00 €**

I.h DEKANAT R3.30

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R3.30_01	REGAL ZA PROTOKOLARNA DARILA Narejeno po meri. Vključno z izdelavo, dobavo, dostavo in montažo vseh sestavnih delov pozicije. Okvir regala, vertikale in police iz bukovega furnirja na satasti plošči, mat lakirano. Okvir je debeline 4 cm, stiki stranic pod kotom 45°, notranje vertikale in police 3 cm. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem v prostoru. Vzorec mora potrditi projektant. Regal ima spodaj cokel v višini 2 cm ali regulacijske nogice za niveliranje, višine do 2 cm. Na vrhu je regal s kovinskimi kotniki vijačen v strop, zaradi stabilnosti.**OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim. (šxgxv) 265 x 40 x 267 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj mizarska dela - DEKANAT R3.30:				**0,00 €**

I.i - RAZNA DELA - VSI PROSTORI

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
1.	Dobava in montaža zaščite s filcem minimalne gostote 300g/m2 ter PVC folijo. Po končanju del upoštevati tudi odstranitev in transport na trajno deponijo s plačilom takse.				
	Kabinet SUJT R2.07	m2	14,00	0,00 €	0,00 €
	Laboratorij LPV R2.34	m2	50,00	0,00 €	0,00 €
	Laboratorij LTV R2.44	m2	50,00	0,00 €	0,00 €
	Tovarna AI R3.52	m2	23,00	0,00 €	0,00 €
2.	Dobava in montaža zaščite poti od vhoda v objekt do končnega mesta vgradnje z uporabo kartona, filca in PVC folije. Zaščiti je potrebno vse občutljive dele, ki bi se med montažo lahko obtolkli oz. poškodovali kako drugače. Po končanju del upoštevati tudi odstranitev in transport na trajno deponijo s plačilom takse.				
	Stopnišče in hodniki	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
3.	Temeljito končno čiščenje prostorov pred primo predajo. Sanacija eventuelnih poškodb sten, raznih črt, ki so nastale kot posledica vnosa opreme, kjerkoli na objektu ipd.	kpl	1,00	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	
	skupaj razna dela - VSI PROSTORI:				**0,00 €**
	skupaj I. MIZARSKA DELA:				**0,00 €**

II. TIPSKA OPREMA


OPOMBA:

Za lokacijo posamezne postavke glej pozicijski načrt v sklopu načrta notranje opreme. Načrti in sheme vsebujejo natančnejše opise postavk, ZATO SO NERAZDRUŽLJIVI DEL SKUPAJ S POPISOM!!!
Dobavitelj mora za vso tipsko opremo zagotavljati servis in uveljavljanje garancije v garancijskem roku.
Načrt opreme zajema izbor vseh premičnih in vgrajenih kosov pohištva, vgrajenih oblog deloma naprav, ki so v potrebne za začetek delovanja. Oprema, ki je tu predvidena, je v večjem delu standardna, deloma pa gre za izdelke, izdelane po meri in za opremo izdelano po naročilu.
Pri vsej opremi, ki vsebuje elemente in naprave, vezane na inštalacije, sta v ceno vključeni tudi priključitev na inštalacije po izvršenih inštalacijskih priključkih in izpeljava inštalacij znotraj opreme. Vsa oprema mora biti vsaj srednjega cenovnega razreda, ker gre za šolski objekt z veliko frekvenco, mora biti izdelana dovolj trdno, biti mora enotnega izgleda, kvalitetno površinsko zaščitena in opremljena s kvalitetnim okovjem in zaščitnimi elementi, kar vse bo zagotavljajo njeno trajnost in varno uporabo.

Povsod tam, kjer v popisih to ni posebej omenjeno, mora biti v ceno vključena nabava, izdelava, dobava na gradbišče, montaža na gradbišču z vsemi deli in materialom, da bo element opreme brez dodatnih stroškov služil svojemu namenu.

Kakršnekoli spremembe izvedbe mora izvajalec uskladiti s projektantom notranje opreme, in od njega dobiti potrditev.

I.a KABINET SUJT R2.07

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
R2.07_08	PISARNIŠKI STOL Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Ergonomski pisarniški stol črne barve s sinhron mehanizom, z naslonom tapeciranim v zračni mreži, nastavljiv vzglavnik v mreži, sinhrona nastavitev naklona naslona in sedišča. Nastavljiva opora ledvenega dela in nastavljiva ročna opirala, gumirana kolesca za trde podlage, kovinsko podnožje, sedež nastavljiv po globini. Regulacija jakosti pritiska naslona. Kot npr. "Ergos-Study" ali enakovredno. Nosilnost do 120 kg. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S				
		kos	1,00	0,00 €	0,00 €
R2.07_09	BARSKI STOL Dobava, dostava in vnos stola vključno z odvozom embalaže. Barski stol, srednje visok, z vrtečim sedalom z naslonom za noge. Kovinski prašno barvan v svetlo sivo barvo. Kot npr. "HAY - Revolver bar stool H65-sky grey" ali enakovredno. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv): 34 x 34 x 65 cm				
		kos	1,00	0,00 €	0,00 €
R2.07_10	PIŠI-BRIŠI MAGNETNA TABLA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Modularna piši-briši magnetna tabla, deb. 1 cm iz prašno barvanega jekla bele barve. Primerna za suhobrisne piši-briši markerje in magnetke. Vključno s poličko za odlaganje pisal Tabla je brez okvirja in se montira na steno z magnetnimi konzolami. Kot npr. "Rocada - SkinBoard neskončna NBT-6421R" ali enakovredno. Rok dobave 1 mesec. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxv): 100 x 150 cm				
		kos	3,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj pomična oprema - KABINET SUJT R2.07				**0,00 €**

I.b LABORATORIJ LKM R2.25+R2.26

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
R2.26_04	PISARNIŠKI STOL Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Ergonomski pisarniški stol črne barve s sinhron mehanizom, z naslonom tapeciranim v zračni mreži, nastavljiv vzglavnik v mreži, sinhrona nastavitev naklona naslona in sedišča. Nastavljiva opora ledvenega dela in nastavljiva ročna opirala, gumirana kolesca za trde podlage, kovinsko podnožje, sedež nastavljiv po globini. Regulacija jakosti pritiska naslona. Kot npr. "Ergos - study" ali enakovredno. Nosilnost do 120 kg. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S	 kos	10,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.26_03	AKUSTIČNA NAMIZNA PREGRADA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Namizna akustična pregrada deb 28 mm, iz filca, sive barve, ki zaduši zvok in zmanjša odmeve. Pritrjevanje na mizo z vijačnimi držali. Kot npr. "Ikea-Eilifi_namizna pregrada" ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxv): 80 x 48 cm	 kos	3,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj pomična oprema - KABINET LKM R2.25+r2.26				**0,00 €**

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.33_05	AKUSTIČNA NAMIZNA PREGRADA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Namizna akustična pregrada deb 28 mm, iz filca, sive barve, ki zaduši zvok in zmanjša odmeve. Pritrjevanje na mizo z vijačnimi držali. Kot npr. "Ikea-Eilifi_namizna pregrada" ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
R2.33_05b	dim.(šxv): 80 x 48 cm	kos	10,00	0,00 €	0,00 €
R2.33_05a	dim.(šxv): 160 x 48 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_06	NIZEK REGAL ZA TISKALNIK Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Kovinska konstrukcija, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm, 2x drsna vratca iz pločevine s pohištveno ključavnico. Vse prašno lakirano v belo barvo, RAL 9010, bele barve, kot npr. "Ikea-Trotten_omarica z drsnimi vrati ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim.(šxglxv): 80 x 55 x 75 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_07	STENSKI OBEŠALNIK Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stenski obešalnik iz nerjavečega jekla s 6 kljukicami za obešati. Vijačenje v steno z vrezkanimi inox vijaki. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!				
	dim.(šxv): 75 x 5 cm	kos	3,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_08	STOJALO ZA RAČUNALNIKE S KOLESCI Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stojalo na 4 kolescih je izdelano iz prašno barvane kovine, temno sive barve. Primerno za računalnik širine od 24-34 cm. Kot npr. "Ikea-Uppspel_stojalo za računalnike s kolesci" ali enakovredno				
	dim.(šxd): 25-35 x 50 cm	kos	10,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.33_09	NOSILEC ZA TV Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stenski nosilec je primeren za zaslone v velikosti od 82 do 140 cm in teže do 25 kg. Ima možnost nagiba 15° in gibljivosti levo desno do 180°. Kot npr. " Vogels MA3040" ali enakovredno				
	dim.(šxd): 25-35 x 50 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj pomična oprema - LABORATORIJ LRV R2.33:				**0,00 €**

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.34_11	PISARNIŠKI STOL Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Ergonomski pisarniški stol črne barve s sinhron mehanizom, z naslonom tapeciranim v zračni mreži, nastavljiv vzglavnik v mreži, sinhrona nastavitev naklona naslona in sedišča. Nastavljiva opora ledvenega dela in nastavljiva ročna opirala, gumirana kolesca za trde podlage, kovinsko podnožje, sedež nastavljiv po globini. Regulacija jakosti pritiska naslona. Kot npr. "Ergos-Study" ali enakovredno. Nosilnost do 120 kg. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S	kos	10,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_12	SEDEŽNA GARNITURA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. 2- sed z rokonasloni v temno sivi barvi. Sedežne blazine iz PU pene srednje trdote in cikcakastih vzmeti. S snemljivo pralno prevleko in masivnimi bukovimi nogicami. Kot npr. "Ikea-Lillehem_2-seda modularna zofa, Gunnared/temno siva z lesenimi nogicami" ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv):152 x 76 x 73 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_13	VISOK REGAL ZA FASCIKLE Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Kovinska konstrukcija, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm, med konstrukcijo so vstavljene 4x police iz pločevine deb. 3 mm, v spodnjem delu 2x drsna vratca iz pločevine s pohištveno ključavnico. Vse prašno lakirano v belo barvo, RAL 9010, bele barve, kot npr.Ikea-Trotten_omarica z drsnimi vrati in policami, ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv): 80 x 55 x 180 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.34_14	NIZEK REGAL ZA TISKALNIK Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Kovinska konstrukcija, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm, 2x drsna vratca iz pločevine s pohištveno ključavnico. Vse prašno lakirano v belo barvo, RAL 9010, bele barve, kot npr. "Ikea-Trotten_omarica z drsnimi vrati, ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv): 80 x 55 x 75 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R2.34_15	STENSKI OBEŠALNIK Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stenski obešalnik iz nerjavečega jekla s 6 kljukicami za obešati. Vijačenje v steno z vrezkanimi inox vijaki. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxv): 75 x 5 cm		kos	2,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj pomična oprema - LABORATORIJ LPV R2.34:					**0,00 €**

II.e LABORATORIJ LUVSS R2.37+R2.38

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.37_03	PISARNIŠKI STOL Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Ergonomski pisarniški stol črne barve s sinhron mehanizom, z naslonom tapeciranim v zračni mreži, nastavljiv vzglavnik v mreži, sinhrona nastavitev naklona naslona in sedišča. Nastavljiva opora ledvenega dela in nastavljiva ročna opirala, gumirana kolesca za trde podlage, kovinsko podnožje, sedež nastavljiv po globini. Regulacija jakosti pritiska naslona. Kot npr. "Ergos-Study" ali enakovredno. Nosilnost do 120 kg. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S	kos	15,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.37_04	OKVIR NA KOLESIH S POSODAMI ZA ROŽE Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Kovinski okvir iz pohištvenih profilov 20x20mm prašno barvano v belo barvo, RAL 9010, postavljen na kolesca z zavorami. Na okvir so nameščene 4 posode za rože iz pločevine deb. 3 mm, prašno barvane na belo barvo RAL 9010. Kot npr. "Ikea-Mittzon_Ogrodje s kolesci/posodo" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim.(šxv):85 x 205 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.37_05	STOJALO ZA RAČUNALNIKE S KOLESCI Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stojalo na 4 kolescih je izdelano iz prašno barvane kovine, temno sive barve. Primerno za računalnik širine od 24-34 cm. Kot npr. "Ikea-Uppspel_stojalo za računalnike s kolesci" ali enakovredno dim.(šxd): 25-35 x 50 cm	kos	8,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.37_06	NAMIZNA POLICA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Kovinski okvir z dvema policama z namestitvijo v 3 različne položaje. Vse prašno barvano na črno barvo. Pritrjevanje na mizo z vijačnimi držali z mehko površino, ki ščiti vrhnji del mize pred praskami. Kot npr. "Ikea-Vattenkar_namizna polica" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S dim.(šxvxgl):49 x 36 x 15 cm	kos	8,00	0,00 €	0,00 €

Poz.	STOJALO ZA MONITOR				
R2.37_07	Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Kovinski okvir prašno barvan na antracit barvo. V okvir vstavljen predal iz bambusa. Kot npr. "Ikea-Elloven_stojalo za monitor s predalom" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxvxgl):47 x 10 x 26 cm		kos	4,00	0,00 €	0,00 €
Poz.	STENSKI OBEŠALNIK				
R2.37_08	Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stenski obešalnik iz nerjavečega jekla s 6 kljukicami za obešati. Vijačenje v steno z vrezkanimi inox vijaki. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxv): 75 x 5 cm		kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz.	SEDEŽNA GARNITURA				
R2.37_09	Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. 2- sed z rokonasloni v temno sivi barvi. Sedežne blazine iz PU pene srednje trdote in cikcakastih vzmeti. S snemljivo pralno prevleko in masivnimi bukovimi nogicami. Kot npr. "Ikea-Lillehem_2-seda modularna zofa, Gunnared/temno siva z lesenimi nogicami" ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv):152 x 76 x 73 cm		kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz.	KLUBSKA MIZICA				
R2.37_10	Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže.Klubska mizica premera 70 cm iz brezovega furnirja, lužilo brezbarvni akrilni lak, pod mizno ploščo je prostor za shranjevanje, kot. npr. "Ikea-Borgeby_mizica, brezov furnir' ali enakovredno. **OPOMBE**: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(Øxv): 70 x 42 cm		kos	1,00	0,00 €	0,00 €
R2.38_02	AKUSTIČNA PREGRADA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Talna akustična pregrada iz masivnega lesenega jedra s polnilom iz lesnih vlaken z visoko gostoto na vsaki strani, prekritega z debelo volneno tkanino. Snemljiva pralna prevleka v bež barvi. Skupna debelina znaša 80 mm. Možnost spajanja več pregrad s plastično sponko. Garancija 10 let. Kot npr. "Ikea-Mittzon_akustična pregrada talna" ali enakovredno. **OPOMBE:** MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxv): 90 x 157 cm		kos	6,00	0,00 €	0,00 €
skupaj pomična oprema - LABORATORIJ LUVSS R2.37+R2.38:					**0,00 €**

II.f LABORATORIJ LPT R2.44

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R2.44_11	PISARNIŠKI STOL Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Ergonomski pisarniški stol črne barve s sinhron mehanizom, z naslonom tapeciranim v zračni mreži, nastavljiv vzglavnik v mreži, sinhrona nastavitev naklona naslona in sedišča. Nastavljiva opora ledvenega dela in nastavljiva ročna opirala, gumirana kolesca za trde podlage, kovinsko podnožje, sedež nastavljiv po globini. Regulacija jakosti pritiska naslona. Kot npr. "Ergos-Study" ali enakovredno. Nosilnost do 120 kg. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!	kos	10,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_12	SEDEŽNA GARNITURA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. 2- sed z rokonasloni v rumeni barvi. Oblazinjen del. Polnilo gostejša poliuretanska pena PP3060. Tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Kot npr. "Žakelj-Davis-Linden pohištvo_2-sed, s kovinski nogicami prašno barvane v RAL 7048" ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv):160 x 86 x 76 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R2.44_13	STENSKI OBEŠALNIK Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stenski obešalnik iz nerjavečega jekla s 6 kljukicami za obešati. Vijačenje v steno z vrezkanimi inox vijaki. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxv): 75 x 5 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj pomična oprema - LABORATORIJ LPT R2.44:				**0,00 €**

POZICIJA	OPIS	ENOTA	KOLIČINA	POSTAVKA	SKUPAJ
Poz. R3.52_5	PISARNIŠKI STOL Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Ergonomski pisarniški stol črne barve s sinhron mehanizom, z naslonom tapeciranim v zračni mreži, nastavljiv vzglavnik v mreži, sinhrona nastavitev naklona naslona in sedišča. Nastavljiva opora ledvenega dela in nastavljiva ročna opirala, gumirana kolesca za trde podlage, kovinsko podnožje, sedež nastavljiv po globini. Regulacija jakosti pritiska naslona. Kot npr. "Ergos-Study" ali enakovredno. Nosilnost do 120 kg. Rok dobave 1 mesec. Garancija min. 2 leti. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!	kos	5,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R3.52_6	POČIVALNIK Dobava, dostava in vnos stolov vključno z odvozom embalaže. Zložljiv lesen počivalnik z rokonasloni, priznanega slovenskega oblikovalca Nika Kralja. Sedalo in naslon sta izdelana iz ukrivljenega hrastovega vezanega lesa. Kot npr. "Rex lounge chair" ali enakovredno. Rok dobave 1 mesec. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim. (šxglxv) 58 x 68 x 74 cm	kos	2,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R3.52_7	KLUBSKA MIZICA Dobava, dostava in vnos vključno z odvozom embalaže. Zložljiva lesen klubska mizica, priznanega slovenskega oblikovalca Nika Kralja. Podnožje je izdelano iz masivnega hrastovega lesa, zgornja plošča pa iz hrastovega vezanega lesa. Kot npr. "Rex coffee table" ali enakovredno. Rok dobave 1 mesec. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim. (dxšxv) 63 x 62 x 51 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €
Poz. R3.52_8	SEDEŽNA GARNITURA Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. 2- sed z rokonasloni v rumeni barvi. Oblazinjen del. Polnilo gostejša poliuretanska pena PP3060. Tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Kot npr. "Žakelj-Davis-Linden pohištvo_2-sed, s kovinski nogicami prašno barvane v RAL 7048" ali enakovredno. OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv):160 x 86 x 76 cm	kos	1,00	0,00 €	0,00 €

Poz. R3.52_9	OBEŠALNIK ZA PLAŠČE Dobava, dostava, vnos in montaža opreme vključno z odvozom embalaže. Stoječi obešalnik iz nerjavečega jekla, prašno barvan. Kot npr. "Ikea-Ekrar_stojalo za klobuke in plašče, rumene barve ali enakovredno OPOMBE: MERE PREVERITI NA LICU MESTA! PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV PROJEKTANTU! VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM! dim.(šxglxv):63 x 63 x 169 cm		kos	1,00	0,00 €	0,00 €
	skupaj pomična oprema - "AI-FACTORY" R3.52				**0,00 €**
	skupaj II. POMIČNA OPREMA:				**0,00 €**

1.4 GRAFIČNI PRIKAZI

KABINET SUJT – R2.07:

1.0 OBSTOJEČE STANJE
1.1 POZICIJSKI NAČRT
1.2.1 Poz. R2.07_01a
1.2.2 Poz. R2.07_01b
1.2.3 Poz. R2.07_02
1.2.4 Poz. R2.07_03
1.2.5 Poz. R2.07_04
1.2.6 Poz. R2.07_05
1.2.7 Poz. R2.07_06
1.2.8 Poz. R2.07_07

LABORATORIJ LKM – R2.25+2.26:

2.0 OBSTOJEČE STANJE
2.1 POZICIJSKI NAČRT
2.2.1 Poz. R2.25_01
2.2.2 Poz. R2.25_02
2.2.3 Poz. R2.25_03 in R2.26_02
2.2.4 Poz. R2.26_01

LABORATORIJ LRV – R2.33:

3.0 OBSTOJEČE STANJE
3.1 POZICIJSKI NAČRT
3.2.1 Poz. R2.33_01
3.2.2 Poz. R2.33_02
3.2.3 Poz. R2.33_03

LABORATORIJ LPV – R2.34:

4.0 OBSTOJEČE STANJE
4.1 POZICIJSKI NAČRT
4.2.1 Poz. R2.34_01
4.2.2 Poz. R2.34_02
4.2.3 Poz. R2.34_03
4.2.4 Poz. R2.34_03a
4.2.5 Poz. R2.34_04
4.2.6 Poz. R2.34_05a
4.2.7 Poz. R2.34_05b
4.2.8 Poz. R2.34_06
4.2.9 Poz. R2.34_07
4.2.10 Poz. R2.34_08
4.2.11 Poz. R2.34_09
4.2.12 Poz. R2.34_10

LABORATORIJ LUVSS – R2.37+2.38:

5.0 OBSTOJEČE STANJE
5.1 POZICIJSKI NAČRT
5.2.1 Poz. R2.37_01
5.2.2 Poz. R2.38_01
5.2.3 Poz. R2.38_02

LABORATORIJ LPT – R2.44:


6.0 OBSTOJEČE STANJE
6.1 POZICIJSKI NAČRT
6.2.1 Poz. R2.44_01
6.2.2 Poz. R2.44_02
6.2.3 Poz. R2.44_03
6.2.4 Poz. R2.44_04
6.2.5 Poz. R2.44_05
6.2.6 Poz. R2.44_06
6.2.7 Poz. R2.44_07
6.2.8 Poz. R2.44_08
6.2.9 Poz. R2.44_09
6.2.10 Poz. R2.44_10


"TOVARNA AI" – R3.52:


7.0 OBSTOJEČE STANJE
7.1 POZICIJSKI NAČRT
7.2.1 Poz. R3.52_01
7.2.2 Poz. R3.52_02
7.2.3 Poz. R3.52_03
7.2.4 Poz. R3.52_04

DEKANAT – 3.30:

8.1 Poz. R3.30_01







R2.07 - tloris obstoječe

0 0,5 1 2 3m


M 1:50

KABINET SUJT - R2.07


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE**	št. lista	**1.0**



R2.07 - tloris NOVO



R2.07 - pogled A-A



R2.07 - pogled B-B

R2.07 - pogled C-C



Prostorski prikaz

0 0,5 1 2 3m

M 1:50


KABINET SUJT - R2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista **1.1**

POGLED **PREREZ A-A**



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 160 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, iz bukovega furnirja na iverni plošči, mat lakirano. Na robovih so masivni nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant.
Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, kot npr.: VOGA - Edge-Havana, prašno barvano v RAL 9006.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25

KABINET SUJT - R2.07


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_01a**	št. lista	**1.2.1**

POGLED

PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 150 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, iz bukovega furnirja na iverni plošči, mat lakirano. Na robovih so masivni nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant.
Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, kot npr.: VOGA - Edge-Havana, prašno barvano v RAL 9006.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

KABINET SUJT - R2.07


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_01b**	št. lista **1.2.2**

POGLED

PREREZ A-A





TLORIS

OBDELAVA:

DVIŽNA DELOVNA MIZA
Dimenzije 140 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, iz bukovega furnirja na iverni plošči, mat lakirano.Na robovih so masivni nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant.
Električno dvižno podnožje, kot npr OPTISMART2+ (HABITECH), ima možnost dviganja delovne površine do 128 cm + debelina plošče. Podnožje prašno barvano v RAL 9006.
Podnožje mize se spodaj dodatno oblepi s filcem, za lažje premikanje mize (izvlek zaradi parapetnega kanala).

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


KABINET SUJT - R2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_02**	št. lista **1.2.3**

POGLED A **POGLED B**



TLORIS

OBDELAVA:

POKLOPNA MIZA
Dimenzije 70 x 80 cm, debeline 3 cm, izdelana iz bukovega furnirja na iverni plošči, mat lakirano. Na robovih so masivni nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant. Mehanizem za poklopne mize, do 80 kg obtežbe, barvan na RAL 9006. Pritrditev v steno z vložki/vijaki primernimi za betonsko steno. Zgornji rob mizne plošče mora biti na 90 cm od tal.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


KABINET SUJT - R2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_03**	št. lista	**1.2.4**

POGLED A



POGLED B



TLORIS

OBDELAVA:

PREDALNIK S KORITOM ZA ROŽE
Dimenzije 30 x 80 x 94 cm. **OPOMBA: Višina korita za rože se poravna z zg. robom parapetnega kanala, dolžina korita se izvede do parapetnega kanala, predali pod njim pa do stene!** Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, obdelane z bukovim furnirjem, mat lakirano.Vsi robovi zaščiteni z masivnimi nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant.
Na vrhu elementa imamo korito za rože. Dno korita za rože se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.V spodnjem delu elementa imamo 4 predale. Predali se odpirajo na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Notranjost predala iz iverala, v lesnem vzorcu, čim bolj podoben furnirju. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

KABINET SUJT - R2.07


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_04**	št. lista	**1.2.5**

POGLED

PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

VISEČA OMARICA
Dimenzije 137 x 24 x 44 cm. Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, obdelane z bukovim furnirjem, mat lakirano. Vsi robovi zaščiteni z masivnimi nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant. Pritrjevanje police na steno z nosilici za viseče omarice, nameščeni za hrbtiščem.

ŠTEVILO KOSOV: 3

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!



M 1:25


KABINET SUJT - R2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_05**	št. lista **1.2.6**

POGLED A **POGLED B**



TLORIS

OBDELAVA:

PREDALNIK NA KOLESIH
Dimenzije 40 x 60 x 56 cm. Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, obdelane z bukovim furnirjem, mat lakirano. Vsi robovi zaščiteni z masivnimi nalimki, mat lakirani. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem na okenskem okvirju. Vzorec mora potrditi projektant.
Predalnik ima 3 predale enakih dimenzij. Odpiranje na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Notranjost predala iz iverala, v lesnem vzorcu, čim bolj podoben furnirju.
Pohištvena kolešča so iz poliuretanske gume, v skupni višini 50 mm (skupaj s kovinsko vrtljivo ploščico), lahko z zavoro.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


KABINET SUJT - R2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_06**	št. lista	**1.2.7**

TLORIS



PREREZ

OBDELAVA:

BLAZINE NA OKENSKI POLICI
Polnilo blazine deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsna mrežica.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!


0 0,5 1 1,5 m
M 1:25

KABINET SUJT - R2.07

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - KABINET R2.07**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.07_07**	št. lista **1.2.8**



0 0,5 1 2 3m

M 1:50






LAB LKM - R2.25+2.26

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.25+2.26**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE - R2.25+2.26**	št. lista **2.0**



0 0,5 1 2 3m

M 1:50


LAB LKM - R2.25+2.26

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.25+2.26**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista **2.1**

POGLED



PREREZ AA





TLORIS

OBDELAVA:

POLICE MED MIZAMI
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V zgornjem delu elementa imamo na vsako stran po 2 odprtini v velikosti 27,5x31 cm, globine 33 cm, ki služijo kot police. Celoten element je lahko popolnoma zaprt (tudi dno), po naknadni odločitvi z izvajalcem. Spodnja plošča (ali vertikalne stranice elementa) je podložena s filcem za lažje prestavljanje.

ŠTEVILO KOSOV: 4


OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

LAB LKM - R2.25+2.26


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LAB R2.25+R2.26**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz.R2.25_01**	št. lista **2.2.1**

POGLED



PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

REGAL S KORITOM ZA ROŽE
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Na vrhu elementa imamo korito za rože, v spodnjem delu odprte police s hrbtiščem na eni strani. Dno korita se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje.

ŠTEVILO KOSOV: 2


OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

LAB LKM - R2.25+2.26


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LAB R2.25+R2.26**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz.R2.25_02**	št. lista **2.2.2**

POGLED



PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

REGAL S KORITOM ZA ROŽE
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Na vrhu elementa imamo korito za rože, v spodnjem delu odprte police s hrbtiščem na eni strani. Dno korita se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje.

ŠTEVILO KOSOV: 4
POZICIJA R2.25_03 je identična POZICIJI R2.26_02


OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

LAB LKM - R2.25+2.26


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LAB R2.25+R2.26**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz.R2.25_03 in R2.26_02**	št. lista **2.2.3**

POGLED



PREREZ AA



TLORIS

OBDELAVA:

POLICE MED MIZAMI
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. V zgornjem delu elementa imamo na vsako stran po 2 odprtini v velikosti 32,5x31 cm, globine 33 cm, ki služijo kot police. Celoten element je lahko popolnoma zaprt (tudi dno), po naknadni odločitvi z izvajalcem. Spodnja plošča (ali vertikalne stranice elementa) je podložena s filcem za lažje prestavljanje.


ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

LAB LKM - R2.25+2.26

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LAB R2.25+R2.26**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz.R2.26_01**	št. lista **2.2.4**



R2.33 - tloris OBSTOJEČE





0 0,5 1 2 3m


M 1:50

LAB LRV - R2.33

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.33**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE**	št. lista **3.0**



R2.33 - tloris NOVO

0 0.5 1 2 3m

M 1:50


LAB LRV - R2.33

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.33**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista **3.1**

POGLED **PREREZ AA** **PREREZ BB**



TLORIS 1 **TLORIS 2**

OBDELAVA:

IZVLEČNI ELEMENT
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, kot npr. Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Ličnici imata predvidena 2 izreza v velikosti 3x10 cm za premikanje elementa in izvlek stopnice. Na notranji strani stopnice je predviden L-kotnik za zaustavljanje stopnice. V dno stopnice so vgrajena 4 pohištvena kolesa za lažji izvlek, kot npr. Majer-Kolo Mini BSR, mehko, z zavoro, zaustavljanje pri 15 kg obremenitvi, ø 15 mm, izvrtina ø 25 mm. Stranice visokega dela so podložene s filcem za lažje prestavljanje elementa.
Na visokem delu se predvidi blazina za sedenje deb. 5 cm z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago po naknadnem izboru arhitekta. Na spodnji strani se predvidi protizdrsno mrežico.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!



M 1:25


KABINET LRV - R2.33

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.33**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.33_01**	št. lista	**3.2.1**

TLORIS



PREREZ


OBDELAVA:

BLAZINE NA OKENSKI POLICI - Poz.R2.33_02a
Polnilo blazine deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsna mrežica.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

TLORIS



PREREZ

OBDELAVA:

PREGIBNE BLAZINE NA OKENSKI POLICI - Poz.R2.33_02b
Polnilo blazine deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsna mrežica.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


KABINET LRV - R2.33

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.33**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.33_02**	št. lista **3.2.2**

POGLED



PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

POLICA / PULT
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 3 cm, v dekorju Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Višino in debelino pulta ter police prilagoditi sosednjemu elementu.

ŠTEVILO KOSOV: 1 pult, 1 polica

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m


M 1:25

KABINET LRV - R2.33

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.33**
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025
		merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.33_03**
		št. lista	**3.2.3**



R2.34 - tloris obstoječe stanje





0 0,5 1 2 3m


M 1:50

LAB LPV - R2.34


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE**	št. lista **4.0**



R2.34 - tloris NOVO



R2.34 - pogled B-B



R2.34 - pogled A-A

0 0,5 1 2 3m

M 1:50





Prostorski prikaz

LAB LPV - R2.34


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista	**4.1**

POGLED

PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 140 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi.
Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, prašno barvano v RAL 9010, kot npr.: VOGA - Edge Havana. Predhodno potrebno preveriti ujemanje bele barve na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10.

ŠTEVILO KOSOV: 11

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_01**	št. lista **4.2.1**

POGLED A **POGLED B**



TLORIS

OBDELAVA:

PREDALNIK NA KOLESIH
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči, deb 2 cm, v dekorju Egger - Premium White W1000 ST9.
Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 oz.z RAL 9010 in se posvetovati s projektantom. Robovi v enaki obdelavi.
Predalnik ima 3 predale enakih dimenzij. Odpiranje na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem.
Pohištvena koleščka so iz črne poliuretanske gume, v skupni višini 50 mm (skupaj s kovinsko vrtljivo ploščico), lahko z zavoro.

ŠTEVILO KOSOV: 8

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_02**	št. lista **4.2.2**


POGLED A



PREREZ A-A



PREREZ B-B



TLORIS

OBDELAVA:

VISOK REGAL S SEDEŽNO NIŠO
Kovinska konstrukcija, po načrtu, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm prašno lakirano v belo barvo, RAL 9010. Predhodno potrebno belo barvo preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10.Če se ne ujemata, potrebno prilagoditi RAL odtenek.
Sedežna površina v niši je izdelana v ultrapasu na iverni plošči, deb.2 cm, v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi. Na njej blazina, v snemljivem blagu.
V spodnjem delu elementa, pod sedalom imamo 3 niše, v vsaki je predal, izdelan v ultrapasu na iverni plošči, deb 2 cm, v lesnem dekorju Egger H1732 ST9 Sand Birch. Robovi v enaki obdelavi.
V stranski vertikalni konstrukciji imamo spodaj in v zgornjem delu 2 boksa namenjena za cvetlične lonce (glej načrt). Boksa sta obdelana v enakem lesnem dekoruju kot predali in sedežna ploskev. Sedežna niša je na obeh bočnih stranicah in po hrbtnem delu zaprta s perforirano pločevino, kot npr: BENKOtehna, okrogla zamaknjena - Oz 3-4 lakirana v RAL 9010. Gostoto perforacije pred izvedbo še enkrat preveriti s projektantom.
Višino in globino elementa preveriti s tipskim pohištvom ki stoji zraven, shema R2.34_10. Le ti se morata ujemati.

ŠTEVILO KOSOV: 1

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025
		merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_03**
		št. lista	**4.2.3**

TLORIS



PREREZ

OBDELAVA:

BLAZINA V SEDŽENI NIŠI
Polnilo blazine deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsna mrežica.
.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_03a**	št. lista **4.2.4**

POGLED



PREREZ A-A

TLORIS

OBDELAVA:

REGAL POD OKENSKO POLICO Z IZVLEČNIMI BOKSI

Zgornja plošča elementa je iz ultrapasa na iverni plošči 3 cm v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Zgornja plošča je 15 cm globja od celotnega elementa, potegnjena do zidu. Vsi robovi so v enaki obdelavi. Izrezi za rešetko nad radiatorji se preverijo na licu mesta (dolžina in pozicija). Rešetka je lahko tipska ali izvedena iz perforirane pločevine.

Spodnja lesena konstrukcija iz ultrapasa na iverni plošči deb 2 cm v izbranem dekorju, Egger - Premium White W1000 ST9. Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 in se posvetovati s projektantom.

3 izvlečni elementi, služijo kot stopnica za dostop do podesta. Škatla iz ultrapasa v Egger - Premium White W1000, ličnice pa v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido in imajo izrez v velikosti 3x10 cm za premikanje elementa in izvlek stopnice. Predal je na krogličnih vodilih, s popolnim izvlekom. V dno stopnice so vgrajena 4 pohištvena kolesa za lažji izvlek, kot npr. Majer-Kolo Mini BSR, mehko, z zavoro, zaustavljanje pri 15 kg obremenitvi, ø 15 mm, izvrtina ø 25 mm. Stranice visokega dela so podložene s filcem za lažje prestavljanje elementa.

Dolžino celotnega elementa nujno preveriti na mestu in prilagoditi na dejansko stanje.

ŠTEVILO KOSOV: 2

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

KABINET LPV - R2.34


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_04**	št. lista	**4.2.5**

POGLED A

PREREZ



TLORIS

OBDELAVA:

BOKS POD OKENSKO POLICO
Dimenzije 160 x 40 x75 cm. Zgornja plošča elementa iz ultrapasa na iverni plošči debeline 3 cm v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi. Plošča je 15 cm globja od celotnega elementa, potegnjena do zidu. Izrezi za rešetko nad radiatorji se preverijo na licu mesta (dolžina in pozicija). Rešetka je lahko tipska ali izvedena iz perforirane pločevine.
Spodnja lesena konstrukcija iz ultrapasa na iverni plošči debeline 2 cm v izbranem dekorju, Egger - Premium White W1000 ST9.
Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 in se posvetovati s projektantom. Robovi v enaki obdelavi.
Na hrbtni strani je boks odprt, znotraj dodatno podprt z vertikalami.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

KABINET LPV - R2.34


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_05a**	št. lista	**4.2.6**

POGLED

PREREZ



TLORIS

OBDELAVA:

BOKS POD OKENSKO POLICO
Dimenzije 80 x 40 x75 cm. Zgornja plošča elementa iz ultrapasa na iverni plošči debeline 3 cm v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi. Plošča je 15 cm globja od celotnega elementa, potegnjena do zidu. Izrezi za rešetko nad radiatorji se preverijo na licu mesta (dolžina in pozicija). Rešetka je lahko tipska ali izvedena iz perforirane pločevine.
Spodnja lesena konstrukcija iz ultrapasa na iverni plošči debeline 2 cm v izbranem dekorju, Egger - Premium White W1000 ST9. Predhodno barvo ultrapasa preveriti z belo barvo na tipskem kosu pohištva, shema R2.34_10 in se posvetovati s projektantom. Robovi v enaki obdelavi.
Na hrbtni strani je boks odprt, znotraj dodatno podprt z vertikalami

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_05b**	št. lista **4.2.7**

TLORIS



PREREZ

OBDELAVA:

BLAZINE NA OKENSKI POLICI
Polnilo blazine deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsna mrežica.

ŠTEVILO KOSOV: 4

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_06**	št. lista	**4.2.8**

TLORIS



PREREZ

OBDELAVA:

BLAZINE NA OKENSKI POLICI
Polnilo blazine deb. 5 cm, z gostejšim polnilom iz PU pene, oblečeno v tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjenje > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta. Blazini sta iz dveh delov, povezani, pregibni, s snemljivo prevleko. Na spodnji strani se predvidi protizdrsna mrežica.
.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_07**	št. lista	**4.2.9**

POGLED



STRANSKI POGLED



OBDELAVA:

PERFORIRANA STENSKA PLOŠČA S POLICAMI
Dimenzija 80 x 280 cm, lakirana MDF plošča, deb. 2 cm, barvana v belo barvo, RAL 9010.
Perforacija je narejena v "mreži" 10 x 10 cm (osno). Velikost luknjic se priredi na velikost lesenih palic iz jesenovega lesa, katere se vstavljajo vanje in služijo kot nosilici polic. Priporočen ø je 20 mm.
Police so deb. 2 cm so iz ultrapasa na iverni plošči v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi. Police so globine 21 cm in imajo narejene pokrožne zajede v rastru palic, da nalegajo nanje (za fiksiranje).

ŠTEVILO KOSOV: 4

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

KABINET LPV - R2.34

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_08**	št. lista **4.2.10**

POGLED



PREREZ A-A





TLORIS

OBDELAVA:

POLICA / PULT
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 3 cm, v dekorju Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Višino in debelino pulta ter police prilagoditi sosednjemu elementu.

ŠTEVILO KOSOV: 1 pult, 1 polica

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

KABINET LPV - R2.34


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_09**	št. lista **4.2.11**

POGLED





TLORIS

OBDELAVA:

KLUBSKA MIZICA
Zgornja plošča, premera 80 cm, ultrapas na iverni plošči deb 3 cm, v lesnem dekorju KAINDL K2828 AT Ash Limpido. Robovi v enaki obdelavi.
Podnožje kovinsko, kot npr. VOGA - Terra bar, barvano v belo barvo, RAL 9010, v višini 55 cm.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!


0 0,5 1 1,5 m
M 1:25

KABINET LPV - R2.34


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.34**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.34_10**	št. lista **4.2.12**




R2.38 - tloris obstoječe stanje



R2.37 - tloris obstoječe stanje





0 0,5 1 2 3m


M 1:50

LAB LUVSS - R2.37+2.38

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.37+2.38**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE**	št. lista **5.0**



R2.38 - tloris NOVO

R2.37 - tloris NOVO

0 0,5 1 2 3m

M 1:50


LAB LUVSS - R2.37+2.38

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.37+2.38**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista **5.1**

POGLED



PREREZ A-A





TLORIS

OBDELAVA:

POLICA / PULT
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 3 cm, v dekorju Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Višino in debelino pulta ter police prilagoditi sosednjemu elementu.

ŠTEVILO KOSOV: 1 pult, 1 polica

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


LAB LUVSS - R2.37+2.38

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.37+2.38**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.37_01**	št. lista **5.2.1**

POGLED **PREREZ A-A**



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 140 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v izbranem dekorju Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Robovi v enaki obdelavi. Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, prašno barvano v RAL 9007, kot npr.: VOGA - Edge Havana. Predhodno potrebno preveriti ujemanje barv ultrapasa in podnožij ter višino delovnih miz z obstoječim pohištvom.

ŠTEVILO KOSOV: 4

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


LAB LUVSS - R2.37+2.38

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.37+2.38**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.38_01**	št. lista **5.2.2**

POGLED **PREREZ A-A**



TLORIS

OBDELAVA:

POMIČNA MIZA
Dimenzije 100 x 60 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v izbranem dekorju Egger - Light Grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta. Robovi v enaki obdelavi. Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, prašno barvano v RAL 9007, kot npr.: VOGA - Edge Havana. Podnožje je na gumiranih koleščkih, vrtljivih in z zavoro. Predhodno potrebno preveriti ujemanje barv ultrapasa in podnožij ter višino delovne mize z obstoječim pohištvom.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!


0 0,5 1 1,5 m
M 1:25

LAB LUVSS - R2.37+2.38

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.37+2.38**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.38_02**	št. lista **5.2.3**







0 0,5 1 2 3m


M 1:50

LAB LPT - R2.44


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE**	št. lista **6.0**



R2.44 - pogled C-C




R2.44 - pogled B-B




R2.44 - pogled A-A





Prostorski prikaz



R2.44 - tloris NOVO

0 0,5 1 2 3m

M 1:50


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana		
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**		
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**		
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo	**1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista	**6.1**

POGLED **PREREZ A-A**



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 160 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER U767 ST9 Cubanit Grey. Robovi v enaki obdelavi.
Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, kot npr.: VOGA - Edge Havana, prašno barvano v RAL 7048.

ŠTEVILO KOSOV: 6

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!


0 0,5 1 1,5 m
M 1:25

LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_01**	št. lista **6.2.1**



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 160 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Robovi v enaki obdelavi.
Električno dvižno podnožje, kot npr OPTISMART2+ (HABITECH), ima možnost dviganja delovne površine do 128 cm + debelina plošče. Podnožje prašno barvano v RAL 7048.

ŠTEVILO KOSOV: 4

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_02**	št. lista **6.2.2**


POGLED A



PREREZ A-A







TLORIS

OBDELAVA:

REGAL ZA PRINTER
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Vidni robovi v enaki obdelavi.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_03**	št. lista **6.2.3**

POGLED A



POGLED B

TLORIS

OBDELAVA:

PREDALNIK S KORITOM ZA ROŽE
Dimenzije 40 x 80 x 100 cm. **OPOMBA: Višina korita za rože se poravna z zg. robom parapetnega kanala, dolžina korita se izvede do parapetnega kanala, predali pod njim pa do stene!** Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Vidni robovi v enaki obdelavi.
Na vrhu elementa imamo korito za rože. Dno korita za rože se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.V spodnjem delu elementa imamo 3 predale. Predali se odpirajo na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje.

ŠTEVILO KOSOV: 7

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!



M 1:25


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_04**	št. lista **6.2.4**

POGLED **POGLED B**



TLORIS

OBDELAVA:

PREDALNIK S KORITOM ZA ROŽE

Dimenzije 34 x 59 x 100 cm. **OPOMBA: Širina predalnika do roba okenske police, višina do zg. roba parapetnega kanala, dolžina se prilagodit dolžini mize!** Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 2 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Vidni robovi v enaki obdelavi.
Na vrhu elementa imamo korito za rože. Dno korita za rože se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.V spodnjem delu elementa imamo 3 predale. Predali se odpirajo na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem. Vertikalne stranice elementa so s spodnje strani podložene s filcem za lažje prestavljanje.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

LAB LPT - R2.44


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_05**	št. lista **6.2.5**

POGLED

PREREZ A-A



TLORIS

OBDELAVA:

VISEČA OMARICA
Vsi vidni deli iz iverne plošče deb 2 cm, hrbtišče 1 cm ali manj, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Vidni robovi v enaki obdelavi.
Pritrjevanje police na steno z nosilici za viseče omarice, nameščeni za hrbtiščem.

ŠTEVILO KOSOV: 6

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_06**	št. lista **6.2.6**

POGLED A **POGLED B**



TLORIS

OBDELAVA:

PREDALNIK NA KOLESIH
Vsi vidni deli deb. 20mm iz vezane plošče z ultrapasom v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Robovi v enaki obdelavi.
Predalnik ima 3 predale enakih dimenzij. Odpiranje na potisk, mehanizem z mehkim zapiranjem.
Pohištvena koleščka so iz črne poliuretanske gume, v skupni višini 50 mm (skupaj s kovinsko vrtljivo ploščico), lahko z zavoro.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_07**	št. lista **6.2.7**

POGLED



PREREZ A-A





TLORIS

OBDELAVA:

POLICA / PULT
Vsi vidni deli ultrapas na iverni plošči deb 3 cm, v dekorju Egger - Light grey U708 ST9, oz. po naknadnem izboru arhitekta.

ŠTEVILO KOSOV: 1 pult, 1 polica

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

LAB LPT - R2.44


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_08**	št. lista **6.2.8**

POGLED





TLORIS

OBDELAVA:

KLUBSKA MIZICA
Zgornja plošča, premera 80 cm, ultrapas na iverni plošči deb 3 cm, v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Robovi v enaki obdelavi.
Podnožje kovinsko, kot npr. VOGA - Terra bar, višina 55 cm, prašno barvano v RAL 7048.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

LAB LPT - R2.44


VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_09**	št. lista **6.2.9**

POGLED A

PREREZ B-B



TLORIS

OBLAZINJENA KLOP Z ZAGLAVJEM
Narejena po meri,
dim. (šxgxv) 160 x 60 x 120 cm

OBDELAVA:
Leseni del
Vsi vidni deli deb. 20mm iz vezane plošče z ultrapasom v dekorju EGGER - Cubanit Grey, U767 ST9. Robovi v enaki obdelavi. Nogice kovinske prašno barvane na RAL 7048
Oblazinjen del
Polnilo gostejša poliuretanska pena PP3060. Tapetniško blago srednjega cenovnega razreda, z odpornostjo na drgnjene > 100.000 ciklov, odpornost na piling najmanj 5, barvna obstojnost na svetlobi najmanj 5, kot npr. "Mercis Perfecto" ali enakovredno, barva po naknadnem izboru arhitekta.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!


0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


LAB LPT - R2.44

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - LABORATORIJ R2.44**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R2.44_10**	št. lista **6.2.10**







0 0,5 1 2 3m


M 1:50

"TOVARNA - AI" R3.52

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - "TOVARNA AI" R3.52**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**OBSTOJEČE STANJE**	št. lista **7.0**




R3.52 - tloris


R3.52 - prerez A-A



R3.52 - prerez B-B







Prostorski prikaz

0 0,5 1 2 3m

M 1:50


"TOVARNA - AI" R3.52

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - "TOVARNA AI" R3.52**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:50**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**POZICIJSKI NAČRT**	št. lista **7.1**

POGLED **PREREZ A-A**



TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 140 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju Egger - Cama Beige U216 ST9. Robovi v enaki obdelavi.
Podnožje iz pohištvenih profilov 40x40 mm, kot npr.: VOGA - Edge Havana, prašno barvano v RAL 9001.

ŠTEVILO KOSOV: 3

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


"TOVARNA - AI" R3.52

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si


projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - "TOVARNA AI" R3.52**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R3.52_01**	št. lista **7.2.1**

POGLED



PREREZ A-A





TLORIS

OBDELAVA:

DELOVNA MIZA
Dimenzije 160 x 80 cm. Zgornja plošča, debeline 3 cm, ultrapas na iverni plošči, v dekorju Egger - Cama Beige U216 ST9. Robovi v enaki obdelavi.
Električno dvižno podnožje, kot npr OPTISMART2+ (HABITECH), ima možnost dviganja delovne površine do 128 cm + debelina plošče. Podnožje prašno barvano v RAL 9001.

ŠTEVILO KOSOV: 2

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


"TOVARNA - AI" R3.52

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - "TOVARNA AI" R3.52**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R3.52_02**	št. lista **7.2.2**

POGLED **STRANSKI POGLED**



TLORIS

OBDELAVA:

VISOK REGAL S POMIČNO TABLO
Kovinska konstrukcija, po načrtu, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm prašno barvano v RAL 9001. Regal je vpet tudi v strop, zaradi stabilnosti.
V osrednjem delu elementa je nameščena drsna magnetna tabla, v okviru iste barve kot konstrukcija regala. Tabla se pomika po vodilu, ki je nameščeno na zgornjem okvirju. Na spodnjem robu table imamo korito za rože, v isti barvi. Dno korita se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.

ŠTEVILO KOSOV: 1

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m
M 1:25


"TOVARNA - AI" R3.52

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!


K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - "TOVARNA AI" R3.52**
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025
			merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R3.52_03**
			št. lista **7.2.3**

POGLED



STRANSKI POGLED



TLORIS

OBDELAVA:

NIZEK REGAL ZA ROŽE
Kovinska konstrukcija, po načrtu, iz kovinskih pohištvenih profilov 20x20mm prašnobarvano v RAL 9001. Na vrhu imamo korito za rože, v isti barvi. Dno korita se zaščiti s podložno gumo (opcijsko: PVC podloga) za lažje vzdrževanje.

ŠTEVILO KOSOV: 3

OPOMBE:
MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
VSE DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM!

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25


"TOVARNA - AI" R3.52

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana	
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - "TOVARNA AI" R3.52**	
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**	
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025	merilo **1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R3.52_04**	št. lista **7.2.4**

POGLED **STRANSKI POGLED**



TLORIS

OBDELAVA:

REGAL
Dimenzije 265 x 40 cm, h=267 cm. Okvir regala, vertikale in police iz bukovega furnirja na satasti plošči, mat lakirano. Okvir je debeline 4 cm, notranje vertikale in police 3 cm. Pred izdelavo pripraviti vzorec furnirja in ga primerjati z obstoječim furnirjem v prostoru. Vzorec mora potrditi projektant. Regal ima spodaj cokel v višini 2 cm ali regulacijske nogice za niveliranje, višine do 2 cm. Na vrhu je regal s kovinskimi kotniki vijačen v strop, zaradi stabilnosti.

ŠTEVILO KOSOV: 1

0 0,5 1 1,5 m

M 1:25

VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA!
PRED IZVEDBO PREDLOŽITI VZORCE MATERIALOV V POTRDITEV!
DETAJLE IZVEDBE USKLADITI S PROJEKTANTOM!

DEKANAT - R3.30

K2O ARHITEKTI, arhitekturno projektiranje
Ana Križaj s.p., Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana
T: +386 41 351 322
E: info@k2o-arhitekti.si
W: www.k2o-arhitekti.si

projektant	**K2O ARHITEKTI, Ana Križaj s.p.** Cigaletova ulica 11 1000 Ljubljana	investitor	**UL Fakulteta za računalništvo in informatiko** Večna pot 113 1000 Ljubljana
številka projekta	A31_2025	objekt	**UL FRI - DEKANAT R3.30**
odgovorni vodja projekta	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	vrsta projektne dokumentacije	**PZI - oprema**
odgovorni projektant	Ana Križaj, u.d.i.a., ZAPS PA-2105	datum	MAJ 2025
		merilo	**1:25**
projektanti	Ana Križaj, u.d.i.a. Milada Djaniš, u.d.i.a.	risba	**Poz. R3.30_01**
		št. lista	**8.1**