R1-230/1310 Ljutomer -Pavlovci

Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječih TK vodnikov in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC Ø125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo in izdelava zaščite z obsipanjem z drobnim peskom granulacije 4–8mm in nadbetoniranjem z betonom C10/15 v dolžini 17m;

Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječih TK vodnikov in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC Ø125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo in izdelava zaščite z obsipanjem z drobnim peskom granulacije 4–8mm in nadbetoniranjem z betonom C10/15 v dolžini 27m;

< Ljutomer

Ormož >

< JP 800036

OBMOČJE OBDELAVE

NAVEZAVA OBSTOJEČEGA STANJA

Sprememba:	Opis spremembe:		Datum:	Podpis:
	dopolnjeno po recenziji		**Februar 2024**	

Naročnik/Investitor:	Izdelovalec:
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Tržaška cesta 19 1000 Ljubljana	**PROJEKT-ECO d.o.o.** **Na Lazu 25, 8000 NOVO MESTO** **GSM 041/773 457;** **E-mail: gepr.projekt@gmail.com;**
Objekt/lokacija: **Ureditev avtobusnih postajališč Mihalovci na regionalni cesti R1-230/1310 Ljutomer -Pavlovci, od km 10,900 do km 11,200**	
Št. oznaka načrta in načrt: **3/3. NAČRT ELEKTROTEHNIKE - ZAŠČITA TK**	
Vsebina/naslov risbe: **SITUACIJA ZAŠČITE IN PRESTAVITVE TK VODOV**	

NAZIV:	IME IN PRIIMEK:	ID. ŠT. IZS:	PODPIS:
VODJA PROJEKTA:	**mag. Andreja Strupi Pavlin, u.d.i.g.**	**G-0481**	
POOBLAŠČENI INŽ.:	**Boštjan MIKEC, d.i.e.**	**E-1739**	
SODELAVCI:	**Robert MIKLIČ, inž.el.**	**E-1449**	
	Miha KOKALJ, d.i.e.	**E-2323**	

Vrsta proj. dokumentacije:	Št. proj:	Št. načrta:	Šifra CC:	Datum:	Merilo:
PZI	**P-41/22**	**6167/2023**	**2112**	**MAJ 2023**	**1:500**

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1310	0028.00	004.2265	G.302	

Datoteka: .

Ta nacrt je namenjen izključno za potrebe naročnika, zato ga v uporabo tretjim osebam preda le naročnik z vednostjo izdelovalca.

Id. št. risbe: **G.2**

AutoCAD 2019 LT - ser. št. 399-49722787