254/25-C-3 02/1 Načrt ceste

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

1	EGC-101006 Lokacija 1	-
2	EGC-101006 Lokacija 2	-
3	EGC-101006 Lokacija 3	-
4	EGC-101006 Lokacija 4	-
5	EGC-101006 Lokacija 5	-
	SKUPAJ	-
	DDV 9.5 %	-
	SKUPAJ z DDV	-

1		**EGC-101006 Lokacija 1**	**-**

10000	**PREDDELA**	**-**
20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
40000	**ODVODNJAVANJE**	**-**
50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**	**-**
70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.06		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	8.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (zidovi)	kos	5.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
9	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	336.30		-
10	S	21243	Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	40.70		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
11	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	257.30		-
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tEmeljnih tal za temelj zidu	m2	33.00		-
13	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	207.30		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
14	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	68.50		-
15	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip podpornega zidu z materialom iz izkopa	m3	110.90		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
16	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	17.60		-
17	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	99.60		-
18	S	25281	Zaščita brežine s kamnito zložbo izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: podporni zid v dolžini 15 m, kamen v betonu 70:30, vezivo beton C25/30, XC2, lomljenec d=50-80cm, stiki obdelani s cementno malto.	m3	115.00		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
19	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	505.59		-
20	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	266.10		-
21	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	50.56		-
22	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	505.59		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
23	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	52.50		-
		36000	**Bankine**				**-**
24	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	100.00		-
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		42000	**Globinsko odvodnjavanje - drenaže**				**-**
25	S	42114	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm OPOMBA: drenaža za podpornim zidom PE DN160	m1	18.70		-
26	S	42322	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m OPOMBA: drenaža za podpornim zidom	m1	18.70		-
27	S	42463	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm OPOMBA: PVC DN110 dolžine do 2,0m	kos	45.00		-
28	S	42484	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm OPOMBA: drenaža PE DN160 za podpornim zidom	kos	1.00		-
		50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**				**-**
		51000	**Tesarska dela**				**-**
29	S	51711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu OPOMBA: krona podpornega zidu	m2	16.50		-
		52000	**Dela z jeklom za ojačitev**				**-**
30	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne palice v kroni podpornega zidu	kg	528.80		-
		53000	**Dela s cementnim betonom**				**-**
31	S	53138	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 OPOMBA: krona podpornega zidu	m3	6.30		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
32	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
33	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
34	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-

2	**EGC-101006 Lokacija 2**	**-**

10000	**PREDDELA**	**-**
20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
40000	**ODVODNJAVANJE**	**-**
50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**	**-**
70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.06		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	11.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (zidovi)	kos	6.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
9	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	539.90		-
10	S	21243	Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	60.00		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
11	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	270.40		-
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tEmeljnih tal za temelj zidu	m2	50.00		-
13	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	218.60		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
14	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	83.40		-
15	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip podpornega zidu z materialom iz izkopa	m3	199.90		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
16	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	18.70		-
17	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	105.60		-
18	S	25281	Zaščita brežine s kamnito zložbo izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: podporni zid v dolžini 20 m, kamen v betonu 70:30, vezivo beton C25/30, XC2, lomljenec d=50-80cm, stiki obdelani s cementno malto.	m3	188.00		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
19	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	760.00		-
20	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	400.00		-
21	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	76.00		-
22	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	760.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
23	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	51.60		-
		36000	**Bankine**				**-**
24	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	103.50		-
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		42000	**Globinsko odvodnjavanje - drenaže**				**-**
25	S	42114	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm OPOMBA: drenaža za podpornim zidom PE DN160	m1	22.50		-
26	S	42322	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m OPOMBA: drenaža za podpornim zidom	m1	22.50		-
27	S	42463	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm OPOMBA: PVC DN110 dolžine do 2,0m	kos	60.00		-
28	S	42484	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm OPOMBA: drenaža PE DN160 za podpornim zidom	kos	1.00		-
		50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**				**-**
		51000	**Tesarska dela**				**-**
29	S	51711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu OPOMBA: krona podpornega zidu	m2	22.00		-
		52000	**Dela z jeklom za ojačitev**				**-**
30	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne palice v kroni podpornega zidu	kg	705.00		-
		53000	**Dela s cementnim betonom**				**-**
31	S	53138	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 OPOMBA: krona podpornega zidu	m3	8.40		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
32	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
33	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
34	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-

3		**EGC-101006 Lokacija 3**	**-**

10000	**PREDDELA**	**-**
20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
40000	**ODVODNJAVANJE**	**-**
50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**	**-**
70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.06		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	11.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (zidovi)	kos	7.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
9	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	537.50		-
10	S	21243	Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	59.70		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
11	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	270.70		-
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tEmeljnih tal za temelj zidu	m2	48.40		-
13	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	219.00		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
14	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	78.40		-
15	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip podpornega zidu z materialom iz izkopa	m3	174.80		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
16	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	18.70		-
17	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	107.10		-
18	S	25281	Zaščita brežine s kamnito zložbo izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: podporni zid v dolžini 22 m, kamen v betonu 70:30, vezivo beton C25/30, XC2, lomljenec d=50-80cm, stiki obdelani s cementno malto.	m3	191.70		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
19	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	802.56		-
20	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	422.40		-
21	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	80.26		-
22	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	802.56		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
23	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	52.20		-
		36000	**Bankine**				**-**
24	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	103.60		-
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		42000	**Globinsko odvodnjavanje - drenaže**				**-**
25	S	42114	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm OPOMBA: drenaža za podpornim zidom PE DN160	m1	24.90		-
26	S	42322	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m OPOMBA: drenaža za podpornim zidom	m1	24.90		-
27	S	42463	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm OPOMBA: PVC DN110 dolžine do 2,0m	kos	66.00		-
28	S	42484	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm OPOMBA: drenaža PE DN160 za podpornim zidom	kos	1.00		-
		50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**				**-**
		51000	**Tesarska dela**				**-**
29	S	51711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu OPOMBA: krona podpornega zidu	m2	24.20		-
		52000	**Dela z jeklom za ojačitev**				**-**
30	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne palice v kroni podpornega zidu	kg	775.50		-
		53000	**Dela s cementnim betonom**				**-**
31	S	53138	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 OPOMBA: krona podpornega zidu	m3	9.20		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
32	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
33	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
34	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-

4		EGC-101006 Lokacija 4	-

10000	PREDDELA	-
20000	ZEMELJSKA DELA	-
30000	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE	-
40000	ODVODNJAVANJE	-
50000	GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA	-
70000	TUJE STORITVE	-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	PREDDELA				-
		11000	**Geodetska dela**				-
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.06		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	11.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (zidovi)	kos	4.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				-
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
9	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	321.80		-
10	S	21243	Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in zid	m3	35.80		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
11	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	284.10		-
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum temeljnih tal za temelj zidu	m2	26.40		-
13	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	224.70		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
14	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	90.60		-
15	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip podpornega zidu z materialom iz izkopa	m3	79.10		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
16	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	27.30		-
17	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	171.00		-
18	S	25281	Zaščita brežine s kamnito zložbo izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: podporni zid v dolžini 12 m, kamen v betonu 70:30, vezivo beton C25/30, XC2, lomljenec d=50-80cm, stiki obdelani s cementno malto.	m3	76.70		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
19	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	529.15		-
20	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	278.50		-
21	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	52.92		-
22	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	529.15		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
23	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	57.40		-
		36000	**Bankine**				**-**
24	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	118.80		-
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		42000	**Globinsko odvodnjavanje - drenaže**				**-**
25	S	42114	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm OPOMBA: drenaža za podpornim zidom PE DN160	m1	15.50		-
26	S	42322	Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m OPOMBA: drenaža za podpornim zidom	m1	15.50		-
27	S	42463	Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 10 cm, dolžine nad 100 cm OPOMBA: PVC DN110 dolžine do 2,0m	kos	36.00		-
28	S	42484	Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm OPOMBA: drenaža PE DN160 za podpornim zidom	kos	1.00		-
		45000	**Prepusti**				**-**
29	S	45113	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50 cm OPOMBA: Delna sanacija in podaljšanje obstoječega prepusta BC DN500 skozi čelo podpornega zidu, oblikvoanje iztočne glave ter protierozijska utrditev brežine pod iztokom s kamnom v betonu	m1	4.00		-
		50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**				**-**
		51000	**Tesarska dela**				**-**
30	S	51711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu OPOMBA: krona podpornega zidu	m2	13.20		-
		52000	**Dela z jeklom za ojačitev**				**-**
31	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne palice v kroni podpornega zidu	kg	423.00		-
		53000	**Dela s cementnim betonom**				**-**
32	S	53138	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez od 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 OPOMBA: krona podpornega zidu	m3	5.00		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
33	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
34	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
35	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-

5		EGC-101006 Lokacija 5				-
	10000	PREDDELA				-
	20000	ZEMELJSKA DELA				-
	30000	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				-
	40000	ODVODNJAVANJE				-
	70000	TUJE STORITVE				-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				-
		11000	**Geodetska dela**				-
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.05		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	10.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (prepust)	kos	2.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				-
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
			Porušitev in odstranitev objektov				
9	S	12412	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm OPOMBA: odstranitev cevnega prepusta z deponiranjem še uporabnih cevi za vgradnjo na druge lokacije na gozdnih cestah	m1	9.70		-
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				-
		21000	**Izkopi**				-
10	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišèno konstrukcijo in prepust	m3	241.60		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				-
11	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	215.80		-
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	171.50		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				-
13	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	65.40		-
14	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip prepusta z materialom iz izkopa	m3	35.50		-
		25000	**Brežine in zelenice**				-
15	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	18.10		-
16	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	144.90		-
17	S	25232	Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm OPOMBA: kamnita obloga brežine - kamen v betonu 70:30, utrditev brežin (30cm) in podslapja (50cm)	m3	34.60		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				-
18	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	391.59		-
19	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	206.10		-
20	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	39.16		-
21	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	391.59		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
22	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	42.50		-
		36000	**Bankine**				**-**
23	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	88.80		-
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		45000	**Prepusti**				**-**
24	S	45115	Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm OPOMBA: Nov prepust pod lokalno cesto, skladno z detajlom, iz armiranobetonske cevi ABC DN700, upoštevaje vse materiale za vgradnjo, z ureditvijo vtočne in iztočne glave, posteljice in ostalega	m1	9.00		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
25	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
26	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
27	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-