254/25-C-2 02/1 Načrt ceste

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

1	EGC-101004 Lokacija 1	-
2	EGC-101004 Lokacija 2	-
	SKUPAJ	-
	DDV 9.5 %	-
	SKUPAJ z DDV	-

1		**EGC-101004 Lokacija 1**	**-**
	10000	**PREDDELA**	**-**
	20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
	30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
	50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**	**-**
	70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.07		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	13.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (zidovi)	kos	9.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
			Porušitev in odstranitev objektov				
9	S	12412	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm OPOMBA: odstranitev cevnega prepusta z deponiranjem še uporabnih cevi za vgradnjo na druge lokacije na gozdnih cestah	m1	10.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
10	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišču konstrukcijo in zid	m3	405.44		-
11	S	21243	Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišču konstrukcijo in zidove	m3	45.05		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	382.40		-
13	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za temelj zidu	m2	28.56		-
14	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	272.90		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
15	S	24112	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije OPOMBA: uporabiti material iz izkopa	m3	14.70		-
16	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	104.90		-
17	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip zaplavnega zidu z materialom iz izkopa	m3	40.50		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
18	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	4.80		-
19	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	198.20		-
20	S	25232	Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm OPOMBA: kamnita obloga brežine - kamen v betonu 70:30, utrditev brežin (30cm) in podslapja (50cm)	m3	102.50		-
21	S	25281	Zaščita brežine s kamnito zložbo izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: zaplavni zid v dolžini 11,9 m, kamen v betonu 70:30, vezivo beton C25/30, XC2, lomljenec d=10-50cm, stiki obdelani s cementno malto, vključno z odprtinami za prevajanje nizkega vodostaja.	m3	21.40		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
22	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	751.05		-
23	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	395.29		-
24	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	75.11		-
25	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	751.05		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
26	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	75.90		-
		36000	**Bankine**				**-**
27	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	119.40		-
28	N	366141	Izdelava utrjene bankine širine 1,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	8.60		-
		50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**				**-**
		51000	**Tesarska dela**				**-**
29	S	51211	Izdelava podprtega opaža za ravne temelje OPOMBA: AB plošča (mulda)	m2	4.99		-
30	S	51711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu OPOMBA: krona podpornega in zaplavnega zidu	m2	8.47		-
		52000	**Dela z jeklom za ojačitev**				**-**
31	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne palice v kroni zaplavnega zidu	kg	179.80		-
32	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne mreže v plošči (muldi)	kg	232.00		-
		53000	**Dela s cementnim betonom**				**-**
33	S	53136	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 OPOMBA: krona zaplavnega zidu	m3	1.82		-
34	S	53139	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 OPOMBA: plošča (mulda)	m3	9.90		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
35	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
36	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
37	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-

2	**EGC-101004 Lokacija 2**	**-**

10000	**PREDDELA**	**-**
20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**	**-**
70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.08		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	13.00		-
3	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (zidovi)	kos	9.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Čiščenje grmovja, dreves, vej in panjev				
4	S	12122	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno OPOMBA: odstranitev grmovja na brežini ob cesti vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja - OCENA KOLIČINE	m2	50.00		-
5	S	12151	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
6	S	12152	Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
7	S	12162	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
8	S	12165	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 100 do 1000 m OPOMBA: OCENA KOLIČINE	kos	1.00		-
			Porušitev in odstranitev objektov				
9	S	12412	Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm OPOMBA: odstranitev cevnega prepusta z deponiranjem še uporabnih cevi za vgradnjo na druge lokacije na gozdnih cestah	m1	8.20		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
10	S	21234	Široki izkop zrnate zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišču konstrukcijo in zid	m3	446.04		-
11	S	21243	Široki izkop mehke kamnine - 4. kategorije z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišču konstrukcijo in zidove	m3	49.56		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
12	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za cesto	m2	414.36		-
13	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Planum tmeljnih tal za temelj zidu	m2	45.12		-
14	S	22113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: Ureditev makadamskega vozišča	m2	287.70		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
15	S	24112	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije OPOMBA: uporabiti material iz izkopa	m3	39.80		-
16	S	24473	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/63-0/100	m3	128.90		-
17	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip zaplavnega zidu z materialom iz izkopa	m3	35.10		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
18	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	20.50		-
19	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	239.60		-
20	S	25232	Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm OPOMBA: kamnita obloga brežine - kamen v betonu 70:30, utrditev brežin (30cm) in podslapja (50cm)	m3	72.30		-
21	S	25281	Zaščita brežine s kamnito zložbo izvedeno s cementnim betonom OPOMBA: zaplavni zid v dolžini 18,6 m, kamen v betonu 70:30, vezivo beton C25/30, XC2, lomljenec d=10-50cm, stiki obdelani s cementno malto, vključno z odprtinami za prevajanje nizkega vodostaja.	m3	28.10		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
22	S	29116	Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m OPOMBA: odvečni izkop	t	799.33		-
23	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije OPOMBA: tudi 4 kategorija	m3	420.70		-
24	S	29141	Ureditev deponije zemljine	m2	79.93		-
25	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	799.33		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
26	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32	m3	81.10		-
		36000	**Bankine**				**-**
27	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	133.80		-
28	N	366141	Izdelava utrjene bankine širine 1,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	17.50		-
		50000	**GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA**				**-**
		51000	**Tesarska dela**				**-**
29	S	51211	Izdelava podprtega opaža za ravne temelje OPOMBA: AB plošča (mulda)	m2	4.48		-
30	S	51711	Izdelava podprtega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu OPOMBA: krona podpornega in zaplavnega zidu	m2	13.16		-
		52000	**Dela z jeklom za ojačitev**				**-**
31	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne palice v kroni zaplavnega zidu	kg	279.40		-
32	S	52221	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za enostavno ojačitev OPOMBA: armaturne mreže v plošči (muldi)	kg	202.10		-
		53000	**Dela s cementnim betonom**				**-**
33	S	53136	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 OPOMBA: krona zaplavnega zidu	m3	2.82		-
34	S	53139	Dobava in vgraditev cementnega betona C30/37 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1 OPOMBA: plošča (mulda)	m3	8.63		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
35	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	5.00		-
36	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
37	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-