IZVLEČEK ARMATURE

Sanacija plazu na javni potiJP 603511 Mali Okič 34 pri hišni številki Mali Okič 33C

AB PILOTI + AB GREDA + AB PAREPETNI ZID

B500B:

PILOTI: 99 × Ø500 mm L = 7.0 m					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
1	Ø18	L= 7,60 m	990	2,0659	15.543,83 kg
2	Ø12	L= 55,40 m	99	0,92	5.045,83 kg
KA1	Ø16	L= 1,60 m	495	1,638	1.297,30 kg
KA2	Ø8	L= 1,20 m	1584	0,409	777,43 kg
KA3	Ø16	L= 1,10 m	198	1,638	356,76 kg
				Σ SKUPAJ	**23.021,14 kg**

GREDA: 11 × 1080 cm × 240 cm × 60 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
3	Ø16	L= 11,70 m	308	1,638	5.902,70 kg
4	Ø14	L= 6,20 m	594	1,252	4.610,87 kg
5	Ø14	L= 1,20 m	220	1,252	330,53 kg
				Σ SKUPAJ	**10.844,09 kg**

PARAPETNI ZID: 11 × 1080 cm × 75 cm × 50 cm					
Poz.	tip ARM	dolžina	kos	teža / m1(kg)	teža / poz
6	Ø14	L= 10,70 m	99	1,252	1.326,24 kg
7	Ø12	L= 3,70 m	594	0,92	2.021,98 kg
				Σ SKUPAJ	**3.348,22 kg**

	Beton [m3]	Armatura [kg]	[kg/m3]
piloti	195,94	21794,00	111,23
greda	199,58	12945,60	64,86
p.z.	41,58	2473,85	59,50

Σ do ϕ 12	**9.502,01 kg**
Σ od ϕ 12	**27.711,45 kg**
Σ SKUPAJ	**37.213,45 kg**