Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Celje

Program vzdrževalnih del na gozdnih cestah za leto 2025

investitor:	Občina **Laško**
Krajevna enota:	**LAŠKO**
Območna enota:	**09 - Celje**

ZASEBNI GOZDOVI

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
KORITO-JEVŠEVAR	094507		807	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	150,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,65	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,65	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Jepihovec-Ješivec2	094513		1066	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,50	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,50	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Dolina-Fajfar	094529		946	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	100,00	Delo na lokaciji

• *sanacija plazu, odpiranje cevnega prepusta*				
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	20,00	Delo na odseku
• *prekrivanje zablatene površine, grob material*				

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Lipovec - Špitaler	094530		2479	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	200,00	Cela cesta
• *nasipanje z obeh strani, vmes odsek na travniku se ne dela*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,80	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,24	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	100	km	1,10	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	100	km	,20	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,90	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Polana - Malše	094534		783	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	70,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,78	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	5,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,78	Cela cesta

Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Trace - Brde	094542		572	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Klukej - Mihl	094543		901	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,90	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,90	Cela cesta
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	70,00	Delo na odseku
• *zaradi strmine uporabiti zelo vezljiv material*				
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Lokavec-Mešiče	094553		1525	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	400,00	Cela cesta
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	1.220,00	Cela cesta
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,52	Cela cesta
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	40,00	Delo na odseku

• *čiščenje zaplavkov in vtokov v cevne prepuste* • *točkovne lokacije*				
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,52	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Zavšek-Borovc-Trebežnik	094607		1285	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,20	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Škorič-Martnač	094608		901	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Tovsto - Škorič	094611		826	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	10,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,05	Delo na odseku
• *manjši valjar - delo nad plaziščem!*				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	30,00	Delo na odseku
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
• *prestavitev znaka*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Drenov hrib	094614		194	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti • *pilotiranje ob jarku*	100	m	12,00	Delo na odseku
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,12	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,12	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Podgorski hrib-Petrovo selo	094620		2451	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	400,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,40	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	100	km	1,00	Razpršeno na celi cesti
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,40	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Odcep Igriše	094701		750	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm • *zamenjava prepusta*	100	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji
• *zamenjava prepusta*				
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	370,00	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Odcep Hriberšek	094703		477	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,47	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,47	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
PREVAL - DIKC	094709		660	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	200,00	Delo na odseku
• *vstaviti dražnike - dobavljeni s strani uporabnika*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,40	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,40	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**
JESENOVA RAVEN-VINTER	094716		847
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**

obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,36	Delo na odseku
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	100	km	,25	Razpršeno na celi cesti

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Šmohor-Malič-Pretvornik	094718		2216	
opis dela	**% zasebnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	240,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	2,20	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	2,20	Cela cesta
Odvodnjavanje - dražniki - dobava in vgradnja - kovinski	100	kos	6,00	Razpršeno na odseku
• *dražniki okvirna dolžina 6 m, en dražnik na planinski poti*				

DRŽAVNI GOZDOVI

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Lapor - Postenke1	094506		5001	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	8,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	20,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	7,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	1,00	Delo na lokaciji

Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	150,00	Delo na odseku
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	100	m	280,00	Delo na odseku
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta • *lesen ali kovinski material (odbojne ograje), zalaganje za materialom*	100	m2	110,00	Delo na lokaciji
Objekti - pilotiranje - dobava in izvedba - kovinski piloti	100	m	75,00	Delo na odseku
Objekti - podporne in oporne konstrukcije - dobava materiala in izvedba - lesena kašta • *lesen ali kovinski material (odbojne ograje), zalaganje za materialom*	100	m2	28,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Zimšek - Lipa 1	094509		2828	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	10,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Jurklošter-Preske-Jepihovca	094511		7808	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - cevni prepusti	100	m	8,00	Razpršeno na odseku

Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	20,00	Delo na lokaciji
• *čiščenje zaplavka pred cevnim prepustom*				
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,20	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	200,00	Delo na odseku
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	6,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	30,00	Delo na odseku
• *čiščenje vtokov cevnih prepustov*				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	50,00	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	5,00	Delo na lokaciji
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	5,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,20	Delo na odseku
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
JEPIHOVEC-LEDNIK	094512		1543	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	70,00	Delo na odseku

obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	100,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,65	Delo na odseku
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,65	Delo na odseku

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Odcep Tacer	094518		545	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	50,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,50	Cela cesta
cevni prepusti dobava in izvedba - plastični - plastični Ø 40 cm	100	m	1,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - vtočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije • *morebitna izdelava zaplavnih grabelj*	100	m3	50,00	Delo na lokaciji
Odvodnjavanje - iztočna glava - material in izvedba - kamen v betonu	100	kos	1,00	Delo na lokaciji
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	,50	Cela cesta

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
DREIKULTURA - KALIŠE	094521		1109	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I • *grob material - ureditev nosilne plasti*	100	m3	150,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,90	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,90	Delo na odseku

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Štale - Kokotivjek	094522		1381	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - obrabna plast - obrabna plast I	100	m3	100,00	Delo na odseku
• *grob material, samo razprostiranje*				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	40,00	Delo na odseku
• *ureditev zaplavka in čiščenje jarka pred cevnim prepustom*				
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	100	km	,50	Delo na odseku
• *deloma obojestransko*				

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Tehnika - Špičjek	094523		1049	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	150,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,00	Cela cesta
Vzdrževanje svetlega profila - čiščenje brežin - enostransko	100	km	,40	Delo na odseku
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	,45	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	1,00	Cela cesta

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Vilčji graben - Pretvornik	094525		677	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	100,00	Cela cesta
• *nagib vozišča!*				
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,67	Cela cesta

Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,67	Cela cesta
• *ureditev prečnih dražnikov ali poldražnikov (iz sredine ceste)*				

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
DREIKULTURA - JARČEK	094533		1090	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	150,00	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	,30	Delo na odseku
Vzdrževanje in obnova vozišč - strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - brez koritnice	100	km	,30	Delo na odseku
• *izdelati prečne dražnike*				
Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek	100	m	200,00	Delo na odseku
Vzdrževalna zemeljska dela - izkop z rovokopačem - hribina 3.-4. kategorije	100	m3	10,00	Delo na odseku
• *čiščenje vtokov pred cevnimi prepusti, razširitev zaplavkov*				

ime ceste	**šifra ceste**		**dolž. ceste**	
Cesta Mrzkot	094541		1113	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
obnova vozišča z nasipnim materialom in profiliranjem - nosilna plast - nosilna plast I	100	m3	200,00	Cela cesta
Vzdrževanje in obnova vozišč - komprimiranje vozišč	100	km	1,10	Cela cesta
strojno vzdrževanje cestišča z grederjem - s koritnico - enostransko	100	km	1,10	Cela cesta
Odvodnjavanje - izdelava mulde - kamen v betonu	100	m2	30,00	Razpršeno na odseku

ime ceste	**šifra ceste**	**dolž. ceste**
Raskrže - Špehovo	094544	963

opis dela	% državnega last.	enota	količina	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

ime ceste	šifra ceste		dolž. ceste	
Jepihovca-Odsek 316	094556		750	
opis dela	**% državnega last.**	**enota**	**količina**	
Prometna signalizacija in oprema - signalizacija (znaki, table…) - dobava materiala / izvedba - dobava in namestitev signalizacije	100	kos	1,00	Delo na lokaciji

Datum izpisa: 27. 5. 2025

Dodatna pojasnila:

Trase gozdnih cest so razvidne:
- v pregledovalniku podatkov o gozdovih (splet: https://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik//);
- v pregledovalniku prostorskih podatkov občine Laško (splet: https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=lasko)

Podrobne lokacije odsekov vzdrževanja bodo podane v operativnem planu oziroma ob uvajanju v delu na terenu.

Prosimo da nam za potrebe priprave operativnega plana posredujete dosežene cene izbranega izvajalca del.

Dodatno pojasnilo k načrtovanim delom:
- Odvodnjavanje - čiščenje obstoječih odvodnih naprav - vzdolžni jarek: Odvodne naprave se očistijo in sicer tako, da se poleg odvodne naprave same očisti tudi elemente, ob odvodnih napravah, ki zagotavljajo pravilno delovanje in vlogo naprave (vtoki, iztoki neposredna okolica…). Pri čiščenju odvodnih naprav se telo prometnice ne sme poškodovati in spreminjati. Odvodne naprave se očistijo tako, da se odstranijo vse naplavine in ostali material iz osnovne naprave. Pri napravah, ki nimajo že po svoji naravi dane oblike (dražniki, prepusti ipd.), je potrebno ohraniti oz. vzpostaviti prvotno obliko naprave
- Gramoz mora biti ustrezne kvalitete – tamponski drobljenec ustrezne granulacije s primesjo glinastih delcev (do 20 %), ki medsebojno vežejo delce. Gramoz za obrabni sloj brez glinenih – vezljivih delcev ni primeren material. Material mora imeti dokazan izvor, kar izvajalec dokazuje ob nadzoru z ustrezno dokumentacijo. Gramoz se lahko dobavlja le iz legalnih peskokopov. Pri preračunavanju t (tone) v m3 se upošteva, da 1m3 gramoza tehta 1,8 tone. V programu vzdrževalnih del na gozdnih cestah so pri ukrepu - Vzdrževanje in obnova vozišč sledeče granulacije materiala:

- obrabna plast I - gramoz granulacije 0-32,
- nosilna plast I - gramoz 0-63,
- nosilna plast II - gramoz 0-125.

• Prevoz, razgrinjanje in profiliranje cestišča se lahko opravlja le ob primerni vlagi vozišča. V primeru razmočenosti cestišča se dela ne smejo izvajati.

• Profiliranje vozišča je namenjeno ohranitvi prevoznosti prometnice na takem nivoju, da omogoča varen promet in zmanjšuje poškodbe vozil ter prepreči propadanje prometnice. Postopek izvajamo pri optimalni vlagi v vozišču. Z grederjem se najprej oblikuje in počisti koritnico, nato se oblikuje bankino. S cestišča izvede iztok vode ter počisti iztočne kanale. Sledi navoz gramoza ter izvede še enostranski ali dvostranski naklon vozišča z nagibom 3 – 4 % cestnega telesa. Ob robu vozišča ne sme ostajati nasuti rob. Pri normalnem delu so potrebni 4 prehodi grederja po cestišču.

• Komprimiranje vozišča se izvede z vibrovaljarjem (teža > 12 t in širina valjanja > 2 m). Začetna in končna hitrost vibrovaljarjev sme biti 1,5 do 2,5 km/h. Vsa vmesna valjanja ne smejo preseči hitrosti 8-10km/h, sicer lahko izdelamo rebrasto vozišče. Valjamo od roba ceste proti sredini; pri valjanju nasipa pa valjamo najprej oba robova, nato pa še sredino vozišča.

• Čiščenje svetlega profila obsega odstranjevanje vejevja in grmovja, ki sega v svetli profil gozdne ceste, ki obsega prostor nad voziščem v katerem se lahko giblje vozilo, povečan za varnostno širino in višino. Čiščenje se izvaja strojno z ustrezno mehanizacijo (rezalniki, sekalniki). Odstranjuje se tudi veje, ki segajo nad vozišče in ovirajo promet. Napadli material se odstrani tako, da ne ovira odvodnjavanja in prometa na prometnici.

Lep pozdrav.

Predlog pripravil:
Andrej Strniša
višji koordinator za področje gozdarstva

ZAVOD za GOZDOVE SLOVENIJE

Digitally signed by ANDREJ STRNIŠA
Date: 2025.05.27 12:10:41 +02'00'