	TEHNIČNO POROČILO
1.	Opis gradnje in njenih značilnosti
	Risbe

1.	TEHNIČNO POROČILO

1.1. OPIS LOKACIJE

Območje posegov je znotraj zgrajenega objekta TC Ledina, Kotnikova 5 v Ljubljani. Predmet posegov so sanitarni prostori v 1. nadstropju, medetaži, 2., 3, 4. Nadstropju objekta TC Lenina.
V grafičnih prilogah je prikazan obseg posegov v tlorisu, vse znotraj gabaritov obstoječega objekta.

1.2. OBRAZLOŽITEV NAMERAVANEGA POSEGA

Predmet posega je preureditev sanitarnih prostorov, menjava finalnih obdelav, keramike, sanitarne keramike, Armstrong stropa, vrat, v nekaterih primerih postavitev novih predelnih sten, ki služijo novi razporeditvi prostorov.

1.3. OBSTOJEČE STANJE - RUŠITEV

V grafičnih prilogah je označeno območje rušitev po posameznih enotah.

1. NADSTROPJE

SANITARIJE 9, 10
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. odstrani . . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi) med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

Pri delu je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti ostalih prostorov in obstoječega tlaka.

MEDETAŽA

SANITARIJE 1
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler. V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi) med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 2
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler. V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi) med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

2. NADSTROPJE

SANITARIJE 1
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler. V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi) med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 2
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi) med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

TUŠ
Ruši se obstoječi parket, ostrani se Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči ter difuzorje.

SANITARIJE 3
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 4
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 5
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler. . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 6
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Rušijo se vse obstoječe zidane predelne stene - kabina. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 7
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 8
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 9, 10
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. odstrani . . V spodnjem nadstropju se odstrani obstoječi Armstrong strop (dostop do kanalizacijskih cevi), med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

Pri delu je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti ostalih prostorov in obstoječega tlaka.

3. NADSTROPJE

SANITARIJE 1
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 2
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 3
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 4
So delno že obnovljene, posega se samo v predprostor z umivalniki. Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje.

SANITARIJE 5
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 6
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Rušijo se vse obstoječe zidane predelne stene - kabina. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 7
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 8
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 9, 10
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. odstrani . V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

Pri delu je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti ostalih prostorov in obstoječega tlaka.

4. NADSTROPJE

SANITARIJE 1
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Delno se rušijo obstoječe zidane predelne stene. Izvede se dva preboja dim. 90*205. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler.

SANITARIJE 2
Sanitarije se razširijo v prostor za xerox, Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, tapison oz. parket v prostoru za kserox, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija. stropa primerno zaščitena in barvana. Delno se rušijo obstoječe zidane predelne stene. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se odstrani horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 6
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Rušijo se vse obstoječe zidane predelne stene. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje.

SANITARIJE 7
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje.

SANITARIJE 8
Ruši se obstoječa keramika, talna in stenska, ostrani se sanitarna keramika, ogledala, police, Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se talni sifon. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje. Odstrani se obstoječi bojler.

VARNOSTNA SOBA
Ruši se obstoječi parket. Izvede se preboj dim. 90/205. Odstrani se lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje.

XEROX
Zaščiti se obstoječi parket. Izvede se preboj dim. 90/205. Odstrani se lesena vrata, razširi se vratno odprtino. Odstrani se obstoječe luči, stropne in stenske ter difuzorje.

Pri delu je potrebno posebno pozornost posvetiti zaščiti ostalih prostorov in obstoječega tlaka.

1.4. NOVO STANJE

1. NADSTROPJE

SANITARIJE 9, 10
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Izdela se nove sanitarne kabine (sheme). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

MEDETAŽA

SANITARIJE 1
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Zamenja se tudi bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 2
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

2. NADSTROPJE

SANITARIJE 1
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Zamenja se tudi bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane

na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 2

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

TUŠ

Ruši se obstoječi parket, ostrani se Armstrong strop, pri katerem pa se lahko uporabi obstoječa konstrukcija stropa primerno zaščitena in barvana. Odstrani se vsa lesena vrata, ki se jih nadomesti z novimi. Odstrani se obstoječe luči ter difuzorje.
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do viši. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Postavi se nov bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija vezana na sanitarije 2.

SANITARIJE 3

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov. Zamenje se bojler 50l.

SANITARIJE 4

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 5
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Zamenja se tudi bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 6
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 7
Sanitarije se opremi kot sanitarije za gibalno ovirane osebe. Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov. Zamenja se bojler 50l.

SANITARIJE 8
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 9, 10
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Izdela se nove sanitarne kabine (sheme). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

3. NADSTROPJE

SANITARIJE 1
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Zamenja se tudi bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 2
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 3
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 4
Sanitarije so že obnovljene, obdela se samo predprostor z umivalniki. Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 5
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Zamenja se tudi bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 6
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 7
Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 8

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

SANITARIJE 9, 10

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Izdela se nove sanitarne kabine (sheme). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. Zamenja se horizontalna kanalizacija pod stropom spodnjega nadstropja do vertikalnih jaškov.

4. NADSTROPJE

SANITARIJE 1

Sanitarije se spremenijo v saniterije za ministra. Ločitev se izvede z vodoodbojno mavčno kartonsko steno d=20cm, ojačano z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov. Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). V sanitarnem delu za ministra je umivalnik vgradni, nosilna konstrukcija je iz kovinskih cevi 30/30, antikorozijsko zaščitenih in barvanih, ral 7039, pult in stranice so iz kerocka 1,5cm, barva 512. Zaščita tuš kabine je iz prozornega kaljenega stekla 8mm v Alu profilih. Del stene se izvede v leseni izvedbi iz mediapan plošč lakiranih s polivretanskim lakom. Izdela se tudi lesena klop iz vezane plošče pritrjene na kovinski okvir 30/30mm, lakirana s polivretanskom lakom.
Zamenja se tudi bojler kapacitete 50l. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi.
Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale.
Poleg sanitarij se izvede povečana čajna kuhinja, ki služi tudi sprejemom. Inštalacije so s preboji skozi steno vezani na inšatacije v sanitarijah.

SANITARIJE 2

Sanitarije se spremenijo v saniterije za ženske in moške, površina se povečuje na račun prostora ta xerox. Izvede se nova predelna stena z vodoodbojno mavčno kartonsko steno d=10, 20 cm, ojačana z UA profili 2mm za pritrditev novih vrat, sanitarnih elementov. Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi.
Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale. V spodnjem nadstropju med konstrukcijo in spuščenim stropom se zamenja horizontalno kanalizacijo, do priključka na vertikalo.

SANITARIJE 6

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale.

SANITARIJE 7

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale.

SANITARIJE 8

Predvidi se nova talna keramika dim. 60/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio in stenska keramika dim. 15/60cm, **ki jo izbere uporabnik**, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia do višine 120cm. Nad keramiko se izvede oplesk. Predvidi se tudi nova sanitarna keramika (opisano v grafičnih prilogah). Izdela se nova vrata lesene izvedbe podobna obstoječim (sheme vrat). . Zamenja se tudi bojler kapacitete 50. Stenske in stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu, linijske oblike nad ogledalom, točkovne na stenah. Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale.

VARNOSTNA SOBA
V obstoječi steni se izdela preboj dim. 90/205. Po obodu obstoječih sten se izvede mavčno kartonsko steno ojačano z jekleno pločevino 0,5mm. Obstoječi parket se prebrusi in lakira.
Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Stropne luči se zamenja z novimi led lučmi kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu Vgradi se nove difuzorje, ki so vezani na obstoječe prezračevalne kanale.

XEROX

Postavi se nova mavčno kartonska stena deb. 10cm, Armstrong strop ostane obstoječi
Zamenja se tudi vse obstoječe vtičnice in stikala, po potrebi se jim prilagodi novi ureditvi. Vse elektroinštalacije so vezane na obstoječo električno inštalacijo. Stropno luč se zamenja z novo led lučjo kvadratne na obstoječih mestih v Armstrong stropu

1.5. KVADRATURE OBRAVNAVANIH PROSTOROV

1. NADSTROPJE

SANITARIJE 9, 10	11,0 m2
SKUPAJ	**11,0m2**

MEDETAŽA

SANITARIJE 1	13,2 m2
SANITARIJE 2	9,4 m2
SKUPAJ	**22,6m2**

2. NADSTROPJE

SANITARIJE 1	11,3 m2
SANITARIJE 2	11,4 m2
TUŠ	7,2 m2
SANITARIJE 3	9,1 m2
SANITARIJE 4	13,6 m2
SANITARIJE 5	9,8 m2
SANITARIJE 6	10,0 m2
SANITARIJE 7	12,8 m2
SANITARIJE 8	9,0 m2
SANITARIJE 9, 10	11,0 m2
SKUPAJ	**105,2m2**

3. NADSTROPJE

SANITARIJE 1	11,3 m2
SANITARIJE 2	11,4 m2
SANITARIJE 3	9,1 m2
SANITARIJE 4	4,8 m2
SANITARIJE 5	9,8 m2
SANITARIJE 6	10,0 m2
SANITARIJE 7	12,8 m2
SANITARIJE 8	9,0 m2
SANITARIJE 9, 10	11,0 m2
SKUPAJ	**102,8m2**

4. NADSTROPJE

SANITARIJE 1, PREDPROSTOR, ČAJNA KUHINJA	23,6 m2
SANITARIJE 2	18,9 m2
SANITARIJE 6	10,0 m2
SANITARIJE 7	8,2 m2
SANITARIJE 8	8,6 m2
VARNOSTNA SOBA	13,1 m2
XEROX	4,7 m2
SKUPAJ	**87,1m2**

SKUPAJ	**317,7m2**

1.6. SESTAVE KONSTRUKCIJ

TLAKI			
E1			**keramika**
prostor	**sanitarije**		
tlak	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10 Neutro Grigio Medio	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
hidroizolacija	polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB		
izravnava	hidrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka. 2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine	0.50	cm
konstrukcija	obstoječa talna podlaga (obstoječa keramika)		
	sloji skupaj =	**2.00**	**cm**

E2			**pvc**
prostor	**čajna kuhinja**		
tlak	PVC talna obloga	0.20	cm
zaščita	premaz npr. Taski 300 in premaz Ecolab tuklar, ob zidovih PVC letvica		
lepilo	polaganje v lepilo odporno na vlago, ki ga priporoča izvajalec talne obloge	0.10	cm
hidroizolacija	polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB		
izravnava	hidrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka. 2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine	0.50	cm
konstrukcija	obstoječi estrih		
	sloji skupaj =	**0.80**	**cm**

E3			parket
prostor	**varnostna soba**		
tlak	1 x temelji lak in 3 x lakiranje z končnim prozornim mat lakom		
obdelava	1 x brušenje obstoječega lamelnega parketa, popravilo oz. zamenjava poškodovanih ploščic ali zapolnitev tlaka kot posledica rušenja		
obroba	lesena stenska letev npr. T11		
tlak	obstoječi lamelni parket	1.00	cm
konstrukcija	obstoječi estrih		
	sloji skupaj =	**1.00**	**cm**

ZIDNE KONSTRUKCIJE

Z1			keramika
konstrukcija	**obstoječa zidana konstrukcija**		
finalni sloj	stenska keramika dim. 15/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia višina 120cm	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm		
premaz	vodoodbojni premaz		
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**1.50**	**cm**

Z1a			oplesk
konstrukcija	**obstoječa zidana konstrukcija**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
omet	predhodno strugan poškodovan omet		
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm		
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**0.00**	**cm**

Z2			keramika
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	stenska keramika dim. 15/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia, višina 120cm	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	15.00	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
	sloji skupaj =	**22.50**	**cm**

Z2a			oplesk
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	15.00	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
	sloji skupaj =	**21.00**	**cm**

Z3			keramika
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	15.00	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
finalni sloj	talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia	1.00	cm
	sloji skupaj =	**24.00**	**cm**

Z3a			oplesk
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	5.00	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
	sloji skupaj =	**11.00**	**cm**

Z4			oplesk
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
podlaga	mavčnokartonske plošče 2 x 12.5mm	2.50	cm
konstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	15.00	cm
podlaga	mavčnokartonske plošče 2 x 12.5mm	2.50	cm
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
	sloji skupaj =	**20.00**	**cm**

Z5			les
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	mediapan plošča v rastru 60cm, d=2cm, furnirana hrast nature, lakirana s poliuretanskim lakom. Plošča je v enem kosu oda tal do stropa, h=2.55cm	2.00	cm
podkonstrukcija	leseni morali 3/5cm	3.00	cm
konstrukcija	obstoječa zidana stena		
	sloji skupaj =	**5.00**	**cm**

Z5a			oplesk
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
podlaga	mavčnokartonske diamant plošče 3 x 12.5mm	3.75	cm
ojačitev	varnostna ojačitev z jekleno pločevino 0.5mm		
konstrukcija	jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	15.00	cm
ojačitev	varnostna ojačitev z jekleno pločevino 0.5mm		
podlaga	mavčnokartonske diamant plošče 3 x 12.5mm	3.75	cm
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
	sloji skupaj =	**22.50**	**cm**

Zo1			keramika
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	stenska keramika dim. 15/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia, višina 120cm	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	obstoječi jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	5.00	cm
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**9.50**	**cm**

Zo1a			oplesk
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	izravnava, kitanje, glajenje, bandaža 2 x poldisperzijski oplesk		
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	obstoječi jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	5.00	cm
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**8.50**	**cm**

Zo2			keramika
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
finalni sloj	stenska keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, Neutro Sabbia	1.00	cm
vezni sloj	cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)	0.50	cm
podlaga	mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm	3.00	cm
konstrukcija	obstoječi jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA vertikalne profile deb. 2mm	20.00	cm
konstrukcija	obstoječa zidana konstrukcija		
	sloji skupaj =	**24.50**	**cm**

ST1			armstrong
konstrukcija	**mavčno kartonska stena**		
podkonstrukcija	obešanje na FeZn podkonstrukcijo, vključiti revizijske obprtine, izreze za luči in rešetke		
finalni sloj	Armstrong plošče 60/60 podobne obstoječim	1.50	cm
	sloji skupaj =	**1.50**	**cm**

1.7 POPIS GO DEL

	RISBE

1 NADSTROPJE

1.0.1.	Lokacija sanitarij	
1.1.1.	Sanitarije 9,10-obstoječe, rušitev	m 1:50
1.2.1.	Sanitarije 9,10	m 1:25

MEDETAŽA

M.0.1.	Lokacija sanitarij	
M.1.1.	Sanitarije 1-obstoječe, rušitev	m 1:50
M.1.2.	Sanitarije 2-obstoječe, rušitev	m 1:50
M.2.1.	Sanitarije 1	m 1:25
M.2.2.	Sanitarije 2	m 1:25
1.3.1	vm1	m 1:25
1.3.2	vm3	m 1:25
1.3.3	sk1	m 1:25

2 NADSTROPJE

2.0.1.	Lokacija sanitarij	
2.1.1.	Sanitarije 1-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.2.	Sanitarije 2-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.3.	Sanitarije 3-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.4.	Sanitarije 4-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.5.	Sanitarije 5-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.6.	Sanitarije 6-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.7.	Sanitarije 7-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.8.	Sanitarije 8-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.1.9.	Sanitarije 9,10-obstoječe, rušitev	m 1:50
2.2.1.	Sanitarije 1	m 1:25
2.2.2.	Sanitarije 2	m 1:25
2.2.2.1.	Tuš	m 1:25
2.2.3.	Sanitarije 3	m 1:25
2.2.4.	Sanitarije 4	m 1:25
2.2.5.	Sanitarije 5	m 1:25
2.2.6.	Sanitarije 6	m 1:25
2.2.7.	Sanitarije 7	m 1:25
2.2.8.	Sanitarije 8	m 1:25
2.2.9.	Sanitarije 9, 10	m 1:25
2.3.1	vm1	m 1:25
2.3.2	vm2	m 1:25
2.3.3	vm3	m 1:25
2.3.4	vm4	m 1:25
2.3.5	vm4a	m 1:25
2.3.6	vm5	m 1:25
2.3.7	sk1	m 1:25

3 NADSTROPJE

3.0.1.	Lokacija sanitarij	
3.1.1.	Sanitarije 1-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.2.	Sanitarije 2-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.3.	Sanitarije 3-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.4.	Sanitarije 4-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.5.	Sanitarije 5-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.6.	Sanitarije 6-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.7.	Sanitarije 7-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.8.	Sanitarije 8-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.1.9.	Sanitarije 9,10-obstoječe, rušitev	m 1:50
3.2.1.	Sanitarije 1	m 1:25
3.2.2.	Sanitarije 2	m 1:25
3.2.3.	Sanitarije 3	m 1:25
3.2.4.	Sanitarije 4	m 1:25
3.2.5.	Sanitarije 5	m 1:25
3.2.6.	Sanitarije 6	m 1:25
3.2.7.	Sanitarije 7	m 1:25
3.2.8.	Sanitarije 8	m 1:25
3.2.9.	Sanitarije 9, 10	m 1:25
3.3.1	vm1	m 1:25
3.3.2	vm2	m 1:25
3.3.3	vm3	m 1:25
3.3.4	sk1	m 1:25

4 NADSTROPJE

4.0.1.	Lokacija sanitarij	
4.1.1.	Sanitarije 1-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.1.2.	Sanitarije 2-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.1.3.	Sanitarije 6-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.1.4.	Sanitarije 7-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.1.5.	Sanitarije 8-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.1.6.	Varnostna soba-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.1.7.	Xerox-obstoječe, rušitev	m 1:50
4.2.1.	Sanitarije 1, čajna kuhinja	m 1:25
4.2.2.	Sanitarije 2	m 1:25
4.2.3.	Sanitarije 6	m 1:25
4.2.4.	Sanitarije 7	m 1:25
4.2.5.	Sanitarije 8	m 1:25
4.2.6.	Varnostna soba	m 1:25
4.2.7.	Xerox	m 1:25
4.3.1	vm	m 1:25
4.3.2	vm1	m 1:25
4.3.3	vm2	m 1:25
4.3.4	vm3	m 1:25
4.3.5	sk	m 1:25
4.3.6	vk	m 1:25