01. NASLOVNA STRAN NAČRTA

Načrt s področja:

Načrt notranje opreme

Naziv gradnje:

ARHITEKTURNA ZASNOVA IN OBLIKOVANJE STALNE INTERAKTIVNE RAZSTAVE IN NOTRANJE OPREME V NATALIJINI HIŠI V ŠTANJELU

Kratek opis:

Natalijina hiša – večnamensko središče za lokalno skupnost in obiskovalce – je vstopna točka v Ferrarijev vrt in prostor nasprotij: med mestom in podeželjem, naravo in tehnologijo, sušo in vodo. V pritličju in prvem nadstropju so prostori za skupnost: prostor za promocijo, center za obiskovalce, shramba, učna kuhinja, prostor za prodajo lokalnih izdelkov ter večnamenski prostor za delavnice in druženje. V drugem nadstropju je stalna razstava o Maksu Fabianiju z vodnim barom.

Vrsta gradnje;

Notranja oprema

Naročnik:

OBČINA KOMEN, Komen 86, 6223 Komen

Vrsta projektne dokumentacije:

PZI - projekt za izvedbo

Podatki o izdelovalcu:

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p., Staneževič 9, 1210 Ljubljana – Šentvid

Podatki o avtorjih:

Sara Škarica, m.i.a., Sara Badovinac, u.d.i.a., Jana Furman u.d.i.a., Žan Girandon m.a.

Številka projekta, kraj in datum izdelave:

03/2025-A // Ljubljana, April 2025

02. KAZALO

A. Kratek opis in tehnično poročilo

B. Popis gradbeno-obrtniških del

C. Risbe

0.1 POZICIJSKI NAČRT - PRITLIČJE

0.2 POZICIJSKI NAČRT - 1. NADSTROPJE

0.3 POZICIJSKI NAČRT - 2. NADSTROPJE

1.1 STENSKI POLIČNIK (PROSTOR ZA PROMOCIJE)

1.2 OMARICA POD UMIVALNIKOM

1.3 OMARICA NAD UMIVALNIKOM

1.4 INFO PRODAJNA OMARA

1.5 KOVINSKA PERFORIRANA TABLA

1.6 INFO PULT

1.7 VGRADNA OMARA ZA KAVNI AVTOMAT

1.8 RAZSTAVNA VITRINA (PRODAJA IZDELKOV)

1.9 VEČNAMENSKA OMARA

1.10 RAZSTAVNA OMARA (VENČKI OMARA)

1.11 MASKA ZA TV (PRVO NADSTROPJE)

1.12 RAZSTAVNI TEKST

1.13 RAZSTAVNA KLOP

1.14 RAZSTAVNA KLOP V NIŠI

1.15 RAZSTAVNI GUMB

1.16 BLAZINE

1.17 ZAVESA

1.18 VODNI BAR

1.19 MASKA ZA TV (DRUGO NADSTROPJE)

1.20 STENSKO DRŽALO ZA KOZARCE

1.21 KOVINSKI KOŠ ZA KOZARCE

1.22 STENSKA IN STROPNA POSLIKAVA

1.23 STENSKI ROLO

1.24 ZUNANJA OZNAČEVALNA TABLA

1.25 OZNAČEVALNE NALEPKE

1.26 NOTRANJA DVOKRILNA VRATA V.04

1.27 NOTRANJA DVOKRILNA VRATA V.05

1.28 NOTRANJA DVOKRILNA VRATA V.06

Sara & Sara

info@saraandsara.eu
www.saraandsara.eu

Št. projekta	04/2025
Faza	PZI
Vrsta gradnje	Notranja oprema in označevanje
Načrt	Načrt opreme
Objekt	Natalijina hiša, Štanjel

A. KRATEK OPIS IN TEHNIČNO POROČILO

1.1. NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTOV

Ponudbo za izvedbo projekta ter samo izvedbo je treba pripraviti v skladu s projektno dokumentacijo. Pri tem je potrebno dosledno upoštevati vse dele načrta, vključno z risbami, opisi in popisi del. Če pride do napak pri tisku, neskladij v načrtih ali tehničnih pomanjkljivosti pri detajlih, risbah, opisih ali popisih, mora ponudnik oz. izvajalec na to opozoriti projektanta. Vsako spremembo morata potrditi tako projektant kot naročnik.

V ponudbo izvajalca sodijo tudi vsi delavniški načrti, ki jih je pred izvedbo treba predložiti v pregled projektantu, da potrdi njihovo tehnično ustreznost, zahtevano kakovost in vizualni izgled. V primerih, kjer projekt ne predvideva natančno določenih detajlov ali izdelkov, mora izvajalec pred začetkom izvedbe predlagati rešitev, ki jo nato odobrita projektant in investitor.

Vsi vzorci končnih materialov morajo biti prav tako predhodno predloženi projektantu v potrditev. Če obstajajo možnosti za izbiro alternativnih materialov (npr. zaključne obloge, načini obdelave, pritrdilni materiali – vidni ali skriti, podkonstrukcije, potiski, okovje, stavbno pohištvo itd.), je obvezno, da se pred izvedbo predložijo ustrezni vzorci, ki jih potrdita projektant in naročnik.

Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih, ter preveriti dejanske izmere na objektu.

1.2. IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANE NOTRANJE OPREME IN OZNAČEVANJA

Natalijina hiša se osredotoča na povezovanje lokalne skupnosti in obiskovalcev skozi dediščino, vodo in arhitekturo. V pritličju in prvem nadstropju so vzpostavljeni prostori za skupnost: prostor za promocijo, center za obiskovalce, shramba, učna kuhinja, prostor za prodajo lokalnih izdelkov ter večnamenski prostor za delavnice in druženje.

V drugem nadstropju je umeščena stalna razstava o Maksu Fabianiju, arhitektu Ferrarijevega vrta, ki vključuje interaktivne vsebine in vodni bar. V ospredju razstavne zasnove so Fabiani kot vizionar, vloga vode ter pomen skupnosti nekoč in danes.

Notranja oprema, razstava in sistem označevanja temeljijo na vrednotah Krasa: preprostost, trajnost, funkcionalnost. Uporabljeni materiali (kamen, les, kovina) odražajo lokalno tradicijo in Fabianijev duh inovativnosti.

Natalijina hiša tako postaja sodobno večnamensko središče, ki združuje dediščino, arhitekturo in skupnost ter spodbuja razumevanje prostora v preteklosti in prihodnosti.

1.3. VSEBINSKA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVNO - PROSTORSKO ZASNOVO

NATALIJINA HIŠA

CENTER ZA OBISKOVALCE

CENTER ZA OBISKOVALCE
V pritličju Natalijine hiše bo umeščen info pult, kjer bo obiskovalcem omogočen nakup vstopnic, pridobivanje informacij o razstavi, vodenih ogledih in ponudbi kraja. Za pultom bo postavljena prodajna omara, ki bo služila za predstavitev in prodajo lokalnih izdelkov. Omaro bo možno poljubno odpirati in zapirati glede na način uporabe prostora – odprta ob dogodkih in povečanem obisku, zaprta ob delavnicah ali razstavah.

Posebna prodajna omarica bo namenjena prikazu izbranih izdelkov kot unikatnih produktov. Ob vsakem izdelku bodo opisi, ki jih bo možno preprosto menjavati glede na sezonsko ali tematsko ponudbo. Na kovinsko mrežo bodo umeščeni venčki, ki jih pripravlja lokalna skupnost, ter prodajni magneti, povezani s simboliko Ferrarijevega vrta, Krasa in vode. Sistem omogoča enostavno prilagajanje in vključevanje novih vsebin skozi leto.

PRODAJA LOKALNIH IZDELKOV

Posebna prodajna omarica bo namenjena prikazu izbranih izdelkov kot unikatnih produktov. Ob vsakem izdelku bodo opisi, ki jih bo možno preprosto menjavati glede na sezonsko ali tematsko ponudbo. Na kovinsko mrežo bodo umeščeni venčki, ki jih pripravlja lokalna skupnost, ter prodajni magneti, povezani s simboliko Ferrarijevega vrta, Krasa in vode. Sistem omogoča enostavno prilagajanje in vključevanje novih vsebin skozi leto.

UČNA KUHINJA

Učna kuhinja v povezavi z vrtom poudarja pomen lokalne samooskrbe, vode in tradicije. Opremljena bo s preprostimi, a funkcionalnimi elementi, ki omogočajo izvedbo kulinaričnih delavnic, predstavitev in okušanj. Prostor deluje kot interaktivno učno okolje, v katerem obiskovalci spoznavajo povezavo med naravo, vodo in prehrano.

VEČNAMENSKI in SKUPNOSTNI PROSTOR

Večnamenski prostor v prvem nadstropju bo namenjen izvedbi dogodkov, predavanj, sestankov in delavnic. Opremljen bo z mobilnimi in prilagodljivimi elementi, kot so zložljive mize in sedeži, ki omogočajo hitro preoblikovanje prostora glede na potrebe uporabnikov. Vgrajene omare bodo služile shranjevanju materialov, njihove fronte pa bodo hkrati delovale kot razstavni paneli. Prostor bo vizualno in programsko povezan s teraso, kar bo omogočilo naraven preplet notranjih in zunanjih vsebin ter spodbudilo odprtost in dostopnost za skupnost.

RAZSTAVA MAKS FABIANI

Drugo nadstropje je posvečeno stalni interaktivni razstavi o Maksu Fabianiju in Ferrarijevem vrtu. Osrednji poudarek razstave je kompleksna zasnova vodovodnega sistema s šestimi cisternami, ki je omogočil preživetje in razvoj Štanjela.

VODNI BAR

Vodni bar deluje kot izkustvena točka – prostor okušanja, povezovanja in umiritve, kjer voda simbolno prepleta preteklost, skupnost in trajnostno prihodnost.

OZNAČEVANJE

Vhodna tabla bo umeščena ob glavni poti ter jasno usmerjala obiskovalce v različne dele hiše in proti Ferrarijevemu vrtu. Usmerjevalni sistem v notranjosti Natalijine hiše bo diskreten in subtilno vpet v arhitekturo objekta. Napisi bodo umeščeni v vratne podboje, kar bo omogočilo pregledno orientacijo brez vizualnega preobremenjevanja prostora. Tak način označevanja bo obiskovalcem pomagal pri nemotenem gibanju po objektu ter prispeval k celostni in estetsko usklajeni uporabniški izkušnji. Nadstropja bodo poimenovana HIŠA, SKUPNOST in VRT, označena z nosilci iz tekstila. Ti elementi bodo povezovali nadstropja med seboj in obiskovalcem jasno sporočali njihovo funkcijo.

ZELENE TRAJNOSTNE SMERNICE

VEZANA PLOŠČA
Vsi leseni elementi morajo biti iz FSC-certificiranega lesa (vsaj FSC Mix).

KOVINA
Kovinski deli morajo izpolnjevati zahteve glede trajnosti in okoljske odgovornosti. Dobavitelj naj priloži ustrezno dokumentacijo o izvoru materiala, kot so izjave ali certifikati proizvajalca.

PLEKSI STEKLO
Uporabljen PMMA mora biti reciklabilen in iz vsaj 40 % recikliranih surovin, brez vsebnosti škodljivih VOC emisij. Dobavitelj mora priložiti ustrezno izjavo proizvajalca.


TEKSTIL
V projektu bo uporabljen negorljiv tekstil, ki bo služil kot zavesa oziroma vrata v mansardi. Hkrati bo tekstil nosilec za tekste, ki bodo označevali nadstropja.

Tekstil mora biti iz vsaj 70 % recikliranega poliestra, imeti mora certifikat OEKO-TEX Standard 100 in ne sme vsebovati formaldehida, težkih kovin ali halogeniranih ognjevarnih dodatkov.

GARANCIJA

Ponudnik zagotovi vsaj triletno garancijo (za unikatne proizvode pa daljšo), ki začne veljati na datum dobave proizvoda. Garancija zajema popravilo ali zamenjavo proizvoda in vključuje sporazum o opravljanju storitev z možnostjo prevzema in vračila opreme ter popravila na kraju samem.
V garanciji je zajamčeno, da je blago v skladu s specifikacijami iz naročila brez dodatnih stroškov.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- pisno izjavo o zgoraj navedeni garanciji.
- izvod garancije;
- izjavo, da zajemata skladnost blaga s specifikacijami iz naročila.



Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##

PROJEKTANTI:
Sara Škarica m.i.a. — Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.
Jana Furman u.d.i.a. — Žan Girandon m.a.

RISBA: 0POZICIJSKI NACRTI
Pozicijski tloris - pritličje

ŠTEVILKA LISTA: 0.1



Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE


- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	0POZICIJSKI NACRTI			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Pozicijski tloris - nadstropje			0.2



Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE

- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	0POZICIJSKI NACRTI			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Pozicijski tloris - mansarda			0.3


Potrebno preveriti izmere na mestu.

STENSKI POLIČNIK
lokacija: prostor za promocijo v pritličju
Stenski poličnik, namenjen je promocijskim letakom in TV-u (43-inch).


Sestavljen je iz brezinih vezanih plošč deb. 18 mm; lakiranih prozornim mat lakom. Fiksne police so nagnjene pod kotem 20° in sestavljene iz brezine vezane plošče in pločevine deb. 3-5 mm, višine 50 mm, prašno barvane v belo mat barvo (RAL 9003). Znotraj poličnika je integriran TV velikosti 94.4 x 53.1 cm - fronta poravnana s TV-om, senčna fuga 1 cm okrog TV-a.

Fronta je snemljiva maska pritrjena z magnetnim ali potisnim (klik) sistemom, ki omogoča dostop za vzdrževanje. Poličnik je nevidno pritrjen s daljšimi sidri skozi mavčnokartonsko oblogo na nosilno betonsko steno.
(glej načrt notranje opreme - list 1.1)


TLORIS
m 1:10



Poličnik je nevidno pritrjen s daljšimi sidri skozi mavčnokartonsko oblogo na nosilno betonsko steno.




PREREZ
m 1:10



POGLED
m 1:10

Snemljiva maska pritrjena z magnetnim ali potisnim (klik) sistemom.



AKSONOMETRIJA
m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	STENSKI POLIČNIK			1.1


Potrebno preveriti izmere na mestu.

OMARICA POD UMIVALNIKOM
lokacija: moški in ženski wc v pritličju


KORPUS: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 18 mm, stik plošč pod kotom 45°.
FRONTE: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 18 mm. Izrez v frontah za odpiranje - po načrtu.
PULT: je izdelan iz brušene pločevine iz nerjavnega jekla (deb. cca 3 mm), v katerem je predviden izrez za odlaganje brisač.
ODPIRANJE: 1x predal, 1x krilno
Predal z vgrajenim kakovostnim izvlečnim okovjem s tihim zapiranjem
(tip Blum Tandembox ali enakovredno).

OPREMA: V spodnjem predalu je integriran izvlečni koš za smeti, nameščen pod izrezom.
Vsi robovi obdelani, vidni deli fino brušeni in zaščiteni z lakom na vodni osnovi.
Nevidno pritrjevanje na nosilno betonsko steno (finalna obloga keramika).


Pred končno izdelavo elementa nujno pripraviti testne vzorce beljene vezane plošče:
1. lužilo + lak, 2. bela barva na vodni osnoci, 3. Razlika med 1x nanosom in 2x nanosom.
(glej načrt notranje opreme - list 1.2)




TLORIS
m 1:10




AKSONOMETRIJA
m 1:10



PREČNI PREREZ
m 1:10





VZDOLŽNI PREREZ
m 1:10

GORENJE GT5U
podpultni tlačni grelnik
vode dimenzija:
25,6x26x39,6 cm

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Staneževič 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	OMARICA POD UMIVALNIKOM			1.2

Potrebno preveriti izmere na mestu.

Podajalnik brisač zloženk Tork Elevation H2
veliki, beli (vgradni) ali podobno
dimenzije (šxvxg): 30,2 x 44,4 x 10,2 cm
lokacija: wc M in Ž - pritličje

Penilnik za milo v peni, 1L, Tork, bel
(vgradni) ali podobno
dimenzije (šxvxg): 29,2 x 11,3 x 11,4 cm
lokacija: wc M in Ž - pritličje



TLORIS
m 1:5


Penilnik za milo v peni, 1L, Tork, bel
(vgradni) ali podobno
dimenzije (šxvxg): 29,2 x 11,3 x 11,4 cm
lokacija: wc M in Ž - pritličje

OMARICA NAD UMIVALNIKOM
lokacija: moški in ženski wc v pritličju


Stenska omarica je izdelana iz beljene (2x) brezine vezane plošče. Fronte omarice imajo ogledalno steklo in se krilno odpirajo s skritimi nasadili (tip Blum Clip Top ali enakovredno), z mehkim zapiranjem. V notranjosti sta dve premični polici iz istega materiala.

V spodnjem delu omarice je izrez za podajanje brisač in za integracijo penilnika mila (vgrajenega).
Omarica je stensko pritrjena, vsi robovi so fino brušeni in zaščiteni z mat lakom na vodni osnovi.

Pred končno izdelavo elementa nujno pripraviti testne vzorce beljene vezane plošče: 1. lužilo + lak, 2. bela barva na vodni osnoci, 3. Razlika med 1x nanosom in 2x nanosom.
(glej načrt notranje opreme - list 1.3)



PREČNI IN VZDOLŽNI PREREZ
m 1:10



AKSONOMETRIJA
m 1:5

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja


S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	OMARICA NAD UMIVALNIKOM			1.3


Potrebno preveriti izmere na mestu.



TLORIS LEVI SEGMENT




DETAJL UTORA



AKSONOMETRIJA




Referenca lift&slide sistema



ROČAJ

Fronta predala iz perforirane kovinske pločevine tip MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel prašno barvane na RAL 9003 mat. Fronta iz perforirane pločevine je zapigana v notranjost. Ostale stranice so iz kovine prašno barvane na RAL 9003 mat.



PREDAL

INFO PRODAJNA OMARA
lokacija: info točka v pritličju
Info prodajna omara je izdelana iz brezine vezane plošče, površinsko obdelane s prozornim mat lakom. Sestavljena je iz več funkcionalnih segmentov:

LEVI SEGMENT
- Shrambni del za steklenice z drsnim zapiralnim sistemom (znotraj polic predvideni utori za drsni sistem). Fronte iz perforirane kovinske pločevine tip MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel in kovinskega okvirja ter ročaja, vse prašno barvano v RAL 9003 mat.
-Zgornje omarice imajo premične police in se odpirajo krilno na sistem push-pull.
- Spodnje omarice imajo premične police z vrati, ki se odpirajo krilno in so opremljeni za zaklepanje (cilindrična pohištvena ključavnica, bele barve).

DESNI SEGMENT
- Osrednji regal s fiksnimi policami iz brezine vezane plošče lakirane prozornim mat lakom. Fronte za zapiranje polic delujejo s pomočjo mehanskega lift & slide sistema, ki dviguje fronto navzgor do horizontalne lege (90°), potem pa jo (mehansko, na vodilih) potisne znotraj omare. Fronte so iz perforirane kovinske pločevine tip MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel prašno barvane na RAL 9003 mat.
- Nad regalom je perforacija v lesu, za zračenje skrite notranje enote klime. Ta del ima snemljivo leseno masko, pritrjeno z magnetnim ali potisnim (klik) sistemom, ki omogoča dostop za vzdrževanje.
- Kovinski perforirani predali (MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel) prašno barvani na mat belo barvo (RAL 9003), z vgrajenimi kovinskimi ročaji barvanimi na mat belo barvo (RAL 9003), dimenzije 80x40x2x0,9 mm, izvlečnimi vodili z mehkim zapiranjem.
- Spodnje omarice imajo premične police z vrati, ki se odpirajo krilno in so opremljeni za zaklepanje (cilindrična pohištvena ključavnica, bele barve).

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
· V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
· Vse mere preveriti na kraju samem!!!
· Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
· Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
· Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
· Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
· Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
· Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
· Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja


S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a. Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.		01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a. Žan Girandon m.a.		INFO PRODAJNA OMARA			1.4


Potrebno preveriti izmere na mestu.



Ročaji front za zapiranje stranic so iz pločevine prašno barvane na RAL 9003 mat. Ročaji so veliki 2 x 152 cm, ko so stranice odprte ročaji pridejo v ravnino z vidnim robom vezane plošče.



PREREZ A-A



POGLED B

Na mestu preveriti natančno pozicijo drsnih vrat in uskladiti z projektantom.

INFO PRODAJNA OMARA
lokacija: info točka v pritličju
Info prodajna omara je izdelana iz brezine vezane plošče, površinsko obdelane s prozornim mat lakom. Sestavljena je iz več funkcionalnih segmentov:

LEVI SEGMENT
- Shrambni del za steklenice z drsnim zapiralnim sistemom (znotraj polic predvideni utori za drsni sistem). Fronte iz perforirane kovinske pločevine tip MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel in kovinskega okvirja ter ročaja, vse prašno barvano v RAL 9003 mat.
-Zgornje omarice imajo premične police in se odpirajo krilno na sistem push-pull.
- Spodnje omarice imajo premične police z vrati, ki se odpirajo krilno in so opremljeni za zaklepanje (cilindrična pohištvena ključavnica, bele barve).

DESNI SEGMENT
- Osrednji regal s fiksnimi policami iz brezine vezane plošče lakirane prozornim mat lakom. Fronte za zapiranje polic delujejo s pomočjo mehanskega lift & slide sistema, ki dviguje fronto navzgor do horizontalne lege (90°), potem pa jo (mehansko, na vodilih) potisne znotraj omare. Fronte so iz perforirane kovinske pločevine tip MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel prašno barvane na RAL 9003 mat.
- Nad regalom je perforacija v lesu, za zračenje skrite notranje enote klime. Ta del ima snemljivo leseno masko, pritrjeno z magnetnim ali potisnim (klik) sistemom, ki omogoča dostop za vzdrževanje.
- Kovinski perforirani predali (MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel) prašno barvani na mat belo barvo (RAL 9003), z vgrajenimi kovinskimi ročaji barvanimi na mat belo barvo (RAL 9003), dimenzije 80x40x2x0,9 mm, izvlečnimi vodili z mehkim zapiranjem.
- Spodnje omarice imajo premične police z vrati, ki se odpirajo krilno in so opremljeni za zaklepanje (cilindrična pohištvena ključavnica, bele barve).

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	INFO PRODAJNA OMARA			1.4




AKSONOMETRIJA






KLJUKICE ZA OBEŠANJE
V perforirano pločevino bo možno zatikati kljukice za viseče izdelke.
Max debelina profila 4mm.



POGLED
m 1:10

KOVINSKA PERFORIRANA TABLA
lokacija: info točka v pritličju
Kovinska tabla sestavljena iz kovinskega okvirja iz kov. profilov 10x10 mm, ter perforirane pločevine tip MEVACO Rv 5-6 / R5 T6 Steel ali pd. zapigane na robovih. Vse prašno barvano na belo mat barvo RAL 9003. Tabla je nevidno pritrjena na nosilno kamnito steno.



Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)


PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	KOVINSKA PERFORIRANA TABLA			1.5




INFO PULT
lokacija: info točka v pritličju

Info pult je izdelan iz brezine vezane plošče deb. 18 mm, površinsko obdelane s prozornim mat lakom, ter kovinskih cevi iz nerjavečega jekla.
Pohištvene noge iz cevi iz nerjavečega jekla, fi 100 mm, na stiku s temi plastični čepki.
Namizna svetilka sestavljena iz kovinskih cevi fi 50 mm, kov. kolen (90°) in votlega stožčastega obroča v katerem je fiksirana žarnica - barva svetlobe 3000K.


Znotraj pulta so integrirane namizne potopne vtičnice kot npr. Legrand 654808 aluminium mat ali podobno. Predvideti v istem elementu stikalo za namizno svetilko.



TLORIS
m 1:10



AKSONOMETRIJA



AKSONOMETRIJA

PREREZ D2
m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	INFO PULT			1.6


VGRADNA OMARA ZA KAVNI AVTOMAT

lokacija: steklena stena v pritličju
Vgradna lesena omara, umeščena znotraj steklene stene, je izdelana iz 18 mm vodoodporne vezane plošče, obojestransko oplemenitene z ultrapasom v beli barvi (npr. Fundermax Snow White 2296 MT ali pd.). Spodnji del omare je odprt in namenjen vgradnji kavnega avtomata tipa Azkoyen Zensia ali podobnega. Zgornji del je zaprt s krilno odpirajočo se fronto in ima eno notranjo polico.


(glej načrt notranje opreme - list 1.7)



POGLED m 1:25



TLORIS m 1:25



AKSONOMETRIJA m 1:25

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Vgradna omara za kavni avtomat			1.7


Potrebno preveriti izmere na mestu.


RAZSTAVNA VITRINA
lokacija: prodaja izdelkov v pritličju

Razstavna vitrina je izdelana iz brezine vezane plošče debeline 18 mm, površinsko obdelane s prozornim mat lakom, ter kovinskih cevi iz nerjavečega jekla. Konstrukcija stoji na pohištvenih nogah iz cevi premera fi 100 mm, na stiku s tlemi zaščitenih s plastičnimi čepki.V notranjosti so fiksne police iz enake vezane plošče. Vitrina je nevidno pritrjena na nosilno kamnito steno.


Hrbtišče vitrine je sestavljeno iz treh plasti: kovinske plošče s integriranimi LEDicami, zračnega sloja 5-8 cm, ter zaključne obloge iz mlečnega pleksija in tankega brezovega furnirja, skozi katerega proseva enakomerna difuzna svetloba.

Zgornja in spodnja stranica vitrine je ima vrezane utore za vstavljanje prozornih pleksi stekel dimenzij 23 × 74 cm, na katerih so informativni napisi o izdelkih. Napisi so izvedeni z UV tiskom na pleksi steklu.
(glej načrt notranje opreme - list 1.8)





AKSONOMETRIJA
m 1:10



TLORIS
m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja


S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	RAZSTAVNA VITRINA			1.8


Potrebno preveriti izmere na mestu.




PLEKSI
m 1:10



POGLED
m 1:10





PREREZ
m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	RAZSTAVNA VITRINA-2			1.8


Potrebno preveriti izmere na mestu.

AKSONOMETRIJA
m 1:20





PREREZ
m 1:20



TLORIS
m 1:20

VEČNAMENSKA OMARA
lokacija: skupnostni prostor v I.nadstropju

KORPUS: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 24 mm.
FRONTE: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 24 mm. Odpiranje na push-pull. Sredinski del se odpira krilno. V spodnjem delu omare so predali.
PREDALI: Predali z vgrajenim kakovostnim izvlečnim okovjem s tihim zapiranjem (tip Blum Tandembox ali enakovredno).
MASKA: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 24 mm. Perforacija v lesu, za zračenje skrite notranje enote klime. Ta del ima snemljivo leseno masko, pritrjeno z magnetnim ali potisnim (klik) sistemom, ki omogoča dostop za vzdrževanje. Pri maski predvideti pritrjevanje 5 razstavnih rolojev.

Znotraj omare so obešala za mize in stole - 2x zatiča za mize, 4x obešala za stole.
Pred končno izdelavo elementa nujno pripraviti testne vzorce beljene vezane plošče: 1. lužilo + lak, 2. bela barva na vodni osnoci, 3. Razlika med 1x nanosom in 2x nanosom. (glej načrt notranje opreme - list 1.9)

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Staneževič 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	VEČNAMENSKA OMARA			1.9

Potrebno preveriti izmere na mestu.

Celoten zgornji del omare sestavljen iz treh snemljivih delov lesene maske, pritrjenih z magnetnim ali potisnim (klik) sistemom, ki omogoča dostop za vzdrževanje.

Da se obdrži vetrikalen raster se na maskah vreže senčno fugo.

Pri maski predvideti pritrjevanje 5 razstavnih rolojev.

Maska 1

Maska 3

Maska 3

Razstavni roloji

Perforacija v lesu, za zračenje skrite notranje enote klime.

Obstoječa vrata

Cokl se deli na sredini - 2x 182 x 5 cm

102.6 1.0 72.2 1.0 72.2 1.0 72.2 1.0 72.2 1.0 72.2

471.1

59.0 42.0 5.0 12.0 1.0 170.0 270.0 34.0 1.0 5.0

Klima

Zložljiv konferenčni stol
dimenzije: 52,0 x 43,0 x 77,0 cm
sedež v: 46 cm

POGLED
m 1:20

PREREZ
m 1:20

55.0
58.0

Legenda materialov

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	VEČNAMENSKA OMARA-2			1.9


Potrebno preveriti izmere na mestu.

RAZSTAVNA OMARA
lokacija: razstavni prostor v I.nadstropju


KORPUS: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 24 mm. Korpus se nevidno pritrjuje na nosilno kamnito steno. Na spodnji stranici dve vtičnici. Znotraj omare so premične police iz beljene vezane plošče.

FRONTE: Beljena (2x) brezina vezana plošča deb. 24 mm. Odpiranje na push-pull.
GALERIJSKA ŠINA: Na zgornjem robu omare je nameščena linijska galerijska šina dolžine 430 cm z integriranim LED linijskim svetilom (barvna temperatura 4000 K). Vključeni so mini vodili z laksom ter obešali (10 kosov tip "zipper" in 10 kosov ozkih obešal).


Pred končno izdelavo elementa nujno pripraviti testne vzorce beljene vezane plošče:
1. lužilo + lak, 2. bela barva na vodni osnoci, 3. Razlika med 1x nanosom in 2x nanosom.
(glej načrt notranje opreme - list 1.10)



AKSONOMETRIJA
m 1:20



PREREZ
m 1:20



TLORIS
m 1:20

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja


S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Staneževič 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)


PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	RAZSTAVNA OMARA			1.10

PREREZ
m 1:20



GALERIJSKA ŠINA
m 1:2





POGLED
m 1:20

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	RAZSTAVNA OMARA-2			1.10



TLORIS m 1:20



AKSONOMETRIJA m 1:20

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

MASKA ZA TV
lokacija: večnamenski prostor v I. nadstropju

Izdelava in montaža stenskega okvirja (“maske”) za TV in soundbar s snemljivim spodnjim pasom. Okvir je izdelan iz MDF plošč deb. 20 mm, vidne površine brušene in barvane v izbrano belo barvo (2K barva, mat). Vsi spoji med elementi so nevidni.

Na zgornji stranici okvirja okvirja je perforacija za odvod toplote TV. Dimenzije lukenj: Φ10mm, medsebojni odmik 20 mm. Spodnji pas snemljiv - pritrjen z neodimskimi magneti ali skritimi potisnimi zaskočniki za enostaven dostop do elektro in signalnih priključkov.


dimenzije stenskega okvirja: 168 x 12 x 119 cm
barva: bela mat

(glej načrt notranje opreme - list 1.19)

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a. Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.		01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a. Žan Girandon m.a.		Maska za TV			1.11



RAZSTAVNI TEKST

lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju
Stenska nalepka – izrez črk iz mat vinilne folije (primerno za rahlo strukturirane notranje stene). Vključuje pripravo in izrez po potrjeni grafiki, aplikacijsko folijo, montažo na očiščeno podlago ter končno kontrolo. Uporablja se visokokakovostna, mat vinilna folija za notranje stene (npr. Oracal 638 Wall Art, Avery Dennison Wall Film ali podobno). (barvo nalepke izbere in potrdi grafična oblikovalka)

Pregled in priprava podlage:

Stena mora biti suha, brez prahu, umazanije, maščob in ohlapnih delcev.
Po potrebi se površina mehansko očisti (četka, sesalnik).
Odstraniti je potrebno odstopajoče ostanke stare barve ali ometa (luščenje, lupljenje).
Če je površina zelo porozna ali močno vpijajoča, se nanese primerni temeljni premaz (npr. akrilni ali disperzijski premaz) za izboljšanje oprijema folije.
Popraviti manjše razpoke in luknje z akrilnim kitom, nato površino nežno zgladiti z brusnim papirjem (zrnatost P120–P180).

(glej načrt notranje opreme - list 1.12)

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1.MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Razstavni tekst			1.12




RAZSTAVNA KLOP
lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju
Razstavna klop T oblike, skupne dolžine 472 cm in globine 65 cm, izvedena kot konzolna konstrukcija brez vidnih podpor. Klop je sestavljena iz lesene podkonstrukcije, ustrezno ojačane in pritrjene v steno/tla preko kovinskih kotnih nosilcev, ter nosilnih plošč iz vezane plošče, laminiranih z visoko odpornim belim ultrapassom (HPL), primernim za risanje / pisanje. Površina je odporna na obrabo, enostavna za čiščenje, mat videza. Vsi spoji med elementi so nevidni.


Tehnične zahteve:
Površina mora omogočati risanje/pisanje. Potrebna koordinacija z izbranim ilustratorjem. Robovi naj bodo brez ostrin (zaobljeni ali posneti).
Nosilnost in togost morata biti ustrezni za javno uporabo brez dodatne podpore.
(glej načrt notranje opreme - list 1.13)

Sestava:
vezana plošča 2 cm
lesena podkonstrukcija 4 cm
vezana plošča 2 cm

POGLED m 1:20



TLORIS m 1:20



PREREZ 1-1 m 1:20

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Razstavna klop			1.13.


RAZSTAVNA KLOP V NIŠI
lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju

Razstavna klop prilagojena obliki okenske niše, dolžine 108 cm in globine 44 cm. Klop je sestavljena iz lesene podkonstrukcije, ustrezno ojačane in pritrjene v steno/tla, ter nosilnih plošč iz vezane plošče, laminiranih z visoko odpornim belim ultrapassom (HPL), primernim za risanje / pisanje. Površina je odporna na obrabo, enostavna za čiščenje, mat videza. Vsi spoji med elementi so nevidni. Na zgornji strani klopi je manjši izrez v plošči za kabel (VR očala).


(glej načrt notranje opreme - list 1.14)



TLORIS m 1:10



PREREZ 2-2 m 1:10



AKSONOMETRIJA m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Razstavna klop v niši			1.14

RAZSTAVNI GUMB

lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju
Samostoječi talni tehnični gumb za napeljavo elektrike in AV signalov, namenjen priklopu televizije oz. multimedijskih naprav. Gumb je umeščen v interier kot samostojen element na tleh.


Material: barvano kovinsko ohišje (jeklo ali aluminij); bela mat (RAL 9003)
Dimenzije podstavka: Ø300 mm, višina 150 mm
Na ohišju so trije kovinski gumbi za izbiro različnih jezikov na TV ekranu, dimenzije: Ø 20mm; medsebojni odmik 40 mm.
Na ohišju je samolepilna nalepka - izrez črk (barvo in velikost določi grafična oblikovalka).
Nosilni steber: kovinska cev Ø 30-40 mm, višina 250 mm; bela mat (RAL 9003)
"Spustni" steber: kovinska cev Ø 20 mm; bela mat (RAL 9003)
Zgornji del: 8-delna kovinska rozeta - oblika "cvet", dimenzije: 120 x 120 x 50 mm, prašno barvano na belo mat barvo RAL 9003

Priključki (po potrebi):
230 V električni vtič, TV / SAT koaksialni priključek, LAN (RJ45), HDMI, USB (napajanje)


Način montaže:
Kabelsko napajanje iz tal (skrito)
Gumb fiksiran na talno oblogo s skritim vijakom ali magnetno bazo
Odprtina v tleh premera cca Ø 40–60 mm za dovod kablov

Opomba:
Priključne točke se definirajo glede na potrebe AV opreme in končnega uporabnika. Estetski zaključek v skladu z arhitekturnim konceptom prostora.


(glej načrt notranje opreme - list 1.15)



AKSONOMETRIJA m 1:5



POGLED m 1:5



TLORIS m 1:5

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a. Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.		01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a. Žan Girandon m.a.		Razstavni gumb			1.15



TLORIS m 1:5



PREREZ m 1:5

BLAZINE


lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju
Talne blazine kvadratne oblike, dimenzij 60 × 60 × 10 cm, namenjene sedenju ali sproščenemu posedanju v notranjih prostorih. Blazine so potiskane z motivom, ki ga pripravi in določi ilustrator. Vsaka blazina naj ima snemljivo prevleko z nevidno zadrgo na eni krajši strani.

POLNILO
visokoelastična PU pena (visoka gostota 40+/-3 kg/m3 (DIN EN ISO 845) ali pd.), primerna za sedenje

PREVLEKA
Material: obstojen tekstil za notranjo rabo, primeren za digitalni sublimacijski tisk
Priporočilo: 100 % poliester, platnene ali keper strukture (npr. Panama canvas, Polycanvas, Sublitex ipd.)
Gramatura: min. 200 g/m²
Lastnosti: obstojnost na drgnjenje min. 20.000 Martindale, pralna prevleka, možnost likanja z notranje strani
Zadrga: skrita, barvno usklajena, YKK ali enakovredna

Potisk: motiv po predlogi ilustratorja, format CMYK / 300 dpi, priprava za sublimacijski tisk. Naročnik pravočasno zagotovi grafiko v dogovorjeni ločljivosti. Vzorec materiala in testni tisk se potrdita pred serijsko izdelavo.

(glej načrt notranje opreme - list 1.16)



AKSONOMETRIJA m 1:5

POLNILO
visokoelastična PU pena (visoka gostota 40+/-3 kg/m3 (DIN EN ISO 845) ali pd.), primerna za sedenje

PREVLEKA
Material: obstojen tekstil za notranjo rabo, primeren za digitalni sublimacijski tisk
Priporočilo: 100 % poliester, platnene ali keper strukture
Gramatura: min. 200 g/m²
Lastnosti: obstojnost na drgnjenje min. 20.000 Martindale, pralna prevleka, možnost likanja z notranje strani
Zadrga: skrita, barvno usklajena, YKK ali enakovredna

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a. Sara Badovinac Zabret u.d.i.a. Jana Furman u.d.i.a. Žan Girandon m.a.		01.1MIZARSKA OPREMA Blazine			1.16.



POGLED
m 1:10

ZAVESA

Lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju
Tkanina: dekorativna tkanina Z5 (npr. SATIN CS)
Material: poliester
Specifična teža: 350 g/m²
Tip: dvodelna zavesa

skupna širina: cca 1,32 m (2 × 0,66 m) // višina: 2,10 m // Nabor: 20 % // Barva: bela
Ognjeodpornost: EN 13501-1; NF M1


Obdelava:
zgornji rob: obešanje na stensko vodilo, obdelava po dogovoru s projektantom
stranski robovi: ozko zarobljeni
spodnji rob: ozko zarobljen

Vodilo:
enojno vodilo dolžine 110 cm, vključno s stenskimi nosilci ter drsniki/kavlji
dimenzije: 50 × 30 mm
barva: bela

Zavesa je enostransko potiskana z motivom, ki ga pripravi in določi ilustrator. Zavesa naj prekrije stensko vodilo. Od pozicije drsnika se doda 5 cm materiala navzgor za prekrivanje vodila.

Potisk: motiv po predlogi ilustratorja, format CMYK / 300 dpi, priprava za tisk. Naročnik pravočasno zagotovi grafiko v dogovorjeni ločljivosti. Vzorec materiala in testni tisk se potrdita pred serijsko izdelavo.

(Glej načrt notranje opreme – list 1.17)



TLORIS
m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Zavesa			1.17.



POGLED
m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja


S

VODNI BAR
lokacija: vodni bar v II.nadstropju
Razvoj in izvedba vodnega bara. Vodni bar je prostostoječi osrednji element, namenjen uporabi v interierju za degustacijo vode z interaktivnim vodnim učinkom. Sestavljen je iz več konstrukcijskih in vizualnih sklopov: osnovnega podstavka iz keramičnih opek, kovinskega valja z integriranimi senzorji in pipami, zgornje steklene cevi z osvetlitvijo ter notranjim kroženjem vode za ustvarjanje efekta kavstike.

ZGORNJI STEKLENI VALJ
Zunanji valj: steklena cev Ø 250 mm, višina po projektu
Notranji valj: steklena cev Ø 50 mm, v kateri je nameščena LED osvetlitev (modra svetloba)
LED cev: vodoodporna, z nizkonapetostnim napajanjem, barva svetlobe: modra (ca. 470 nm)
Napajanje: električni izpust iz tal (že predviden)
Vodni efekt - kroženje vode:
Motorček / črpalka: nameščena v spodnjem delu elementa
Funkcija: ustvarjanje stalnega kroženja vode po cevnem sistemu, ki ustvarja efekt kavstike na steklenem valju

VALJ - SREDINSKI DEL
Material: jeklena konstrukcija, prašno barvana in keramična obloga po izbiri arhitekta
Barva pulta: prašno barvana, mat bela (RAL po izboru arhitekta)
Obloga: pokončno oblečen valj z ozkimi keramičnimi ploščicami dim. 6x20 cm - ploščice po izboru arhitekta (kot npr. Bardelli Tubes White 4M mat)
Integracija: 4 bele senzorske pipe kot npr. Dornbracht Meta Touchfree Lavatory Faucet in 4 pultne rešetke kot npr. BarConic® Round Drip Tray (5½") nameščeni na zgornji plošči, povezani z koritom pod površino; rešetke barvane v barvo pulta; LED trak na spodnji strani sredinskega valja (barva svetlobe modra - ca. 470 nm)

PODSTAVEK
Material: keramične opeke Mutina Renga Ivory
Dimenzije posamezne opeke: 15 × 15 × 25 cm - 8 kos
Način polaganja: pokončna vezava, brez vidnega fugirnega sloja
Montaža: opeke so nalepljene na skrito kovinsko podkonstrukcijo, del opek je snemljiv za namen servisiranja (revizijska odprtina).




TLORIS
m 1:10

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Vodni bar			01.18



AKSONOMETRIJA m 1:10


ZGORNJI STEKLENI VALJ
Zunanji valj: steklena cev Ø 250 mm, višina po projektu
Notranji valj: steklena cev Ø 50 mm, v kateri je nameščena LED osvetlitev (modra svetloba)
LED cev: vodoodporna, z nizkonapetostnim napajanjem, barva svetlobe: modra (ca. 470 nm)
Napajanje: električni izpust iz tal (že predviden)
Vodni efekt – kroženje vode:
Motorček / črpalka: nameščena v spodnjem delu elementa
Funkcija: ustvarjanje stalnega kroženja vode po cevnem sistemu, ki ustvarja efekt kavstike na steklenem valju

VALJ - SREDINSKI DEL
Material: jeklena konstrukcija, prašno barvana in keramična obloga po izbiri arhitekta
Barva pulta: prašno barvana, mat bela (RAL po izboru arhitekta)
Obloga: pokončno oblečen valj z ozkimi keramičnimi ploščicami dim. 6x20 cm – ploščice po izboru arhitekta (kot npr. Bardelli Tubes White 4M mat)
Integracija: 4 bele senzorske pipe kot npr. Dornbracht Meta Touchfree Lavatory Faucet in 4 pultne rešetke kot npr. BarConic® Round Drip Tray (5½") nameščeni na zgornji plošči, povezani z koritom pod površino; rešetke barvane v barvo pulta, LED trak na spodnji strani sredinskega valja (barva svetlobe modra - ca. 470 nm)



PODSTAVEK
Material: keramične opeke Mutina Renga Ivory
Dimenzije posamezne opeke: 15 × 15 × 25 cm - 8 kos
Način polaganja: pokončna vezava, brez vidnega fugirnega sloja
Montaža: opeke so nalepljene na skrito kovinsko podkonstrukcijo, del opek je snemljiv za namen servisiranja (revizijska odprtina).





VIZUALIZACIJA m 1:10

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Vodni bar			01.18



Na zgornji stranici okvirja okvirja je perforacija za odvod toplote TV. Dimenzije: Φ10mm, medsebojni odmik 20 mm

Stik stranic pod kotom 45°

TV pritrjen na nosilno kamnito steno s pomočjo stenskega nosilca. TV je poravnan s fronto TV maske

MASKA ZA TV
lokacija: razstavni prostor v II. nadstropju


Izdelava in montaža stenskega okvirja (“maske”) za TV in soundbar s snemljivim spodnjim pasom. Okvir je izdelan iz vezanih plošč, laminiranih z visoko odpornim belim ultrapassom (HPL), primernim za risanje / pisanje. Površina je odporna na obrabo, enostavna za čiščenje, mat videza. Vsi spoji med elementi so nevidni.

Na zgornji stranici okvirja okvirja je perforacija za odvod toplote TV. Dimenzije lukenj: Φ10mm, medsebojni odmik 20 mm. Spodnji pas snemljiv - pritrjen z neodimskimi magneti ali skritimi potisnimi zaskočniki za enostaven dostop do elektro in signalnih priključkov.

dimenzije stenskega okvirja: 200 x 12 x 129 cm
barva: bela mat

(glej načrt notranje opreme - list 1.19)

TLORIS m 1:20



Na zgornji stranici okvirja okvirja je perforacija za odvod toplote TV. Dimenzije: Φ10mm, medsebojni odmik 20 mm

MASKA ZA TV
Izdelava in montaža stenskega okvirja (“maske”) za TV in soundbar s snemljivim spodnjim pasom. Okvir je izdelan iz vezanih plošč, laminiranih z visoko odpornim belim ultrapassom (HPL), primernim za risanje / pisanje. Površina je odporna na obrabo, enostavna za čiščenje, mat videza. Vsi spoji med elementi so nevidni.
dimenzije: 200 x 12 x 129 cm
barva: bela mat

Spodnji pas snemljiv – pritrjen z neodimskimi magneti ali skritimi potisnimi zaskočniki za enostaven dostop do elektro in signalnih priključkov.

AKSONOMETRIJA m 1:20

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Staneževič 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)


PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Maska za TV			1.19

STENSKO DRŽALO ZA KOZARCE


lokacija: vodni bar v II.nadstropju
Stensko držalo za kozarce je sestavljeno iz kovinskega stenskega nosilca in obroča. Nosilec je izveden iz kovinske cevi premera Ø 18 mm dolžine 30 mm, z okroglo stensko prirobnico premera Ø 20 mm. Obroč za kozarec ima premer Ø 60 mm in višino 20 mm.

Vsi elementi so izdelani iz kovine in prašno barvani v mat belo barvo (RAL 9003). Izgled kot npr. d line Wall Toothbrush Holder w Glass. Držala so namenjena koničastim kozarcem dimenzij: Ø 70 mm, višina 75 mm kot npr. Papirnati kozarci 118 ml KONUS.


(glej načrt notranje opreme - list 1.20)




POGLED m 1:20



TLORIS m 1:20





AKSONOMETRIJA m 1:2

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Staneževič 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)


PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Stensko drzalo kozarci			1.20

KOVINSKI KOŠ ZA KOZARCE


lokacija: vodni bar v II.nadstropju
Diskretna bela kovinska posoda za smeti, integrirana v nišo iz mavčnokartonske obloge, z odprtino za odlaganje kozarcev.

Dimenzije škatle: 50 × 30 × 30 cm
Material: prašno barvana pločevina (RAL 9003, mat)
Način montaže: škatla se vstavi v odprtino v steni iz mavčnokartonskih plošč, fiksira z notranjimi kovinskimi distančniki


Opomba:
Celoten element naj bo poravnan s steno (flush), z minimalnim stičnim robom.
(glej načrt notranje opreme - list 1.21)



POGLED m 1:20



TLORIS m 1:20



AKSONOMETRIJA m 1:5

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)


PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Kovinski koš za kozarce			1.21




POGLED B-B




POGLED D-D




TLORIS



POGLED E-E



POGLED STROP



POGLED C-C

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

STENSKA IN STROPNA POSLIKAVA

lokacija: razstavni prostor v II.nadstropju
izvedba umetniške poslikave na gladko ometanih in pripravljeno obdelanih površinah (stene in strop). Uporaba kakovostnih notranjih akrilnih/disperzijskih barv, UV-odpornih pigmentov in zaščitnega prozornega premaza (mat ali polmat, pralna površina). Postavka vključuje dobavo barv in pripomočkov, ter dostavo na gradbišče.
Območje stenske poslikave: 30 m2
Območje stropne poslikave: 28 m2


Enota izražena v m2.

(glej načrt notranje opreme - list 1.22)


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:50
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a. Jana Furman u.d.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a. Žan Girandon m.a.	01.1.MIZARSKA OPREMA Stenska in stropna poslikava			1.22




TLORIS
m 1:5



PREREZ
m 1:10

POGLED
m 1:10


Obtežitvena letev: integrirana v spodnjem robu platna za napetost in utež.
Obrežitvena letev hkrati deluje kot ročaj za izvlek tkanine.



DETAJL

Prirobnica za pritrjevanje v steno sdasd

DETAJL



AKSONOMETRIJA

STENSKI ROLO - KRAJŠI
lokacija: pritličje, I in II. nadstropje
Izdelava razstavnega rolo panoja z mehanskim navojnim sistemom, podoben notranjim senčilom. Sistem vključuje kovinski valj (samonavijalni mehanizem), nosilce za stensko pritrditev ter napet potiskan tekstil. Mehanizem omogoča ročno dvigovanje in spuščanje panoja.

Mehanizem: kovinski (aluminij), prašno barvan v belo mat barvo RAL 9003
Kovinski nosilec je opremljen z napisom – izrez črk iz kakovostne folije (samolepilna folija, primerna za notranjo uporabo)
Platno: Finotkani tekstil, potiskan z UV-odpornim 8-barvnim tiskom na vodni osnovi
Pritrditev: preko kovinske prirobnice, ki omogoča stabilno stensko montažo; možnost demontaže in servisa
Obtežitvena letev: integrirana v spodnjem robu platna za napetost in utež.
Obrežitvena letev hkrati deluje kot ročaj za izvlek tkanine.

Rolo služi kot razstavni element z možnostjo menjave vsebine (grafike).
Mehanizem omogoča gladko navijanje brez zatikanja.
Napis na nosilcu mora biti precizno izrezan in nalepljen (brez mehurjev, zračnih žepov ali zamikov).
Vsi uporabljeni materiali in obdelave primerni za dolgotrajno uporabo v notranjem javnem prostoru.

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	Stenski rolo krajši			1.23




PREREZ
m 1:10




POGLED
m 1:10

Obtežitvena letev: integrirana v spodnjem robu platna za napetost in utež.
Obrežitvena letev hkrati deluje kot ročaj za izvlek tkanine.



TLORIS
m 1:5




DETAJL

STENSKI ROLO
lokacija: pritličje, I in II. nadstropje
Izdelava razstavnega rolo panoja z mehanskim navojnim sistemom, podoben notranjim senčilom. Sistem vključuje kovinski valj (samonavijalni mehanizem), nosilce za stensko pritrditev ter napet potiskan tekstil. Mehanizem omogoča ročno dvigovanje in spuščanje panoja.

Mehanizem: kovinski (aluminij), prašno barvan v belo mat barvo RAL 9003
Kovinski nosilec je opremljen z napisom – izrez črk iz kakovostne folije (samolepilna folija, primerna za notranjo uporabo)
Platno: Finotkani tekstil, potiskan z UV-odpornim 8-barvnim tiskom na vodni osnovi
Pritrditev: preko kovinske prirobnice, ki omogoča stabilno stensko montažo; možnost demontaže in servisa
Obtežitvena letev: integrirana v spodnjem robu platna za napetost in utež.
Obrežitvena letev hkrati deluje kot ročaj za izvlek tkanine.

Rolo služi kot razstavni element z možnostjo menjave vsebine (grafike).
Mehanizem omogoča gladko navijanje brez zatikanja.
Napis na nosilcu mora biti precizno izrezan in nalepljen (brez mehurjev, zračnih žepov ali zamikov).
Vsi uporabljeni materiali in obdelave primerni za dolgotrajno uporabo v notranjem javnem prostoru.



AKSONOMETRIJA

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna


OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S

Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi


Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a. Jana Furman u.d.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a. Žan Girandon m.a.	01.1MIZARSKA OPREMA Stenski rolo			1.23




OBSTOJEČI ZID
Nepravilne in neravne linije. Potrebno opraviti točno izmero na mestu.

AKSONOMETRIJA 01




OBSTOJEČI ZID
Nepravilne in neravne linije. Potrebno opraviti točno izmero na mestu.


AKSONOMETRIJA 02



POGLED



AKSONOMETRIJA 03



TLORIS
m 1:10

ZUNANJA OZNAČEVALNA TABLA
lokacija: vhod v dvorišče Natalijine hiše
Izdelava zunanje kovinske označevalne table iz prepogibane pločevine. Element se pritrjuje brez mehanskega sidranja, z uporabo preklopnega (naslonskega) robu, ki se nasloni čez obstoječi kamnit zid. Konstrukcija je samonosna, montaža poteka brez posegov v zid (vrtanja ali lepljenja), s čimer se ohrani integriteta zaščitenega objekta.
Material: nerjaveče jeklo debeline 3 mm

Obdelava: prašno barvano po izbrani RAL barvi naročnika, mat struktura
Tipografija: izrez črk iz kakovostne UV-odporne samolepilne folije (npr. Oracal 751C ali enakovredno)
Oblika: zgornji del pločevine je prepognjen za kamnit zid, s čimer je omogočeno stabilno vpetje brez mehanskega sidranja

Opomba:
Natančna izmera na mestu zaradi morebitnih nepravilnosti zidu.
Montaža brez kakršnihkoli posegov v zid – ni vrtanja, ni sidranja.
Vsi vidni robovi mehko brušeni – brez ostrin. Tabla je odporna na vremenske vplive, primerna za dolgoročno zunanjo uporabo.

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Staneževič 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	ZUNANJA OZNAČEVALNA TABLA			1.24

DVOKRILNA VRATA
MED PROSTOROM ZA PROM. IN
INFO CENTROM


PRITLIČJE



PREREZ m 1:20

DVOKRILNA VRATA
MED INFO CENTROM IN PRODAJO
IZDELKOV


PRITLIČJE



PREREZ m 1:20

DVOKRILNA VRATA
MED VEČNAM. IN RAZSTAVNIM
PROSTOROM

1. NADSTROPJE



PREREZ m 1:20

OZNAČEVALNE NALEPKE
lokacija: dvokrilna vrata v pritličju in nadstropju
Izrez napisov iz samolepilne folije (barvo nalepke izbere in potrdi grafična oblikovalka) in aplikacija na lesena vrata bele barve. Območje možne aplikacije definirano v načrtu.

Legenda materialov
- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- Les
- Omet
- Mavčnokartonska plošča 01
- Mehka izolacija
- Toplotna izolacija - Mineralna volna

OPOMBE
- V primeru nejasnosti kontaktirati projektanta!!!
- Vse mere preveriti na kraju samem!!!
- Načrt usklajevati z načrti gradbenih konstrukcij, stroj. in el. instalacij
- Odprtine oken kontrolirati v načrtu fasad
- Višine parapetov so navedene od končnega tlaka
- Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
- Oznake vrat vsebujejo minimalne svetle mere odprtine med podboji
- Detajle vgradnje dvigal, oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
- Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

S


Sara&Sara
Arhitekturno projektiranje Sara Škarica s.p.
Stanežiče 9, 1210 Ljubljana - Šentvid
Sara Badovinac Zabret, samozaposlena v kulturi

Načrt je last studia Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)
This drawing is property of the studio Sara&Sara (Sara Škarica s.p.)

PROJEKT:	NAROČNIK:	VRSTA NAČRTA:	ŠT. PROJEKTA:	ŠT. NAČRTA:	VRSTA GRADNJE:
01_2025 NATALIJINA HIŠA	Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen	1-Arhitektura	01_2025	01_2025-A	Notranja oprema
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:	ODGOVORNA OSEBA PROJEKTANTA:	DATUM:	LOKACIJA OBJEKTA:	FAZA:	MERILO:
Sara Škarica m.i.a., ZAPS PA 2306	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	Junij 2025	Ljubljana	PZI	1:##
PROJEKTANTI:		RISBA:			ŠTEVILKA LISTA:
Sara Škarica m.i.a.	Sara Badovinac Zabret u.d.i.a.	01.1MIZARSKA OPREMA			
Jana Furman u.d.i.a.	Žan Girandon m.a.	OZNAČEVALNE NALEPKE			1.25

ime	*opis*	*dimenzija*	*količina*
V.04	DVOKRILNA VRATA MED PROSTOROM ZA PROM. IN INFO CENTROM	zidarska mera: 119 / 200 cm svetla mera: 111 / 195 cm	1


Vgradnja	vgradnja v kamnito nosilno steno deb. 80 cm
Podboj	lesen masiven s slepim podbojem globine 80,0 cm, s tristranskim tesnilom, barvan v beli barvi RAL 9003. Izvajalec mora detajle vgradnje uskladiti z odg.proj.arh. Vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini in poravnana s steno, izvedba s senčno fugo. Znotraj podboja je skrit magnet namenjen ustavljanju vrat v odprti poziciji
Vratno krilo	vratno krilo s skritimi tečaji - leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo RAL 9003 (bela) V notranjosti pasivnega krila mora biti vgrajen zapahni mehanizem (zatična palica zgoraj in spodaj)
Odpiranje	krilno
Zvočna izolativnost	32 dB
Dodatna oprema	utor v vratih Ø50 mm za odpiranje, tesnilo, zapahni mehanizem, mehanizem za odpiranje vrat potrebno uskladiti z odg. proj. arh.
Opomba	Preveriti ustreznost izbire ročaja glede na načrt požarne varnosti. Po potrebi zamenjati ročaj za "Garnitura kljuk D 110/KS pasivno krilo, VK 9 mm, TS 40-66 mm - inox" - po standardu EN 179



TLORIS:


OPOMBE:
Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Izvajalec mora izdelati delavniške risbe vseh vrat in tipične vzorce v merilu 1 : 1.
Montaža brez pisne potrditve odg. proj. arh. NI DOVOLJENA!
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti v projektu in na gradbišču.
V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja ! Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat.
V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).
Vrata in podboji morajo biti izdelani tako, da bodo zagotavljali zakonsko predpisano zvočno izolativnost (glede na izdelan elaborat gradbene akustike) in ognjevarnost (po študiji požarne varnosti).
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano požarno in zvočno izolativnost!
Število vrat in smer odpiranja je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred izvedbo!
Svetla širina 80 cm se meri pri odprtih vrat (dejanska svetla mera je večja).

PREREZ: **POGLED:**



ime	*opis*	*dimenzija*	*količina*
V.05	DVOKRILNA VRATA MED INFO CENTROM IN PRODAJO IZDELKOV	zidarska mera: 130 / 200 cm svetla mera: 122 / 195 cm	1


Vgradnja	vgradnja v kamnito nosilno steno deb. 75 cm
Podboj	lesen masiven s slepim podbojem globine 75,0 cm, s tristranskim tesnilom, barvan v beli barvi RAL 9003. Izvajalec mora detajle vgradnje uskladiti z odg.proj.arh. Vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini in poravnana s steno, izvedba s senčno fugo. Znotraj podboja je skrit magnet namenjen ustavljanju vrat v odprti poziciji
Vratno krilo	vratno krilo s skritimi tečaji - leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo RAL 9003 (bela) V notranjosti pasivnega krila mora biti vgrajen zapahni mehanizem (zatična palica zgoraj in spodaj)
Odpiranje	krilno
Zvočna izolativnost	32 dB
Dodatna oprema	sistemski ključ, cilindrična, varnostna ključavnica, utor v vratih Ø50 mm za odpiranje, tesnilo, zapahni mehanizem, mehanizem za odpiranje vrat potrebno uskladiti z odg. proj. arh.
Opomba	Preveriti ustreznost izbire ročaja glede na načrt požarne varnosti. Po potrebi zamenjati ročaj za "Garnitura kljuk D 110/KS pasivno krilo, VK 9 mm, TS 40-66 mm - inox" - po standardu EN 179



TLORIS:


OPOMBE:
Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Izvajalec mora izdelati delavniške risbe vseh vrat in tipične vzorce v merilu 1 : 1.
Montaža brez pisne potrditve odg. proj. arh. NI DOVOLJENA!
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti v projektu in na gradbišču.
V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja ! Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat.
V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).
Vrata in podboji morajo biti izdelani tako, da bodo zagotavljali zakonsko predpisano zvočno izolativnost (glede na izdelan elaborat gradbene akustike) in ognjevarnost (po študiji požarne varnosti).
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano požarno in zvočno izolativnost!
Število vrat in smer odpiranja je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred izvedbo!
Svetla širina 80 cm se meri pri odprtih vrat (dejanska svetla mera je večja).

PREREZ: **POGLED:**



ime	*opis*	*dimenzija*	*količina*
V.06	DVOKRILNA VRATA MED VEČNAM. IN RAZSTAVNIM PROSTOROM	zidarska mera: 100 / 200 cm svetla mera: 91 / 195 cm	1


Vgradnja	vgradnja v kamnito nosilno steno deb. 80 cm
Podboj	lesen masiven s slepim podbojem globine 80,0 cm, s tristranskim tesnilom, barvan v beli barvi RAL 9003. Izvajalec mora detajle vgradnje uskladiti z odg.proj.arh. Vratno krilo in podboj sta izvedena v eni ravnini in poravnana s steno, izvedba s senčno fugo. Znotraj podboja je skrit magnet namenjen ustavljanju vrat v odprti poziciji
Vratno krilo	vratno krilo s skritimi tečaji - leseno, kompozitno, barvano s pokrivno gladko mat barvo RAL 9003 (bela) V notranjosti pasivnega krila mora biti vgrajen zapahni mehanizem (zatična palica zgoraj in spodaj)
Odpiranje	krilno
Zvočna izolativnost	32 dB
Dodatna oprema	sistemski ključ, cilindrična, varnostna ključavnica, utor v vratih Ø50 mm za odpiranje, tesnilo, zapahni mehanizem, mehanizem za odpiranje vrat potrebno uskladiti z odg. proj. arh.
Opomba	Preveriti ustreznost izbire ročaja glede na načrt požarne varnosti. Po potrebi zamenjati ročaj za "Garnitura kljuk D 110/KS pasivno krilo, VK 9 mm, TS 40-66 mm - inox" - po standardu EN 179




TLORIS:


OPOMBE:
Izvedba in montaža po detajlu izvajalca in odg. proj. arhitekture, ki pred izvedbo pisno potrdi detajl vrat.
Izvajalec mora izdelati delavniške risbe vseh vrat in tipične vzorce v merilu 1 : 1.
Montaža brez pisne potrditve odg. proj. arh. NI DOVOLJENA!
Vgradne mere so okvirne in jih je potrebno preveriti v projektu in na gradbišču.
V primeru večje vgradne širine in višine je potrebno le to sporočiti izvajalcu GO del pred pričetkom betoniranja ali zidanja ! Debeline podbojev je potrebno prilagoditi izbranemu izvajalcu, s čemer se lahko spremeni vgradna mera vrat (svetla mera ostaja fiksna).
V primeru kasnejših prilagoditev je potrebno v ponudbi vključiti izsekavanje stene oz. kakršnekoli druge prilagoditve.
Ponudba za vrata mora vsebovati vse eventuelno slepe podboje, zaključne letve, lesene podložke, les, ves droben material in ostalo kar je pomembno za celovito funkcioniranje in vgradnjo vrat.
V primeru vgradnje slepih podbojev se poveča vgradna mera vrat (nujno uskladiti z izvajalcem pred betoniranjem).
Vrata in podboji morajo biti izdelani tako, da bodo zagotavljali zakonsko predpisano zvočno izolativnost (glede na izdelan elaborat gradbene akustike) in ognjevarnost (po študiji požarne varnosti).
Pred izdajo ponudbe, naročilom in izvedbo mora izvajalec ponovno preveriti zahtevano požarno in zvočno izolativnost!
Število vrat in smer odpiranja je potrebno preveriti pred izdajo ponudbe in naročilom oziroma pred izvedbo!
Svetla širina 80 cm se meri pri odprtih vrat (dejanska svetla mera je večja).

PREREZ:



POGLED:







Vizualizacija pritličje // Prostor za promocijo



Vizualizacija pritličje // Center za obiskovalce (info omara zaprta)



Vizualizacija pritličje // Center za obiskovalce (info omara zaprta)



Vizualizacija pritličje // Center za obiskovalce (info omara odprta)



Vizualizacija pritličje // Učna kuhinja



Vizualizacija pritličje // Učna kuhinja



Vizualizacija 1. nadstropje // Večnamenski prostor



Vizualizacija 1. nadstropje // Večnamenski prostor



Vizualizacija 1. nadstropje // Skupnostni prostor



Vizualizacija 1. nadstropje // Skupnostni prostor



Vizualizacija 2. nadstropje // Razstavni prostor



Vizualizacija 2. nadstropje // Razstavni prostor




Vizualizacija 2. nadstropje // Vodni bar



Vizualizacija 2. nadstropje // Vodni bar

Načrt tehnološke opreme kuhinje

5-T / 448-2025-PZI



Tloris oznak pogledov


M 1 : 50

Opis grafike in prikazov na načrtu tehnologije:

List 0: predstavlja tlorisni prikaz končne postavitve tehnologije in arhitekture. Na listu je tudi celoten seznam vseh risb v načrtu tehnologije, z vsebino posamezne risbe, merilom in datumom zadnje spremembe.
List 0.1 do 1 predstavlja gradbene posege: obstoječe stanje objekta, rušitve, novo stanje, pozidave, faznosti izvedbe, začasne pozidave...



Simbol predstavlja t.i. "elevation view" oz. pogled na posamezno steno. Risbe "elevation view" so narisane v merilu 1:20. Na risbah so prikazane vse mikrolokacije priključkov z opisom posameznega priključka. Puščica v simbolu označuje smer pogleda, napis LIST X pa pove na katerem listu se ta pogled nahaja.



Oznaka prestavlja tehnološko območje (ni nujno, da celoten prostor) z imenom in površino območja v m².



Oznaka t.i. "callout", predstavlja tlorisni del, ki je v merilu 1:20 predstavljen na ločenem listu. Oznaka je uporabljena predvsem za priključke izdelane iz tal ali stropa, ki jih v "elevation view" pogledu ne moremo prikazati. Na risbah so prikazane vse mikrolokacije priključkov z opisom posamenega priključka.



Oznaka t.i. "section view", predstavlja prerez preko stene ali opreme , ki je v merilu 1:20 predstavljen na ločenem listu. Oznaka je uporabljena predvsem za prerez opreme, opreme ki stoji ob steni, prikaz parapeta oken... Na glavi prereza je podatek o imenu prereza (kot npr. p2) ter list na katerem se prerez nahaja (kot npr. LIST2)

LEGENDA

- tehnološka oprema
- podpultna tehnološka oprema
- nadpultna tehnološka oprema
- interierska oprema

Seznam risb

Številka lista	Ime risbe	Print / sprememba
LIST 0	Tloris oznak pogledov	14.8.2025
LIST 1	Tloris oznak pogledov	14.8.2025
LIST 2	Tloris izvedbe ozemljitvenih vodnikov	14.8.2025
LIST 10	Tloris-A- Učna kuhinja- priključki iz tal	14.8.2025
LIST 11	Pogled-A- Učna kuhinja- S	14.8.2025
LIST 12	Pogled-A- Učna kuhinja- J	14.8.2025

OPOMBE VEZANE NA ELEKTRO IN ŠTALACIJE:
1. Vse priključne doze, vtičnice in kabli morajo bit usklajene z ostalo opremo, načrtom arhitekture in veljavno zakonodajo.
2. Potrebno je izvesti ožičenje za izenačevanje potencial za vse elemente izdelane iz nerjaveče pločevine (delovne pulte, stenske omarice, talne rešetke, posamezne aparate...)
3. Priključitev tehnološke opreme na vodnike za izenačevanja potenciala izvede pogodbeni izvajalec opreme. Končne meritve upornosti izvede pogodbe izvajalec elektro inštalacij.
4. V načrtu tehnološke opreme niso upoštevani priključki za ozvočenje, prezračevalne enote, dvigala, informacijsko opremo in ostalo varnostno in nadzorno opreme v objektu.
5. Vsa računalniška oprema: blagajne, video nadzor, nadzor dostopa je potrebno obdelali po načrtu IT opreme.
6. Vse vgrajene komponente elektro inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.

OPOMBE VEZANE NA STROJNE IN ŠTALACIJE:
1. Vsi priključki za PHV, PTV, PHTV in PPL so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom ali ustrezno enoročno mešalno baterijo, kot je to definirano v načrtu tehnološke opreme. Enoročne mešalne baterije (montirane na steno in pulte) so vključene v popis tehnološke opreme kuhinje.
2. Priključki iz tal so zaključeni z ustreznim krogelnim ventilom postavljenim v horizontalno lego max. 10 cm od tal.
3. Vsi odtoki morajo biti primerno izvedeni s protismradno zapore.
3. Priključki ventilacijskega in odzračevalnega sistema (napa, strop) so definirani v načrtu strojnih inštalacij.
4. Talni sifoni, nape in rešetke so zajete v projektu strojnih inštalacij. Dobavo in vgradnjo izvrši izvajalec vodovodnih inštalacij oz. gradbenih del.
5. Vsi talni odtoki npr. pomivalni stroj... so vezani preko talnih sifonov oz. ustreznega sistema protismradnih zapor. Izvedbo rešetk in sifonov je potrebno uskladiti z izvedbo talni odtokov.
6. Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti speljani preko lovilca maščob in izvedeni po ustrezno veljavnih zakonih, priporočilih in standardih.
7. Vse vgrajene komponente strojnih inštalacij morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
8. Morebitna centralna priprava mehke vode je defirana v načrtu strojnih inštalacij. V primeru ločenih mehčalcev (za posamezno napravo) so ti mehčalci opisani v načrtu tehnološke opreme.

SPLOŠNE OPOMBE /detajlne opis izvedbe je podan v tehničnem poročilu
1.Načrt tehnološke opreme obsega samo priključke potrebne za priključitev tehnološke opreme.
2. Izbrani dobavitelj opreme je dolžan pred dobavo in montažo opreme pridobiti pisno potrditev za vso ponujeno opreme. Potrditev se izvede na osnovi detajlne tehnične dokumentacije.
3. Lokacije in vrednosti priključkov tehnološke opreme je dolžan preveriti pogodbeni dobavitelj tehnološke opreme. V primeru sprememb je dolžan pismeno sporočiti spremembe projektantom, izvajalcem in investitorju in spremembe oddati kot dopolnitev načrta.
4. Pogodbeni dobavitelj opreme je dolžan pred poplačenjem pregledati in prevzeti objekt in podati morebitne pisne pripombe.
5. Posamezne vezave elektro, vodovodnih priključkov ter prezračevalnih kanalov so podane v ustreznih projektih.
6. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Mere lahko odstopajo od dejanskega stanja. Izvajalci so dolžni mere preveriti na objektu.

OPOMBE VEZANE NA GRADBENA DELA:
1. Vsi gradbeni materiali in komponente morajo biti primerne za vgradnjo v velikih kuhinjah in usklajene z veljavno zakonodajo in usklajene s tehnološko opremo kuhinje.
2. Pozicija nekotiranih talnih rešetk se izvede glede na stanje na objektu in načina polaganja talne keramike oz. tal.
3. Vse preboje preko sten, plošč nad 50 mm za izvedbo npr.: ločenega hladilnega sistema tehnološke opreme (hladilnice...) in izvedbo šankomatov je potrebno upoštevati v popisu gradbenih del. Izvedbo prebojem mora potrdit odgovorni vodja del.
4. Gradbeni cokli za postavitev tehnološke opreme morajo biti upoštevane v popis gradbenih del
5. Plastične cevi (ki so vgrajene pod talno ali stensko keramiko) za povezavo npr.:šankomat so del projekta gradbenih del.

Opomba:
1. vodja projekta in/ali pooblaščeni inženir arhitekture sta dolžna preveriti vse dimenzije obstoječega stanja in pripraviti končne arhitekturne podloge.
2. načrt tehnologije ni osnova za izvedbo gradbenih del.
3. v načrtu arhitekture je potrebno upoštevati popis rušitev, novogradnje in izvedbo GOI del potrebnih za faznost izvedbe (npr: začasne stene; zaščita...)

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAČRT/LIST/MERILO:
Načrt oznaka 5
LIST 0
As indicated

VODJA PROJEKTA:

NAZIV GRADNJE:
Natalijina hiša

DATUM/VARIANTA:
print: 14.8.2025
base: 30.7.2025

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
PROprima d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:
xxx
5-T/448-2025-PZI
projekt za izvedbo - PZI


PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

POOBLAŠČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:
Primož Černigoj u.d.i.s.
T-0697

VSEBINA RISBE:
Tloris oznak pogledov

tel: +386 0 599 26 401
fax: +386 0 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si

PRO prima d.o.o.
member of FCSI



Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAČRT/LIST/MERILO:
Načrt oznaka 5
LIST 1
1 : 50

VODJA PROJEKTA:

NAZIV GRADNJE:
Natalijina hiša

DATUM/VARIANTA:
print: 14.8.2025
base: 30.7.2025

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
PROprima d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:
xxx
5-T/448-2025-PZI
projekt za izvedbo - PZI


PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

tel: +386 0 599 26 401
fax: +386 0 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si

POOBLAŠČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:
Primož Černigoj u.d.i.s.
T-0697

VSEBINA RISBE:
Tloris oznak pogledov

PRO prima d.o.o.
member of FCSI



Tloris izvedbe ozemljitvenih vodnikov

M 1 : 50

LEGENDA

PE - priključek elektrike

PHV - priključek hladne vode
PHTV - priključek hladne in tople vode
PTV - priključek tople vode
OV - odtok vode
PHMV - priključek hladne mehčane vode

PPL-priključek plina

PKZ-priključek komprimiranega zraka

talna rešetka; sifon - sifonizirano

priključek ozemljitve potencialov

inox stenski vogalnik

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAČRT/LIST/MERILO:
Načrt oznaka 5
LIST 2
1 : 50

VODJA PROJEKTA:

NAZIV GRADNJE:
Natalijina hiša

DATUM/VARIANTA:
print: 14.8.2025
base: 30.7.2025

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
PROprima d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:
xxx
5-T/448-2025-PZI
projekt za izvedbo - PZI


PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

tel: +386 0 599 26 401
fax: +386 0 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si

POOBLAŠČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:
Primož Černigoj u.d.i.s.
T-0697

VSEBINA RISBE:
Tloris izvedbe ozemljitvenih vodnikov

PRO prima d.o.o.
member of FCSI



Tloris-A- Učna kuhinja- priključki iz tal

M 1 : 25

LEGENDA

PE - priključek elektrike

PHV - priključek hladne vode
PHTV - priključek hladne in tople vode
PTV - priključek tople vode
OV - odtok vode
PHMV - priključek hladne mehčane vode

PPL-priključek plina

PKZ-priključek komprimiranega zraka

talna rešetka; sifon - sifonizirano

priključek ozemljitve potencialov

inox stenski vogalnik

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAČRT/LIST/MERILO:
Načrt oznaka 5
LIST 10
As indicated

VODJA PROJEKTA:

NAZIV GRADNJE:
Natalijina hiša

DATUM/VARIANTA:
print: 14.8.2025
base: 30.7.2025

FCSI
FOODSERVICE CONSULTANTS SOCIETY INTERNATIONAL

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
PROprima d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:
xxx
5-T/448-2025-PZI
projekt za izvedbo - PZI

PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija


POOBLAŠČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:
Primož Černigoj u.d.i.s.
T-0697

VSEBINA RISBE:
Tloris-A- Učna kuhinja- priključki iz tal

tel: +386 0 599 26 401
fax: +386 0 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si


PRO prima d.o.o.
member of FCSI

PE podometna vtičnica 0.1 kW/ 230 V;
iz stene h= 220 cm; LED luč /kot npr. Mennekes, 4122 ali enakovredno
PE podometna vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 70 cm; hladilnik /kot npr. Mennekes, 4122 ali enakovredno
PE dekorativna šuko vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 110 cm; namizni aparati /kot npr. dekorativna šuko vtičnica; po izboru projektanta usklajena z načrtom interierja
PE dekorativna šuko vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 110 cm; namizni aparati /kot npr. dekorativna šuko vtičnica; po izboru projektanta usklajena z načrtom interierja
PE dekorativna šuko vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 110 cm; namizni aparati /kot npr. dekorativna šuko vtičnica; po izboru projektanta usklajena z načrtom interierja
PE podometna vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 70 cm; hladilnik /kot npr. Mennekes, 4122 ali enakovredno
PE podometna vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 60 cm; mehčalec /kot npr. Mennekes, 4122 ali enakovredno
PE nadometna priključna doza 12x12x5 cm; 7.9 kW/ 400 V;
iz stene h= 70 cm; pomivalni stroj /kot npr. Mannekes
PE dekorativna šuko vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 110 cm; namizni aparati /kot npr. dekorativna šuko vtičnica; po izboru projektanta usklajena z načrtom interierja
PE dekorativna šuko vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 110 cm; namizni aparati /kot npr. dekorativna šuko vtičnica; po izboru projektanta usklajena z načrtom interierja
PE dekorativna šuko vtičnica 0.5 kW/ 230 V;
iz stene h= 110 cm; namizni aparati /kot npr. dekorativna šuko vtičnica; po izboru projektanta usklajena z načrtom interierja
UTP podometna vtičnica 1x RJ45 Cat 6a
iz stene h= 70 cm; pomivalni stroj /kot npr. Mannekes, 4304 ali enakovredno




Pogled-A- Učna kuhinja- S
M 1 : 20


PHV krogelni ventil DN20, iz stene h=45 cm; pomivalni stroj /kot npr.Herz Kovina,KV6xx ali enakovredno
OV priključek DN50 mm iz stene h=20 cm; pomivalni stroj /kot npr.Geberit
PHV kotni ventil DN15, iz stene h=45 cm; korito-pipa /kot npr.Herz Kovina,KV5xx ali enakovredno
OV priključek DN50 mm iz stene h=40 cm; korito /kot npr.Geberit
PTV kotni ventil DN15, iz stene h=45 cm; korito-pipa /kot npr.Herz Kovina,KV5xx ali enakovredno



08_U-8.3 - detalj izvedbe inox delovnega na vezano ploščo
M 1 : 5



Prerez- A1
M 1 : 20



korito z odcejevalnikom;
• 20 mm poglobljen inox odcejalnik
• naklon odcejalnika proti koritu
• privarjeno na inox 3 mm površino
• odcejalnik in korito prilagojena za uporabo košare 500x500 mm

Tloris delovne površine pulta
M 1 : 20

LEGENDA


PE - priključek elektrike
PHV - priključek hladne vode
PHTV - priključek hladne in tople vode
PTV - priključek tople vode
OV - odtok vode
PHMV - priključek hladne mehčane vode
PPL-priključek plina
PKZ-priključek komprimiranega zraka
talna rešetka; sifon - sifonizirano
priključek ozemljitve potencialov
inox stenski vogalnik

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!


PROJEKTANT:	INVESTITOR:	NAČRT/LIST/MERILO:
		Načrt oznaka 5 LIST 11 As indicated
VODJA PROJEKTA:	NAZIV GRADNJE:	DATUM/VARIANTA:
	Natalijina hiša	print: 14.8.2025 base: 30.7.2025
PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:	ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:	
PROprima d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija	xxx 5-T/448-2025-PZI projekt za izvedbo - PZI	PROprima d.o.o. Cesta Andreja Bitenca 68 1000 Ljubljana Slovenija
POOBLAŠČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:	VSEBINA RISBE:	
Primož Černigoj u.d.i.s. T-0697	Pogled-A- Učna kuhinja- S	tel: +386 0 599 26 401 fax: +386 0 599 25 864 www.proprima.si info@proprima.si


PRO prima d.o.o.
member of FCSI



Pogled-A- Učna kuhinja- J

M 1 : 10





Section 1

M 1 : 10

Mere na objektu in izvedbo priključkov je dolžan preveriti posamezen izvajalec na objektu pred začetkom del. V primeru sprememb tehnološke opreme in gradbeno obrtniških del vezanih na tehnološko opremo kuhinje, ki so posledica sprememb in zahtev s strani investitorja ali izvajalca je potrebno takoj pridobiti soglasje projektanta in investitorja.

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah!

PROJEKTANT:

INVESTITOR:

NAČRT/LIST/MERILO:
Načrt oznaka 5
LIST 12
As indicated

VODJA PROJEKTA:

NAZIV GRADNJE:
Natalijina hiša

DATUM/VARIANTA:
print: 14.8.2025
base: 30.7.2025

PROJEKTANT TEHNOLOGIJE:
PROprima d.o.o.,
Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija

ŠTEVILKA PROJEKTA/NAČRTA/FAZA:
xxx
5-T/448-2025-PZI
projekt za izvedbo - PZI

PROprima d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Slovenija

tel: +386 0 599 26 401
fax: +386 0 599 25 864
www.proprima.si
info@proprima.si

POOBLAŠČENI INŽENIR TEHNOLOGIJE:
Primož Černigoj u.d.i.s.
T-0697

VSEBINA RISBE:
Pogled-A- Učna kuhinja- J

PRO prima d.o.o.
member of FCSI