

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE in PONUDBENI PREDRAČUNI

za

Obsekavanje na težko dostopnih terenih

- Sklop 1 - AC baza Postojna
- Sklop 2 - AC baza Kozina
- Sklop 3 - AC baza Maribor
- Sklop 4 - AC baza Murska Sobota
- Sklop 5 - AC baza Ljubljana

(int. ev. št. 000213/2025)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

I.1. SPLOŠNO

Na območjih AC baz Postojna, Kozina, Maribor, Murska Sobota in Ljubljana je v pasu varovalnega območja potrebno obsekovanje rastlinja zaradi zaščite varovalne mreže pred poškodbami in preprečevanja vstopa divjadi na cestni svet. Ker je obseg zaraščenosti večji in bolj zahteven, kot ga vzdrževalci uspejo odpraviti, je potrebno pridobiti ustrezno usposobljene in opremljene podizvajalce za to delo. Na območju vseh AC baz gre za obsekavanje na zahtevnejših terenih za katere naši delavci niso usposobljeni.

Trase, ki so potrebne čiščenja, potekajo po razgibanem terenu v podrastju, ob gozdu in tudi na vlažnih barjanskih tleh. Trase prečkajo jarke in druge naprave za odvodnjavanje in se priključujejo na avtocestne objekte. Trase na zunanji strani mejijo na zasebne parcele.

II. PREDMET DELA

Predmet tehničnih zahtev za vse sklope so zemljišča ob avtocesti, ki so ali izredno močno zaraščena in/ali so potrebni alpinistični posegi (izvedba poseka na vrveh ali delno s pomočjo kamionske košare) in/ali pa je teren izredno težko dostopen.

III. OPIS DELA

Izvajalec del mora izvesti naslednja dela:

- a. Odstranitev vseh rastlin z navedenega zemljišča z obsekovanjem ali mulčenjem. Višina ostanka rastja ne sme presegati višine 5 cm.
- b. Obsekavanje dreves (vej in/ali vertikalno krajšanje dreves).
- c. Vso posekano in obrezano drevnino izvajalec naloži in odpelje na svojo deponijo.
- d. Pisno sporočanje o vseh ugotovljenih poškodbah varovalne ograje na obravnavanem odseku.

Poseki se izvajajo pod prometom, zato mora izvajalec pred in med izvedbo izvajati vse potrebne ukrepe za preprečevanje vplivov delovišča na promet (kot na primer preprečevanje padca predmetov z območja delovišča, ...) na način, da po potrebi zagotovi ustrezno zaščito oziroma bariero.

Izvajalec sam zagotovi vse potrebne delovne pripomočke in zaščitna sredstva. Delavci izvajalca morajo biti predhodno poučeni in usposobljeni za varno delo. Prevozna sredstva in naprave izvajalcev ne smejo stati na vozišču avtoceste in priključka ali kako drugače ovirati promet. Če izvajalec potrebuje delovno zaporo, za zaporo poskrbi naročnik in je zapora strošek naročnika. Če v dogovorjenem terminu zagotavljanja zapore izvajalec ne pride na delovišče, je zapora strošek izvajalca. Za zapore se izvajalec dogovarja s pristojnimi na AC bazi.

IV. DOKUMENTACIJA

Naročnik in izvajalec pred pričetkom del opravita uvedbo v delo, kjer se določi območje dela in način dela – v okviru tehničnih zahtev in pogodbenih določil. Do uvedbe v delo se sklene tudi Pisni sporazum o ukrepih VZD na skupnem delovišču. Uvedba v delo se izvede maksimalno 14 koledarskih dni po podpisu pogodbe.

Izvajalec del vodi gradbeni dnevnik, v katerega sproti vpiše izvršen obseg del (po odsekih) in posebnosti varovalne ograje ter ga predloži nadzorniku v potrditev.

Ob zaključku del ali določenega odseka predstavnik naročnika (nadzorni) in predstavnik izvajalca skupaj opravita izmere in izdelata zapisnik o obsegu in kvaliteti opravljenih del.

V. POSEBNE ZAHTEVE IN PRIPOROČILA

Priporočljivo je, da ponudnik obiše in si ogleda lokacijo del in njeno okolico ob predhodni najavi in sodelovanju s predstavnikom naročnika, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost. Vsak ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe in ponudbene dokumentacije. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopka.

Šteje se, da je izvajalec pred oddajo svoje ponudbe obiskal in natančno pregledal bodoče delovišče in okolico.

Ponudnik poda ceno poseka po enoti mere (m²) za posamezno lokacijo skladno s specifikacijo ponudbe.

Ponudbena cena velja za celotno lokacijo ne glede na stopnjo zaraščenosti ali premere drevnine.

Izbranemu izvajalcu se morebitne zahteve po višji ceni na račun stopnje zaraščenosti ali premera drevnine ne bodo upoštevale.

Izvajalec se o vseh posegih predhodno dogovori s posamezno AC bazo, posek odobri vodja AC baze.

Kontaktne številke naročnika za dogovor o preverjanju stanja na terenu:

ACB Postojna: 05/700-24-12

ACB Kozina: 05/618-14-12

ACB Maribor: 02/250-68-00

ACB Murska Sobota: 02/535-17-30

ACB Ljubljana: 01/518-84-12

VI. Nadzor

Naročnik poskrbi za nadzor nad izvedenimi deli. Izvajalec je dolžen voditi gradbeni dnevnik o izvedenih delih, ki ga nadzornik določen s strani naročnika potrjuje. Kot dokončanje del šteje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami. Obračun se bo vršil na podlagi izmere dejanske površine zemljišča na kateri se je posek izvedel. Izmere je dolžan zagotoviti izvajalec del, ki jih pred izstavitvijo računa potrdi nadzornik.

Na vseh nagnjenih (strmih) površinah (brežinah) se v izmeri upoštevajo površine, na način, kot so evidentirane v zemljiškem katastru (tloris območja).

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

VII. PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračuni za posamezen sklop so v prilogi poglavja 2.