PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Šaleška cesta 3, 3320 Velenje**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**VGRADNJA DVIGALA V BAZEN VELENJE**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**NOTRANJA OPREMA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**PZI**
številka projekta		**AP563-23-NO**
datum izdelave		**julij 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**Trije arhitekti d.o.o.**
naslov		**Peričeva ulica 24, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta		**Andrej Mercina, u.d.i.a.**
podpis odgovorne osebe projektanta		

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	**Andrej Mercina, u.d.i.a.**
identifikacijska številka	**A - 1508**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	**Trije arhitekti d.o.o.**
naslov	**Peričeva ulica 24, 1000 Ljubljana**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Andrej Mercina, u.d.i.a.**
identifikacijska številka	**A - 1508**
podpis vodje projektiranja	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Andrej Mercina, u.d.i.a., A - 1508**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1: NAČRT NOTRANJE OPREME**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**VGRADNJA DVIGALA V BAZEN VELENJE**
kratek opis gradnje		**notranja oprema**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☑	**NOTRANJA OPREMA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI**
številka projekta		**AP563-23**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**arhitektura**
naziv načrta		**notranja oprema**
številka načrta		**AP563-23-NO**
datum izdelave		**jul.25**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**Trije arhitekti d.o.o.**
naslov		**Peričeva ulica 24, 1000 Ljubljana**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Andrej Mercina, u.d.i.a.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA	
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	**Andrej Mercina, u.d.i.a.**
identifikacijska številka	**A - 1508**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
1: NAČRT NOTRANJE OPREME	**AP563-23-NO**

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

TEHNIČNO POROČILO

št. projekta:	**AP563-23**
št. načrta:	**AP563-23-NO**
investitor:	**RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje**
objekt:	**VGRADNJA DVIGALA V BAZEN VELENJE**
vrsta gradnje	**notranja oprema**
vrsta projektne dokumentacije:	**PZI**

1. Opis gradnje in njenih značilnosti

1.1. NAMEN IN PREDMET POSEGA

V okviru obstoječega objekta Bazen Velenje je predvidena vgradnja dvižne ploščadi med pritlično etažo in nadstropjem ter preureditev recepcije. Posegi skladno s klasifikacijo objektov ter razlago GZ-1 sodijo v okvir manjše rekonstrukcije za katero ni potrebno gradbeno dovoljenje. Za potrebe izvede se pripravi obravnavani PZI. Objekt Bazen Velenje se nahaja na parceli 2490/13 s pripadajočimi funkcionalnimi površinami na parcelah 2490/12 in 2503/6, vse v k.o. Velenje.

1.3.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Parcela št: 2490/13

Katastrska občina: 964 - Velenje

Občina: Mestna občina Velenje

Odlok: ODLOK o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,

št. 2/2020, 7/2020)
Enota urejanja: VE1/189
Namenska raba: Stavbna zemljišča, BC – športni center

Obstoječi objekt Bazena Velenje je sodobno zasnovan, kljub temu pa žal ne omogoča dostopa v zgornje etaže z dvigalom ali dvižno ploščadijo kar je pomanjkljivo tako z vidika servisnega dostopa za opremo kot dostopa za gibalno ovirane osebe. S to idejno zasnovo se rešuje ta problematika ob tem pa se izkoristi preureditev vhodnega prostora za bolj optimalno postavitev opreme ter prehoda obiskovalcev.

Cilj zasnove je z minimalnimi posegi in čim manjšimi stroški posodobiti vhodni prostor – Avlo objekta in z umestitvijo dvižne ploščadi objekt uskladiti s sodobnimi zahtevami za univerzalno dostopnost na področju gradnje in uporabe javnih objektov.

S predlaganimi rešitvami se minimalno posega v arhitekturno zasnovo samega objekta.

Ohrani se obstoječa zasnova vhodnega dela v bazenski objekt. Prostor Avle se ne spreminja po funkcionalnosti. Glede na izražene potrebe investitorja in preureditev, ki je posledica tudi funkcionalnih sprememb, se predvidi posodobitev opreme in ključno izvedba dvižne ploščadi, v zgornjo etažo, v območje fitnesa.

Predvideni posegi:
Vgradnja dvižne ploščadi v notranjosti objekta
Izvedba nepohodnega konzolnega nadstreška površine do 6 m 2 .
Se smatrajo kot manjše rekonstrukcije, za katere pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna.

1.3.2. OPIS NOVEGA STANJA OBJEKTA IN FUNKCIONALNA ZASNOVA

Prenova recepcije zajema vgradnjo novih elementov opreme, izdelanih iz vodoodpornih materialov. Uporabljene barve so naravne, kremaste in svetle, v kombinaciji s hrastovim lesom v naravni ali beljeni izvedbi. Na steni za recepcijo je predvidena nova lesena stenska obloga. Na desni strani bo ta obloga zakrila drsno krilo steklenih vrat, ki vodijo proti bazenom, medtem ko bodo na levi strani vgrajena drsna vrata do zadnje shrambe. Površina obloge bo gladka in bo hkrati služila kot oglasna deska.

Recepcija bo sestavljena iz dveh krakov. Sprednji pult bo izveden v dveh višinah: nižji del (75 cm) bo omogočal dostop invalidom, višji del (120 cm) pa bo služil kot glavni sprejemni pult z zaščitnim steklom višine 60 cm. V pult bo integriran tudi prostor za voziček z vrečo za umazane brisače, dostopen s sprednje strani. Brisače se bodo odlagale skozi odprtino na vrhu pulta. Na tem delu ob steni bo tudi prostor za shranjevanje svežih brisač ter dve dodatni vreči za umazane brisače. Pod delovno površino bodo nameščeni tudi dva predalnika na kolesih.

V recepcijskem prostoru bosta postavljena dva stola čim manjšega premera ter manjša miza.
Ob oknu in dvigalu bo nameščena klop za obiskovalce, izdelana iz masivnega hrasta in pritrjena na kovinske konzole, ki bodo montirane pred polaganjem keramike. Klop bo imela hrbtno naslonjalo v obliki črke U in spodnje predale za shranjevanje opreme.

Za klopjo bo postavljeno korito za rastline. Kovinsko, vodotesno korito bo napolnjeno z rožami, postavljenimi v PVC lonce ter zasutimi z glinoporjem, kar bo zagotovilo dvojno tesnjenje.

2. Tehnični opis opreme notranjih prostorov in njenih značilnosti

2.1 SPLOŠNE OPOMBE

Vse nejasnosti oziroma spremembe se usklajujejo z arhitektom projektantom.

- Vsi elementi pohištva morajo biti izdelani v skladu z ustreznimi standardi.
- Vsi elementi pohištva morajo biti izdelani iz vlagoodpornih materialov.
- Vsa dela naj vključujejo izdelavo, transport in montažo, vključno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom ter zaščito finaliziranih površin in prostorov.
- Naj se upošteva tudi finalno čiščenje prostorov.
- Pred pričetkom del obvezno premeriti posamezne prostore in uskladiti dimenzije!
- Obvezno primerjati količine elementov v popisu in grafičnih prilogah!
- Nujno uskladiti opremo z zahtevami elektro inštalacij (svetilke in elektro kanali) in požarne varnosti.
- Meritve na licu mesta pred izdelavo delavniške dokumentacije in montažo so obvezne!
- Zvari kovinskih delov so vedno skriti, če pa to ni mogoče, so brušeni; po potrebi kitani.
- Vse delovne mize, delovni pulti, in drugi elementi opreme imajo na podkonstrukciji plastične talne čepke v odtenku površinske obdelave elementa.
- Vsi vijaki, vidni ali skriti, so inox, kjer ni narisano drugače. Obvezna predhodna potrditev.
- Vsa podkonstrukcija je sestavni del ponujenega elementa, prav tako tudi distančne letve, ki rešujejo tolerance med zidovi in opremo. Po potrebi vključeno tudi kitanje do stene.
- V shemah označene omare in predalniki imajo sistem centralnega zaklepanja s ključem.
- Ključi in ključavnice: brušen inox.
- Vse police so nastavljive po višini, razen če ni drugače določeno. Nosilni čepi polic so jekleni, kromirani.
- Vsa vodila predalov so kovinska, v barvi po barvni skali, sistem Blum zgornji srednji razred ali enakovredno. Vodila predalov so teleskopska, polni izvlek, mehko zapiranje.
- Vse elemente v katerih je razvod elektrike je potrebno uskladiti na mestu samem.
- Vsi furnirani elementi na stiku s tlemi, imajo spodnjih 10cm v celotni dolžini izvedenih v masivi (enak les, kot furnir), furnirano.

GRAFIČNI LISTI IN KOSOVNICA OPREME SO OBVEZNI SESTAVNI DEL POPISA!

VSE MERE, KI SO NAVEDENE V PRIČUJOČEM PROJEKTU, JE POTREBNO PREVERITI NA MESTU

4. OPIS ELEMENTOV OPREME

4.1 RC1 recepcija pult 355x80x75-120cm in 344x62x120cm

Dimenzije po shemi.

Materiali: VSI MATERIALI OBVEZNO vlagoodporni!

Recepcijski pult je sestavljen iz dveh krakov.

Sprednji krak je sprejemni del pulta v dveh višinah. Višji del h=120cm v notranjosti sestavlja fe podkonstrukcija škatlasti profili 40/40mm in vodoodporna iveral plošča, vidne finalne površine pa so pult zgoraj tehnični kamen, spodaj frontalni del kompakt laminat bela sredica - čez ultrapas Kaind Champagne, porezkan v določenem rastru, da postanejo vidne bele vertikalne linije kompakt sredice.

Notranja mizna površina pulta je ultrapas izgled les - izgled beljenega hrasta enako stenski oblogi.

Zadnji krak je omarica ob steni z drsnimi vrati višine 120cm z drsnim sistemom za elemente v isti ravnini, iz vlagoodpornih materialov, ultrapas barva po izboru projektanta kot npr Kaindl - champagne mat.

V vse predvidene parapetne kanale zagotoviti maksimalno število vtičnic. kombinacija št. vtičnic/utp/ups uskladiti z uporabnikom! Parapetni kanal in elektro oprema je del opreme!

Vgradna blagajna v pultu je del opreme, točni tip dogovoriti z uporabnikom.

Voziček in vreče niso del opreme, je pa potrebno opremo prilagoiti njihovim dimenzijam in funkciji!

Predalnika pod delovnim pultom: Materiali: Predalnik je sestavljen iz štirih predalov, na kolesih. Korpus, hrbtišče in fronte iveral z dekorjem , deb. 19mm. Tip dekorja po izboru projektanta. Ročaji po izboru projektanta, ščetkan inox. Kolesa gumjasta.

Vse omarice in predalniki imajo sistem centralnega zaklepanja s ključem, ključi in ključavnice brušen inox.

4.2. OB1 lesena obloga z letvicami ob recepciji 548x232x13cm

Dimezije: po shemi

Materiali: Lesena stenska obloga sestavljena iz vlagoodporne MDF plošče, furniran hrast, beljen, mat lakiran na kovinski podkonstrukciji v delu pred drsnimi vrati demontažno, fiksirano v sprejemni pult recepcije za zavetrovanje, in v srednjem delu vijačeno v steno; na oblogi porezkani vertikalni žlebovi na razdalji 10 cm po predlogi; na leseni podkonstrukciji, globine 16cm; v sklopu stene drsna vrata dimenzije 80/210cm, enake obdelave; *pred montažo preveriti mehanizem obstoječih drsnih steklenih vrat in preveriti detajl za delovanje le teh.



4.3. OB2 lesena obloga oglasni panel 400x175x2cm

Dimenzije: po shemi

Materiali: vlagoodporni materiali, ultrapas, barva po izboru projektanta, kot npr. KAINDL - Champagne mat

4.4. OB3 lesena obloga oglasni panel 215x175x2cm

Dimenzije: po shemi

Materiali: vlagoodporni materiali, ultrapas, barva po izboru projektanta, kot npr. KAINDL - Champagne mat

4.5. KL1 lesena klop s shranjevalnim prostorom spodaj cca 147x65+455x55x45cm

Dimenzije: po shemi

Materiali: Klop je sestavljena iz zgornje ploskve hrast masiva mat lak in kovinske podkonstrukcije škatlasti profili 30/30mm, polženi v estrih pred polaganjem keramike in dodatno vijačeni v tla.

V območju koder ni radiatorja sta pod klopjo del opreme dva shranjevalna zaboja na koleščkih, za shranjevanje športne opreme. iz enakega materiala kot klop, hrast masiva beljen. Pločevina 6mm, bigano v C profil (45/45/45 cm) antikorozijsko zaščiteno, suho prašno barvano.

4.6. KO1 kovinsko korito za rože 160x130x100cm

Dimenzije: po shemi

Materiali: Vodotesno korito za rože, Fe zabigana pločevina, zgoraj rob 5cm, barvano RAL 9001, v korito postavljeni pvc lonci za dvojno tesnost in se zasujejo z glinoporjem. Antikorozijsko zaščiteno, kitano za vodotesnost; rastline v PVC loncih (4x fi60 cm, 2x fi30 cm); dvojno dno, zasipanje celote z glinoporjem. Rastline po izboru, višine cca 75 cm, vključno z humusom in sajenjem.

4.7. KO1 kovinsko korito za dežnike 82x30x60cm

Dimenzije: po shemi

Materiali: Vodotesno korito za dežnike, Fe zabigana pločevina, zgoraj rob 1,5cm, barvano RAL 9001. antikorozijsko zaščiteno, suho prašno barvano.

4.8. S1 pisarniški stol

Dimenzije: po shemi

Materiali: Ergonomski delovni stol s 360-stopinjsko nastavitvijo z oblazinjenim sedežem in možnostjo popolnega prilagajanja uporabniku z negativnim naklonom in prilagodljivim naslonom za roke. Sedalni del z možnostjo nastavitve naklona in razdalje do hrbtnega dela. Plastično podnožje s kolesi - za trdo podlago (keramika) in oblazinjen z reciklirano PU prekrito s trajnostnim tekstilom (minimalno 100 000 martindale).

Barvo sedeža določi projektant.

Kot npr https://donar.si/sl/products/sola-high



4.9. S2 stol gosti

Dimenzije: stol čim manjše tlorisne dimenzije

Materiali: Stol na kovinskih nogicah, tapeciran, barva po izboru projektanta, tekstil srednjega cenovnega razreda.

Kot npr Pedrali – NYM soft 2882 https://www.pedrali.com/en-us/products/chairs-design/nym-2882



4.10. S3 zložljivi stenski stol

Dimenzije: po shemi

Materiali: zložljivi leseni stol montiran in vijačen na steni, kot npr primer na priloženi fotografiji




4.11. M1 miza za goste v recepciji

Dimenzije: po shemi

Materiali: Okrogla miza, premer 50 cm, s kovinsko sredinsko nogo, mizna ploskev ultrapas

4.12. K1 prostostoječi koš za smeti v recepciji, beli kovinski 20L

4.13. K2 prostostoječi koš za smeti za obiskovalce, beli kovinski 20L



Ta načrt velja izključno za namen, za katerega je bil izdelan. Kakršnokoli kopiranje, spreminjanje ali uporaba v druge namene je dopustna le po predhodnem pisnem dovoljenju Trije arhitekti d.o.o.

Opombe, spremembe

Vse mere obvezno preveriti na objektu!

Legenda materialov

armiran beton

predelne stene

PROJEKT
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje


TRIIJE
trije arhitekti, projektivni biro, d.o.o., ljubljana
tel.: + 386 590 23 547, + 386 (0)31 343 852,
info@triije.com

INVESTITOR
RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	ZAPS ŠT.	ODGOVORNI PROJEKTANT	ZAPS ŠT.	ŠTEVILKA PROJEKTA
Andrej MERCINA, u.d.i.a.	A-1508	Andrej MERCINA, u.d.i.a.	A-1508	AP563-23

AVTORJI ARHITEKTURE	FAZA	NAČRT
Andrej MERCINA, u.d.i.a., Mojca PUŠNIK, m.i.a.	PZI	notranja oprema

RISBA	DATUM	ŠTEVILKA NAČRTA
TLORIS PRITLIČJA - DISPOZICIJA NOTRANJE OPREME	julij 2025	AP563-23-NO
	GLAVNO MERILO 1:50	ŠTEVILKA RISBE 01



Ta načrt velja izključno za namen, za katerega je bil izdelan. Kakršnokoli kopiranje, spreminjanje ali uporaba v druge namene je dopustna le po predhodnem pisnem dovoljenju Trije arhitekti d.o.o.

Opombe, spremembe

Vse mere obvezno preveriti na objektu!

Legenda materialov

armiran beton

predelne stene

PROJEKT
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje

trije arhitekti, projektivni biro, d.o.o., ljubljana
tel.: + 386 590 23 547, + 386 (0)31 343 852,
info@triije.com

INVESTITOR
RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	ZAPS ŠT.	ODGOVORNI PROJEKTANT	ZAPS ŠT.	ŠTEVILKA PROJEKTA
Andrej MERCINA, u.d.i.a.	A-1508	Andrej MERCINA, u.d.i.a.	A-1508	AP563-23

AVTORJI ARHITEKTURE	FAZA	NAČRT
Andrej MERCINA, u.d.i.a., Mojca PUŠNIK, m.i.a.	PZI	notranja oprema

RISBA	DATUM	ŠTEVILKA NAČRTA
TLORIS PRITLIČJA - TALNE OBLOGE	julij 2025	AP563-23-NO
	GLAVNO MERILO 1:50	ŠTEVILKA RISBE 02

POGLED A-A



Ta načrt velja izključno za namen, za katerega je bil izdelan. Kakršnokoli kopiranje, spreminjanje ali uporaba v druge namene je dopustna le po predhodnem pisnem dovoljenju Trije arhitekti d.o.o.

Opombe, spremembe
Vse mere obvezno preveriti na objektu!

Legenda materialov

- armiran beton
- predelne stene

PROJEKT
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje

trije arhitekti, projektivni biro, d.o.o., ljubljana
tel.: + 386 590 23 547, + 386 (0)31 343 852,
info@triije.com

INVESTITOR
RDEČA DVORANA ŠRZ VELENJE
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje


ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	ZAPS ŠT.	ODGOVORNI PROJEKTANT	ZAPS ŠT.	ŠTEVILKA PROJEKTA
Andrej MERCINA, u.d.i.a.	A-1508	Andrej MERCINA, u.d.i.a.	A-1508	AP563-23

AVTORJI ARHITEKTURE	FAZA	NAČRT
Andrej MERCINA, u.d.i.a., Mojca PUŠNIK, m.i.a.	PZI	notranja oprema
RISBA: PREREZ A-A	DATUM: julij 2025	ŠTEVILKA NAČRTA: AP563-23-NO
	GLAVNO MERILO: 1:50	ŠTEVILKA RISBE: 03

RECEPCIJA

oznaka:	število :
RC1 – recepcijski pult	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.



RC1 RECEPCIJSKI PULT

VSI MATERIALI OBVEZNO vlagoodporni!
Recepcijski pult je sestavljen iz dveh krakov.

Sprednji krak je sprejemni del pulta v dveh višinah. Višji del h=120cm v notranjosti sestavlja fe podkonstrukcija škatlasti profili 40/40mm in vodoodporna iveral plošča, vidne finalne površine pa so pult zgoraj tehnični kamen, spodaj frontalni del kompakt laminat bela sredica – čez ultrapas Kaind Champagne, porezkan v določenem rastru, da postanejo vidne bele vertikalne linije kompakt sredice.
Notranja mizna površina pulta je ultrapas izgled les – izgled beljenega hrasta enako stenski oblogi.

Zadnji krak je omarica ob steni z drsnimi vrati višine 120cm, iz vlagoodpornih materialov, ultrapas barva po izboru projektanta kot npr Kaindl – champagne mat.

V vse predvidene parapetne kanale zagotoviti maksimalno število vtičnic. kombinacija št. vtičnic/utp/ups uskladiti z uporabnikom! Parapetni kanal in elektro oprema je del opreme!

Vgradna blagajna v pultu je del opreme, točni tip dogovoriti z uporabnikom.

Voziček in vreče niso del opreme, je pa potrebno opremo prilagoiti njihovim dimenzijam in funkciji!

Vse mere obvezno preveriti na objektu!


projekt:
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje

avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		

RECEPCIJA

oznaka:	število :
RC1 – recepcijski pult	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.



Vse mere obvezno preveriti na objektu!


projekt: Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		

RECEPCIJA

oznaka:	število :
RC1 – recepcijski pult	1 kom


Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.


2x premični kovinski predalnik 45x50x65cm



PREMIČNI PREDALNIK dim. 45x50x65cm
Predalnik, iz vlagoodpotnih materialov, ultrapas na iverni plošči, na pohištvenih vrtečih kolesih s kovinskimi ročaji. Zaklepanje s strani. Vsi deli opreme sredica in vrh obdelave iz vlagoodpornih materialov

na steklu nalepka z napisom:
BAZEN VELENJE (+LOGO)
DANES Z VAMI:
VODJA BAZENA:
RECEPCIJA:
FITNES:
REŠEVALEC:
ČIŠČENJE:
desno v vsaki vrstici magnet lepljen z UV lepilom na steklo, za pritrjevanje tablic z imeni zaposlenih. del opreme.
št. magnetov 5kom.






Vse mere obvezno preveriti na objektu!

projekt:		
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		

RECEPCIJA

oznaka:	število :
OB1 – lesena obloga z letvicami ob recepciji	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.



LESENA OBLOGA Z LETVICAMI OB RECEPCIJI, dim 548x232x16cm
material 1: vertikalne letvice beljen hrast masiva na vlagoodporni iveral podlagi in kovinski podkonstrukciji ter slojem filca bež barve.
material 2: ultrapas na vlagoodporni iverni plošči, barva po izboru projektanta.

Vse mere obvezno preveriti na objektu!


projekt:		
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		

RECEPCIJA

oznaka:	število :
OB2 - lesena obloga oglasni panel	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.

LESENA OBLOGA OGLASNI PANEL, dim 440x175x2cm
vlagoodporni materiali, ultrapas, barva po izboru projektanta, kot npr.
KAINDL - Champagne mat



Vse mere obvezno preveriti na objektu!


projekt: Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		

RECEPCIJA

oznaka:	število :
OB3 - lesena obloga oglasni panel	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.

LESENA OBLOGA OGLASNI PANEL, dim 215x175x2cm
vlagoodporni materiali, ultrapas, barva po izboru projektanta, kot npr.
KAINDL - Champagne mat



Vse mere obvezno preveriti na objektu!


projekt: Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		


RECEPCIJA

oznaka:	število :
KL1 – lesena klop s shanjevalnim prostorom spodaj	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.

Klop je sestavljena iz zgornje ploskve hrast masiva mat lak in kovinske podkonstrukcije škatlasti profili 30/30mm, polženi v estrih pred polaganjem keramike in dodatno vijačeni v tla.
V območju koder ni radiatorja sta pod klopjo del opreme dva shranjevalna zaboja na koleščkih, za shranjevanje športne opreme. iz enakega materiala kot klop, hrast masiva beljen.





Vse mere obvezno preveriti na objektu!

projekt: Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		


RECEPCIJA

oznaka:	število :
KL1 – lesena klop s shanjevalnim prostorom spodaj	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.

Lesena klop s shranjevalnim prostorom spodaj,
klop iz vlagoodpornih materialov, beljen hrast masiva, spodaj nosilna konzolna podkonstrukcija škatlasti profil 30/30mm vijačeno v tla pred polaganjem keramike. barvano v RAL 9001 cream. Minimalni naklon nazaj proti steni

Pod klopjo dva shranjevalna zaboja na koleščkih, za shranjevanje športne opreme. iz enakega materiala kot klop, hrast masiva beljen.



Vse mere obvezno preveriti na objektu!


projekt: Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		


RECEPCIJA


oznaka:	število :
KO1 – kovinsko korito za rože	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.

Vodotesno korito za rože, Fe zabigana pločevina, zgoraj rob 5cm, barvano RAL 9001, v korito postavljeni pvc lonci za dvojno tesnost in se zasujejo z glinoporjem.







Vse mere obvezno preveriti na objektu!

projekt:
Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje


avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		

RECEPCIJA

oznaka:	število :
KO2 - kovinsko korito za dežnike	1 kom

Obvezna izdelava delavniških risb, ki se jih da v potrditev projektantu in investitorju.

Vodotesno korito za dežnike, Fe zabigana pločevina, zgoraj rob 1,5cm, barvano RAL 9001.



Vse mere obvezno preveriti na objektu!

projekt: Postavitev dvižne ploščadi znotraj objekta in preureditev recepcije na naslovu Kopališka cesta 2a v Velenju - Bazen Velenje		
avtorji arhitekture:	datum:	merilo: 1:25
Andrej MERCINA,	julij 2025	faza: PZI
Mojca PUŠNIK, Renata SMRKOLJ		