PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**OBČINA KRANJSKA GORA**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora**
INVESTITOR 2		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
INVESTITOR 3		
ime in priimek ali naziv družbe		
naslov ali poslovni naslov družbe		
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☐	**REKONSTRUKCIJA**
	☐	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		**DGD**
številka projekta		**360/2024**
datum izdelave		**februar 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**GRADARHI Tadej Burger s.p.**
naslov		**Šmihel 6a, 8000 Novo mesto**
odgovorna oseba projektanta		**Tadej Burger**
podpis odgovorne osebe projektanta		GRADARHI projektiranje in inženiring
PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA		
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta		**Tadej Burger, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-2853**
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)		**GRADARHI Tadej Burger s.p.**
naslov		**Šmihel 6a, 8000 Novo mesto**
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA		
VODJA PROJEKTIRANJA		**Tadej Burger, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-2853**
podpis vodje projektiranja		TADEJ BURGER dipl.inž.grad. IZS G-2853

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Tadej Burger, dipl.inž.grad., IZS G-2853**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**Vodilni načrt s področja gradbeništva**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK	
ime in priimek, strokovna izobrazba	
navedba gradiv, ki so jih izdelali	

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

PRILOGA 2A

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V DGD

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**GRADARHI Tadej Burger s.p.**
naslov	**Šmihel 6a, 8000 Novo mesto**
odgovorna oseba projektanta	**Tadej Burger**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**Tadej Burger, dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD):

številka projekta	**360/2024**
datum izdelave	**februar 2025**

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi;
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta, in

- da so na ravni obdelave projektne dokumentacije izpolnjene zahteve iz predpisov s področja graditve.

vodja projektiranja	**Tadej Burger, dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-2853**
podpis vodje projektiranja	TADEJ BURGER dipl.inž.grad. IZS G-2853
odgovorna oseba projektanta	**Tadej Burger**
podpis odgovorne osebe projektanta	

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI**
kratek opis gradnje	Izgradnja mostu na javni poti JP 690812 v Zgornji Radovni prek vodotoka Krmarica, z rekonstrukcijo ceste na območju izgradnje mostu in ureditvijo vodotoka na območju mostu
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	**javna pot**
klasifikacija objekta po CC-SI	**21121**
pomožni objekti	**21410 - Most, 21520 ureditev struge, 22221 Vodovod za pitno vodo**
naštej	
objekt z vplivi na okolje	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	**Odloko o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št. 200/2020)**
EUP	**T, V , 1**
namenska raba	**T, V , 1**
URBANISTIČNI KAZALCI	
Samo za stavbe v DGD.	
a) površine pod stavbami	
b) površine pod pomožnimi objekti, ki so stavbe	
c) utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	
d) utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	
e) površine raščenega dela	
velikost gradbene parcele (a + b + c + d + e)	
zazidana površina	
faktor prekritih površin (FPP)	
faktor raščenih površin (FRP)	
faktor utrjenih zunanjih površin (FU)	
faktor utrjenih bivalnih površin (FU-B)	
faktor utrjenih prometnih, komunalnih in tehničnih površin (FU-P)	
faktor zazidanosti (FZ)	
faktor izrabe (FI)	
drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☑	**SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI**

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☑	**KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG**
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	**KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV**
VARSTVO NARAVE	☑	**NARAVOVARSTVENO MNENJE**
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	**MNENJE ZA POSEG V JAME**
VARSTVO VODA	☑	**VODNO MNENJE**
VARSTVO GOZDOV	☑	**MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU**
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	**MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI**
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN NADZOROVANE RABE**
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU**
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☑	**MNENJE**
ELEKTRIKA	☑	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
PLIN	☐	**MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE**
METEORNE VODE	☑	**MNENJE**
KOMUNIKACIJSKI VODI	☐	**MNENJE**
JAVNE CESTE	☑	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST**
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	**MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST**
SEVALNA VARNOST	☐	**MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST**
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA**
VETERINA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM**
OBRAMBA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O STAVBI

imenovanje objekta	
kratek opis objekta	

v opisu stavbe se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	

KLASIFIKACIJA PO CC-SI IN DOLOČITEV DELEŽEV PRI VEČNAMENSKIH STAVBAH

v DPP in DGD je pri večnamenskih stavbah obvezna določitev deleža, določenega s podrazredom po CC-SI, za najmanj 75 % površine posameznih delov, za ostale deleže pa vsaj do ravni skupine po CC-SI

del	klasifikacija po CC-SI		delež %

po potrebi dodati vrstice

glavni ali pomožni objekt	
vrsta gradnje	
zahtevnost objekta	
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

VELIKOST STAVBE

GABARITI

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)	
najvišja višinska kota (n. v.)	
višinska kota pritličja (n. v.)	
najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)	
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)	

POVRŠINE IN PROSTORNINE

se ne izpolnjuje v DPP

površina pod stavbo na stiku z zemljiščem	
uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti	
bruto tlorisna površina	
bruto prostornina	

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

se ne izpolnjuje v DPP

število stanovanjskih enot (stavbe)	
število ležišč, če gre za bolnice, hotele, ipd.	
etažnost	
fasada	
oblika strehe	
naklon (v stopinjah)	
število parkirnih mest v stavbi	
število parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički v stavbi	
drug podatek, zahtevan v PA	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

samo v PZI; navede se, ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
požarna varnost v stavbah	
nizkonapetostne električne inštalacije	
zaščita pred delovanjem strele	
učinkovita raba energije	
zaščita pred hrupom v stavbah	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

se ne izpolnjuje v DPP

velikost gradbene parcele m^2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)

po potrebi dodati vrstico

rubriko dodati za vsak gradbeno inženirski objekt posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**JAVNA POT JP 690812**
kratek opis objekta	**Zaradi izgradnje mostu je potrebno rekonstruirati obstoječo javno pot na območju izgradnje mostu in na območju navezave na most.**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste (rekonstrukcija vozišče površino - ureditev elementov ceste glede na predpisane zahteve).**
glavni ali pomožni objekt	**glavni objekt**
vrsta gradnje	**rekonstukcija**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno - enostaven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**-**
širina	**3,0 - 4,0 m**
globina	**0,8 m**
dolžina	**134 m**
nosilni razpon	**-**
bruto tlorisna površina	**493,48 m2 (asfaltno vozišče) 1167 m2 - območje gradnje z voziščem, bankinami in brežinami**
bruto prostornina	**-**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**-**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**795/3**	**240,0 m2**	**3,0 m2**
2644 - Višelnica II	**795/1**	**10119,0 m2**	**2,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/3**	**55,0 m2**	**40,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/4**	**187,0 m2**	**2,0 m2**
2644 - Višelnica II	**816**	**1370,0 m2**	**1,0 m2**
2644 - Višelnica II	**814/2**	**157,0 m2**	**157,0 m2**
2644 - Višelnica II	**814/3**	**26,0 m2**	**26,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/2**	**156,0 m2**	**112,0 m2**
2644 - Višelnica II	**810**	**12074,0 m2**	**72,0 m2**
2644 - Višelnica II	**825/3**	**1773,0 m2**	**8,0 m2**
2644 - Višelnica II	**814/1**	**10435,0 m2**	**62,0 m2**
2644 - Višelnica II	**811**	**3413,0 m2**	**79,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**	**25148,0 m2**	**134,0 m2**

2644 - Višelnica II	**831**	**30949,0 m2**	**116,0 m2**
2644 - Višelnica II	**826/1**	**49190,0 m2**	**75,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/1**	**658,0 m2**	**343,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**831**	**30949,0 m2**	**116,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/1**	**658,0 m2**	**343,0 m2**
2644 - Višelnica II	**826/1**	**49190,0 m2**	**75,0 m2**
2644 - Višelnica II	**810**	**12074,0 m2**	**72,0 m2**
2644 - Višelnica II	**825/3**	**1773,0 m2**	**8,0 m2**
2644 - Višelnica II	**795/1**	**10119,0 m2**	**2,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2644 - Višelnica II	**794**	**31,9 m**
2644 - Višelnica II	**795/2**	**10,0 m**
2644 - Višelnica II	**815**	**5,0 m**
2644 - Višelnica II	**812**	**7,0 m**
2644 - Višelnica II	**808/2**	**19,3 m**
2644 - Višelnica II	**826/3**	**26,9 m**
2644 - Višelnica II	**825/1**	**27,3 m**

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**MOST**
kratek opis objekta	**Igranjda mostu prek vodotoka Krmarica, svetlega razpona 14 m, višine svetlega razpona 3,47 m. Most se izvede kot armiranobetonska prekladna konstrukcija. Dolžina novega mostu je 15,00 m (svetla širina od opornika 1 do opornika 2, statična širina 14,00m) ter širina (prekladna plošča) 5,40m. most ima 4 krilne zidove, ki so sestavni del mostne konstrukcije**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi (most)**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni objekt**
vrsta gradnje	**nova gradnja**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno enostaven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**3,70 m**
širina	**5,4 m**
globina	**1,50 m**
dolžina	**15 m (svetli razpon 14 m)**
nosilni razpon	**14,5 m**
bruto tlorisna površina	**78,3 m2**
bruto prostornina	
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**92,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**909/1**		**53,0 m2**
2644 - Višelnica II	**831**		**21,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**		**18,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**831**		**21,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**		**18,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2644 - Višelnica II	**811**	**5,22 m**
2644 - Višelnica II	**909/2**	**8,00 m**
2644 - Višelnica II	**814/3**	**6,31 m**
2644 - Višelnica II	**814/2**	**6,31 m**
2644 - Višelnica II	**814/1**	**5,80 m**
2644 - Višelnica II	**826/1**	**10,24 m**
2644 - Višelnica II	**810**	**9,61 m**

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**UREDITEV STRUGE VODOTOKA**
kratek opis objekta	**Zaradi izvedbe novega mostu prek javne poti je potrebno urediti tudi strugo vodotoka Krmarice. Struga se niveletno spusti. Struga se na območju urejanja razširi v dnu na širino 11,60 m, brežine se izvede v naklonu 1 : 1,50, v tlorisu to predstavlja širino cca. 1,30 m. Dno struge se uredi sonaravno (prodec).**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	**21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objektu – ureditev struge (ureditev struge vodotoka Krmarica v območju gradnje mostu)**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni objekt**
vrsta gradnje	**reknstrukcija**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno - enostaven objekt**
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**-**
širina	**11,6 m**
globina	**do 1,60 m**
dolžina	**101,0 m**
nosilni razpon	**-**
bruto tlorisna površina	**948,0 m2**
bruto prostornina	**-**

opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**-**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	**1316,0 m2**

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**909/1**	**658,0 m2**	**49,0 m2**
2644 - Višelnica II	**831**	**30949,0 m2**	**540,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**	**25148,0 m2**	**727,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2644 - Višelnica II	**814/1**	**8,58 m**
2644 - Višelnica II	**814/2**	**8,58 m**
2645 - Višelnica II	**909/2**	**8,61 m**
2646 - Višelnica II	**811**	**5,66 m**
2647 - Višelnica II	**810**	**9,81 m**
2648 - Višelnica II	**826/1**	**10,24 m**

po potrebi dodati vrstico

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU

imenovanje objekta	**VODOVOD**
kratek opis objekta	**prestavitev lokalnega vodovoda za pitno vodo iz PE80 mm v dolžini 76 m**

v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa

klasifikacija po CC-SI	**22221 Lokalni vodovodi za pitno vodo in cevovodi za tehnološko vodo**
glavni ali pomožni objekt	**pomožni objekt**
vrsta gradnje	**prestavitev**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	**požarno - enostaven objekt**

razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE

višina	**-**
širina	**-**
globina	**1,5 m**
dolžina	**76 m**
nosilni razpon	**-**
bruto tlorisna površina	**76,0 m2**
bruto prostornina	**-**
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	**PE 80 - 67 m**

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
druge tehnične smernice	

GRADBENA PARCELA

samo v DGD

velikost gradbene parcele m2	

seštevek območij gradbene parcele (A+B+C)

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**811**	**13,0 m2**	**3413,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**	**37,0 m2**	**25148,0 m2**
2644 - Višelnica II	**810**	**24,0 m2**	**12074,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/1**	**2,0 m2**	**658,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**811**	**13,0 m2**	**3413,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**	**37,0 m2**	**25148,0 m2**
2644 - Višelnica II	**810**	**24,0 m2**	**12074,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

k. o.	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

ODMIKI OD SOSEDNJIH ZEMLJIŠČ

samo v DGD in PZI

k. o.	parc. št.	odmik v m (0,0)
2644 - Višelnica II	**909/2**	**4,7 m**
2644 - Višelnica II	**808/2**	**20,3 m**
2644 - Višelnica II	**826/1**	**3,8 m**

po potrebi dodati vrstico

ZUNANJA UREDITEV STAVB

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

utrjene zunanje površine (promet, komunala, tehnične površine)	

v opisu se navedejo podatki o dostopih, dovozih, številu in vrsti parkirnih mest, površinah za zbiranje komunalnih odpadkov, površinah za intervencijo in evakuacijo ipd.

utrjene zunanje površine (bivanje na prostem)	

v opisu se navedejo podatki o terasah, igriščih, utrjenih površinah, zelenih strehah ipd.

površine raščenega dela	

v opisu se navedejo podatki o ureditvah zelenih ali obvodnih površin, krajine in odprtega prostora ipd.

ostale ureditve	

v opisu se navedejo podatki o urbani opremi, igralih, razsvetljavi ipd.

po potrebi dodati vrstico

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)

katastrska občina	**2644 - Višelnica II**
parc. št.	**795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 810, 825/3, 795/1**

po potrebi dodati vrstice

velikost gradbene parcele m^2

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
2644 - Višelnica II	**795/3**	**240,0 m2**	**3,0 m2**
2644 - Višelnica II	**795/1**	**10119,0 m2**	**2,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/3**	**55,0 m2**	**41,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/4**	**187,0 m2**	**2,0 m2**
2644 - Višelnica II	**816**	**1370,0 m2**	**1,0 m2**
2644 - Višelnica II	**814/2**	**157,0 m2**	**157,0 m2**
2644 - Višelnica II	**814/3**	**26,0 m2**	**26,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/2**	**156,0 m2**	**112,0 m2**
2644 - Višelnica II	**810**	**12074,0 m2**	**72,0 m2**
2644 - Višelnica II	**825/3**	**1773,0 m2**	**8,0 m2**
2644 - Višelnica II	**814/1**	**10435,0 m2**	**62,0 m2**
2644 - Višelnica II	**811**	**3413,0 m2**	**79,0 m2**
2644 - Višelnica II	**789**	**25148,0 m2**	**847,0 m2**
2644 - Višelnica II	**831**	**30949,0 m2**	**638,0 m2**
2644 - Višelnica II	**826/1**	**49190,0 m2**	**75,0 m2**
2644 - Višelnica II	**909/1**	**658,0 m2**	**343,0 m2**

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC

katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2

po potrebi dodati vrstice

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO

predvidena komunalna oskrba	**vodovod**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PE 80	**spojka na obstoječem vodovodnem omrežju**	**2644 - Višelnica II**	**831, 789**

POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2644 - Višelnica II**		
parc. št.	**909/1, 831, 789**		
po potrebi dodati vrstice			
ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
PLIN			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba	**meteorni kanal - izpust v teren**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
PVC 200	**izpust v teren**	**2644 - Višelnica II**	**789**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2644 - Višelnica II**		
parc. št.	**909/1, 810, 789**		
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba	**JAVNA POT - rekonstrukcija**		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
3,0 m - asfaltno vozišče	obstoeča javna pot	**2644 - Višelnica II**	**909/1**
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina	**2644 - Višelnica II**		
parc. št.	**795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 810, 825/3, 795/1**		
po potrebi dodati vrstice			

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV		
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice		

DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	**VODOVOD**
katastrska občina	**2644 - Višelnica II**
parc. št.	**909/1, 831, 789**
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

VSEBINA TEHNIČNEGA POROČILA

1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 1
   1. 1. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI 2
   1. 2. FUNKCIONALNA ZASNOVA 2
   1. 3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 3
2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA 6
3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV 9
   3.1. VPLIVI NA OKOLJE V ČASU GRADNJE: 9
   3.2. VPLIVI NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA OBJEKTA: 10
4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ 11
5. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV 11
6. LOKACIJSKI PRIKAZI 11
7. TEHNIČNI PRIKAZI 11
8. NAVEDBA NAČRTOV IN IZKAZOV 11

1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Predmet projektne dokumentacije DGD: Gradnja prometne infrastrukture - mostu preko Krmarice v Zgornji Radovni na javni poti Zgornja Radovna, odsek JP 690812, na parc. št.: 795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 795/1, vse k.o. 2644-Višelnica II, v občini Kranjska Gora. Gradnja se nahaja na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št. 200/2020).

Predvidena je odstranitev obstoječe kamnite drče in gradnja most čez Krmarico – občasen vodotok (podatki o vodotoku: hidrografsko območje - Radovna in opis območja - vodozbirna površina Radovne). Zaradi tehničnih karakteristik drče je javna pot Zgornja Radovna, odsek JP 690812, dva do tri mesece na leto (ob višjem vodostaju Krmarice) neprevozna. Z izgradnjo mostu nosilnega razpona 10 m ter manjšo rekonstrukcijo vozišče površino (ureditev elementov ceste glede na predpisane zahteve), bo zagotovljena prevoznost javne poti tudi ob višjem vodostaju Krmarice, prav tako se zaradi izgradnje mostu uredi tudi vodotok na območju mostu.

CC-SI klasifikacijska številka objektov, ki so predmet projektne dokumentacije:

- **21410 Mostovi, viadukti, nadvozi, nadhodi** (most) in
- **21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste** (rekonstrukcija vozišče površino - ureditev elementov ceste glede na predpisane zahteve).
- **21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objektu – ureditev struge** (ureditev struge vodotoka Krmarica v območju gradnje mostu)

Številka projektne dokumentacije DGD: 360/2024, februar 2025

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upoštevali:

- veljavne prostorske akte,
- veljavne tehnične predpise in
- zahteve pogojev in mnenj upravljavcev javne infrastrukture in varovanih območij.

Opis lokacije objekta v geografskem smislu (ulica, kraj):	Gradnja prometne infrastrukture - mostu čez Krmarico na javni poti Zgornja Radovna, odsek JP 690812, na parc. št.: 795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 795/1, vse k.o. 2644-Višelnica II, v občini Kranjska Gora.
Opis konteksta, v katerem je objekt zgrajen:	Obstoječa drča na javni poti Zgornja Radovna, odsek JP 690812, predstavlja del javne poti, ki predstavlja povezavo do objektov na južnem bregu vodotoka in in se nadaljuje proti Krmi. Ob višjem vodostaju Krmarice je dva do tri mesece na leto javna pot neprevozna. Z izgradnjo mostu nosilnega razpona 10 m ter manjšo rekonstrukcijo vozišče površino (ureditev elementov ceste glede na predpisane zahteve), bo zagotovljena prevoznost javne

	poti tudi ob višjem vodostaju Krmarice. V sklopu izgradnje mostu se uredi tudi strugo vodotoka Krmarice na območju izgradnje mostu.
Tipologija predvidene zasnove objekta:	Linijski element prometne infrastrukture s pripadajočo opremo.
Opis oblikovne podobe objekta:	Ureditve prometne infrastrukture - izgradnja mostu in rekonstrukcija vozišče površine ter ureditev struge vodotoka Krmarica v območju mostu.

1. 1. OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

Urbanistični opis lokacije objekta	območje namenske rabe:	**T, V, 1**
	varovalni pasovi infrastrukture:	obstoječe infrastrukture – **vodovod** in **javna pot**
	varovana območja:	**varstvo narave**: Natura, ekološko pomembna območja, register naravnih vrednot, zavarovana območja **vodovarstvena območja**: Radovna **erozijska območja**: zahtevni zaščitni ukrepi **kulturna dediščina**: Triglavski narodni park

Zemljiškoknjižno ter katastrsko stanje	številka parcele in katastrska občina:	795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 795/1, 812, vse k.o. 2644-Višelnica II
	lastništvo:	v lasti investitorja načrtovane gradnje

Opis obstoječega stanja zemljišča in navedba obstoječih objektov	Lokacija je delno 3000 pozidano in sorodno zemljišče in 2000 gozd.

1. 2. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Opis namembnosti predvidene ureditve: Z izgradnjo mostu ter manjšo rekonstrukcijo vozišče površine (ureditev elementov ceste glede na predpisane zahteve) bo zagotovljena prevoznost javne poti tudi ob višjem vodostaju Krmarice. Prav tako se uredi del vodotoka strge Krmarice na območju izgradnje mostu.

Opis programske in funkcionalne zasnove: Predvidena ureditve bo se bo zagotovila prevoznost javne poti JP 690812 prek celega leta in s tem zmanjšala obvoze za čas kot vodotok Krmarica poplavi javno pot JP 690812. Celotna ureditev smiselno in vsebinsko zaokrožuje funkcionalno celoto območja.

1. 3. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Predvidena je izgradnja prometne infrastrukture, mostu čez Krmarico in manjša rekonstrukcija vozišče površine, na javni poti Zgornja Radovna, odsek JP 690812 ter ureditev ureditev vodotoka Krmarica na območju izgradnje mostu.
Predvidena je odstranitev obstoječe povozne drče na območju JP 690812 (prečkanje vodotoka Krmarice), Sledi rušitev obstoječega vozišča javne poti, odriv povrhnjice na območju ureditev izven območja obstoječe javne poti z odvozom na stalno deponijo izven območja TNP. Nato sledi široki izkop gradbene jame. Del izkopanega materiala se uporabi za namen izgradnje, preostali del pa se bo deponiralo izven območja TNP.
Sledi izvedba prometne infrastrukture - gradnja most čez Krmarico ter manjša rekonstrukcija vozišče površino (ureditev elementov ceste glede na predpisane zahteve). Prav tako se uredi del struge vodotoka na območju izgradnje mostu.

Javna pot je glede na prometno funkcijo dostopna cesta. Cesta je maloprometna. Po TSC 03.325 Maloprometne ceste jo uvrščamo med MPC2 (maloprometne ceste druge skupine) — kategorija LC, ki povezuje manjše zaselke in zagotavlja dostopnost področij razpršene pozidave. Glede na zahtevnost terena obravnavani odsek javne poti poteka po ravnem terenu.
Po TSC 03.325 Maloprometne ceste se projektni elementi določijo na podlagi težavnostne stopnje terena. Ker poteka po ravnem terenu, gre za srednje težavnostno stopnjo terena.

Vzhodno od območja ureditve poteka vodooskrbna cev, ki se bo na območju izgradnje mostu prestavila.

Vzhodno od območja ureditve poteka lokalni (distribucijski) elektroenergetski vod in lokalno (dostopovno) komunikacijsko omrežje, v katerega se ne bo posegalo.

Z novimi ureditvami ni predvidena izvedba razsvetljave javnih površin (ceste).

<u>Obstoječi elektro vod nizke napetosti</u>
Območje gradnje na dol-vodni strani tangira nadzemni elektro vod nizke napetosti. Dela v območju nadzemnega elektro voda se morajo izvajati pod nadzorom Elektra Gorenjska d.d.. Posebno pozornost je potrebno posvečati delu z gradbeno mehanizacijo, da ne bi pri z bagrom poškodovali nadzemnega elektro voda.
Na območju obstoječih drogov nadzemnega elektro voda ni predvidenih posegov. Spodkopavanje drogov ni dovoljeno!

Ureditev javne poti JP 690812:

Ureditev rekonstrukcije ceste se izvede na zemljiških parcelah s št.: 795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 795/1, 812, vse k.o. 2644-Višelnica II

Na območju izgradnje mostu se zaradi izgradnje mostu spremeni niveletni potek javne poti zato je potrebno obstoječo javno pot rekonstruirati. Rekonstrukcija javne poti se izvede v dolžini 134 m. Širina vozišča na območju navezav se ohranja (3,00m), na območju prečkanja vodotoka (na mostu) pa se razširi na širino 4,50 m. Vozišče bo asfaltne izvedbe. Na območju vozišča za mostom se izvede en vtočni jašek iz katerega se meteorno vodo spelje prek meteorne kanalizacije v teren. Na ostalem območju se odvodnjavanje zagotavlja prek bankin v teren.

Cevi za odvodnjavanje bodo potopljene v zid, oziroma v kamnito oblogo (proste kamne – suhozložene) in nevidne s strani javnih površin.

Vozišče na mostu se zarobniči z granitnimi robniki.

Izgradnja mostu:

Most se izvede na zemljiških parcelah s št.: 831, 909/1, 789, vse k.o. 2644-Višelnica II

Most je zasnovan kot okvirna konstrukcija z dilatacijo za majhne pomike ob krajnih opornikih. Vsa obtežba se prenaša preko monolitne AB plošče na krajna opornika. Horizontalno obtežbo zemljine prenašata podpornika in krila.

Nova mostna konstrukcija se izvede kot klasična okvirna armiranobetonska konstrukcija. Sestavljena je iz dveh krajnih podpornikov, ki sta locirana vsak na en breg vodotoka Krmarica. Geometrija rekonstruirane javne poti na mestu mostu je prema, niveletno pa v konveksnem radiju. Ob podpornikih se izvede nove težnostne krilne zidove. Debelina mostne prekladne konstrukcije je 50 cm, debelina podpornikov 50 cm in debelina krilnih zidov 50 cm.

Svetli profil mostu je izbran optimalno. Predvideni most prevaja Q100, in ima predvideno nadvišanja minimalno 50 cm, ki omogoča plovnost morebitnih podrtih dreves in nudi prevodnost tudi večjih voda od 100 letne vode.

Dolžina novega mostu je 15,00 m (svetla širina od opornika 1 do opornika 2, statična širina 14,00m) ter širina (prekladna plošča) 5,40m.

- dolžina mostu: 14,00 m
- širina prekladne plošče 5,40 m
- površina prekladne konstrukcije 75,60 m^2
- širina vozišča 4,50 m

Konstrukcija je podprta s z dvema armirano betonskima krajnima opornikoma. Opornika sestavljata eno pretočno odprtino, katerih svetla odprtina je 14,00 m x 3,47 m, s tem da so v bokih robovi struge izvedeni v poševnini v horizontalni smeri 1,50 m in v vertikalni smeri 0,80 m (0,48 m2 x 2). Debelina krajnih opornikov je 0.50 m. Prekladna konstrukcija

je debeline 0.50m (na krajnih robovih kjer je vpeta v krajna opornika je debeljena prekladne konstrukcije 60 cm, ki se na razdalji 1,00 m od opornika stanjša na debelino 0,50m), ob robovih se prekladna konstrukcija stanjša na 30 cm. Oporniki so visoki 4.05 m (vidna višina 3,29 – 3,48 m). Temeljeni so na pasovnih temeljih širine 2,10 m in so višine 0,60 m. Kot med strugo reke in javno potjo je ~87°.

V prerezu je prekladna konstrukcija pravokotne oblike širine 5,40 m. Izvede se tudi štiri krilne zidove, ki so debeline 50 cm in temeljeni s pasovnimi temelji.

Dolžine kril:

- krilo 1, L=5,90 m (vidna višina od 0,52 do 4,05 m)
- krilo 2, L=6,05 m (vidna višina od 0,80 do 4,24 m)
- krilo 3, L=4,82 m (vidna višina od 0,85 do 4,02 m)
- krilo 4, L=6,25 m (vidna višina od 0,80 do 4,21 m)

Karakteristike nosilnih elementov:

- **prekladna konstrukcija** beton C30/37, XD3, XF4
- **robni venci** beton C30/37, XD3, XF4
- **oporniki** beton C30/37, XD2, XF2, zaščita s hidrofobnim premazom
- **temelji** beton C30/37, XC2
- **armaturno jeklo** rebrasta armatura S 500 B (500 MPa), visokoduktilno
- **konstrukcijsko jeklo** prefabricirana betonska s polnilom iz jekla S235

Ograja mostu se izvede iz tramičev dimenzij 14 x 14 cm iz macesnovega lesa. Višijna ograje je 110 cm. Ves uporabljen macesnov les mora biti globinsko impregniran pred škodljivci in vremenskimi vplivi. Na bokih mostov se izvede lesena maska iz macesnovega lesa, da je od daleč most videti kot lesen. Povozna površina mostu pa se izvede v asfaltni izvedbi.

Vidna betonska konstrukcija (kot npr. krilni zid) imajo enotno obdelavo – brušeno, pasovi ter luknje opaža ne smejo biti vidni. Delež vidnega betona naj bo čim. Del spodnjega dela podpornikov je zakrit s kamnito zložbo. Krilni zidovi pa so delno ozelenjeni.

Večja drevesa na območju izvedbe se ohrani.

Ureditev struge vodotoka:

Ureditev vodotoka se izvaja na zemljiških parcelah s št.: 831, 909/1, 789, vse k.o. 2644-Višelnica II. Na območju se na zemljiški parcel št. 814/1 in 812, obe k.o. 2644-Višelnica II izvede izravnava terena da voda na območju ne bo prelivala dela javne poti. Izravnava terena se izvede iz izkopnega materiala in se v vrhnjem delu humuzira in zatravi.

Obstoječi vodotok Krmarica nima oblikovanega izrazitega korita, na gorvodni strani je obstoječe plitvo korito, ki je široko cca. 1,60 m in globoko cca. 60 cm. Vodotok ni stalen in je aktiven le v času večjih padavin. Območje vodotoka je izrazito prodnato.

Zaradi izvedbe novega mostu prek javne poti je potrebno urediti tudi strugo vodotoka Krmarice. Struga se niveletno spusti. Struga se na območju urejanja razširi v dnu na širino 11,60 m, brežine se izvede v naklonu 1 : 1,50, v tlorisu to predstavlja širino cca. 1,30 m. Dno struge se uredi sonaravno (prodec).

Na začetku in koncu predvidenega minimalnega zavarovanja spodnjega dela brežine struge vodotoka (v območju mostu) se zaradi preprečevanja spodjedanja obloge izvede vkopana lesena pragova, ki se jih vkoplje do globine 1,0 m pod koto dna struge potoka. Izvede se ju iz lesenih pilotov fi 25cm in oblic fi 25 cm, ki se jih založi z zmrzlinsko odpornimi kamni d=0,25 – 0,40 m. Prav tako se talni prag izvede na koncu urejanja struge vodotoka v profilu PS10.

Zaradi ureditve struge ne bo prišlo do spremembe hitrosti vode v strugi potoka in do morebitnega večjega odlaganja naplavin kot je današnje. Korito struge potoka je oblikovano tako, da je najnižji del struge v sredini prečnega profila. Gorvodno in dolvodno od novega mostu so razlivne površine. Mostna odprtina je dimenzionirana na Q100 z nadvišanjem 50 cm.

Za utrjevanje obmostnih brežin, se izbira materiale in metode za sonaravno izvedbo kamnitih zložb in ostalih protierozijskih in stabilizacijskih objektov. Beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov. Za morebitno utrjevanje brežin v omočenem delu struge naj se v čim večji meri uporabi naravne materiale (les, kamen, vrba in kombinacija). **Dovoljeno je utrjevanje brežin na neporavnan način -** zložba se izvaja grobo, z zamiki skal navzven in navznoter, neporavnane linije. Reže med skalami v dnu struge, ki so večji del leta pod vodo naj ostanejo nezasute, globoke - za skrivališča vodnih organizmov (slika 1).

Pri vseh utrjevanjih brežin (suho, beton) na nivoju stalne vodnatosti naj se kamni polagajo v izrazito neporavnani obliki na način, da se med njimi vzpostavijo luknje. Posamezni kamni v peti zložbe morajo štrleti v strugo, kot motilci toka (npr. večje skale samice volumna 1-2 m³, lahko po nekaj skupaj). V kolikor je na brežinah potrebna izvedba kamnite zložbe v betonu (izključno področje mostu), beton ne sme prekrivati zunanje tretjine kamnov.

Vse kamnite obloge bodo izvedene s kamnom v suho (brez betona). Kamni naj imajo nakazano glavno smer zlaganja, z manjšim odstopanjem zaradi rotiranja kamnov. Daljša stranica kamna naj se ne zlaga v dveh različnih pravokotnih smereh. Pri obrežnih zložbah je daljša stranica kamna praviloma vodoravna in ne navpična. Fuge naj bodo ozke in poglobljene (širina okvirno 2 cm). V preširoke fuge se vstavlja manjše kamne. Raster vloženih manjših kamnov naj bo gost.

Oblaganje brežin s kamni naj se kombinira s sonaravnimi metodami (ozelenitev, potaknjenci). V spodnjem delu, kjer je to potrebno zaradi hudourniške vode, se uporabi kamnita obloga, v zgornjem delu pa sonaravna metoda. Pri nižjih kamnitih zložbah se vrh kamnov prekrije z zemljo ter zazeleni.

2. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PROSTORSKIMI AKTI IN PREDPISI O UREJANJU PROSTORA

Prostorski akt: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora (Ur. List RS, št. 200/2020).

Lega: 795/3, 909/3, 909/4, 816, 814/2, 814/3, 909/2, 810, 825/3, 814/1, 811, 789, 831, 909/1, 826/1, 795/1, 812 k.o. 2644-Višelnica II

Opis skladnosti:

8.a člen *Funkcija območij in površin je določena z dopustnimi dejavnostmi in dopustnimi vrstami posegov v prostor. Rabe prostora so: a) območja in površine za poselitev: 1. območja za stanovanja in kmetije (SK); 2. območja za stanovanja (S); 3. območja za turistične objekte (H); 4. območja za oskrbne sisteme (O); 5. območja za mešane dejavnosti (M); 6. območja za proizvodnjo (P); 7. območja za transport (T); 8. območja za sekundarna bivališča (W); 9. območja za rekreacijo (R); 10. območja za eksploatacijo (E); 11. območja za pokopališče (Zp); 12. površine za obrambo (oznaki z(U) in z(P)); 13. površine razpršene gradnje (z); 14. površine za kmetije izven vasi (k). b) površine, ki niso namenjene poselitvi: 1. kmetijska zemljišča – prvo območje kmetijskih zemljišč (1); 2. kmetijska zemljišča – drugo območje kmetijskih zemljišč (2); 3. gozdna zemljišča (G); 4. vodna zemljišča (V); 5. nerodovitna zemljišča, prodišča, visokogorje (N); 6. naravni biotop (B). c) območja prekrivajoče rabe 1. območja prekrivajoče rabe za rekreacijo (R)*

OPIS SKLADNOSTI: Poseg se nahaja na sledečih rabah prostora: območja za transport (T), kmetijska zemljišča (1), vodna zemljišča (V). Javna pot se nahaja znotraj območja rezervata in varstvenega pasu infrastrukturnega omrežja in naprav. Vodotok se ureja na območju vodnih zemljišč (V).

---

9. člen */…/ (8) Območja za transport (T): (8a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti: – **promet**; – oskrbne in storitvene dejavnosti, gostinske storitve prehrane in točenja pijač; – turizem, šport in rekreacija. (8b) dopustne so naslednje vrste posegov: – za obstoječe objekte dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, odstranitve objektov; – dopustne spremembe namembnosti obstoječih objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku; – spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v sekundarna bivališča niso dopustne; – dopustne novogradnje objektov; – novogradnje sekundarnih bivališč niso dopustne; – dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Tabelo 4; – ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske ureditve; – ureditve javnih površin; – postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. /…/ (17) Kmetijska zemljišča (1) in (2): (17a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti: – kmetijstvo in gozdarstvo; – šport in rekreacija, če omogočata ohranjanje kmetijske funkcije zemljišča; – lov in ribolov. (17b) dopustne so naslednje vrste posegov:– dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe kmetijstva v skladu s Tabelo 4; – dopustne ograje za potrebe varstva narave, gozdarstva, kmetijstva, varstva voda, lova in rekreacije; čredinke na pašnikih so dopustne le kot začasni objekt, ki ga je treba izven pašne sezone odstraniti; – ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, vodnogospodarske ureditve; – ureditve javnih površin; – postavitve spominskih plošč in drugih obeležij. /…/ (21) Vodna zemljišča (V): (21a) dopustne so naslednje namembnosti oziroma dejavnosti: – vodnogospodarske dejavnosti; – šport in rekreacija, lov in ribolov, če ne posegajo bistveno v naravne razmere. (21b) v skladu s 37. členom ZV-1 na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za: – gradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo; – gradnjo objektov grajenega javnega dobra; – ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; – ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave; – gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih; – gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem in – gradnjo objektov,*

namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

OPIS SKLADNOSTI: Poseg je predviden na sledečih rabah prostora: območja za transport (T), kmetijska zemljišča (1), vodna zemljišča (V), kjer so dopustne ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja. Javna pot se nahaja znotraj območja rezervata in varstvenega pasu infrastrukturnega omrežja in naprav.

---

16. b */…/ Gradnja infrastrukturnih objektov (pomožni cestni objekti, pločnik, kolesarska steza, postajališče, utrjena dvorišča, utrjena dovozna pot – priključek na cesto, priključki na GJI, pomožni objekti GJI in sorodni) je dopustna do parcelne meje. /…/*
OPIS SKLADNOSTI: Odmiki so razvidni iz grafičnega dela projektne dokumentacije.

---

24. člen (1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine od drugih voznih in peš površin. Na ožinah, kjer odmik med obstoječimi objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin, naj bo vedno urejena minimalna širina za pešce (najmanj 60 cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se zoži. (2) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah niso dopustne odstranitve varovanih dreves, ki so določena v grafičnem prikazu. V primeru potrebne sanitarne sečnje varovanega drevesa je potrebna nadomestitev odstranjenega drevesa na isti lokaciji. (3) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
OPIS SKLADNOSTI: Vozna površina bo asfaltna. Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.

---

25. člen (1) Ulična oprema in turistične oznake morajo biti locirane tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih ljudi, da ne zastirajo značilnih pogledov ter da ne ovirajo prometa interventnih vozil in vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. (2) Napisi ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš. (3) Utripajoči svetlobni napisi so dopustni pod višino kapu in do površine 3 m2. (4) Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,2 m nad pločnikom. (5) Trajno postavljanje kioskov in prikolic ni dopustno. Postavljati šotore, bivalnike, avtodome ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače prenočevati ali bivati na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah ali drugih zemljiščih je dopustno v kampih.
OPIS SKLADNOSTI: Ni predvidene poseben ulične opreme.

---

28. člen (1) Po gradbenih delih je potrebno neutrjene površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je potrebno za ozelenjevanje uporabljati praviloma samonikle vrste. (2) Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti. V primeru strmejših brežin, kjer naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje take elemente, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami. (3) Betonski oporni zidovi morajo biti obloženi z avtohtonim kamnom ali arhitekturno oziroma krajinsko oblikovani. (4) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjemu zemljišču, ureditve zemljišč na posamezni parceli morajo biti izvedene tako, da bodo višinske razlike na parcelnih mejah čim manjše, večje višinske razlike se lahko izvedejo tudi z opornimi zidovi, če drugačne rešitve niso možne. Ureditve površin in drugih ureditev na višje ležečih parcelah morajo biti izvedene tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele.
OPIS SKLADNOSTI: Po gradbenih delih je potrebno neutrjene površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno

zavarovati pred erozijo. Brežine z blagimi nagibi je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti.

---

40. člen (1) Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša. (2) Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge poti, je treba te poti na novo urediti in označiti. (3) Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ 3 m, razen v ostrih zavojih; pri tem so na ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
OPIS SKLADNOSTI: Načrtovana gradnja prometne infrastrukture se bo navezovala na obstoječo prometnico – javno pot JP 690812.

---

3. OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV GRADNJE NA NEPOSREDNO OKOLICO Z NAVEDBO USTREZNIH UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TEH VPLIVOV

3.1. VPLIVI NA OKOLJE V ČASU GRADNJE:

3.1.1 Hrup: Vplivi na okolje v fazi gradnje se bodo odražali predvsem v povečanem hrupu v času izvedbe pripravljalnih ter zemeljskih in drugih gradbenih del. Od navedenih je najhrupnejša faza pri izvedbi zemeljskih del vključno s pripravo temeljne podloge in nanjo vezanih komprimacijskih del. Hrup povzročajo stroji, namenjeni za ta dela in sicer delovanje kombiniranih gradbenih strojev, bager, nakladalnik, razne vrste komprimacijskih strojev in tovorna vozila. Povečanje emisije hrupa zaradi obratovanja gradbenih strojev in povečanega prometa s tovornimi vozili ter intenzivnosti gradbenih del, bodo pod mejnimi vrednostmi podanimi v Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS št. 106/02; sprem. Ur.l. RS, št. 50/2005, 49/2006).
Za zmanjšanje hrupa v času gradnje se zagotovi uporaba gradbene mehanizacije, ki je opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne sme presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu se uporabljajo čim manj hrupna vozila. Zvočni signali na gradbišču se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. Vsi viri hrupa morajo biti ustrezno zvočno izolirani v skladu z zahtevami predpisov. Skupno zvočno moč ocenimo za skrajni primer sočasnega in trajnega delovanja teh naprav celoten čas dneva in sicer od 6. do 18. ure. Ker predstavlja izvedba gradbenih del relativno kratkotrajen proces, ki se bo izvajal v dnevnem časovnem obdobju, vpliv hrupa ne bo imel negativnih posledic na počutje stanovalcev.

3.1.2 Zrak in nevarno sevanje: Pri gradnji v zrak ne bojo uhajali strupeni plini, prav tako ne nevarni delci. Občasno povečana emisija prahu bo omejena na bližnjo okolico gradbišča; izvedeni bojo ukrepi proti prašenju. Pri izpostavljenosti prahu morajo delavci obvezno uporabljati respirator s filtrom. Emisij nevarnega sevanja ne bo.

3.1.3 Odpadki: Odpadki nastali pri gradnji objekta ne bodo hranjeni na območju parcele, ampak bodo prepeljani na ustrezno deponijo gradbenih materialov v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08). Izvajalec mora voditi dnevnik s specifikacijo in količino in mestom predaje posameznih odpadkov.

3.1.4 Drugi vplivi v času gradnje: Ob uporabi atestirane in ustrezno vzdrževane gradbene mehanizacije ter ob predpisanem načinu shranjevanja goriv in maziv, ni pričakovati onesnaževanja tal in podzemne vode. Potencialni vir onesnaženja tal predstavlja možnost izlitja olj ali maziv iz gradbene mehanizacije. Če med gradnjo do

tega pride, naj se onesnažena zemljina takoj odstrani in ustrezno embalira ter preda pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Povečane emisije izpušnih plinov v zrak bodo občasne in v vrednosti dopustnih mej.

3.2. VPLIVI NA OKOLJE V ČASU OBRATOVANJA OBJEKTA:

3.2.1 Vpliv objekta na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo: V neposredni bližini ni nepremičnin, na katere bi gradnja vplivala, zato neugodni vplivi v smislu vpliva na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin v okolici niso pričakovani. Predvideni posegi ne bodo vplivali na deformacije večje od dopustne ravni, ne bodo povzročili porušenja sosednjih objektov ali njihovih delov, ne bodo povzročili škode na obstoječi napeljavi in ne bodo povzročili škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

3.2.2 Vpliv objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom: V neposredni bližini gradnje ni nepremičnin. Ob pravilnih gradbenih ukrepih (ustrezna požarna odpornost konstrukcijskih nosilnih elementov, potrebne požarne ločitve, odvod dima) gradnja ne predstavlja nevarnosti za nastanek požara.

3.2.3 Zaščita pred hrupom: Vpliv hrupa je v mejah dopustnega za območje, kjer se objekt nahaja. Hrup ne presega ravni, ki bi ogrožala zdravje, spanje in počitek ljudi v neposredni okolici.

3.2.4 Vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito: V zrak ne bodo uhajali nevarni delci ali plini. Emisij nevarnega sevanja ni. Onesnaženja ali zastrupitve vode in tal ne bo, prav tako ne bo napačnega odstranjevanja odpadnih voda, dima, trdih in tekočih odpadkov.

3.2.5 Vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi nepremičnin v okolici: Glede na namensko rabo prostora niso predvideni vplivi, ki bi lahko povzročili nezgode pri uporabi nepremičnine in ostalih nepremičnin v okolici kot so: zdrs, padec, trčenje, opekline, udar električnega toka oziroma poškodbe zaradi eksplozije.

3.2.6 Pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote: Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečanje količine energije, potrebne pri uporabi prostorov in objektov v okolici.

3.2.7 Opis ukrepov za preprečitev oz. zmanjšanje vplivov nameravane gradnje na okolico: Vplivi objekta na okolico niso predvideni, zato ukrepi niso načrtovani. Vplivi novograjenega objekta s podanimi obrazložitvami mehanske odpornosti in stabilnosti nepremičnin v okolici, pričakovanih vplivov objekta na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom, vplivi objekta na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito, vplivi objekta na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi objekta in nepremičnin v okolici, vplivi objekta na okolico v zvezi z zaščito pred hrupom in pričakovani vplivi objekta na okolico v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, izkazujejo tako varnost objekta samega, kot tudi varnost in opis vseh ukrepov, ki preprečujejo negativne vplive nameravane gradnje na okolico.

4. OPIS SKLADNOSTI GRADNJE S PRIDOBLJENIMI PROJEKTNIMI IN DRUGIMI POGOJI TER PREDPISI, KI SO PODLAGA ZA IZDAJO MNENJ

Projekt je poslan v mnenja na podlagi uskladitve gradnje z veljavnimi predpisi in zasnovo, ki upošteva domnevo uporabe lokalne infrastrukture na predmetni parceli. Ureditev je skladna s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj.

5. IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

17.10.2024 se je izvedla javna predstavitev projekta »Most preko Krmarice v Zgornji Radovni - projekt upošteva predloge in pripombe prisotnih na predstavitvi.
V fazi projektiranja se je sodelovanje z geomehanikom in preverilo informativne izračune ob upoštevanju konkretnih projektnih podatkov.

6. LOKACIJSKI PRIKAZI

grafika list št. L1.	Situacija obstoječega stanja	M 1:250
grafika list št. L.2	Gradbena in ureditvena situacija	M 1:250
grafika list št. L.3	Prometna ureditev in ureditev gradbišča	M 1:250
grafika list št. L.4	Situacija prikaza infrastrukturnih in komunalnih vodov	M 1:250

7. TEHNIČNI PRIKAZI

JAVNA POT

grafika list št. C1 –	Gradbena situacija	M 1:250
grafika list št. C2 –	Zbirna situacija komunalnih vodov	M 1:250
grafika list št. C3 –	Zakoličbena situacija	M 1:250
grafika list št. C4 –	Vzdolžni profil ceste	M 1:1000/100
grafika list št. C5 –	Karakteristični prečni profil ceste	M 1:50
grafika list št. C6 –	Prečni profili ceste od P2 do P4	M 1:100
grafika list št. C7 –	Prečni profili ceste od P5 do P7	M 1:100
grafika list št. C8 –	Prečni profili ceste od P8 do P9	M 1:100
grafika list št. C9 –	Detajl iztočne glave	M 1:25

MOST

grafika list št. M1 –	Gradbena situacija mostu	M 1:100
grafika list št. M2 –	Tloris mostu	M 1:50
grafika list št. M3 –	Situacija podpronikov mostu	M 1:100
grafika list št. M4 –	Zakoličbena situacija temeljev mostu	M 1:100
grafika list št. M5 –	Vzdolžni profil mostu	M 1:50
grafika list št. M6 –	Prečni prerez mostu	M 1:50
grafika list št. M7 –	Načrt krajnega opornika št. 1	M 1:50
grafika list št. M8 –	Načrt krajnega opornika št. 2	M 1:50

VODOTOK

grafika list št. V1 –	Gradbena situacija ureditve vodotoka	M 1:250
grafika list št. V2 –	Vzdolžni profil vodotoka	M 1:1000/100
grafika list št. V3 –	Karakteristični prečni profil vodotoka	M 1:50
grafika list št. V4 –	Prečni profili vodotoka od PS5 do PS7	M 1:100
grafika list št. V5 –	Prečni profili vodotoka od PS8 do PS10	M 1:100
grafika list št. V6 –	Detajl talnega praga	M 1:100

8. NAVEDBA NAČRTOV IN IZKAZOV

Gradbenotehnične lastnosti, ki jih mora izpolnjevati objekt za zagotavljanje varne in učinkovite rabe – bistvene zahteve, bodo pri nadaljnjem projektiranju sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in sicer v naslednjih načrtih:

1. vodilni načrt,
2. načrt gradbeništva,
3. načrt geodezije.

LOKACIJSKI PRIKAZI

SITUACIJA OBSTOJEČEGA STANJA
M1:250

LEGENDA

	OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
	MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	DOKONČNE MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	PRIOBALNI PAS, VODOTOK 2. REDA, 5,0m
T, 1, V	PNRP, EUP, PIP
	MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA (EUP)
	OBMOČJE REZERVATA IN VARNOSTNEGA PASU INFRASTRUKTURURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV
VODA VODA	VODOVOD
EL-NN-ZR EL-NN-ZR	EVNN - ELEKTRIKA NIZKA NAPETOST NADZEMNI VOD
TK TK	TK PODZEMNI VOD

Opomba:
Lokacijska natančnost parcelnih mej do ±4 cm.

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šrihrel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Situacija obstoječega stanja	Merilo:	1 : 250	2/1
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.102
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	L.1

GRADBENA IN UREDITVENA SITUACIJA
M1:250


LEGENDA

	OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
	MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	DOKONČNE MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	PRIOBALNI PAS, VODOTOK 2. REDA, 5,0m
T, 1, V	PNRP, EUP, PIP
	MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA (EUP)
	OBMOČJE REZERVATA IN VARNOSTNEGA PASU INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV
	NAČRTOVANA CESTA zazidana površina 1166,81 m2
	NAČRTOVAN MOST zazidana površina 69,73 m2
	NAČRTOVANA UREDITEV STRUGE VODOTOKA površina urejanja 951 m2
	NAČRTOVANA IZRAVNAVA TERENA površina urejanja 318 m2
	PROMETNE POVRŠINE asfaltirane površine 493,47 m2
	UREDITEV STRUGE VODOTOKA vodne površine 951 m2

Opomba:
Lokacijska natančnost parcelnih mej do ±4 cm.

Spremembe:
1.
2.
3.
4.
5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	OP:	Tadej BURGER, d.i.g.		G - 2853
		Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024		Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024		DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112		Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Gradbena in ureditvena situacija	Merilo:	1 : 250		2/1
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			003.2112	G.102	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	L.2	




PROMETNA UREDITEV IN UREDITEV GRADBIŠČA
M1:250

LEGENDA

	OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
	MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	DOKONČNE MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	PRIOBALNI PAS, VODOTOK 2. REDA, 5,0m
T,1,V	PNRP, EUP, PIP
	MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA (EUP)
	OBMOČJE REZERVATA IN VARNOSTNEGA PASU INFRASTRUKTURURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV
	NAČRTOVANA CESTA zazidana površina 1166,81 m2
	NAČRTOVAN MOST zazidana površina 69,73 m2
	NAČRTOVANA UREDITEV STRUGE VODOTOKA površina urejanja 951 m2
	NAČRTOVANA IZRAVNAVA TERENA površina urejanja 318 m2
	PROMETNE POVRŠINE asfaltirane površine 82,96 m2
	DOSTOP DO GRADBIŠČA
	OBMOČJE GRADBIŠČA
	GRADBENA JAMA V ŠIROKEM ODKOPU

Opomba:
Lokacijska natančnost parcelnih mej do ±4cm.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Prometna ureditve in ureditev gradbišča	Merilo:	1 : 250	2/1
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.103
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	L.3



KOMUNALNA OSKRBA IN PRIKLJUČKI NA GJI
M1:250

LEGENDA


	OBSTOJEČE SOSEDNJE STAVBE
	MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	DOKONČNE MEJE ZEMLJIŠKIH PARCEL
	PRIOBALNI PAS, VODOTOK 2. REDA, 5,0m
T, I, V	PNRP, EUP, PIP
	MEJA ENOTE UREJANJA PROSTORA (EUP)
	OBMOČJE REZERVATA IN VARNOSTNEGA PASU INFRASTRUKTURNEGA OMREŽJA IN NAPRAV
VODA	VODOVOD - obstoječi
EL-NN-ZR	EVNN - ELEKTRIKA NIZKA NAPETOST NADZEMNI VOD - obstoječi
TK	TK PODZEMNI VOD - obstoječi
VODA	VODOVOD - prestavitev
MK-?	METEORNI KANAL - nov

Opomba:
Lokacijska natančnost parcelnih mej do ±4 cm.

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Komunalna oskrba in priključki na GJI	Merilo:	1 : 250	
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.104
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	L.4

JAVNA POT




GRADBENA SITUACIJA
M1:250

S

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.		G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi3@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI		Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
			Št. načrta:	360/2024	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva		Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Gradbena situacija		Merilo:	1 : 250	2/1
			Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:		Šifra risbe:
			003.2112		G.102
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		C.1



ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV


M1:250

VODA	VODOVOD - obstoječi
EL-NN-ZR	EVNN - ELEKTRIKA NIZKA NAPETOST NADZEMNI VOD - obstoječi
TK	TK PODZEMNI VOD - obstoječi
VODA	VODOVOD - prestavitev
MK->	METEORNI KANAL - nov

S

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 353 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:	
		Št. načrta:	360/2024		DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:	
Vsebina risbe:	Zbirna situacija komunalnih vodov	Merilo:	1 : 250		2/1
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:		Šifra risbe:
			003.2112		G.104
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		C.2




ZAKOLIČBENA SITUACIJA
M1:250

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Zakoličbena situacija	Merilo:	1 : 250	
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.106
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: C.3	


VZDOLŽNI PROFIL CESTE
M1:1000/100

PROFIL-1: OS_3
MERILO 1:1000/100




OZNAKE PROFILOV		PC1	20.000	PC2	20.000	PC3	20.000	PC4	20.000	PC5	20.000	PC6	20.000	PC7	20.000	PC8	20.000	PC9	20.000	PC10	4.665
STACIONAŽE			40.00		60.00		80.00		1.1		20.00		40.00		60.00		80.00		1.2		20.00		26.87
KOTE TERENA			772.510		772.930		773.088		772.420		771.700		771.898		772.640		773.911		774.359		774.735		774.865
KOTE NIVELETE	772.315		772.495		772.955		773.682		774.408		774.975		775.052		774.630		774.176		774.379		774.754		775.165


PREME IN KRIVINE



PREČNI NAGIBI



ŠIRINE CESTE



Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šrmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		


Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024
		Št. načrta:	360/2024
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	Vzdolžni profil ceste	Merilo:	1 : 1000/100
		Datum:	Februar 2025


Vrsta projekta: DGD

Št. prikaza: 2/1

Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112 / Šifra risbe: G.142
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: C.4

PREČNI PREREZ MOSTU






KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL CESTE
M1:50

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šrmhel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024		Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024		DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112		Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Karaktreristični prečni profil ceste	Merilo:	1 : 50		2/1
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			003.2112	G.132	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		
				C.5	





KOLIČINE CESTA:
OH: 0,75 m²
RV: 3,02 m¹
I: 1,68 m²
P: 3,64 m²
N: 0,00 m²
T: 1,17 m²
BD: 3,00 m¹
V: 3,00 m¹
H: 2,00 m¹


PREČNI PROFILI CESTE od P2 do P4
M1:100

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Prečni profili ceste od P2 do P4	Merilo:	1 : 100	
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: C.6	









PREČNI PROFILI CESTE od P5 do P7
M1:100

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024		Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024		DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112		Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Prečni profili ceste od P5 do P7	Merilo:	1 : 100		2/1
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			003.2112	G.132	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		C.7

PREČNI PROFILI CESTE od P8 do P9
M1:100






Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:	
		Št. načrta:	360/2024	DGD	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:	
Vsebina risbe:	Prečni profili ceste od P8 do P9	Merilo:	1 : 100	2/1	
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.132	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: C.8		


DETAJL IZVEDBE IZTOČNE GLAVE CEVI SN 8 FI 200

VZDOLŽNI PREREZ:




POGLED:

POGLED TLAKOVANJA
kamnita kanaleta




TLORIS:



Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:	DGD
		Št. načrta:	360/2024		
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:	2/1
Vsebina risbe:	Detajl iztočne glave	Merilo:	1 : 25		
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			003.2112	G.151	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	C.9	


MOST



GRADBENA SITUACIJA MOSTU
M1:100

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024		Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024-2		DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112		Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Gradbena situacija mostu	Merilo:	1 : 100		2/2
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:		Šifra risbe:
			003.2112		G.102
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		
					M.1




Element	Beton	Armatura	Zašč. sloj
Podbetoni	C 12/15		
Temelji	C 30/37–XC2	S 500 B	5.0 cm
Opornik	C 30/37–XD2, XF2	S 500 B	5.0 cm
Plošča	C 30/37–XD3, XF4	S 500 B	4.5 cm
Krilni zidovi	C 30/37–XD3, XF4	S 500 B	4.5, 3.0 cm

TLORIS MOSTU
M1:50

S

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024-2	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Tloris mostu	Merilo:	1 : 50	2/2
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.120
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: M.2	




SITUACIJA PODPORNIKOV MOSTU
M1:100

S

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024-2	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Situacija podpronikov mostu	Merilo:	1 : 100	2/2
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.102
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	M.3



ZAKOLIČBENA SITUACIJA TEMELJEV MOSTU


M1:100

PODATKI ZA ZAKOLIČBO TEMELJEV MOSTU

OZNAKA	X	Y	Z
T1	418.122,038	143.398,576	769,56
T2	418.122,458	143.396,519	769,56
T3	418.130,511	143.396,962	769,56
T4	418.131,580	143.395,037	769,56
T5	418.133,706	143.400,334	769,56
T6	418.135,615	143.399,295	769,56
T7	418.132,175	143.408,822	769,56
T8	418.134,218	143.408,333	769,56
T9	418.136,115	143.382,653	769,56
T10	418.138,158	143.382,164	769,56
T11	418.137,703	143.389,287	769,56
T12	418.139,613	143.388,249	769,56
T13	418.141,712	143.393,518	769,56
T14	418.142,849	143.391,665	769,56
T15	418.148,761	143.395,611	769,56
T16	418.149,359	143.393,598	769,56

Spremembe:
1.
2.
3.
4.
5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:	
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853	
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853	
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:	DGD
		Št. načrta:	360/2024-2		
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:	2/2
Vsebina risbe:	Zakoličbena situacija temeljev mostu	Merilo:	1 : 100		
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.106	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: M.4		



VZDOLŽNI PREREZ MOSTU
M1:50

Element	Beton	Armatura	Zašč. sloj
Podbetoni	C 12/15		
Temelji	C 30/37-XC2	S 500 B	5.0 cm
Opornik	C 30/37-XD2, XF2	S 500 B	5.0 cm
Plošča	C 30/37-XD3, XF4	S 500 B	4.5 cm
Krilni zidovi	C 30/37-XD3, XF4	S 500 B	4.5, 3.0 cm


Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šrihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024-2	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	VZDOLŽNI PREREZ MOSTU	Merilo:	1 : 50	2/2
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.242
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	M.5

PC5

PC6

PREČNI PREREZ MOSTU




PREČNI PREREZ MOSTI
M1:50


Element	Beton	Armatura	Zašč. sloj
Podbetoni	C 12/15		
Temelji	C 30/37–XC2	S 500 B	5.0 cm
Opornik	C 30/37–XD2, XF2	S 500 B	5.0 cm
Plošča	C 30/37–XD3, XF4	S 500 B	4.5 cm
Krilni zidovi	C 30/37–XD3, XF4	S 500 B	4.5, 3.0 cm

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024-2	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/2
Vsebina risbe:	PREČNI PREREZ MOSTU	Merilo:	1 : 50	
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.231
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: M.6	



PREREZ OS 1-1




NAČRT KRAJNEGA PODPORNIKA ŠT. 1
M1:50


Element	Beton	Armatura	Zašč. sloj
Podbetoni	C 12/15		
Temelji	C 30/37-XC2	S 500 B	5.0 cm
Opornik	C 30/37-XD2, XF2	S 500 B	5.0 cm
Plošča	C 30/37-XD3, XF4	S 500 B	4.5 cm
Krilni zidovi	C 30/37-XD3, XF4	S 500 B	4.5, 3.0 cm

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Izraz in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.		G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šrimi 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 259 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:	DGD
		Št. načrta:	360/2024-2		
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:	2/2
Vsebina risbe:	NAČRT KRAJNEGA PODPORNIKA ŠT. 1	Merilo:	1 : 50		
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			003.2112	G.261	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.	Št. priloge:		M.7	

PREREZ OS 2-2





NAČRT KRAJNEGA PODPORNIKA ŠT. 2
M1:50


Element	Beton	Armatura	Zašč. sloj
Podbetoni	C 12/15		
Temelji	C 30/37-XC2	S 500 B	5.0 cm
Opornik	C 30/37-XD2, XF2	S 500 B	5.0 cm
Plošča	C 30/37-XD3, XF4	S 500 B	4.5 cm
Krilni zidovi	C 30/37-XD3, XF4	S 500 B	4.5, 3.0 cm

Spremembe:
1.
2.
3.
4.
5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kidričevska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OIP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024-2	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva MOST	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	NAČRT KRAJNEGA PODPORNIKA ŠT. 2	Merilo:	1 : 50	2/2
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.261
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	M.8

VODOTOK


UREDITEV STRUGE VODOTOKA



GRADBENA SITUACIJA UREDITVE VODOTOKA
M1:250

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024-3	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva UREDITEV STRUGE VODOTOKA	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/3
Vsebina risbe:	Gradbena situacija ureditve vodotoka	Merilo:	1 : 250	
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.102
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	V.1




ZAKOLIČBENA SITUACIJA
M1:250

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024-3	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva UREDITEV STRUGE VODOTOKA	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/3
Vsebina risbe:	Zakoličbena situacija	Merilo:	1 : 250	
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.106
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	V.2


KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL VODOTOKA


M1:50




Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024		Vrsta projekta: DGD
		Št. načrta:	360/2024		
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva UREDITEV STRUGE VODOTOKA	Šifra CC:	2112		Št. prikaza: 2/3
Vsebina risbe:	Karakteristični prečni profil vodotoka	Merilo:	1 : 50		
		Datum:	Februar 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112		Šifra risbe: G.131
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: V.3		







PREČNI PROFILI VODOTOKA od PS5 do PS7


M1:100


Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Todej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Todej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 259 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		

Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024
		Št. načrta:	360/2024
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva UREDITEV STRUGE VODOTOKA	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	Vzdolžni profili vodotoka od PS5 do PS7	Merilo:	1 : 100
		Datum:	Februar 2025

Vrsta projekta:	DGD		
Št. prikaza:	2/3		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112
Šifra risbe:	G.132		
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		
Št. priloge:	V.4		







PREČNI PROFILI VODOTOKA od PS8 do PS10

M1:100


Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 259 918 SLOVENIJA	OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		


Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024
		Št. načrta:	360/2024
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva UREDITEV STRUGE VODOTOKA	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	Vzdolžni profili vodotoka od PS8 do PS10	Merilo:	1 : 100
		Datum:	Februar 2025

Vrsta projekta:	DGD	Št. prikaza:	2/3		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	003.2112	Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		V.5

PREČNI PREREZ



VZDOLŽNI PREREZ



DETAJL TALNEGA PRAGA

M1:50

Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	MOST ČEZ KRMARICO NA JP 690812 V ZGORNJI RADOVNI	Št. proj:	360/2024	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	360/2024	DGD
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva UREDITEV STRUGE VODOTOKA	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Detajl talnega poraga	Merilo:	1 : 50	2/3
		Datum:	Februar 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 003.2112	Šifra risbe: G.131
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	V.6