TEHNIČNO POROČILO ZA NOVELACIJO PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LOKALNE CESTE LC 071041 DOMŽALE – BIŠČE NA ODSEKU MALA LOKA – BIŠČE (km 1+800 – km 2+535) V DOLŽINI 735 m

1.0 SPLOŠNO

Občina Domžale se je namenila izvesti novelacijo projekta rekonstrukcije lokalne ceste LC 071041 Domžale – Bišče na odseku Mala Loka – Bišče (km 1+800 – km 2+535) v dolžini 735 m, ki ga je marca 2016 izdelalo podjetje CE DESIGN, d.o.o., Projektiranje in tehnično svetovanje, Senično 56, 4294 Križe.

2.0 LOKACIJA

Predmetna rekonstrukcija ceste, po novi novelaciji projekta, zavzema zemljišča s parc.št.: 669/11, 671/27, 671/33, 671/32, 682/1, 684/2, 671/14, 669/2, 671/18, 669/5, 671/13, 671/17, 671/19, 683/3, 632/2, 632/1, 634/8, 630, 634/10, 622, 623, 629, 621, 624/1, 609/1, 609/2, 619/2, 615/2, 610, 615/1, 608, 613/5, 613/10, 611, 605/3, 605/24, 605/39, 604/2, 606/2, 604/1, 606/3, 682/2, 638/2, 638/5, 599, 638/4, 595, 638/3, 638/1, 640/1, 640/2, 594, 640/4, 640/3, 640/5, 639/9, 592/4, 592/5; vse k.o. (1966) Selo.



Predmetna zemljišča za rekonstrukcijo ceste sodijo v območja urejanja ML-05 in BŠ-01, ki sta opredeljena kot SK in ML-12, ki je opredeljen kot SSe. Prav tako cesta poteka po območjih urejanja K1 in K2.

3.0 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Na obravnavanem območju veljajo sledeči prostorski akti:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale (Uradni vestnik št. 10/2018, datum sprejetja 20.09.2018).

4.0 POSEGI V VAROVALNE PASOVE JAVNE INFRASTRUKTURE

Varovalni pasovi cest znašajo, merjeno od zunanjega roba cestišča na vsako stran:

- lokalna cesta, mestna ali krajevna cesta (LC), zbirna mestna ali krajevna cesta (LZ) – 6,0 m,
- javna pot (JP) – 4,0 m,

Varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture znašajo, merjeno levo in desno od osi skrajnega voda:

- za elektroenergetske vode nazivne napetosti:
  - za nadzemni vod, ki lahko obsega enega ali več sistemov nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV – 10,0 m;
  - za nadzemni vod, ki lahko obsega enega ali več sistemov nazivne napetosti do vključno 1 kV – 1,5 m;
  - za vsak posamezen podzemni sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV – 1,0 m;
  - za razdelilno transformatorsko postajo, razdelilno postajo in transformatorsko postajo nazivne napetosti do vključno 20 kV – 2,0 m;
- za vodovod, kanalizacijo, telekomunikacijski vod, drugi vodi lokalne gospodarske javne infrastrukture, merjeno od osi skrajnega voda – 3,0 m.

5.0 PRAVICA GRADNJE

Pridobivanje pravice gradnje na zemljiščih, ki niso v lasti investitorja, medsebojno urejajo investitor in lastniki posameznih zemljišč in niso predmet tega projekta.

6.0 MNENJA

Sestavni del projekta za novelacijo so projektni pogoji, mnenja in soglasja iz leta 2016, ki so priložena temu tehničnemu poročilu. Pretečena mnenja in soglasja so se pridobila na novo.

PRIDOBLJENA NOVA MNENJA IN SOGLASJA V LETU 2024:

- **Mnenje** št. 1516934 z dne 22.11.2024, ki ga je izdal Elektro Ljubljana d.d.,
- **Mnenje** št. 3510-0185/2024-2 z dne 11.11.2024, ki ga je izdala Občina Domžale,
- **Mnenje** št. SOG24_0644 z dne 11.11.2024, ki ga je izdal JKP Prodnik d.o.o.,
- **Dopolnilno mnenje** št. SOG24_0661 z dne 15.11.2024, ki ga je izdal JKP Prodnik d.o.o.,
- **Mnenje** št. 138146-LJ6214-MB z dne 12.11.2024, ki ga je izdal Telekom Slovenije d.d.,
- **Mnenje** št. pino01/24-SO z dne 15.11.2024, ki ga je izdal United Fiber d.o.o.,
- **Mnenje** št. 35101-0021/2016-7 z dne 14.11.2024, ki ga je izdal ZVKDS.

7.0 IZDELAVA PZI DOKUMENTACIJE

Za rekonstrukcijo predmetne ceste se uporabi projekt za izvedbo (PZI), ki ga je marca 2016 izdelalo podjetje CE DESIGN, d.o.o. (št. projekta: P-351/15).

Ta projekt služi le za novelacijo projekta in ponovno pridobivanje vseh potrebnih mnenj in soglasij.

Litija, oktober 2024

Strokovni sodelavec:
Tim Poglajen, dipl.inž.grad.UN

Pooblaščeni inženir:
Jože Poglajen, univ.dipl.inž.grad.

PINO d.o.o. 1
gradbeni inženiring
Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 Litija