SKLADIŠČE

WC

REKREACIJA

HODNIK

dvigalo

dvigalo

STERILIZACIJA NEČISTI DEL

ODVOD
naprava ???

GARDEROBE

Sortirnica, zaklepnica
Epoksi
359,01 m 1

dovod na plinski sterilizator

odvod s plinskega sterilizatorja

Predpranje
Epoksi
42,00 m 1

Čiščenje
Epoksi
115,04 m 2

ČIŠČENJE

SUŠENJE

Priprava
Epoksi
29,90 m 1

DOVOD
naprava 15
centr.sterilizacija

Ž. GARDEROBE

4/V
10.10.2024

Področje obdelave strojni instalacij

demontaža kompriminranega zraka in odtoka na stenah

demontaža odsesovalnega razvoda

demontaža odsesovalnega razvoda

blindiranje odcepa

blindiranje odcepa

demontaža vode, odtoka in kompriminranega zraka na steni

Shranjevanje
Epoksi
654 m 2

PRIROČNO SKLADIŠČE

Pritočno skladišče
Epoksi
84,23 m 2

SKLADIŠČE

naprava 15
centr.sterilizacija

DOVOD
naprava 15
centr.sterilizacija

PRIPRAVA CITOSTAT. TERAPIJE

PRIKAZ OBSTOJEČIH KANALOV JE ZGOLJ SHEMATSKI IN NE PRIKAZUJE TOČNIH DIMENZIJ!

CENTRALNA STERILIZACIJA IZDAJA MATERIALA

Skladišče sterilnega materiala
Epoksi
132,52 m 2

SKLADIŠČE STERILNEGA MATERIALA

Shranjevanje
Epoksi
142,71 m 2

EKSPEDIT

Predpranje
Epoksi
12,43 m 1

PROIZVODNJA P
PREHRANE

OPOMBA:
Na označenem področju obdelave se demontirajo obstoječi distribucijski elementi prezračevanja (anemostati, rešetke, prezračevalni ventili). Priključki do teh elementov se odstranijo ter zrakotesno blindirajo odcepi z razvodnih kanalov.

Na označenem področju obdelave se demontirajo razvodi sanitarne vode, odtokov odpadne vode in medicinskih plinov. Odstranjeni priključki se demontirajo vse do odcepov z glavnih razvodov, da ne ostajajo slepi rokavi!

Obstoječi vidni distribucijski elementi prezračevanja so narisani v barvi:

Kanalski razvodi dovoda in povratka z distribucijskimi elementi so shematsko prerisani iz PZI dokumentacije (april 1974) in glede na videne elemente na stropu le delno odražajo dejansko stanje. Zato lahko služijo le informativnemu namenu. Kanali zaradi shematskega prikaza niso risani v merilu!

obstoječi dovod prezračevanja (PZI apr.1974)

obstoječi povratek prezračevanja (PZI apr.1974)

VERZIJA:	OBDELAL:	VRSTA SPREMEMBE:	DATUM:
003			
002			
001	x	x	x

BIRO ES d.o.o. podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, Tržaška 51a, 1000 Ljubljana
telefon: 01 200-38-70, e-pošta: info@biro-es.si, www.biro-es.si

naročnik	API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana	izdelal	BIRO ES d.o.o., Tržaška c. 51A, 1000 Ljubljana
investitor	Univerzitetni klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA	vodja načrta	Marjan Kuhelj, u.d.i.s. S-0083
		sodelovci načrta	
naziv gradnje	PREUREDITEV PROSTORA PLAZMA STERILIZATORJEV V UKC LJUBLJANA		
strokovno področje načrta	4 - NAČRT STROJNIŠTVA	vrsta dokumentacije	PZI
		datum	JANUAR 2025
		merilo	1:50
naslov risbe	TLORIS 1. KLETI - OBSTOJEČE STANJE - RUŠITEV	sprememba	
		številka projekta	API-979/1528
		številka načrta	03-02/24-S
		številka risbe	1