investitor:
ELEKTRO PRIMORSKA
Podjetje za distribucijo
električne energije d.d.
Erjavčeva 22,
5000 Noca Gorica

objekt:
RTP-Tolmin – obnova ovoja
stavbe 20kV stikališča

vrsta projektne dokumentacije:
PZR

vsebina mape:

1 - načrt arhitekture

št. projekta:	**17131**
št. načrta:	**17131_1**
datum:	**april 2025**

PROJEKT

podjetje za inženiring , geodezijo, urbanizem in projektiranje
Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija

tel.: +386 (0)5 338 0000 fax: +386 (0)5 302 3360
e-mail: info@projekt.si

PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

1 zbirni načrt – načrt arhitekture

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**RTP-Tolmin – obnova ovoja stavbe 20kV stikališča**
kratek opis gradnje		**Investitor želi zamenjati stavbno pohištvo, zamenjati strešno kritino in postaviti telekomunikacijski stolp. Objekt stikališča je postavljen na parceli št. 605/22 k.o. Poljubinj.**
VRSTE GRADNJE	☐	NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT
označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA
	☐	REKONSTRUKCIJA
	☐	SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
	☐	ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA
	☐	LEGALIZACIJA
	●	**VZDRŽEVALNA DELA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZR**
številka projekta		**17131**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**1 NAČRT ARHITEKTURE**
naziv načrta		**Načrt arhitekture**
številka načrta		**17131_1**
datum izdelave		**april 2025**
datum spremembe		/
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**PROJEKT d.d.**
naslov		**Kidričeva ulica 9a, 5000 Nova Gorica**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Andrej Koglot, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Tomaž Mohorko, univ.dipl.inž.arh.**
identifikacijska številka		**ZAPS 1418 PA PPN**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**Projekt d.d. Nova Gorica**
naslov	**Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Andrej Koglot**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Tomaž Mohorko, univ. dipl. inž. arh.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI**
strokovno področje načrta	**1. Načrt s področja arhitekture**
naziv načrta	**Načrt arhitekture**
številka načrta	**17131_1**
datum izdelave	**.april 2025**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Tomaž Mohorko, univ. dipl. inž. arh.**
identifikacijska številka	**ZAPS 1418 PA-PPN**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	
odgovorna oseba projektanta načrta	**Andrej Koglot**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	

NAČRT ARHITEKTURE – tehnično poročilo

1. SPLOŠNO

Investitor želi zamenjati stavbno pohištvo, zamenjati strešno kritino in postaviti telekomunikacijski stolp. Objekt stikališča je postavljen na parceli št. 605/22 k.o. Poljubinj.

2. ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA

Transformatorska postaja tlorisnih dimenzij 28,90m x 10,20m je tri-etažno klasično zidan objekt s štiri-etažnim aneksom dimenzij 13,30 x 3,95m. Vsi podatki in izrisi objekta so črpani iz mape RTP Tolmin Arhitektura, PGD + PZI, št. projekta 1028/924/80, datum avgust 1980, SGP Gorica.

4. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI GRADNJE

GABARITI

- maksimalni gabarit: 28,90m x 13,90m
- površina objekta na stiku z zemljiščem: 330,90m2
- etažnost: K+3
- kota pritličja: ±0.00m = 167,50mnv
- max višina glede na koto pritličja: +10,43m

NOSILNA KONSTRUKCIJA

V kleti je obodni zid AB debeline 30cm, zid nad aneksom in glavnim objektom v kleti je zidan. Objekt je v celoti protipotresno zavarovan z vertikalnimi stebri (vezmi) dimenzij 30/55cm. V čelnem in vmesnem zidu so vertikalne vezi dimenzije 30/30cm. V vseh etažah so horizontalne vezi minimalne višine 20cm.

STREHA

Predvidena je menjava strešne kritine. Uporabi se sendvič panel Trimoterm SNV z 20cm kamene volne v sivi barvi. Ostrešje je leseno, špirovci 12/14cm na razmaku 100cm. Na špirovce so v prečni smeri položeni morali 5/8 v osnem razmaku 50cm. V slemenu so špirovci med seboj speti z lesenimi škarniki. Po potrebi se dotrajane elemente strešne konstrukcije zamenja z novimi enakimi. Lesene lege ležijo na AB stebričkih. Zamenjajo se tudi vse strešne obrobe, žlebovi in odtočne cevi.

FASADA

Okenske in vratne špalete se po menjavi stavbnega pohištva minimalno obloži s toplotno izolacijo in obdela s fasadno mrežico, lepilom in tankoslojnim ometom. Preostalo fasado se osveži (lepilo, mrežica in zaključni sloj). Za barvo fasade je predvidena barva Baumit ART: 3259, HBW 74. Barva cokla Baumit CULTURE: 3263, HBW 28. Žlebovi in strešne obrobe v barvi stavbnega pohištva (RAL 7037).

STAVBNO POHIŠTVO:

Predvidi se menjavo celotnega stavbnega pohištva. Novo stavbno pohištvo v PVC izvedbi (v barvi RAL 7037) s tri-slojno zasteklitvijo, sončno selektivno steklo. Za senčenje se uporabijo PVC rolete v nad-okenski izvedbi. Zunanje in notranje police se zamenja. Za zunanje police se uporabi kamen, debeline 3cm, noter les v enaki debelini.

TELEKOMUNIKACIJSKI STOLP:

Na severozahodni strani objekta se postavi cevni telekomunikacijski stolp. Vrh stolpa sega 2m nad slemenom objekta. Barva stolpa je enaka barvi stavbnega pohištva RAL 7037. Na stolp se pritrdi kovinska dostopna lestev. Predvidi se vsa potrebna varovalna oprema pred padcem v globino.

ELEKTRO INŠTALACIJE

Predvidena je menjava celotne strelovodne inštalacije in ureditev ozemljitve za telekomunikacijski stolp.

NAČRT ARHITEKTURE – tehnični prikazi

List	Opis	Merilo
A_1.1	Tloris pritličja	1:50
A_1.2	Tloris na koti +5.12m	1:50
A_1.3	Tloris ostrešja	1:50
A_1.4	Tloris strehe	1:50
A_2.1	Prerez A-A	1:50
A_3.1	Južna fasada	1:50
A_3.2	Severna fasada	1:50
A_3.3	Vzhodna in zahodna fasada	1:50