Podatki o zakoličbi

2 Načrt s področja gradbeništva (meteorna kanalizacija)

Objekt: UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OŠEVEK
DGD_Oševek

Oznaka	Ime		X	Y	Stac.	Kota pokr.	Kota dna	Kota vt.	Kota izt.	Glob. jaška	Fi jaška
M4.K1	M1										
M4.K1.T1	RJ1_M1_iztok		470998.3148	121529.5276	0	382.81	381.74	381.74	381.74	1.07	300
M4.K1.T2	RJ2_M1		470992.5304	121532.9773	6.73	383.05	381.87	381.87	381.87	1.18	1000
M4.K1.T3	RJ3_M1		470989.9901	121547.678	21.65	383.48	382.17	382.17	382.17	1.31	1000
M4.K1.T4	RJ4_M1		470995.3995	121566.5395	41.28	383.75	382.56	382.56	382.56	1.19	1000
M4.K1.T5	RJ5_M1		470995.7329	121574.983	49.73	384.04	382.73	382.73	382.73	1.31	1000
M4.K1.T6	RJ6_M1		470998.3009	121586.4541	61.48	384.37	383.09	383.09	383.09	1.28	1000
M4.K1.T7	PRJ7_M1		470973.9742	121598.5099	88.63	386.54	383.9	383.9	385.46	2.64	1000
M4.K1.T8	RJ8_M1		470967.571	121602.144	95.99	387.22	385.98	385.98	385.98	1.24	1000
M4.K1.T9	RJ9_M1		470964.8712	121610.0984	104.39	388.08	386.57	386.57	386.57	1.51	1000
M4.K1.T10	RJ10_M1		470974.0999	121630.4162	126.71	389.51	388.13	388.13	388.13	1.38	1000
M4.K1.T11	RJ11_M1		470986.7918	121656.006	155.27	391.63	390.13	390.13	390.13	1.5	1000

Oznaka	Ime		X	Y	Stac.	Kota pokr.	Kota dna	Kota vt.	Kota izt.	Glob. jaška	Fi jaška
M4.K2	M1.1										
M4.K2.T1	PRJ7_M1		470973.9742	121598.5099	0	386.54	383.9	383.9	383.99	2.64	1000
M4.K2.T2	RJ1_M1.1		470966.5871	121584.4638	15.87	385.63	384.14	384.14	384.14	1.49	1000