GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA
SANACIJSKA POKOPALIŠKEGA ZIDU

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU**
kratek opis gradnje	Predmet naloge je izdelava projektne dokumentacije izvedbenega načrta za sanacijo kamnitega pokopališkega zidu v Podkorenu
vrste gradnje	**SANACIJA**

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**IZN**
☐	sprememba dokumentacije
številka projekta	**401/2025**

IZN

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	**Načrt s področja gradbeništva**
številka in naziv načrta	**2/1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**
številka načrta	**371/2025**
datum izdelave	**Marec 2025**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega inženirja	**Tadej BURGER, dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-2853**

podpis pooblaščenega arhitekta ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**GRADARHI, Projektiranje in inženiring, Tadej Burger s.p.**
sedež družbe	**Šmihel 6A, 8000 Novo mesto**
vodja projekta	**Tadej BURGER, dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-2853**

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta **Tadej BURGER, dipl. inž. grad.**

podpis odgovorne osebe projektanta

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IZN			PID	
naziv načrta	številka načrta	zvezek	naziv načrta	številka načrta
2/1 Načrt gradbeništva – sanacija pokopališkega zidu	**371/2025**	**1**		

KAZALO IZKAZOV

IZN	
naziv izkaza	številka izkaza

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.
GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

PRILOGA 3.1

KAZALO VSEBINE NAČRTA

Št.		Dokument	Id.oznaka	Merilo
SPLOŠNI DEL				
1.	1	Naslovna stran načrta	S.1	
2.		Kazalo vsebine projekta	S.3.1	
3.		Kazalo vsebine načrta	S.3.2	
TEHNIČNI DEL				
1.	1	Tehnično poročilo	T.1.1	
		Tipske sheme prometnih zapor		
	2	Projektantski popis del	T.2	
	2.1	Popis del	T.2.1	
	2.1.1	Popis del - streha		
	2.1.2	Popis del - obnova oken		
	2.1.3	Popis del - fasada		
	T	TEHNIČNI PRIKAZI	G.	
		G.1 Situacija ureditve		M 1:100
		G.2 Fasada severnega zidu		M 1:50
		G.3 Fasada vzhodnega zidu		M 1:50
		G.4 Fasada južnega zidu		M 1:50
		G.5 Fasada zahodnega zidu		M 1:50
		G.6 Fasada notranjega - zahodnega zidu		M 1:50
		G.7 Prečni prerez zidu št. 1 in 2		M 1:20
		G.8 Prečni prerez zidu št. 3 in 4		M 1:20
		G.9 Prečni prerez zidu št. 5 in 6		M 1:20

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

TEHNIČNI DEL

1.	1	Tehnično poročilo	T.1.1
	2	Projektanstki popis del	T.2
	2.1	Popis del	T.2.1
	2.2	Projektantski predračun del	T.2.2
	T	TEHNIČNI PRIKAZI	

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

1. TEHNIČNO POROČILO

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

1.0 SPLOŠNO

V Podkorenu je okoli cerkve sv. Andreja s pokopališčem izveden pokopališki zid, ki je izveden iz okoliškega kamenja, betonske kape in kovinske ograje. Severni, vhodni, južni in zahodni notranji zid so starejšega izvora in so dotrajani, zahodni zid ter del severnega in zahodnega dela na območju dograitve pokopališča z mrliško vežico pa je iz leta 2004 in je v dobrem stanju.

2.0 OBSTOJEČE STANJE

Zahodni zid ter del severnega in južnega zidu je v dobrem stanju in je bil izveden leta 2004, v času dograditve pokopališča in mrliške vežice.



Fotografija št. 1: pogled območje cerkve sv. Andreja s pokopališčem ob katerem so obstoječi kamniti zidovi.

Obstoječe stanje:
Zahodni, del severnega zidu (ob zahodni strani) ter del južnega zidu (ob zahodni strani) je v dobrem stanju in ni potreben obnove. Izveden je iz kamenja, betonskih vmesnih dekorativnih stebrov, na zidu je betonska kapa ter kovinska ograja.

Preostali zid, ki je starejše izvedbe pa je v slabšem stanju in je potreben prenove. Severni zid je v najslabšem stanju in se poruši ter nadomesti z novim (izvedenem enako kot je obstoječi). Vzhodni, južni in notranji zahodni zidovi se obnovijo.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 2: pogled zahodni zid, ki je v dobrem stanju



Fotografija št. 3: pogled na sevedni zid (do vidnega 2 stebra iz desne proti levi je zid v dobrem stanju – izveden leta 2004).



Fotografija št. 4: pogled na del južnega zidu, ki je v dobrem stanju (izveden v letu 2004)

2/1

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 5: pogled na preostali del južnega zidu (desno), ki je potreben obnove



Fotografija št. 6: pogled na vzhodni zid (polovica proti jugu), ki je potreben obnove

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 7: pogled na vzhodni zid (del zidu proti severu), ki ga je potrebno obnoviti



Fotografija št. 8: pogled na vzhodni zid iz notranje strani pokopališča

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 9: pogled na notranji zahodni zid, ki ga je potrebno obnoviti



Fotografija št. 10: na delu zidov so delno porušene betonske kape, ki jih je potrebno na več deli zamenjati, del kamnov zidov je labilnih in jih je potrebno na novo vzidati, celotne zid je potrebno na novo fugirati.

3.0 PREDVIDENA SANACIJSKA DELA

Predvidena je obnova starih zidov na območju starega dela pokopališča v Podkorenu.
Vsa sanacijska dela se morajo izvajati pod nadzorom konservatorja ZVKDS OE Kranj.

3.1 Obnova severnega zidu št. 1 (osrednji del severnega zidu)

Zid št. 1 je dolžine 16,30 m, višine v povrpečju 0,77 m na zunanji strani in na notranji strani povpprečne višine 60 cm, širina betonske kape 77 cm, vidna površina zunanjega dela zidu je 13,0 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 9,70m2.

Obstoječi sredinski del severnega zidu (zid št. 1) je dotrajan, zato se ga poruši ter nadomesti z novim. Najprej se izvede zaščita okolice ter uredi prometno zaporo na obstoječi javni poti JP 689211.

Nato se pazljivo odstrani obstoječe kovinske ograje, ki se jih v delavnici obnovi. Obstoječe ograje se speska, ključavničarsko popravi (poravna, utrdi spojne elemente), zaščiti proti koroziji z 2 x osnovnim zaščitnim premazom ter 2 x prašno barva v barvi obstoječe kovinske ograje (po navodilu ZVKDS OE Kranj).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe betonske kape. Nato se izvede rušitev obstoječega zidu. Dobro kamenje iz obstoječega zidu se uporabi pri zidavi novega zidu, preostali del pa se odpelje na stalno deponijo. Poruši se zid št. 1, ki je dolžine cca. 16,30 m. Po izvedbi rušitve zidu se izvede izkop za tamponsko utrditev, odvečni material se odpelje na stalno deponijo. Kamenino za nov zid se dobavi v okoliškem kamnolomu, del starega kamenja iz obstoječega zidu se lahko uporabi pri izvedbi novega zidu. Zid se pozida brez tenmelja – tehnika izvedbe enaka kot jo ima obstoječi zid). Po izedbi pozidave novega zidu sledi izvedba fugiranja reg kamnitih pozidav (znotraj in zunaj) z fugirnao maso Rofix 530. Izdela se nova AB kapa, širine 77 cm. Kape se ustrezno dilatira. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

Obstoječe stebre se ohrani, s tem da sta stebra starega vhoda proti cerkvi sv. Andreja nagnjena in ju je potrebno izravnati ter podbetonirati. Stebre se očisti, odstrani se neustrezne betonske omete do kamnite osnove, pozida nestabilne kamenje. Odstrani se nestabilne fuge z utrditvijo pozidav med kamenino, klijevo vodno steklo – 10% raztopina. Površino se očisti z prilagojenim vodnim curkom. Porušeni material se odpelje na stalno deponijo. Izvede se nov omet stebrov (z sanirno malto). Dopolni se poškodovane dele obstoječih betonskih kap, s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (npr. Betonprotekt RTF). Površino stebrov se zapščiti s trikratnim premazom površine s Hidrofobom.

3.2 Obnova severnega zidu št. 2 (zid proti vzhodni strani)

Zid št. 2 je dolžine 16,09 m, višine v povrpečju 0,50 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 60 cm, širina betonske kape 90 cm, vidna površina zunanjega dela zidu je 8,20 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 9,60m2.

Obstoječi del severnega zidu (zid št. 2) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice ter uredi prometno zaporo na obstoječi javni poti JP 689211.

Nato se pazljivo odstrani obstoječe kovinske ograje, ki se jih v delavnici obnovi. Obstoječe ograje se speska, ključavničarsko popravi (poravna, utrdi spojne elemente), zaščiti proti koroziji z 2 x osnovnim zaščitnim premazom ter 2 x prašno barva v barvi obstoječe kovinske ograje (po navodilu ZVKDS OE Kranj). Enako se odstrani obstoječa kovinska vrata, ki se jih obnovi po enakem postopku kot kovinsko ograjo.

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape. Nato se izvede odstranitev poškodovanih kamnitih delov zidu, ruševine se odpelje na stalno deponijo. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu, širine 90 cm. Kape se ustrezno dilatira. Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat). Na koncu pa sledi montaža popravljenih kovinskih ograj ter vrat.

Obstoječe stebre se ohrani. Stebre se očisti, odstrani se neustrezne betonske omete do kamnite osnove, pozida nestabilne kamenje. Odstrani se nestabilne fuge z utrditvijo pozidav med kamenino, klijevo vodno steklo – 10% raztopina. Površino se očisti z prilagojenim vodnim curkom. Porušeni material se odpelje na stalno deponijo. Izvede se nov omet stebrov (z sanirno malto). Dopolni se poškodovane dele obstoječih betonskih kap, s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom. Površino stebrov se zapščiti s trikratnim premazom površine s Hidrofobom.

3.3 Obnova vzhodnega zidu št. 3 (zid proti severni strani)

Zid št. 3 je dolžine 21,23 m, višine v povrpečju 0,65 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 60 cm, širina betonske kape 80 cm, vidna površina zunanjega dela zidu je 13,50 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 13,00 m2.

Obstoječi del vzhodnega zidu (zid št. 3) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov in travnika pod zidom).

Nato se pazljivo odstrani obstoječe kovinske ograje, ki se jih v delavnici obnovi. Obstoječe ograje se speska, ključavničarsko popravi (poravna, utrdi spojne elemente), zaščiti proti koroziji z 2 x osnovnim zaščitnim premazom ter 2 x prašno barva v barvi obstoječe kovinske ograje (po navodilu ZVKDS OE Kranj).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape (cca. 9 m) ostali del kap se sanira . Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu (ocena 9 m), širine 80 cm. Kape se ustrezno dilatira. Preostale obstoječe betonske kape se sanira s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF). Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat). Na koncu pa sledi montaža popravljenih kovinskih ograj ter vrat.

Obstoječe stebre se ohrani. Stebre se očisti, odstrani se neustrezne betonske omete do kamnite osnove, pozida nestabilne kamenje. Odstrani se nestabilne fuge z utrditvijo pozidav med kamenino, klijevo vodno steklo – 10% raztopina. Površino se očisti z prilagojenim vodnim curkom. Porušeni material se odpelje na stalno deponijo. Izvede se nov omet stebrov (z sanirno malto). Dopolni se poškodovane dele obstoječih betonskih kap, s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF). Površino stebrov se zapščiti s trikratnim premazom površine s Hidrofobom.

3.4 Obnova vzhodnega zidu št. 4 (zid proti južni strani)

Zid št. 4 je dolžine 20,31 m, višine v povrpečju 1,60 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 1,20 cm, širina betonske kape 70 cm, vidna površina zunanjega dela zidu 32,00 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 24,00 m2.

Obstoječi del vzhodnega zidu (zid št. 4) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov in vrta pod zidom).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape (cca. 8 m) ostali del kap se sanira. Nestabilne kamenine zidu se pozida. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu (ocena 8 m), širine 70 cm. Kape se ustrezno dilatira. Preostali del betonskih kap se sanira s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF). Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

3.5 Obnova južnega zidu št. 5 (zid proti južni strani)

Zid št. 5 je dolžine 34,91 m, višine v povrpečju 1,65 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 0,80 cm, širina betonske kape 80 cm, vidna površina zunanjega dela zidu 57,60 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 27,50 m2.

Obstoječi del južnega zidu (zid št. 5) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov in vrta pod zidom).

Na obstoječem kamnitem zidu se sanira obstoječe betonske kape. Nestabilne kamenine zidu se pozida. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede sanacija betonskih kap zidu. Betonske kape se sanira s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF).

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

3.6 Obnova notranjega zahodnega št. 6 (notranji zid med starim in novim pokopališčem)

Zid št. 5 je dolžine 17,40 m, višine v povrpečju 1,60 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 0,80 cm, širina betonske kape 72 cm, vidna površina zunanjega dela zidu 44,00 m2, vidna površina notranjega dela zidu 12,60 m2.

Obstoječi del notranjega zahodnega zidu (zid št. 6) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape. Nestabilne kamenine zidu se pozida. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu, širine 70 cm. Kape se ustrezno dilatira. Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

4.0 ZAKLJUČEK

Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom ZVKDS OEK. Dela se morajo izvajati po načelu ohranitve čim večjega dela obstoječih materialov.

Novo mesto, marec 2025

Pooblaščeni inženir:
Tadej Burger, dipl.inž.grad.

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

2. PROJEKTANTSKI POPIS DEL

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

2.1 POPIS DEL

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

2.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

T. TEHNIČNI PRIKAZI

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

PRILOGA 1B

NASLOVNA STRAN NAČRTA
SANACIJSKA POKOPALIŠKEGA ZIDU

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU**
kratek opis gradnje	Predmet naloge je izdelava projektne dokumentacije izvedbenega načrta za sanacijo kamnitega pokopališkega zidu v Podkorenu
vrste gradnje	**SANACIJA**

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**IZN**
☐	sprememba dokumentacije
številka projekta	**401/2025**

IZN

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	**Načrt s področja gradbeništva**
številka in naziv načrta	**2/1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA**
številka načrta	**371/2025**
datum izdelave	**Marec 2025**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega inženirja	**Tadej BURGER, dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-2853**

podpis pooblaščenega arhitekta ali druge osebe

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**GRADARHI, Projektiranje in inženiring, Tadej Burger s.p.**
sedež družbe	**Šmihel 6A, 8000 Novo mesto**
vodja projekta	**Tadej BURGER, dipl. inž. grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-2853**

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta **Tadej BURGER, dipl. inž. grad.**

podpis odgovorne osebe projektanta

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

IZN			PID	
naziv načrta	številka načrta	zvezek	naziv načrta	številka načrta
2/1 Načrt gradbeništva – sanacija pokopališkega zidu	**371/2025**	**1**		

KAZALO IZKAZOV

IZN	
naziv izkaza	številka izkaza

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.
GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

PRILOGA 3.1

KAZALO VSEBINE NAČRTA

Št.		Dokument	Id.oznaka	Merilo
SPLOŠNI DEL				
1.	1	Naslovna stran načrta	S.1	
2.		Kazalo vsebine projekta	S.3.1	
3.		Kazalo vsebine načrta	S.3.2	
TEHNIČNI DEL				
1.	1	Tehnično poročilo	T.1.1	
		Tipske sheme prometnih zapor		
	2	Projektantski popis del	T.2	
	2.1	Popis del	T.2.1	
	2.1.1	Popis del - streha		
	2.1.2	Popis del - obnova oken		
	2.1.3	Popis del - fasada		
	T	TEHNIČNI PRIKAZI	G.	
		G.1 Situacija ureditve		M 1:100
		G.2 Fasada severnega zidu		M 1:50
		G.3 Fasada vzhodnega zidu		M 1:50
		G.4 Fasada južnega zidu		M 1:50
		G.5 Fasada zahodnega zidu		M 1:50
		G.6 Fasada notranjega - zahodnega zidu		M 1:50
		G.7 Prečni prerez zidu št. 1 in 2		M 1:20
		G.8 Prečni prerez zidu št. 3 in 4		M 1:20
		G.9 Prečni prerez zidu št. 5 in 6		M 1:20

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

TEHNIČNI DEL

1.	1	Tehnično poročilo	T.1.1
	2	Projektanstki popis del	T.2
	2.1	Popis del	T.2.1
	2.2	Projektantski predračun del	T.2.2
	T	TEHNIČNI PRIKAZI	

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

1. TEHNIČNO POROČILO

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

1.0 SPLOŠNO

V Podkorenu je okoli cerkve sv. Andreja s pokopališčem izveden pokopališki zid, ki je izveden iz okoliškega kamenja, betonske kape in kovinske ograje. Severni, vhodni, južni in zahodni notranji zid so starejšega izvora in so dotrajani, zahodni zid ter del severnega in zahodnega dela na območju dograitve pokopališča z mrliško vežico pa je iz leta 2004 in je v dobrem stanju.

2.0 OBSTOJEČE STANJE

Zahodni zid ter del severnega in južnega zidu je v dobrem stanju in je bil izveden leta 2004, v času dograditve pokopališča in mrliške vežice.



Fotografija št. 1: pogled območje cerkve sv. Andreja s pokopališčem ob katerem so obstoječi kamniti zidovi.

Obstoječe stanje:
Zahodni, del severnega zidu (ob zahodni strani) ter del južnega zidu (ob zahodni strani) je v dobrem stanju in ni potreben obnove. Izveden je iz kamenja, betonskih vmesnih dekorativnih stebrov, na zidu je betonska kapa ter kovinska ograja.

Preostali zid, ki je starejše izvedbe pa je v slabšem stanju in je potreben prenove. Severni zid je v najslabšem stanju in se poruši ter nadomesti z novim (izvedenem enako kot je obstoječi). Vzhodni, južni in notranji zahodni zidovi se obnovijo.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 2: pogled zahodni zid, ki je v dobrem stanju



Fotografija št. 3: pogled na sevedni zid (do vidnega 2 stebra iz desne proti levi je zid v dobrem stanju – izveden leta 2004).



Fotografija št. 4: pogled na del južnega zidu, ki je v dobrem stanju (izveden v letu 2004)

2/1

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 5: pogled na preostali del južnega zidu (desno), ki je potreben obnove



Fotografija št. 6: pogled na vzhodni zid (polovica proti jugu), ki je potreben obnove

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 7: pogled na vzhodni zid (del zidu proti severu), ki ga je potrebno obnoviti



Fotografija št. 8: pogled na vzhodni zid iz notranje strani pokopališča

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si



Fotografija št. 9: pogled na notranji zahodni zid, ki ga je potrebno obnoviti



Fotografija št. 10: na delu zidov so delno porušene betonske kape, ki jih je potrebno na več deli zamenjati, del kamnov zidov je labilnih in jih je potrebno na novo vzidati, celotne zid je potrebno na novo fugirati.

3.0 PREDVIDENA SANACIJSKA DELA

Predvidena je obnova starih zidov na območju starega dela pokopališča v Podkorenu.
Vsa sanacijska dela se morajo izvajati pod nadzorom konservatorja ZVKDS OE Kranj.

3.1 Obnova severnega zidu št. 1 (osrednji del severnega zidu)

Zid št. 1 je dolžine 16,30 m, višine v povrpečju 0,77 m na zunanji strani in na notranji strani povpprečne višine 60 cm, širina betonske kape 77 cm, vidna površina zunanjega dela zidu je 13,0 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 9,70m2.

Obstoječi sredinski del severnega zidu (zid št. 1) je dotrajan, zato se ga poruši ter nadomesti z novim. Najprej se izvede zaščita okolice ter uredi prometno zaporo na obstoječi javni poti JP 689211.

Nato se pazljivo odstrani obstoječe kovinske ograje, ki se jih v delavnici obnovi. Obstoječe ograje se speska, ključavničarsko popravi (poravna, utrdi spojne elemente), zaščiti proti koroziji z 2 x osnovnim zaščitnim premazom ter 2 x prašno barva v barvi obstoječe kovinske ograje (po navodilu ZVKDS OE Kranj).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe betonske kape. Nato se izvede rušitev obstoječega zidu. Dobro kamenje iz obstoječega zidu se uporabi pri zidavi novega zidu, preostali del pa se odpelje na stalno deponijo. Poruši se zid št. 1, ki je dolžine cca. 16,30 m. Po izvedbi rušitve zidu se izvede izkop za tamponsko utrditev, odvečni material se odpelje na stalno deponijo. Kamenino za nov zid se dobavi v okoliškem kamnolomu, del starega kamenja iz obstoječega zidu se lahko uporabi pri izvedbi novega zidu. Zid se pozida brez tenmelja – tehnika izvedbe enaka kot jo ima obstoječi zid). Po izedbi pozidave novega zidu sledi izvedba fugiranja reg kamnitih pozidav (znotraj in zunaj) z fugirnao maso Rofix 530. Izdela se nova AB kapa, širine 77 cm. Kape se ustrezno dilatira. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

Obstoječe stebre se ohrani, s tem da sta stebra starega vhoda proti cerkvi sv. Andreja nagnjena in ju je potrebno izravnati ter podbetonirati. Stebre se očisti, odstrani se neustrezne betonske omete do kamnite osnove, pozida nestabilne kamenje. Odstrani se nestabilne fuge z utrditvijo pozidav med kamenino, klijevo vodno steklo – 10% raztopina. Površino se očisti z prilagojenim vodnim curkom. Porušeni material se odpelje na stalno deponijo. Izvede se nov omet stebrov (z sanirno malto). Dopolni se poškodovane dele obstoječih betonskih kap, s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (npr. Betonprotekt RTF). Površino stebrov se zapščiti s trikratnim premazom površine s Hidrofobom.

3.2 Obnova severnega zidu št. 2 (zid proti vzhodni strani)

Zid št. 2 je dolžine 16,09 m, višine v povrpečju 0,50 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 60 cm, širina betonske kape 90 cm, vidna površina zunanjega dela zidu je 8,20 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 9,60m2.

Obstoječi del severnega zidu (zid št. 2) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice ter uredi prometno zaporo na obstoječi javni poti JP 689211.

Nato se pazljivo odstrani obstoječe kovinske ograje, ki se jih v delavnici obnovi. Obstoječe ograje se speska, ključavničarsko popravi (poravna, utrdi spojne elemente), zaščiti proti koroziji z 2 x osnovnim zaščitnim premazom ter 2 x prašno barva v barvi obstoječe kovinske ograje (po navodilu ZVKDS OE Kranj). Enako se odstrani obstoječa kovinska vrata, ki se jih obnovi po enakem postopku kot kovinsko ograjo.

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape. Nato se izvede odstranitev poškodovanih kamnitih delov zidu, ruševine se odpelje na stalno deponijo. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu, širine 90 cm. Kape se ustrezno dilatira. Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat). Na koncu pa sledi montaža popravljenih kovinskih ograj ter vrat.

Obstoječe stebre se ohrani. Stebre se očisti, odstrani se neustrezne betonske omete do kamnite osnove, pozida nestabilne kamenje. Odstrani se nestabilne fuge z utrditvijo pozidav med kamenino, klijevo vodno steklo – 10% raztopina. Površino se očisti z prilagojenim vodnim curkom. Porušeni material se odpelje na stalno deponijo. Izvede se nov omet stebrov (z sanirno malto). Dopolni se poškodovane dele obstoječih betonskih kap, s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom. Površino stebrov se zapščiti s trikratnim premazom površine s Hidrofobom.

3.3 Obnova vzhodnega zidu št. 3 (zid proti severni strani)

Zid št. 3 je dolžine 21,23 m, višine v povrpečju 0,65 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 60 cm, širina betonske kape 80 cm, vidna površina zunanjega dela zidu je 13,50 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 13,00 m2.

Obstoječi del vzhodnega zidu (zid št. 3) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov in travnika pod zidom).

Nato se pazljivo odstrani obstoječe kovinske ograje, ki se jih v delavnici obnovi. Obstoječe ograje se speska, ključavničarsko popravi (poravna, utrdi spojne elemente), zaščiti proti koroziji z 2 x osnovnim zaščitnim premazom ter 2 x prašno barva v barvi obstoječe kovinske ograje (po navodilu ZVKDS OE Kranj).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape (cca. 9 m) ostali del kap se sanira . Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu (ocena 9 m), širine 80 cm. Kape se ustrezno dilatira. Preostale obstoječe betonske kape se sanira s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF). Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat). Na koncu pa sledi montaža popravljenih kovinskih ograj ter vrat.

Obstoječe stebre se ohrani. Stebre se očisti, odstrani se neustrezne betonske omete do kamnite osnove, pozida nestabilne kamenje. Odstrani se nestabilne fuge z utrditvijo pozidav med kamenino, klijevo vodno steklo – 10% raztopina. Površino se očisti z prilagojenim vodnim curkom. Porušeni material se odpelje na stalno deponijo. Izvede se nov omet stebrov (z sanirno malto). Dopolni se poškodovane dele obstoječih betonskih kap, s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF). Površino stebrov se zapščiti s trikratnim premazom površine s Hidrofobom.

3.4 Obnova vzhodnega zidu št. 4 (zid proti južni strani)

Zid št. 4 je dolžine 20,31 m, višine v povrpečju 1,60 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 1,20 cm, širina betonske kape 70 cm, vidna površina zunanjega dela zidu 32,00 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 24,00 m2.

Obstoječi del vzhodnega zidu (zid št. 4) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov in vrta pod zidom).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape (cca. 8 m) ostali del kap se sanira. Nestabilne kamenine zidu se pozida. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu (ocena 8 m), širine 70 cm. Kape se ustrezno dilatira. Preostali del betonskih kap se sanira s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF). Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

3.5 Obnova južnega zidu št. 5 (zid proti južni strani)

Zid št. 5 je dolžine 34,91 m, višine v povrpečju 1,65 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 0,80 cm, širina betonske kape 80 cm, vidna površina zunanjega dela zidu 57,60 m2, vidna površina notranjega dela zidu je 27,50 m2.

Obstoječi del južnega zidu (zid št. 5) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov in vrta pod zidom).

Na obstoječem kamnitem zidu se sanira obstoječe betonske kape. Nestabilne kamenine zidu se pozida. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede sanacija betonskih kap zidu. Betonske kape se sanira s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF).

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

3.6 Obnova notranjega zahodnega št. 6 (notranji zid med starim in novim pokopališčem)

Zid št. 5 je dolžine 17,40 m, višine v povrpečju 1,60 m na zunanji strani in na notranji strani povprečne višine 0,80 cm, širina betonske kape 72 cm, vidna površina zunanjega dela zidu 44,00 m2, vidna površina notranjega dela zidu 12,60 m2.

Obstoječi del notranjega zahodnega zidu (zid št. 6) je potreben sanacije. Najprej se izvede zaščita okolice (zaščita grobov).

Na obstoječem kamnitem zidu se odstrani obstoječe poškodovane betonske kape. Nestabilne kamenine zidu se pozida. Nestabilne fuge v zidu se odstrani, utrdi, izvede se pozidava labilnih delov zidu, utrjevanje pozidave med kamenino se izvede s kalijevim vodnim steklom – 10% razstopina. Površine zidu se očisti s prilagojenim vodnim curkom. Po sanaciji kamnitega dela zidu se izvede nove betonske kape zidu, širine 70 cm. Kape se ustrezno dilatira. Kamnite rege zidu se fugira na notranji in zunanji strani z fugirno maso Rofix 530. Sledi izvedba hidrofobnega premaza (3 krat).

4.0 ZAKLJUČEK

Vsa dela se morajo izvajati pod nadzorom ZVKDS OEK. Dela se morajo izvajati po načelu ohranitve čim večjega dela obstoječih materialov.

Novo mesto, marec 2025

Pooblaščeni inženir:
Tadej Burger, dipl.inž.grad.

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

2. PROJEKTANTSKI POPIS DEL

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

2.1 POPIS DEL

POPIS DEL
SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU

Opis storitve: Sanacija pokopališkega zidu

Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

Datum: marec 2025

Postavka	Opis	enota	količina	cena/enoto	vrednost
	A. Severni del zidu				
	1. Zid št. 1 - osrednji del (dolžina 16,30 m, povprečno ocenjena višina 77 cm, na zunanji strani in 60 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 13,00 m2, vidna površina zidu na notranji strani 9,70 m2, širina kape 77 cm)				
1.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje - odstranjevanje betonske kape zidu - odstranjevanje / porušitev obstoječega zidu, odvoz materiala na ustrezno deponijo - izdelava podložnega tampona - dobava kamnine in pozidava zidu ustrezne širine cca. 50-55 cm (pozidava brez temelja, posnema tehniko pozidave ostalih delov zidu) - fugiranje reg kamnitih pozidav (znotraj, zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 77 cm z ustrezno dilatacijo - hidrofobna zaščita površin - popravilo poškodb na kovinski ograji, peskanje, barvanje (2 x osnovni premat, 2 x v prašni barvi, ustrezni ton določi pristojni zavod ZVKDS OE Kranj) montaža.	tm	16,3		-
	2. Zid št. 2 (dolžina 16,09 m, povprečno ocenjena višina 50 cm, na zunanji strani in 60 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 8,20 m2, vidna površina zidu na notranji strani 9,20 m2, širina kape 90 cm)				
2.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - odstranjevanje dela obstoječega zidu, odvoz materiala na ustrezno deponijo	tm	16,09		-

	- odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 90 cm z ustrezno dilatacijo - hidrofobna zaščita površin - popravilo poškodb na kovinski ograji in vrat, peskanje, barvanje (2 x osnovni premat, 2 x v prašni barvi, ustrezni ton določi pristojni zavod ZVKDS OE Kranj) montaža.				
	3. Oporni steber (2 kosa, višina 188 cm 62 x 51 cm)				
3.	- zaščita površin - niveliranje stebrov (izravnava) s podbetoniranjem -odstranjevanje neustreznih betonskih ometov do kamnite osnove. - pozidava nestabilne kamnine -odstranjevanje nestabilnih fug utrjevanje pozidav med kamnino, kalijevo vodno steklo 10% raztopina -čiščenje površin z prilagojenim vodnim curkom - odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo - fugiranje reg kamnitih površin - dopolnjevanje odstranjenih delov betonske kape, pritrjevanje, preplastitev z ustreznimi sanacijski materiali (Betonprotekt RTF) - izdelava novega ometa (sanirni omet) - hidrofobna zaščita površin	kos	2		-
	4. Oporni steber (2 kosa, višina 180 cm 50 x 50 cm)				
4.	- zaščita površin - niveliranje stebrov (izravnava) s podbetoniranjem -odstranjevanje neustreznih betonskih ometov do kamnite osnove. - pozidava nestabilne kamnine	kos	2		-

	-odstranjevanje nestabilnih fug utrjevanje pozidav med kamnino, kalijevo vodno steklo 10% raztopina -čiščenje površin z prilagojenim vodnim curkom - odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo - fugiranje reg kamnitih površin - dopolnjevanje odstranjenih delov betonske kape, pritrjevanje, preplastitev z ustreznimi sanacijski materiali (Betonprotekt RTF) - izdelava novega ometa (sanirni omet) - hidrofobna zaščita površin				

	B. Vzhodni del zidu.				
	Zid št. 3 (dolžina 21,23 m, povprečno ocenjena višina 65 cm, na zunanji strani in 60 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 13,50 m2, vidna površina zidu na notranji strani 13,00 m2, širina kape 80 cm)				
5.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - odstranjevanje dela obstoječega zidu, odvoz materiala na ustrezno deponijo - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 80 cm z ustrezno dilatacijo (9m) -sanacija AB kape širina 80 cm s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF) - hidrofobna zaščita površin	tm	21,23		-

	- popravilo poškodb na kovinski ograji in vrat, peskanje, barvanje (2 x osnovni premat, 2 x v prašni barvi, ustrezni ton določi pristojni zavod ZVKDS OE Kranj) montaža.				
	Zid št. 4 (dolžina 20,31 m, povprečno ocenjena višina 160 cm, na zunanji strani in 120 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 32,00 m2, vidna površina zidu na notranji strani 24,00 m2, širina kape 70 cm)				
6.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - pozidava nestabilnih delov zidu - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 70 cm z ustrezno dilatacijo (8 m) -sanacija AB kape širina 80 cm s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF) - hidrofobna zaščita površin	tm	20,31		-
	Oporni steber (1 kos, višina 210 cm 53 x 53 cm)				
7.	- zaščita površin - niveliranje stebrov (izravnava) s podbetoniranjem -odstranjevanje neustreznih betonskih ometov do kamnite osnove. - pozidava nestabilne kamnine -odstranjevanje nestabilnih fug utrjevanje pozidav med kamnino, kalijevo vodno steklo 10% raztopina -čiščenje površin z prilagojenim vodnim curkom - odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo	kpl	1		-

	- fugiranje reg kamnitih površin - dopolnjevanje odstranjenih delov betonske kape, pritrjevanje, preplastitev z ustreznimi sanacijski materiali (Betonprotekt RTF) - izdelava novega ometa (sanirni omet) - hidrofobna zaščita površin				

	C. Južni del zidu.				
	Zid št. 5 (dolžina 34,91 m, povprečno ocenjena višina 165 cm, na zunanji strani in 80 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 57,600 m2, vidna površina zidu na notranji strani 27,50 m2, širina kape 80 cm)				
8.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - pozidava nestabilnih delov zidu - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 70 cm z ustrezno dilatacijo (8 m) -sanacija AB kape širina 70 cm s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF) - hidrofobna zaščita površin	tm	34,91		-

	D. Zahodni del zidu.				
	Zid št. 6 (dolžina 17,40 m, povprečno ocenjena višina 160 cm, na zunanji strani in 80 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 44,00 m2, vidna površina zidu na notranji strani 12,60 m2, širina kape 72 cm)				

9.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - pozidava nestabilnih delov zidu - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 70 cm z ustrezno dilatacijo (8 m) - hidrofobna zaščita površin	tm	17,4		-

10.	Izdelava konservatorko-restavratorskega poročila o delu	kpl	1		-

11.	Manipulativni stroški 3%	kpl	1	-	-

Vsa dela skupaj brez DDV:	**-**
DDV 22 %:	**-**
Skupaj z DDV:	**-**

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

2.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL

PROJEKTANTSKI PREDRAČUN DEL
SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU

Opis storitve: Sanacija pokopališkega zidu

Naročnik: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora

Datum: marec 2025

Postavka	Opis	enota	količina	cena/enoto	vrednost
	A. Severni del zidu				
	1. Zid št. 1 - osrednji del (dolžina 16,30 m, povprečno ocenjena višina 77 cm, na zunanji strani in 60 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 13,00 m2, vidna površina zidu na notranji strani 9,70 m2, širina kape 77 cm)				
1.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje - odstranjevanje betonske kape zidu - odstranjevanje / porušitev obstoječega zidu, odvoz materiala na ustrezno deponijo - izdelava podložnega tampona - dobava kamnine in pozidava zidu ustrezne širine cca. 50-55 cm (pozidava brez temelja, posnema tehniko pozidave ostalih delov zidu) - fugiranje reg kamnitih pozidav (znotraj, zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 77 cm z ustrezno dilatacijo - hidrofobna zaščita površin - popravilo poškodb na kovinski ograji, peskanje, barvanje (2 x osnovni premat, 2 x v prašni barvi, ustrezni ton določi pristojni zavod ZVKDS OE Kranj) montaža.	tm	16,3	1289	21.010,70
	2. Zid št. 2 (dolžina 16,09 m, povprečno ocenjena višina 50 cm, na zunanji strani in 60 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 8,20 m2, vidna površina zidu na notranji strani 9,20 m2, širina kape 90 cm)				
2.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - odstranjevanje dela obstoječega zidu, odvoz materiala na ustrezno deponijo	tm	16,09	1099	17.682,91

	- odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 90 cm z ustrezno dilatacijo - hidrofobna zaščita površin - popravilo poškodb na kovinski ograji in vrat, peskanje, barvanje (2 x osnovni premat, 2 x v prašni barvi, ustrezni ton določi pristojni zavod ZVKDS OE Kranj) montaža.				
	3. Oporni steber (2 kosa, višina 188 cm 62 x 51 cm)				
3.	- zaščita površin - niveliranje stebrov (izravnava) s podbetoniranjem -odstranjevanje neustreznih betonskih ometov do kamnite osnove. - pozidava nestabilne kamnine -odstranjevanje nestabilnih fug utrjevanje pozidav med kamnino, kalijevo vodno steklo 10% raztopina -čiščenje površin z prilagojenim vodnim curkom - odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo - fugiranje reg kamnitih površin - dopolnjevanje odstranjenih delov betonske kape, pritrjevanje, preplastitev z ustreznimi sanacijski materiali (Betonprotekt RTF) - izdelava novega ometa (sanirni omet) - hidrofobna zaščita površin	kos	2	1180	2.360,00
	4. Oporni steber (2 kosa, višina 180 cm 50 x 50 cm)				
4.	- zaščita površin - niveliranje stebrov (izravnava) s podbetoniranjem -odstranjevanje neustreznih betonskih ometov do kamnite osnove. - pozidava nestabilne kamnine	kos	2	1180	2.360,00

	-odstranjevanje nestabilnih fug utrjevanje pozidav med kamnino, kalijevo vodno steklo 10% raztopina -čiščenje površin z prilagojenim vodnim curkom - odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo - fugiranje reg kamnitih površin - dopolnjevanje odstranjenih delov betonske kape, pritrjevanje, preplastitev z ustreznimi sanacijski materiali (Betonprotekt RTF) - izdelava novega ometa (sanirni omet) - hidrofobna zaščita površin				

	B. Vzhodni del zidu.				
	Zid št. 3 (dolžina 21,23 m, povprečno ocenjena višina 65 cm, na zunanji strani in 60 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 13,50 m2, vidna površina zidu na notranji strani 13,00 m2, širina kape 80 cm)				
5.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - odstranjevanje dela obstoječega zidu, odvoz materiala na ustrezno deponijo - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 80 cm z ustrezno dilatacijo (9m) -sanacija AB kape širina 80 cm s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF) - hidrofobna zaščita površin	tm	21,23	1018	21.612,14

	- popravilo poškodb na kovinski ograji in vrat, peskanje, barvanje (2 x osnovni premat, 2 x v prašni barvi, ustrezni ton določi pristojni zavod ZVKDS OE Kranj) montaža.				
	Zid št. 4 (dolžina 20,31 m, povprečno ocenjena višina 160 cm, na zunanji strani in 120 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 32,00 m2, vidna površina zidu na notranji strani 24,00 m2, širina kape 70 cm)				
6.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - pozidava nestabilnih delov zidu - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 70 cm z ustrezno dilatacijo (8 m) -sanacija AB kape širina 80 cm s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF) - hidrofobna zaščita površin	tm	20,31	1260	25.590,60
	Oporni steber (1 kos, višina 210 cm 53 x 53 cm)				
7.	- zaščita površin - niveliranje stebrov (izravnava) s podbetoniranjem -odstranjevanje neustreznih betonskih ometov do kamnite osnove. - pozidava nestabilne kamnine -odstranjevanje nestabilnih fug utrjevanje pozidav med kamnino, kalijevo vodno steklo 10% raztopina -čiščenje površin z prilagojenim vodnim curkom - odvoz porušenega materiala na ustrezno deponijo	kpl	1	1080	1.080,00

	- fugiranje reg kamnitih površin - dopolnjevanje odstranjenih delov betonske kape, pritrjevanje, preplastitev z ustreznimi sanacijski materiali (Betonprotekt RTF) - izdelava novega ometa (sanirni omet) - hidrofobna zaščita površin				

	C. Južni del zidu.				
	Zid št. 5 (dolžina 34,91 m, povprečno ocenjena višina 165 cm, na zunanji strani in 80 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 57,600 m2, vidna površina zidu na notranji strani 27,50 m2, širina kape 80 cm)				
8.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - pozidava nestabilnih delov zidu - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 70 cm z ustrezno dilatacijo (8 m) -sanacija AB kape širina 70 cm s preplastitvijo z ustreznim sanacijskim materialom (Betonprotekt RTF) - hidrofobna zaščita površin	tm	34,91	1090	38.051,90

	D. Zahodni del zidu.				
	Zid št. 6 (dolžina 17,40 m, povprečno ocenjena višina 160 cm, na zunanji strani in 80 cm na notranji strani, vidna površina zidu na zunani strani 44,00 m2, vidna površina zidu na notranji strani 12,60 m2, širina kape 72 cm)				

9.	- zaščita površin - postavitev ustrezne zaščitne ograje - postavitev cestne zapore - odstranjevanje kovinske ograje in vrat med stebroma - odstranjevanje poškodovane betonske kape zidu - pozidava nestabilnih delov zidu - odstranjevanje nestabilnih fug, utrjevanje pozidave med kamnino (kalijevo vodno steklo, 10% raztopina) - čiščenje površin (prilagojen vodni curek) - fugiranje reg kamnitih površin (znotraj zunaj) Rofix 530 - izdelava AB kape širina 70 cm z ustrezno dilatacijo (8 m) - hidrofobna zaščita površin	tm	17,4	940	16.356,00

10.	Izdelava konservatorko-restavratorskega poročila o delu	kpl	1	120	120,00

11.	Manipulativni stroški 3%	kpl	1	4386,7275	4.386,73

Vsa dela skupaj brez DDV:	**146.224,25**
DDV 22 %:	**32169,335**
Skupaj z DDV:	**178.393,59**

GRADARHI TADEJ BURGER S.P.

GRADARHI, Tadej Burger s.p., Šmihel 6A, 8000 Novo mesto, 041/ 253 918, info@gradarhi.si

T. TEHNIČNI PRIKAZI



UREDITVENA SITUACIJA
M1:250

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šrihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		


Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEZA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025
		Št. načrta:	371/2025
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112
Vsebina risbe:	Ureditvena situacija	Merilo:	1 : 250
		Datum:	Marec 2025

Vrsta projekta: IZN


Št. prikaza: 2/1

Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112
			Šifra risbe: G.102
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.	Št. priloge:	G.1

FASADA SEVERNEGA ZIDU (POGLED IZ SEVERNE - ZUNANJE STRANI)



FASADA SEVERNEGA ZIDU (POGLED IZ JUŽNE - NOTRANJE STRANI)



FASADA SEVERNEGA ZIDU
M1:50

ZID. ŠT. 1
- ZAŠČITA POVRŠIN
- POSTAVITEV ZAŠČITNE OGRAJE IN PROMETNE ZAPORE
- ODSTRANITEV OBSTOJEČE KOVINSKE OGRAJE
- ODSTRANITEV BETONSKE KAPE
- ODSTRANITEV ZIDU IN ODVOZ MATERIALA NA STALNO DEPONIJO
- IZDELAVA PODLOŽNEGA TAMPONA
- DOBAVA KAMENINE IN POZIDAVA ZIDU USTREZNE ŠIRINE (50cm) (POZIDAVA BREZ TEMELJA, POSNEMA TEHNIKO POZIDAVE OBSTOJEČIH DELOV ZIDU)
- FUGIRANJE REQ KAMNITIH POVRŠIN ZIDU (ZNOTRAJ IN ZUNAJ)
- IZDELAVA NOVE BETONSKE KAPE ZIDU ŠIRINE 70cm Z USTREZNIMI DILATACIJAMI
- HIDROFOBNA ZAŠČITA POVRŠIN
- POPRAVILO POŠKODOVANE KOVINSKE OGRAJE, PESKANJE 2 x OSNOVNI PREMAZ, 2 x PRAŠNO BARVANJE, MONTAŽA

ZID. ŠT. 2
- ZAŠČITA POVRŠIN
- POSTAVITEV ZAŠČITNE OGRAJE IN PROMETNE ZAPORE
- ODSTRANITEV OBSTOJEČE KOVINSKE OGRAJE
- ODSTRANITEV BETONSKE KAPE
- ODSTRANITEV ZIDU IN ODVOZ MATERIALA NA STALNO DEPONIJO
- IZDELAVA PODLOŽNEGA TAMPONA
- DOBAVA KAMENINE IN POZIDAVA ZIDU USTREZNE ŠIRINE (50cm) (POZIDAVA BREZ TEMELJA, POSNEMA TEHNIKO POZIDAVE OBSTOJEČIH DELOV ZIDU)
- FUGIRANJE REQ KAMNITIH POVRŠIN ZIDU (ZNOTRAJ IN ZUNAJ)
- IZDELAVA NOVE BETONSKE KAPE ZIDU ŠIRINE 90cm Z USTREZNIMI DILATACIJAMI
- HIDROFOBNA ZAŠČITA POVRŠIN
- POPRAVILO POŠKODOVANE KOVINSKE OGRAJE, PESKANJE 2 x OSNOVNI PREMAZ, 2 x PRAŠNO BARVANJE, MONTAŽA

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Borovška 14 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		GVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		ZIP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GraiArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: graiarhi@gmail.com tel: 041 359 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		


Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU	Št. proj: 371/2025 Št. načrta: 371/2025	Vrsta projekta: IZN
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC: 2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Fasada severnega zidu	Merilo: 1 : 50 Datum: Marec 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112 / Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GraiArhi Tadej Burger s.p.	Št. priloge:	G.2

FASADA VZHDONEGA ZIDU
M1:50


ZID. ŠT. 3
- ZAŠČITA POVRŠIN
- ODSTRANITEV OBSTOJEČE KOVINSKE OGRAJE
- ODSTRANITEV POŠKODOVANE BETONSKE KAPE
- POZIDAVA NESTABILNIH DELOV KAMNITIH DELOV ZIDU
- ODSTRANITEV NESTABILNIH FUG, UTRJEVANJE POZIDAVE MED KAMENINO, KALIJEVO VODNO STEKLO 10% RAZTOPINA
- ČIŠČENJE POVRŠIN S PRILAGOJENIM VODNIM ČURKOM
- ODVOZ MATERIALA NA USTREZNO DEPONIJO
- FUGIRANJE REG KAMNITIH POVRŠIN ZIDU
- IZDELAVA DELA NOVE BETONSKE KAPE ZIDU
- SANACIJA OBSTOJEČIH BETONSKIH KAP, DOPOLNITEV ODSTRANJENIH DELOV, PREPLAŠTITEV Z USTREZNIMI SANACIJSKIMI MATERIALI
- HIDROFOBNA ZAŠČITA POVRŠIN
- POPRAVILO POŠKODOVANE KOVINSKE OGRAJE, PESKANJE 2 x OSNOVNI PREMAZ, 2 x PRAŠNO BARVANJE, MONTAŽA

ZID. ŠT. 4
- ZAŠČITA POVRŠIN
- ODSTRANITEV POŠKODOVANE BETONSKE KAPE
- POZIDAVA NESTABILNIH DELOV KAMNITIH DELOV ZIDU
- ODSTRANITEV NESTABILNIH FUG, UTRJEVANJE POZIDAVE MED KAMENINO, KALIJEVO VODNO STEKLO 10% RAZTOPINA
- ČIŠČENJE POVRŠIN S PRILAGOJENIM VODNIM ČURKOM
- ODVOZ MATERIALA NA USTREZNO DEPONIJO
- FUGIRANJE REG KAMNITIH POVRŠIN ZIDU
- SANACIJA OBSTOJEČIH BETONSKIH KAP, DOPOLNITEV ODSTRANJENIH DELOV, PREPLAŠTITEV Z USTREZNIMI SANACIJSKIMI MATERIALI
- HIDROFOBNA ZAŠČITA POVRŠIN

FASADA VZHODNEGA ZIDU (POGLED IZ VZHODNE - ZUNANJE STRANI)



FASADA VZHODNEGA ZIDU (POGLED IZ ZAHODNE - NOTRANJE STRANI)




Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 15 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
		OP:	Tadej BURGER, d.i.g.	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 255 916 SLOVENIJA	Območje:		
		Območje:		
		Območje:		
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEZA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025	Vrsta projekta: IZN
		Št. načrta:	371/2025	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Fasada vzhdonega zidu	Merilo:	1 : 50	
		Datum:	Marec 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112	Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:	G.3

FASADA JUŽNEGA ZIDU
M1:50

FASADA JUŽNEGA ZIDU (POGLED IZ JUŽNE - ZUNANJE STRANI)



FASADA JUŽNEGA ZIDU (POGLED IZ SEVERNE - NORTANJE STRANI)




ZID. ŠT. 5
- ZAŠČITA POVRŠIN
- ODSTRANITEV POŠKODOVANE BETONSKE KAPE
- POZIDAVA NESTABILNIH DELOV KAMNITIH DELOV ZIDU
- ODSTRANITEV NESTABILNIH FUG, UTRJEVANJE POZIDAVE MED KAMENINO, KALILEVO VODNO STEKLO 10% RAZTOPINA
- ČIŠČENJE POVRŠIN S PRILAGOJENIM VODNIM CURKOM
- ODVOZ MATERIALA NA USTREZNO DEPONIJO
- FUGIRANJE REG KAMNITIH POVRŠIN ZIDU
- SANACIJA OBSTOJEČIH BETONSKIH KAP, DOPOLNITEV ODSTRANJENIH DELOV, PREPLASTITEV Z USTREZNIMI SANACIJSKIMI MATERIALI
- HIDROFOBNA ZAŠČITA POVRŠIN

Spremembe:	
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


Investitor:	Občina Kranjska Gora Borovška cesta 56 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2653
		OIP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2653
Projektant:	Gradarhi Tadej Burger s.p. Koral 8, 5000 Nova Gorica E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 353 918 SLOVENIJA	Odgovorni:		
		Odgovorni:		
		Odgovorni:		
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025	Vrsta projekta: IZN
		Št. načrta:	371/2025	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Fasada južnega zidu	Merilo:	1 : 50	
		Datum:	Marec 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112	Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.	Št. priloge:	G.4	

FASADA ZAHODNEGA ZIDU
M1:50

FASADA ZAHODNEGA ZIDU (POGLED IZ ZAHODNE STRANI - ZUNANJE STRANI)



FASADA ZAHODNEGA ZIDU (NOTRANJI DEL - POGLED IZ VZHODNE STRANI - NOTRANJE STRANI)




Spremembe:
1.
2.
3.
4.
5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Sirkiič 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 255 818 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEGA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025	Vrsta projekta:
		Št. načrta:	371/2025	IZN
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Fasada zahodnega zidu	Merilo:	1 : 50	2/1
		Datum:	Marec 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112	Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.	Št. priloge:		G.5

FASADA NOTRANJEGA ZIDU
M1:50


FASADA NOTRANJEGA ZAHODNEGA ZIDU (POGLED IZ ZAHODNE STRANI)

ZID ŠT. 6



FASADA NOTRANJEGA ZAHODNEGA ZIDU (POGLED IZ VZHODNE STRANI)

ZID ŠT. 6



ZID. ŠT6
- ZAŠČITA POVRŠIN
- ODSTRANITEV POŠKODOVANE BETONSKE KAPE
- POZIDAVA NESTABILNIH DELOV KAMNITIH DELOV ZIDU
- ODSTRANITEV NESTABILNIH FUG, UTRJEVANJE POZIDAVE MED KAMENINO, KALIJEVO VODNO STEKLO 10% RAZTOPINA
- ČIŠČENJE POVRŠIN S PRILAGOJENIM VODNIM CURKOM
- ODVOZ MATERIALA NA USTREZNO DEPONIJO
- FUGIRANJE REG KAMNITIH POVRŠIN ZIDU
- SANACIJA OBSTOJEČIH BETONSKIH KAP, DOPOLNITEV ODSTRANJENIH DELOV, PREPLASTITEV Z USTREZNIMI SANACIJSKIMI MATERIALI
- HIDROFOBNA ZAŠČITA POVRŠIN


Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEZA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025		Vrsta projekta: IZN
		Št. načrta:	371/2025		
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112		Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Fasada notranjega zidu	Merilo:	1 : 50		
		Datum:	Marec 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112	Šifra risbe: G.132	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: G.6		

Prečni prerei zidu št. 1 in 2
M1:20


ZID. ŠT. 1

PONOVNA POZIDAVA ZIDU



ZID. ŠT. 2

PONOVNA POZIDAVA ZIDU




Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEZA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025		Vrsta projekta:
		Št. načrta:	371/2025		IZN
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112		Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Prečni prerezi zidu št. 1 in 2	Merilo:	1 : 20		2/1
		Datum:	Marec 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			004.2112	G.132	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		
				G.7	

Prečni prerei zidu št. 3 in 4
M1:20

ZID. ŠT. 3



ZID. ŠT. 4




Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.


Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:		Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*		G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:			
		Obdelal:			
		Obdelal:			
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEZA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025		Vrsta projekta:
		Št. načrta:	371/2025		IZN
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112		Št. prikaza:
Vsebina risbe:	Prečni prerezi zidu št. 4 in 5	Merilo:	1 : 20		2/1
		Datum:	Marec 2025		
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:	
			004.2112	G.132	
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge:		
				G.8	

Prečni prerei zidu št. 5 in 6
M1:20

ZID. ŠT. 5



ZID. ŠT. 6



Spremembe:	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

Investitor:	Občina Kranjska Gora Kolodvorska 1b 4280 Kranjska gora SLOVENIJA	Naziv:	Ime in priimek:	Ident. št. IZS:
		OVP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
		OP:	*Tadej BURGER, d.i.g.*	G - 2853
Projektant:	GradArhi Tadej Burger s.p. Šmihel 8, 8000 Novo mesto E-pošta: gradarhi@gmail.com tel: 041 253 918 SLOVENIJA	Obdelal:		
		Obdelal:		
		Obdelal:		
Naziv objekta:	SANACIJA POKOPALIŠKEZA ZIDU V PODKORENU	Št. proj:	371/2025	Vrsta projekta: IZN
		Št. načrta:	371/2025	
Vrsta načrta:	Načrt s področja gradbeništva	Šifra CC:	2112	Št. prikaza: 2/1
Vsebina risbe:	Prečni prerezi zidu št. 5 in 6	Merilo:	1 : 20	
		Datum:	Marec 2025	
Št. odseka:	Prostor za črtno kodo arhiva:	Arhivska št.:	Faza/Objekt: 004.2112	Šifra risbe: G.132
Avtor risbe:	GradArhi Tadej Burger s.p.		Št. priloge: G.9	