R E K A P I T U L A C I J A

I.	IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRŽEVANJE INTERNIH POTI	
1.0	Preddela	0,00 €
2.0	Zemeljska dela	0,00 €
3.0	Voziščne konstrukcije	0,00 €
4.0	Odvodnjavanje	0,00 €
5.0	Oprema	0,00 €
6.0	Tuje storitve	0,00 €
	Skupaj :	**0,00 €**
	nepredvidena dela 10% :	0,00 €
	Skupaj :	**0,00 €**
	DDV 22% :	0,00 €
	SKUPAJ :	**0,00 €**

Zap. št.	Opis	Me	Količina	Cena	Znesek
	IZDELAVA GOZDNE VLAKE IN VADBENIH PLATOJEV TER VZDRŽEVANJE INTERNIH POTI				
1.0	**preddela**				
1.01	Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase.	M1	678,68		0,00 €
1.02	Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.	KOS	41,00		0,00 €
1.03	Rušenje makadamskega vozišča z odvozom v deponijo (vključno s spodnjim ustrojem).	M2	849,00		0,00 €
1.04	Odstranitev štorov predhodno podrtega drevja. Posek in odstranitev dreves je ovrednoten ločeno.	KOS	25,00		0,00 €
1.05	Demontaža žične ograje višine 2,20 m, z odvozom na deponijo.	M1	212,00		0,00 €
	preddela skupaj :				**0,00 €**
2.0	**zemeljska dela**				
2.01	Površinski izkopi plodne zemljine s prevozom na gradbiščno deponijo.	M3	2.043,00		0,00 €
2.02	Široki strojni izkop zemljine v terenu III. kategorije z nalaganjem na kamion.	M3	7.109,00		0,00 €
2.03	Planum temeljnih tal na nasipnem materialu.	M2	9.469,00		0,00 €
2.04	Dobava in vgrajevanje nasipov iz izkopanega materiala.	M3	1.142,00		0,00 €
2.05	Humuziranje zelenic in brežin s humusom iz gradbiščne deponije.	M2	1.415,00		0,00 €
2.06	Izdelava odtočnega jarka ob gozdni vlaki, globine 0,50 m in širino dna 0,35 m.	M1	410,00		0,00 €
2.07	Odvoz in deponiranje odvečnega materiala v trajno deponijo.	M3	7.727,00		0,00 €
	zemeljska dela skupaj :				**0,00 €**
3.0	**vozišče konstrukcije**				
3.01	Dobava in vgrajevanje geosintetične armirne mreže natezne trdnosti T=16 kN/m.	M2	2.081,00		0,00 €
3.02	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn 0/100 mm iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala min. CBR = 15 % v debelini 40-50 cm.	M3	4.225,70		0,00 €
3.03	Dobava in vgrajevanje tampona iz drobljenca 0/32 mm, z zbijanjem z valjarjem na Me = 80 Mpa v vgrajeni debelini 10-30 cm. Komplet z vsemi pomožnimi deli.	M3	1.198,10		0,00 €
3.04	Zasip ponikovalnic v debelini min. 50 cm okoli betonske cevi se izvede s pranim prodom 8/16 do 16/32 z min. 30 % praznin, ki je obdan z geotekstilom.	M3	61,20		0,00 €
3.05	Dobava dovoz in strojno vgrajevanje AC 8 surf B70/100 A4 končno zvaljano, vgrajena debelina po celotni površini 3 cm.	M2	1.700,00		0,00 €
3.06	Dobava dovoz in strojno vgrajevanje AC 22 base B50/70 A4 končno zvaljano, vgrajena debelina po celotni površini 7 cm.	M2	1.700,00		0,00 €

3.07	Izdelava asfaltne multe širine 0,50 m z obdelanimi iztoki v betonsko kanaleto na vsakih ca. 20 m.	M1	277,00		0,00 €
3.08	Dobava, dovoz in vgrajevanje, utrjevanje na predpisano trdnost, gramoza - drobljenca v bankine širine 0,75 m v naklonu 4%.	M1	508,00		0,00 €
3.09	Dobava in vgraditev predfabriciranih koritnic iz cementnega betona dolžine 1,00 m, po detajlu.	KOS	139,00		0,00 €
3.10	Izdelava prepusta pod gozdno vlako, vključno z betonskim vtočnim jaškom in ureditvijo izpusta. Cev DN300 je zajeta v ločeni postavki.	KOS	7,00		0,00 €
3.11	Dobava in vgrajevanje tolčenca frakcije 32/63 mm. Komplet z vsemi pomožnimi deli za simulator "Vagon"	M3	150,00		0,00 €
3.12	Dobava in vgrajevanje zasipne frakcije 0/32 II mm . Komplet z vsemi pomožnimi deli za simulator "Vagon"	M3	150,00		0,00 €
3.13	Dobava in vgrajevanje prane betonske frakcije 0/16P mm. Komplet z vsemi pomožnimi deli za simulator "Vagon"	M3	100,00		0,00 €
3.14	Dobava, strojno vgrajevanje in valjanje asfaltnega frezanca oz. drobljenca z emulzijo v debelini 10 cm.	M2	2.000,00		0,00 €
	vozišče konstrukcije skupaj :				**0,00 €**
4.0	**odvodnjavanje**				
4.01	Dobava in vgraditev betonske ponikovalnice iz cevi Ø150 cm, globine 3,00 m kompletno z AB tipsko krovno ploščo MB25.	KOS	6,00		0,00 €
4.02	Dobava in vgraditev betonskega peskolova iz cevi Ø150 cm, globine 2,00 m kompletno z AB tipsko krovno ploščo MB25 LTŽ pokrovom Ø60 cm D 250.	KOS	1,00		0,00 €
4.03	Izdelava vtočnega jaška iz cementnega betona, krožnega prereza Ø50 cm, globine 1,5 m.	KOS	1,00		0,00 €
4.04	Dobava in montaža LTŽ ali duktil rešetko 400/400 mm EN 124 D 400 ter AB tipsko krovno ploščo MB25. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za ozračenje.	KOS	1,00		0,00 €
4.05	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN400 (SN8), vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn, polno obbetonirano.	M1	50,00		0,00 €
4.06	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN300 (SN8), vgrajenih na podložno plast iz zmesi kamnitih zrn, polno obbetonirano.	M1	60,00		0,00 €
4.07	Izdelava vtočne ali iztočne glave krožnega prereza iz betona C25/30 s tlakovanjem vtoka in iztoka z lomljencem na betonski podlagi, za PVC cev DN400 .	KOS	11,00		0,00 €
4.08	Lovilec olj z gravitacijo in vgrajenim koalescentnim filtrom 40 l/s (4l/s z bypass-om), ki ustreza zahtevam SIST EN 858-1.	KOS	1,00		0,00 €
	odvodnjavanje skupaj :				**0,00 €**
5.0	**oprema**				
5.01	Dobava in postavitev žične ograje višine 2,20 m.	M1	226,00		0,00 €
5.02	Dobava in postavitev panelne ograje višine 2,20 m (med vzhodnimi in južnimi dvokrilnimi vrati).	M1	117,00		0,00 €

5.03	Dobava in postavitev dvokrilnih vrat višine 2,20 m, vključno s ključavnico na generalni ključ TITAN - ICZR	KOS	3,00		0,00 €
5.04	Dobava in vgradnja cevi za TK napeljavo PEHD 2x ⌀50.	M1	1.300,00		0,00 €
5.05	Izdelava revizijskega jaška za TK napeljavo iz cementnega betona, krožnega prereza Ø60 cm, z betoniranjem dna, globine 1,0 m in betonskim pokrovom.	KOS	20,00		0,00 €
5.06	Dobava, polaganje in blindiranje neprekinjene zaščitnih izolirne cevi vodoodporne izvedbe, npr. Stigmaflex SF Ø160 (rdeča), pod cestami in zložbami, skladno z zakoličbo iz projekta "Širitev hidrantnega omrežja in simulator za tehnično reševanje", AG PGOJEKT, Andrej Goršič s.p., št. 813-01/2025-G, januar 2025 in načrta št. S 02/25.	M1	54,00		0,00 €
5.07	Dobava in vgraditev kostanjevih pilotov dolžine do 4,00 m. Vgradnja na mestu platoja za hlodovino, višina nad terenom 1,00 m.	KOS	27,00		0,00 €
5.08	Izdelava težnostne kamnite zložbe za premostitev višine do 1,20 m.	M1	37,00		0,00 €
5.09	Izdelava revizijskega jaška za TK napeljavo iz cementnega betona, krožnega prereza Ø40 cm, z betoniranjem dna, globine 1,0 m in betonskim pokrovom.	KOS	25,00		0,00 €
	oprema cest skupaj :				**0,00 €**
6.0	**tuje storitve**				
6.01	Opravljanje nadzora s strani pooblaščenega geomehanika. Ocena - obračun po dejanskih stroških.	URA	10		0,00 €
6.02	Projektantski nadzor. Ocena - obračun po dejanskih stroških.	URA	10		0,00 €
6.03	Izdelava PID po gradbeni zakonodaji in skladno z zahtevo upravljalca tudi v elektronski obliki.	KOS	1,00		0,00 €
	tuje storitve skupaj :				**0,00 €**
	SKUPAJ:				**0,00 €**