Izvedba predprostora, hladilnice in zamrzovalnice Gozdne semenske banke v Centru SDVG

SPLOŠNI OPIS:

Gozdna semenska banka bo sestavljena iz treh prostorov v kleti objekta Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (v nadaljevanju Center SDVG) na lokaciji Gozdarskega inštituta Slovenije, Večna pot 2 v Ljubljani in sicer:

- Hlajen predprostor (prostor S14.1)
- Hladilnica (prostor S14.3)
- Zamrzovalnica (prostor S14.4)

Na lokaciji prostorov Gozdne semenske banke bo prostor nepredeljen (brez vmesnih sten), neobdelan, brez izvedenega estriha in finalnih tlakov. Izbrani ponudnik mora:

- pripraviti načrt za izvedbo ustreznih tlakov s talnim ogrevanjem. Tlake bo v skladu z načrti ponudnika izvedel glavni izvajalec gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na objektu Centra SDVG (zahteve za tlake so navedene v podtočki 4.1).

- izvesti dobavo in montažo toplotnoizolacijskih stenskih in stropnih panelov ter predelitev obstoječega prostora na tri manjše prostore ustreznih velikosti (glej opise v 4. točki) z ustreznimi samonosilnimi toplotnoizolacijskimi paneli (glej tloris na Sliki 1)

- dobaviti in montirati vso strojno, elektronsko in drugo opremo potrebno za vzdrževanje pogojev v prostorih Gozdne semenske banke in zagotavljanje varne uporabe le-teh, vključno z vsemi notranjimi električnimi in drugimi napeljavami in vodi ter montažnim materialom.

- upoštevati vse tehnične in druge zahteve, ki so navedene v točkah 1 do 6 tega dokumenta

Ponudniki morajo to upoštevati pri pripravi svoje ponudbe.

Pred pričetkom izvedbe in montaže mora izbrani ponudnik opraviti ogled lokacije, opraviti izmere za izvedbo hladnih in zamrzovalnega prostora, ugotoviti lokacije priključnih mest za priključevanje notranjih in zunanjih enot na hišne inštalacijske sisteme (električni priključek, odvod kondenza ipd.) ter mest drugih priključkov (električne vtičnice, dovodi tehničnih plinov, detektorji plinov ipd.).

Predmet javnega naročila mora izpolnjevati naslednje tehnične in druge zahteve naročnika:

1. IZDELAVA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE:

1.1. Izbrani ponudnik mora pred pričetkom fizične izvedbe hladilnic izdelati delavniško dokumentacijo za cel sklop prostorov.

1.2. Iz delavniške dokumentacije morajo biti razvidne dimenzije (notranje in zunanje) hladilnic in zamrzovalnice, debeline panelov, lokacije notranjih in zunanjih enot, izračuni in dimenzioniranje, potek trase cevovodov in električnih vodnikov, uporabljeni materiali in oprema, dokazila, ki bodo sestavni del Dokazila o zanesljivosti (DZO) - izjave o skladnosti, certifikati, ipd.

1.3. Izdelano delavniško dokumentacijo mora izbrani ponudnik pravočasno dostaviti v pregled odgovornemu vodji projekta, odgovornemu projektantu opreme laboratorijev, odgovornemu projektantu strojnih in elektro inštalacij ter odgovornemu nadzorniku.

1.4. Po pregledu in potrditvi delavniške dokumentacije zgoraj navedenih odgovornih oseb izbrani ponudnik lahko pristopi k izvedbi in montaži hladilnic.

1.5. Vse predaje in potrditve dokumentacije se izvajajo v pisni obliki (velja za vse udeležence) in po protokolu, ki ga določi naročnik.

2. IZVAJANJE DEL NA OBJEKTU:

2.1. Ker je gradnja objekta Centra SDVG na lokaciji sedeža naročnika Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, še v teku in bo potekala tudi v času dobave in montaže opreme, ki je predmet naročila, bo izbrani ponudnik moral v času dobave, montaže in drugih del uskladiti svoje obveznosti tudi z glavnim izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del objekta (v nadaljevanju izvajalec GOI del). Za koordinacijo del na objektu skrbi izvajalec GOI del, če ne bo drugače dogovorjeno.

2.2. Trase poteka vodov morajo biti usklajene s potekom ostalih tras inštalacijskih vodov. Križanja je treba izvajati na ustreznih razdaljah.

2.3. Vse spremembe poteka tras ali drugih podatkov, ki se bodo razlikovale od tistih v delavniški dokumentaciji je treba pravočasno sporočiti in uskladiti pred pričetkom izvajanja del po spremenjeni dokumentaciji.

2.4. Izbrani ponudnik mora poskrbeti za dnevno ločevanje in odvažanje odpadkov na ustrezno deponijo odpadkov.

2.5. Izbrani ponudnik mora voditi Gradbeni dnevnik skladno s pravili stroke, ki bo priloga DZO.

2.6. Izbrani ponudnik mora zagotoviti končno čiščenje komor in prostora nad komorami. Po zaključenih delih ne smejo ostati ostanki materiala in smeti v, okoli in nad komorami.

2.7. Vse trase vodov morajo biti označene z mediji, ki se v njih nahajajo in s smerjo poteka medijev.

3. PREIZKUS DELOVANJA, MERITVE, TESTIRANJA, NASTAVITVE DELOVANJA IN ŠOLANJE UPORABNIKOV

3.1. Po zaključku montaže mora izbrani ponudnik opraviti zagon naprave, preveriti delovanje sistemov, opraviti tlačne teste, smiselno mora opraviti testiranja inštalacij (tlačni testi) pred zapiranjem vertikalnih inštalacijskih jaškov in stropov (med izvajanjem del).

3.2. Za vsa opravljena testiranja in meritve morajo biti izdelana poročila, ki bodo sestavni del DZO.

3.3. Izbrani ponudnik mora opraviti nastavitve delovanja hladilnic in zamrzovalnic pred končno primopredajo naročniku.

3.4. Pred primopredajo hladilnic in zamrzovalnice naročniku, mora izbrani ponudnik izvesti šolanje uporabnikov.

4. TEHNIČNA IZVEDBA IN ZAHTEVE:

Velja za izvedbo vseh prostorov (S14.1, S14.3, S14.4), če ni drugače navedeno.

4.1. Izvedba sestave tlaka:

Ponudnik mora pripraviti načrt za izvedbo tlakov s talnim ogrevanjem za prostore Gozdne semenske banke v skladu s spodaj navedenimi zahtevami. Načrti morajo vključevati vsa potrebna navodila in specifikacije vseh materialov za izvedbo ustreznih tlakov in talnega ogrevanja. Skupna površina tlakov vseh prostorov Gozdne semenske banke po PZI znaša 90,75 m^2. Sama izvedba tlakov ni predmet ponudbe, tlake izvede glavni izvajalec GOI del na objektu v skladu z načrti, ki jih pripravi ponudnik.

V območju hladne sobe, zamrzovalnice in predprostora je predvidena izvedba finalnega tlaka z epoksi premazom v nedrseči izvedbi (posip) na ustrezno debelem mikroarmiranem estrihu in ustrezno debelo talno izolacijo. Debelino in vrsto izolacije se določi na osnovi izračuna toplotne prehodnosti z zagotavljanjem čim manjših temperaturnih izgub. Skupna debelina talne sestave je maksimalno 15 cm od AB talne plošče do vrha tlaka. Med tlakom sosednjih prostorov in tlakom v prostorih semenske banke ne sme biti višinske razlike oz. prag! Prehod tlakov se izvede z RF trakom odpornim na udarce in kolesa vozičkov v enaki nosilnosti, kot tla prostorov semenske banke. Blago se bo v prostore semenske banke dovažalo z ročnimi paletnimi viličarji. Zahtevana nosilnost tlakov prostorov semenske banke ja podana v specifikacijah tlakov spodaj:

- faktor zdrsnosti R12
- enakomerno porazdeljena stastična obremenitev do 4.000 kg/m^2
- največja dinamična obremenitev 90 kg/kolo z voziček z mehkimi gumijastimi kolesi in najmanjšo širino kolesa 40 mm
- koncentrirana obremenitev največ 140 kg/100 cm^2 (10x10 cm)

Hladna soba (S14.3) in zamrzovalnica (S14.4) morata imeti v talno konstrukcijo vgrajen sistem električnega talnega ogrevanja za preprečevanje nastanka kondenza. Priklop se izvede na napajanje hladilnice. Sistem ogrevanja mora biti podvojen v primeru nedelovanja enega sistema (100% redundanca!).

Dilatacija tlakov in dilatacijske fuge v talni konstrukciji morajo biti dimenzionirane na zahtevane temperaturne pogoje in dimenzije hladilnice oz. zamrzovalnice (število in širina fug ter maksimalne površine posameznih ploskev). Dilatacijske fuge morajo biti zatesnje s trajnoelstičnim kitom odpornim na mehanske poškodbe in nizke temperature. Med posameznimi dilatiranimi ploskvami tlaka ne sme bit višinskih razlik.

4.2. Stene in stropovi iz toplotnoizolacijskih panelov iz okolju prijaznega poliuretana z naslednjmi lastnostmi:

- poliuretan brez vsebnosti HCFC ali HFC
- visoke gostote 40-42 kg/m^3:
- toplotna prehodnost za hladilnice max: 0,34 W/m^2K
- toplotna prehodnost za zamrzovalnico max: 0,20 W/m^2K
- toplotna prevodnost max: 22,2 mW/m°K
- kompresijska odpornost: 0,20 N/mm^2
- odziv na ogenj B-s2,d0 po EN 13501-1
- območje uporabe: -40 do +60°C

4.3. Vse obodne stene in predelne stene med predprostorom ter hladno sobo in zamrzovalnico so izdelane iz toplotno izolacijskih panelov.

Debelina stenskih in stropnih izolacijskih plošč/panelov:

- za hladilnice (prostora S14.1 in S14.3): min. 7 cm oz skladno z izračuni za posamezno hladilnico glede na temperaturno območje delovanja.
- za zamrzovalnico (prostor S14.4): min. 12 cm oz. skladno z izračuni za zamrzovalnico glede na temperaturno območje delovanja.

4.4. Vse vidne notranje obloge iz bele plastificirane pocinkane ali alu pločevine odporne na kemikalije.

4.5. Vsi stiki med posameznimi paneli morajo biti zatesnjen s kislinsko odpornim trajnoelastičnim kitom odpornim na nizke temperature v barvi panelov.

4.6. Vsi notranji vogali zaobljeni v radiju 2-3 cm in zatesnjeni (stena/tla; stena/stena; stena/strop).

4.7. Svetla višina prostorov: 2.700 mm

4.8. Krilna vrata svetle dimenzije min. 1.100 × 2.200 mm z zunanjim hladilniškim ročajem s ključavnico in kljuko in notranjo varnostno ključavnico, ogrevanje na stiku vratnega krila in podboja.

4.9. Na vratih v zamrzovalnico in hladilnico iz predprostora se montirajo PVC zavese za preprečitev vdora toplejšega zraka.

4.10. V vseh treh prostorih je predvidena detekcija plina O_2 in CO_2, katere dobava in izvedba ni predmet ponudbe (zajeto v elektro delih); montaža v sodelovanju z izvajalcem GOI del pri izvedbi elektroinštalacij!

4.11. Na lokaciji vsake hladilnice in zamrzovalnice je pod AB stropom napeljan 3 fazni (varovalke 3x35A) elektro priključek vezan na diesel agregat.

4.12. V ponudbi upoštevati dobavo in montažo nadometnih vtičnic 1F, 230V skladno z zahtevami pri posameznem prostoru z dovodom in priklopom na interne hišne inštalacije. Električne vtičnice, skupaj 6 kosov, in njihova montaža morajo biti primerne za delovanje v specifičnih pogojih za hladilnice in zamrzovalnice – razred zaščite IP65.

4.13. Vse interne elektroinštalacije od dovoda, do vključno končnih elementov mora izvesti izbrani ponudnik!

4.14. Razsvetljava hladilnice z nadgradnimi LED svetilkami za zahtevano temperaturno območje, ki o skladne z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju. Prižiganje avtomatsko ob vstopu v hladilnico/zamrzovalnico in ročno z možnostjo nastavljanja časa prižgane razsvetljave. Minimalna osvetljenost prostorov hladilnic/zamrzovalnice min. 750 lux/m^2 na nivoju delovne površine z možnostjo nastavljanja jakosti, barva svetlobe: bela (4.500-6.000 K).

Pred pričetkom izvedbe hladnih sob mora izbrani ponudnik dostaviti v potrditev izbrane svetilke.

4.15. V hladilnici in zamrzovalnici in v predprostoru bodo nameščene regalne police, ki niso predmet naročila.

4.16. V predprostoru je predvidena namestitev pohištvene opreme (pulti, podpultne omare, ipd.), ki ni predmet naročila. Dobavil jih bo dobavitelj splošne laboratorijske opreme.

4.17. Semenska banka mora biti opremljena z nadzorno enoto z ustreznim prikazovalnikom preko katere se za vse prostore semenske banke spremlja sledeče parametre: spremljanje trenutne temperature, beleženje zgodovine temperature, spremljanje relativne zračne vlage in beleženje zgodovine le-te, alarmiranje ob nedelovanju ali neustrezni temperaturi, alarmiranje ob pomanjkanju olja, alarmiranje ob odprtih vratih (možnost nastavitev časa dovoljene odprtosti), puščanje sistema ter nastavlja temperaturo in relativno zračno vlago. Nadzorna enota naj bo nameščena v predprostoru semenske banke (S14.1). Nadzorna enota mora omogočati tudi oddaljeno spremljanje delovanja in alarmiranje (Wi-Fi povezava in preko signala mobilne telefonije) in omogočati priklop na centralni nadzorni sistem (CNS), ko bo ta vzpostavljen (priključki za podatkovne kable LAN ali preko Wi-Fi).

4.18. V predprostoru, hladilnici in zamrzovanici mora biti omogočen klic v sili, ki se sporoča tudi preko signala mobilne telefonije, CNS-a ter s svetlobnim signalom v predprostoru semenske banke nad vrati prostorov (S14.3 in S14.4) in na hodniku nad vhodnimi vrati v predprostor semenske banke (S14.1).

Tehnologija hlajenja:

4.19. Vsaka hladilnica in zamrzovalnica mora imeti 100 % redundanco pri čemer je mišljeno, da mora imeti dvojni vir zagotavljanja delovanja hladilnice (dvojni kompresor oz. tandem) z regulacijo števila delovnih ur in njuno izenačevanje.

4.20. Vir napajanja bo priključen na diesel agregat (glej točko 4.11).

4.21. Mora biti omogočeno oljno izenačevanje med kompresorji.

4.22. Predvidena lokacija kompresorjev je nad komorami. Svetla višina prostorov (od gotovega tlaka do AB stropne plošče je 4,35 m. Ob svetli višini hladilnic 2,70 m in debelini stropnega panela 7 cm pomeni, da je od stropa hladilnice do AB plošče cca 158 cm.

4.23. Ponudba mora vključevati separartor olja ter alarmiranje ob pomanjkanju olja.

4.24. Ponudba mora vključevati dobavo in montažo vsaj 3 kompenzacijskih ventilov.

4.25. Ponudba mora vključevati dobavo in montažo zunanjih enoti (kondenzatorji), ki bodo locirane na strehi objekta.

4.26. Ponudba mora vključevati izvedbo sifonov na vsake 3 m višinske razlike.

4.27. Odvod kondenza se lahko priključi na odtok v predprostoru (prostor S14.1).

4.28. Vključen mora biti dušilec zvoka na tlačnem vodu za zmanjšanje prenašanja hrupa in mikrovibracij po cevovodih.

4.29. Razen v primeru predprostora ni predvideno daljše zadrževanje osebja (izvajanje poskusov). V predprostoru (prostor S14.1) hitrost zraka ne sme biti večja od 0,4 m/s.

4.30. Za hladilni medij je dovoljeno uporabiti hladilni plin R448a oz. drug medij, ki je negorljiv. V primeru, da želi dobavitelj uporabiti drug hladilni plin mora predhodno pridobiti soglasje odgovornega projektanta požarne varnosti objekta. V delavniški dokumentaciji mora obvezno biti navedena vrsta hladilnega plina in priložen tehnični list!

Izdelava, dobava in montaža predprostora Gozdne semenske banke (S14.1):

4.31. Notranje dimenzije prostora (š × d × v): 1.950 × 7.150 × 2.700 mm

4.32. Temperaturni režim: +16 °C (± 2 °C)

4.33. Temperaturna homogenost znotraj komore: ± 2 °C

4.34. Relativna zračna vlažnost: 40-80 %

4.35. Ocenjena dolžina vodov med notranjo in zunanjo enoto:

- vertikalni vodi: 12 m
- horizontalni vodi:
  - znotraj etaže do vertikalnega instalacijskega jaška: 12 m
  - na strehi: 6 m

4.36. Vse interne povezave (strojne in elektro) med zunanjimi in notranjimi hladilnimi komponentami (enotami) morajo biti zajete v ceni.

4.37. Svetle mere vrat (š × v): 1.100 × 2.200 mm

4.38. Pohištvena oprema: DA (ni predmet ponudbe!)

4.39. Pričakovano daljše zadrževanje osebja: DA

4.40. Minimalno prezračevanje z rekuperacijo zraka (hitrost zraka ne sme biti večja od 0,4 m/s)

4.41. Talno ogrevanje v talni konstrukciji: NE

4.42. Parapetni (PP) kanal/dolžina: DA (ni predmet ponudbe, zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del; upoštevati sodelovanje pri montaži)

4.43. Nadometne vtičnice IP 65: DA; 2 kosa

4.44. Tehnični plini - odjemna mesta: NE

4.45. Detekcija plinov: DA

- detekcija O_2: ni predmet ponudbe (zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del, upoštevati sodelovanje pri montaži)
- detekcija CO_2: ni predmet ponudbe (zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del, upoštevati sodelovanje pri montaži)

Izdelava, dobava in montaža hladne sobe Gozdne semenske banke (S14.3):

4.46. Notranje dimenzije prostora (š × d × v): 5.650 × 5.600 × 2.700 mm

4.47. Temperaturni režim: 0 do +4 °C (± 2 °C) z možnostjo regulacije

4.48. Temperaturna homogenost znotraj komore: ± 2 °C

4.49. Relativna zračna vlažnost: 40-60 %

4.50. Ocenjena dolžina vodov med notranjo in zunanjo enoto:

- vertikalni vodi: 12 m
- horizontalni vodi:
  - znotraj etaže do vertikalnega instalacijskega jaška: 16 m

- na strehi: 6 m

4.51. Vse interne povezave (strojne in elektro) med zunanjimi in notranjimi hladilnimi komponentami (enotami) morajo biti zajete v ceni.

4.52. Svetle mere vrat (š × v): 1.100 × 2.200 mm

4.53. Pohištvena oprema: NE

4.54. Pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE

4.55. Talno ogrevanje v talni konstrukciji: DA

4.56. Parapetni (PP) kanal /dolžina: NE

4.57. Nadometne vtičnice IP 65: DA; 2 kosa

4.58. Tehnični plini - odjemna mesta: DA

- 2x dovod CO_2: ni predmet ponudbe (zajeto v strojnoinštalacijskih delih izvajalca GOI del; upoštevati sodelovanje pri montaži)

4.59. Detekcija plinov: DA
- detekcija O_2: ni predmet ponudbe (zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del, upoštevati sodelovanje pri montaži)
- detekcija CO_2: ni predmet ponudbe (zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del, upoštevati sodelovanje pri montaži)

Izdelava, dobava in montaža zamrzovalnice Gozdne semenske banke (S14.4):

4.60. Notranje dimenzije prostora (š × d × v): 5.150 × 7.000 × 2.700 mm

4.61. Temperaturni režim: -20 °C (± 2 °C) z možnostjo regulacije

4.62. Temperaturna homogenost znotraj komore: ± 2 °C

4.63. Relativna zračna vlažnost: 40-60 %

4.64. Ocenjena dolžina vodov med notranjo in zunanjo enoto:

- vertikalni vodi: 12 m
- horizontalni vodi:
  - znotraj etaže do vertikalnega instalacijskega jaška: 10 m
  - na strehi: 6 m

4.65. Vse interne povezave (strojne in elektro) med zunanjimi in notranjimi hladilnimi komponentami (enotami) morajo biti zajete v ceni.

4.66. Svetle mere vrat (š × v): 1.100 × 2.200 mm

4.67. Pohištvena oprema: NE

4.68. Pričakovano daljše zadrževanje osebja: NE

4.69. Talno ogrevanje v talni konstrukciji: DA

4.70. Parapetni (PP) kanal /dolžina: NE

4.71. Nadometne vtičnice IP 65: DA; 2 kosa

4.72. Tehnični plini - odjemna mesta: NE

4.73. Detekcija plinov: DA

- detekcija O_2: ni predmet ponudbe (zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del, upoštevati sodelovanje pri montaži)
- detekcija CO_2: ni predmet ponudbe (zajeto v elektrinšalacijskih delih izvajalca GOI del, upoštevati sodelovanje pri montaži)

5. MONTAŽA ZUNANJIH ENOT HLADILNIH AGREGATOV

5.1. Zunanje enote hladilnih agregatov se montira na strehi objekta. Ponudnik mora dobaviti in montirati ustrezne podstavke za namestitev zunanjih enot.

5.2. V ceni upoštevati dobavo, dvig in montažo podstavkov ter zunanjih enot na streho objekta.

6. DRUGE ZAHTEVE in POGOJI

6.1. Za vse ponujene elemente opreme morajo ponudniki v ponudbi predložiti Izjave o skladnosti CE (*Certificate of Conformity*) skladno z zakonodajo EU

6.2. Ponujena oprema mora imeti življenjsko dobo minimalno 10 let vključno z nudenjem storitev vzdrževanja in omogočanjem dobave rezervnih delov.

6.3. Primerna jo samo oprema, ki je v redni proizvodnji. Ponudbe starejših modelov iz zaloge, katerih proizvodnjo je proizvajalec ukinil, bodo zavrnjene, ne glede na njihovo skladnost z ostalimi zahtevami.

6.4. Garancijska doba vsaj 24 mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika za celokupno opremo in izvedbo.

6.5. Odzivni čas serviserja za popravilo napak in okvar ponujene opreme v času trajanja garancije je največ 24 ur po tem, ko uporabnik pošlje obvestilo o okvari.

6.6. Čas v katerem je ponudnik dolžan zagotoviti odpravo okvare je največ pet (5) dni. Med odpravljanjem napake mora izbrani izvajalec v čim manjši meri posegati v delovni proces naročnika in skrbeti za interese naročnika.

6.7. Če napake ni mogoče odpraviti v petih (5) dnevih se ponudnik in naročnik dogovorita o primernem načinu odpravljanja napake in postopkih potrebnih za zavarovanje interesov naročnika v vmesnem času (predvidoma izbrani izvajalec) za čas do odprave napake

naročniku brezplačno zagotovi nadomesten primerljiv prostor za ustrezno hrambo semenskega materiala, da se ta ne poškoduje). Hkrati se za vsako popravilo opreme daljše od pet (5) dni ustrezno podaljša garancijska doba.

6.8. Ponudnik mora v ponudbi predložiti potrdilo oz certifikat serviserja o usposobljenosti (minimalno 2 serviserja!)

6.9. Potrdilo proizvajalca o zastopstvu ponujene opreme v Republiki Sloveniji, v kolikor ponudnik sam ni tudi proizvajalec opreme, in zagotavljanju tehnične podpore ter servisiranja za območje Republike Slovenije. Prisotnost tehnične podpore in servisne službe v Republiki Sloveniji je ključnega pomena za zagotavljanje ustrezno hitrega odziva v primeru okvar ali napak v delovanju ponujene opreme, da se v največji možni meri prepreči negativne posledice sprememb temperature na kvaliteto semenskega materiala, ki se bo hranil v prostorih Gozdne semenske banke.

6.10. Ponudba mora vključevati izvedbo izobraževanja in praktičnega usposabljanja uporabnikov (zaposlenih pri naročniku) za rokovanje z dobavljeno opremo.

6.11. Ponudnik mora predati Navodila za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Opomba k zahtevi št. 6.4: V kolikor bo ponudnik ponudil garancijsko dobo, ki presega 24 mesecev, bo naročnik to upošteval pri ocenjevanju ponudb v skladu s Ponderjem 2.

Slika 1: Tloris Gozdne semenske banke glede na PZI. Rdeče so označene stene obstoječega prostora; svetlo modro so označene izolativne stenske obloge (paneli) in samonosilne predelne stene iz izolativnih panelov, katerih dobava in montaža je predmet ponudbe.

