
OPORNIK V OSI 1

	X	Y	Z
11	150831.066	507885.803	430.31 vrh podložnega betona
12	150828.243	507886.819	
13	150823.409	507887.796	
14	150820.437	507887.388	
15	150820.491	507886.992	
16	150823.126	507887.353	
17	150822.370	507886.170	
18	150827.204	507885.192	
19	150828.022	507886.473	
20	150830.930	507885.426	



NIVELETA – OS CESTE

	X	Y
1	150824.317	507884.944
2	150827.008	507889.158
3	150829.699	507893.372
4	150832.391	507897.586
5	150835.082	507901.800
6	150837.773	507906.014

PILOTI

	X	Y	Z
7	150826.820	507886.188	421.81 vrh pilota
8	150823.793	507886.800	
9	150837.092	507902.271	
10	150834.065	507902.883	

OPORNIK V OSI 2

	X	Y	Z
21	150840.473	507901.137	430.31 vrh podložnega betona
22	150840.491	507901.537	
23	150837.724	507901.665	
24	150838.515	507902.902	
25	150833.681	507903.879	
26	150832.892	507902.644	
27	150831.633	507905.106	
28	150831.277	507904.924	
29	150832.642	507902.253	
30	150837.476	507901.276	

M1:100

Datum: | Opis spremembe: | Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šoleska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Izvajalec: ARS, d.o.o.
Šihova ulica 8
SI-2000 Maribor
el. naslov: ars@t-2.net
tel.: 059 050 105

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
Izdelal:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	

Naziv gradnje:	Most čez Mislinjo,Šmartno 16 Kresnik (ID 1447404); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023	Projekt št.:	159/2024
		Načrt št.:	159/2024-GK
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)	Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije:	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo: 1: 50	Datum: marec 2024
Str. področja načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva		
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt		
Prikaz:	TEHNIČNI PRIKAZI		
Opis risbe:	ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.2
Ident. št. risbe:			