

DETAJL MERILNEGA ČEPA NA HODNIKU
M 1:10



DETAJL MERILNEGA ČEPA NA HODNIKIH
M 5:1


material: MEDENINA





Priporočilo za vgradnjo: v očiščeno izvrtino, ki je 1–2 mm večja od debeline stebla vbrizgamo lepilo in vgradimo reper. Priporočamo uporabo hitro vezujoča gredbena lepila.

ŠTEVILO MERILNIH ČEPOV : 6 kom (po skici)



Datum:	Opis spremembe:	Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Izvajalec:		Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
ARS, d.o.o. Štihova ulica 8 SI-2000 Maribor el. naslov: ars@t-2.net tel.: 059 050 104	Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
	Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
	Izdelal:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	

Naziv gradnje:	Most čez Suhadolnico, Podgorje 10 Klančnik Matevž (ID 1447381); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023			Projekt št:	160/2024
				Načrt št.:	
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)			Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo:	1: 10, 5	Datum:	marec 2024
Str. področje načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva				
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt				
Prikazi:	TEHNIČNI PRIKAZI				
Opis risbe:	DETAJLNI PRIKAZ VGRADNJE MERILNEGA ČEPA - REPERJA				
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.16		
Ident. št. risbe:					