OPORNIK V OSI 1

	X	Y	Z
11	148916.480	506631.059	431.77 vrh podložnega betona
12	148916.596	506630.676	
13	148919.259	506631.481	
14	148919.001	506630.245	
15	148923.627	506629.975	
16	148923.901	506631.211	
17	148926.021	506629.410	
18	148926.280	506629.714	
19	148923.994	506631.657	
20	148919.352	506631.927	

OPORNIK V OSI 2

	X	Y	Z
21	148929.545	506645.391	431.77 vrh podložnega betona
22	148929.430	506645.774	
23	148926.767	506644.969	
24	148927.024	506646.205	
25	148922.382	506646.476	
26	148922.124	506645.239	
27	148920.004	506647.041	
28	148919.745	506646.736	
29	148922.031	506644.793	
30	148926.674	506644.523	

NIVELETA – OS CESTE

	X	Y
1	148920.504	506628.529
2	148921.978	506633.279
3	148922.998	506638.174
4	148924.018	506643.069
5	148925.038	506647.964
6	148926.058	506652.859

PILOTI

	X	Y	Z
7	148919.939	506631.042	432.27 vrh pilota
8	148923.056	506630.860	
9	148926.086	506645.408	
10	148922.969	506645.590	

M1:100

Datum: | Opis spremembe: | Podpis:

Investitor:
Mestna občina Slovenj Gradec
Šolska ulica 5,
2380 Slovenj Gradec

Izvajalec:
ARS, d.o.o.
Štihova ulica 8
SI-2000 Maribor
el. naslov: ars@t-2.net
tel.: 059 050 105

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Vodja projektiranja:	PI Matjaž Štefotič, udig	G-0700	
Vodja načrta:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	
Izdelal:	PI Gregor Udovč, mag.inž.grad.	G-2880	

Naziv gradnje:	Most čez Suhadolnico, Podgorje 10 Klančnik Matevž (ID 1447381); sanacija po neurju in poplavah 4.avgusta 2023	Projekt št:	160/2024
		Načrt št.:	160/2024-GK
Vrsta gradnje:	VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (nadomestna gradnja)	Šifra CC:	2141
Vrsta projekt. dokumentacije	PZI (projekt za izvedbo)	Merilo: 1: 50	Datum: marec 2024
Str. področje načrta:	2 Načrti s področja gradbeništva		
Št. in naziv načrta:	2/1 Načrt gradbenih konstrukcij - premostitveni objekt		
Prikaz:	TEHNIČNI PRIKAZI		
Opis risbe:	ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
Avtor risbe:	ARS, d.o.o.	št. prikaza:	G.2
Ident. št. risbe:			