1 OSNOVNI PODATKI O NAČRTU

ŠTEVILČNA OZNAKA IN VRSTA NAČRTA	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE, št. TSK 25/12
NAROČNIK	Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
OBJEKT	Parkovna ureditev Zgornje Mute
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI
ZA GRADNJO	VZDRŽEVALNA DELA
PROJEKTANT	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. KOROŠKA CESTA 53D, 2000 MARIBOR
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA	dr. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS PKA 1623
POOBLAŠČEN STROKOVNJAK	dr. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS PKA 1623
SODELAVCI	TILEN TAMŠE mag. inž. kraj. arh. dr. INES BABNIK univ. dipl. inž. kraj. arh JURE GRUDEN dipl. inž. kraj. arh NEJA ZALAZNIK dipl. inž. kraj. arh
ŠTEVILKA PROJEKTA	TSK 25/12
ŠTEVILKA NAČRTA	TSK 25/12
KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA	MARIBOR, 05 2025
ŠTEVILKA IZVODA	1 2 3 4 A

2 KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE, št. TSK 25/12

1 OSNOVNI PODATKI O NAČRTU 1
2 KAZALO VSEBINE NAČRTA KRAJINSKE ARHITEKTURE, št. TSK 25/12 2
3 TEHNIČNO POROČILO 3
3.1 Splošno 3
3.2 Skladnost projekta 7
3.3 Izpolnjevanje bistvenih zahtev 12
3.4 Opis obstoječega stanja 14
3.5 Predhodne ugotovitve in izhodišča 29
3.6 Opis rešitve 38
3.7 Izvedba sadilnih in drugih del 79
3.8 Začetno in redno vzdrževanje 87
3.9 Projektantski nadzor 90
4 PROJEKTANTSKI POPIS 91
5 LOKACIJSKI IN TEHNIČNI PRIKAZI 92

3 TEHNIČNO POROČILO

3.1 Splošno

Načrt krajinske arhitekture v fazi projekta PZI za projekt Parkovna ureditev Zgornje Mute v sklopu DRR - Zelena infrastruktura na Muti, št. projekta TSK 25/12, št. načrta TSK 25/12 je izdelalo podjetje STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE Tanja Simonič Korošak s.p.

Cilj naloge je izdelava PZI načrta za parkovne ureditve Zgornje Mute v sklopu DRR - Zelena infrastruktura.

Projektna dokumentacija PZI za projekt Parkovna ureditev Zgornje Mute v sklopu DRR - Zelena infrastruktura na Muti je bila izdelana na podlagi idejne zasnove Parkovna ureditev Zgornje Mute, po dokumentaciji idejna zasnova št. 10/24, avgust 24, Petra Lešek krajinska arhitektura s.p., usklajena z usmeritvami ZVKDS ter usklajenih izhodišč z naročnikom.

Območje projekta obsega naslednje parcele, vse k.o. 808 - Zgornja Muta:

Sklop A: Območje A1: 141, 142, 174/1, 174/4, 174/5; Območje A2: 301/45; Območje A3 in A4: 301/1 (del), 529 (del).

Sklop B: Območje B1: 134/23, 138/4 (del); Območje B2: 1/89 (del), 529 (del); Območje B3: 134/25.

Sklop C: Območje C1: 111/20 (del), 111/19 (del), 137/5 (del), 139/1, 536/9 (del), Območje C2: 529 (del), 536/8 (del), Območje C3: 1/89 (del), Območje C4: 1/89 (del).

Sklop D: Območje D1: 110/1, 111/11 (del), Območje D2: 111/17 (del), Območje D3: 529 (del).


Sklop E: Območje E1: 133/1, Območje E2: 144/2, 144/6, 132/1, Območje E3: 118/8, 118/1 (del), 118/10 (del), 536/3 (del).

Sklop F: Območje F1: 1/88, 2, 529 (del), Območje F2: 529 (del), Območje F3: 529 (del), Območje F4: 529 (del), 1/94 (del).

Sklop G: Območje G1: 1/53, 1/74, 1/64, 1/73 (del), Območje G2: 12/1 (del), Območje G3: 1/73 (del), Območje G4: 12/1 (del).

Sklop H: Območje H1: 1/19 (del), 6/1 (del), 7/1 (del), 9/2 (del), 11/1, 1/74, 537/3, 537/4, Območje H2: 1/19 (del), 1/40, Območje H3: 1/19 (del), 1/74 (del), Območje H4: 1/19 (del), 1/74 (del), Območje H5: 1/19 (del), 1/62.

Sklop I: Območje I1: 112/1 (del), 115/1 (del), Območje I2: 116/6, 116/9.



Lokacija Mute v širšem prostoru. Vir: Arhiv Studio TSK, 2025. Podlaga eRVD.

3.1.1 Splošni podatki o gradnji in opis posega

namembnost objekta	odprte površine
klasifikacija objekta	24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas
lokacija objekta	Zgornja Muta; Območje Glavnega trga, Šolske ulice, Gasilske ulice, Ulice ob Polju in Gortinske ceste
parcele	1/19 (del), 1/40, 1/53, 1/62, 1/64, 1/73 (del), 1/74 (del), 1/88, 1/89 (del), 1/94 (del), 2, 6/1 (del), 7/1 (del), 9/2 (del), 11/1, 12/1 (del), 110/1, 111/11 (del), 111/17 (del), 111/19 (del), 111/20 (del), 112/1 (del), 115/1 (del), 116/6, 116/9, 118/1 (del), 118/10 (del), 118/8, 132/1, 133/1, 134/23, 134/25, 137/5 (del), 138/4 (del), 139/1, 141, 142, 144/2, 144/6, 174/1, 174/4, 174/5, 301/1 (del), 301/45, 529 (del), 536/3 (del), 536/8 (del), 536/9 (del), 537/3, 537/4.
katastrska občina	k.o. 808 - Zgornja Muta
občina	Občina Muta
režimi varovanja kulturne dediščine	spomenik Muta - Cerkev sv. Marjete, EID: 1-03198 vplivno območje spomenika Muta - Cerkev sv. Marjete, EID: 1-03198 spomenik Muta - Arheološko najdišče Sv. Marjeta, EID: 1-07870 spomenik Muta- Župnišče, EID: 1-18041 arheološko najdišče Muta - Arheološko najdišče Zgornja Muta, EID: 1-30630 spomenik Muta - Graščina Kienhofen, EID: 1-18042 Muta - Hiša Glavni trg 22, EID: 1-18045 Muta - Hiša Glavni trg 27, EID: 1-18044 Muta - Vodni stolp, EID: 1-08232 Muta - Znamenje ob cesti na Zgornji Muti, EID: 1-08155
režim varovanja narave	naravne vrednote: Cerkvena lipa v Zgornji Muti, Ident.št: 6719 Ginko v šolskem parku v Zgornji Muti, Ident. št: 80026
gozdovi	odsek 09265A, Gozdnogospodarsko območje: Slovenj Gradec
veljavni prostorski akti	Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Muta uradno objava predpisa: Medobčinski uradni vestnik, št. 23/2018 (12.10.2018)
EUP	M-8, M-11, M-23
podrobna namenska raba	ZD (Druge urejene zelene površine) CU (osrednja območja centralnih dejavnosti) ZS (Površine za oddih, rekreacijo in šport)
površina	skupaj zelene površine: 24.189 m2

Kratek opis rešitve

Na Zgornji Muti se ozelenjuje obstoječe odprte zelene površine ter se jih opremlja z urbano opremo, ureja se otroško igrišče pri novem vrtcu, ozelenjuje površine pri šoli, zelene površine pri starem pokopališču, večjo zelenico z razgledišče m, sanira se obcestne zelenice ter zelenice v stanovanjskih naseljih, uredi se dve peščeni poti. Predlagani načrt ozelenitve zasleduje cilje izboljšanja bivalnega okolja, krepitve lokalne identitete ter odpornosti naselja na podnebne spremembe, ob hkratnem spoštovanju varovanih prostorskih značilnosti.

3.1.2 Projektni in drugi pogoji

Projekt Parkovna ureditev na Zgornji Muti je izdelan na pridobljenih naslednjih projektnih in drugih pogojih oziroma mnenjih, ki obravnavajo relevantne vsebine načrta krajinske arhitekture:

- Kulturnovarstveni pogoji št. 35107-0174/2025/2, z dne 25. marca 2025, podani s strani ZVKDS, Območna enota Maribor, podani na idejni projekt Parkovno ureditev Zgornje Mute, po dokumentaciji idejna zasnova št. 10/24, avgust 24, izdelala Petra Lešek krajinska arhitektura.

- Projektni pogoji pristojnega mnenjedajalca - Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o., št. PVS 157/2025, z dne 29. 7. 2025,

- Projektni pogoji pristojnega mnenjedajalca - Petrol d.d., št. MUT-S109/25-SM, z dne 24. 7. 2025,

- Projektni pogoji pristojnega mnenjedajalca - Elektro Celje d.d., št. 1546290, z dne 29. 7. 2025,

3.2 Skladnost projekta

3.2.1 Skladnost projekta z vsebinami drugih načrtov

Načrt krajinske arhitekture nivo PZI, št. TSK 25/12 je v tej fazi projekta edini načrt.

3.2.2 Skladnost projekta s projektnimi pogoji


3.2.2.1 Varovana območja - kulturna dediščina

V načrtu krajinske arhitekture so v krajinski zasnovi upoštevane naslednje točke kulturnovarstvenih pogojev št. 35107-0174/2025/2, z dne 25. 3. 2025, ki obravnavajo relevantne vsebine. Mnenjedajalec je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor.

Pogoji se nanašajo na idejni projekt Parkovno ureditev Zgornje Mute, po dokumentaciji idejna zasnova št. 10/24, avgust 24, izdelala Petra Lešek krajinska arhitektura, ki predstavlja poseg v spomenike Muta - Graščina Kienhofen (EID: 1-18042), Muta - Cerkev sv. Marjete (EID: 1-03198), Muta - Arheološko najdišče Sv. Marjeta (EID: 1-07870), vplivno območje spomenika Muta - Cerkev sv. Marjete (EID: 1-03198) in arheološko najdišče Muta - Arheološko najdišče Zgornja Muta (EID: 1-30630).

ZAPOREDNA ŠTEVILKA KULTURNOVARSTVENEGA POGOJA, VEZANA NA RELEVANTNE VSEBINE PRENOVE PARKA	OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI PROJEKTA OZIROMA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
1. Obseg vseh podpovršinskih posegov na območjih B in C zmanjšati na minimum, saj lahko pri vsakem izkopu pod sedanjo površino pride do odkritja arheoloških ostalin v obliki človeških ostankov, pri čem bo potrebno preiti v arheološko izkopavanje. Predlagamo tudi, da se v ureditev območij B in C vključijo elementi z reminiscenco na nekdanji samostan in pokopališče, ki sta se nahajala na tem območju. Izbira elementov mora biti predhodno usklajena z ZVKDS OE Maribor	Na območjih B in C je predvidena saditev nekaterih večjih, predvsem pa manjših dreves. Prostor se ozelni tudi z grmovnicami in pokrovnicami. Na območju novo ozelenjenega trga Antona Repnika se umesti interpretativna transparentna tabla, ki omogoča, da si obiskovalec lahko in situ ustvari predstavo o arhitekturni podobi nekdanjega samostana.
2. Postavitev čebelnjaka v območju E, pri cerkvi v območju kulturnega spomenika je nesprejemljiva rešitev. Enako velja za formalno oblikovani medeni vrt.	Čebelnjaka in medenega vrta se ne predvidi v projektu.
Peščena površina za druženje naj se uredi na način, da bo parkiranje na njej onemogočeno. Utrjena površina pred cerkvijo naj se utrdi z naravnimi materiali (kamen, pesek). Kamen se sme polagati na utrjeno peščeno podlago in nikakor na beton. Izbiro kamna, način polaganja in njegovo obdelavo mora predhodno potrditi ZVKDS OE Maribor.	Površina za druženje pred cerkvijo je urejena kot peščena površina, na kateri parkiranje ni omogočeno.
Drevesa v sadovnjaku naj bodo gojena na šibkejši podlagi, da ne bodo zrasla previsoko in zakrivala pogledov na cerkev. Za vse posege pod sedanjo površino mora investitor zagotoviti izvedbo arheološke raziskave ob gradnji (glej točko 4.).	Ob cerkvi se ne ureja sadovnjaka. Ohranja se odprta zelenica, ki se jo ob robovih ozeleni z živo mejo in ob cesti z drevoredom. Na delu zelenice se predvidi ureditev gruščnate trate.


ZAPOREDNA ŠTEVILKA KULTURNOVARSTVENEGA POGOJA, VEZANA NA RELEVANTNE VSEBINE PRENOVE PARKA	OBRAZLOŽITEV SKLADNOSTI PROJEKTA OZIROMA IZPOLNJEVANJA POGOJEV
3. V območju F, kjer se se načrtuje ureditev okolice spomenika Muta - Graščina Kienhofen (EID: 1-18042), se naj utrjene površine namenjene parkiranju omejijo na nujno potrebne, izvedejo pa s tratnimi ploščami/rušniki, ki imajo razmerje med tratno in utrjeno površino najmanj 50%/50% (primer parkirišče pri zdravstvenem domu v Slovenski Bistrici).	Ob graščini se predvidi ozelenitev odprtega prostora z zasaditvijo dreves, grmovnic, pokrovnic in ureditvijo gred. Parkirišča se ne ureja.
Obstoječih zelenih površin naj se ne zmanjšuje. Umeščanje vodnega zrcala odsvetujemo.	Ne zmanjšuje se obstoječih zelenih površin. Vodno zrcalo se ne umešča v prostor.
Za vse posege pod sedanjo površino v okolici dvorca mora investitor zagotoviti izvedbo arheološke raziskave ob gradnji (glej točko 4.).	Večjih posegov pod sedanjo površino v okolici dvorca ni predvidenih.



Območja sklopov in kulturne dediščine na ortofotu. Vir: Arhiv Studio TSK, 2025.

Na območjih, ki ležijo znotraj pravnega režima varovanja kulturne dediščine (SKLOPI B, C in E) je potrebno ob izvedbi zagotoviti arheološke raziskave povsod, kjer globina izkopa presega 30 cm. Na spodnjih shemah so prikazane lokacije in območja predvidenih arheoloških raziskav:

- Sklop B1 in B3: Arheološka raziskava ob zemeljskih delih na skupni ocenjeni površini približno 200 m2 (14 sadilnih jam za drevesa cca. 14 m2, pokrovnice cca. 105 m2, gumirana talna podlaga pod igrali cca. 80 m2)
- Sklop C1 in C2: Arheološka raziskava ob zemeljskih delih na skupni ocenjeni površini približno 22 m2 (22 sadilnih jam za drevesa).
- Sklop E2: Arheološka raziskava ob zemeljskih delih na skupni ocenjeni površini približno 105 m (živa meja in pokrovnice)



Območja potrebnih arheoloških raziskav, glede na mnenje ZVKDS.

3.2.2.2 Varovana območja - naravna dediščina

območje	
mnenjedajalec	
številka pogojev/mnenja	
datum	
zahteve	
zahteve priložene v projektnih pogojih	

Na območju urejanja in v njegovi bližini je nekaj varovanih območji naravne dediščine.

Ob cerkvi sv. Marjete je naravna vrednota (točka) lokalnega pomena z identifikacijsko številko: 6719. Ime območja: Zgornja Muta - lipa. Kratka oznaka: Cerkvena lipa v Zgornji Muti. Naravna vrednota je drevo (E: 512658, N: 163358).

Pri šoli je naravna vrednota (točka) lokalnega pomena z identifikacijsko številko: 80026. Ime območja: Zgornja Muta - ginko. Kratka oznaka: Ginko v šolskem parku v Zgornji Muti (E: 512452, N: 163271).

V neposredni bližini so še:

- Ekološko pomembno območje, ime območja: Zgornja Drava, ID območja: 44300,
- Naravna vrednota lokalnega pomena z identifikacijsko številko: 194. Ime območja: Mučka Bistrica - soteska. Kratka oznaka: Soteska Mučke Bistrice, levega pritoka Drave, zahodno od Mute,
- Ekološko pomembno območje, ime območja: Zgornja Drava, ID območja: 44300 in
- Natura 2000, ime območja Nature: Zgornja Drava s pritoki, ID območja: SI3000172.

Območje je del gozdnogospodarskega območja Slovenj Gradec, oznaka odseka: 09265A.



Naravna dediščina. Vir: Atlas okolja.

3.2.2.3 Varovalni pasovi infrastrukture - vodovod in kanalizacija

območje	vodovod
mnenjedajalec	Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o
številka pogojev/mnenja	PVS 157/2025
datum	29. 7. 2025
zahteve	izpolnjevanje
zahteve priložene v projektnih pogojih	V situacijo komunalnih vodov je vrisano vodovodno omrežje (glej prilogo: 03 STANJE POVRŠIN). Pred pričetkom del se mora naročiti zakoličbo vseh obstoječih komunalnih vodov. Na trasi vodovodnega in kanalizacijskega cevovoda ni sajenja dreves ali izgradnje podzemnih instalacij. Na trasi izvedenega vodovodnega priključka se na posega.

3.2.2.4 Varovalni pasovi infrastrukture - plinovodno omrežje

območje	plinovodno omrežje
mnenjedajalec	Petrol d.d.
številka pogojev/mnenja	MUT-S109/25-SM
datum	24. 7. 2025
zahteve	izpolnjevanje
zahteve priložene v projektnih pogojih	Pred posegom se pridobi digitalne podatke o položenih vodih. Odmik zasajenih dreves je minimalno 2.5 m od plinovoda. Nasipavanja terena nad osjo plinovoda ni. Pred posegom se mora naročiti zakoličbo vodov ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini vodov in naprav. Vsi izkopi v bližini plinovodnih cevi morajo biti izvedeni ročno, odkopane cevi se ustrezno zaščiti.

3.2.2.5 Varovalni pasovi infrastrukture - elektroenergetsko omrežje

območje	elektroenergetsko omrežje
mnenjedajalec	Elektro Celje d.d.
številka pogojev/mnenja	1546290
datum	29. 7. 2025
zahteve	izpolnjevanje
zahteve priložene v projektnih pogojih	V projektni dokumentaciji so vrisani obstoječi elektroenergetski vodi in naprave (glej prilogo: 03 STANJE POVRŠIN). Pred posegom se mora naročiti zakoličbo vodov ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. Dela v bližini električnih vodov in naprav se izvaja ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Celje d.d. 8 dni pred pričetkom del investitor pisno obvesti Elektro Celje o nameravani gradnji in o datumu začetka gradnje. Izdela se načrt elektro inštalacij in električne opreme.

3.2.2.6 Varovalni pasovi infrastrukture - komunikacijsko omrežje

območje	infrastruktura elektronskega komunikacijskega omrežja
mnenjedajalec	Telekom Slovenije d.d.
številka pogojev/mnenja	147488-MB/12116-IV
datum	24. 7. 2025
zahteve	izpolnjevanje
zahteve priložene v projektnih pogojih	Investitor bo v času življenjske dobe novo zasajenih dreves prevzel stroške, ki bi nastala zaradi posledice rušitve/zasaditve. Dovolil bo posege zaradi vzdrževanja in odprave napak na infrastrukturi elektronskega komunikacijskega sistema, ki bodo posledično vplivali na koreninski sistem dreves. Neposredna škoda na koreninskem sistemu ali drevesih ob takih posegih je breme investitorja zasaditve.

3.3 Izpolnjevanje bistvenih zahtev

Območje obravnave leži znotraj območji spomenikov Muta - Graščina Kienhofen (EID: 1-18042), Muta - Cerkev sv. Marjete (EID: 1-03198), Muta - Arheološko najdišče Sv. Marjeta (EID: 1-07870), vplivno območje spomenika Muta - Cerkev sv. Marjete (EID: 1-03198) in arheološko najdišče Muta - Arheološko najdišče Zgornja Muta (EID: 1-30630). Zato lahko v skladu z 25. členom (6) Gradbenega zakona (GZ-1) Ur. l. RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23, projektiranje in izvedene rešitve odstopajo ali ne dosegajo predpisanih bistvenih in drugih zahtev, v kolikor to izhaja iz mnenj mnenjedajalcev.

Načrt krajinske arhitekture, nivo PZI, predvidoma izpolnjuje vse bistvene zahteve.

Opis predvidenega izpolnjevanja bistvenih zahtev:

1. MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST	Predvideni grajeni elementi so urbana oprema, ograje in igrala so konstrukcijsko stabilna in odporna in/ali preverjena na podlagi certifikatov.
2. KONCEPT POŽARNE VARNOSTI	Intervencijske poti se ohranja dostopne in prevozne. Na območju so obstoječi vodni hidranti.
3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA	Voda v pitniku in vodnem igralu se napaja iz vodovoda. Vse peščene in travne površine so permeabilne.
4. VARNOST PRI UPORABI	Površine so ustrezno opremljene in obdelane z materiali, ki omogočajo varno rabo. Pohodne površine so nivojsko poravnane s terenom, vse izvedene brez talnih ovir.
5. ZAŠČITA PRED HRUPOM	Predvidene dejavnosti ne prispevajo bistveno k stopnji hrupa na območju.
6. VARČEVANJE Z ENERGIJO, OHRANJANJE TOPLOTE IN RABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE	S pomočjo ozelenitve javnega prostora se ustvarja pogoje, ki zmanjšujejo porabo vode za zalivanje, večajo senčenje in zmanjšujejo pregrevanje urbanega prostora.
7. UNIVERZALNA GRADITEV IN UPORABA OBJEKTOV	Pohodne površine so urejene tako, da omogočajo prehod gibalno oviranih oseb.

8. TRAJNOSTNA RABA NARAVNIH VIROV	Obstoječo kakovostno drevnino se ohranja in se jo ustrezno arboristično sanira. Za zaščito tal pred erozijo in izboljšanje mikroklime se zasadi novo drevnino. Izboljša se rastišče za rast obstoječih rastlin. Za zasaditve so izbrane rastlinske vrste, ki so klimatsko bolje prilagojene.

3.4 Opis obstoječega stanja

3.4.1 Opis prostora

Območje Zgornje Mute se nahaja v severovzhodni Sloveniji, ob spodnjem toku reke Drave, na stiku med Dravsko dolino in vznožjem Kozjaka. Nadmorska višina prostora se giblje med 370 in 410 metri, pri čemer dolinski del omogoča dostopnost in kmetijsko rabo, višja pobočja pa prehajajo v gozdnat svet. Relief je rahlo razgiban, z naravno lego, ki omogoča dobre pogoje za rastlinsko raznovrstnost.

Prometni dostop do območja Zgornje Mute je omogočen po regionalni cesti R3-699, ki poteka vzporedno z reko Dravo in povezuje naselji Muta in Vuzenica. Cesta se na območju Zgornje Mute razveja v več lokalnih povezav, ki vodijo do posameznih stanovanjskih, gospodarskih in kmetijskih objektov. Prometna infrastruktura je dobro vzdrževana, vendar zaradi zgodovinske zazidave in konfiguracije terena ponekod prostorsko omejena.

Urbanistična struktura naselja Zg. Muta je razpršena in sledi historičnemu razvoju podeželskega zaledja ob reki. Gradbena tipologija prepleta stanovanjske, gospodarske in javne objekte, umeščene v kulturno krajino, ki deloma ohranja značilnosti tradicionalne rabe prostora. Ta vključuje obdelovalne površine, sadovnjake, mejice, posamezna drevesa in ostanke starih poti, ki skupaj oblikujejo prostorsko identiteto širšega območja naselja.

Zelene površine v naselju so močno členjene, pogosto nepovezane in vključujejo nekaj izjemnih prepoznavnih dreves, sicer pa so nasadi relativno mladi.

Kulturna krajina Zgornje Mute je rezultat dolgoletne soodvisnosti med človekom in naravo, pri čemer ima ključno vlogo ohranjanje ekološke povezanosti, krajinske raznolikosti ter prostorske berljivosti naselbinskih in naravnih struktur.



Sklopi A, B in C. Vir: Arhiv Studio TSK, 2025.



Sklopi D, E in I. Vir: Arhiv Studio TSK, 2025.



Sklopi F, G in H. Vir: Arhiv Studio TSK, 2025.

3.4.2 Prostorski sklopi




Shema prostorskih sklopov

Območje A A1 Velika zelenica, 3829 m2 A2 Obcestna zelenica, 184.5 m2 A3 Obcestna zelenica, 126.5 m2 A4 Obcestna zelenica, 325.5 m2 Območje B B1 Zelena površina ob sladolednici, 1055 m2 B2 Obcestna zelenica, 64 m B3 Polkrožna tlakovana površina, 23.5 m2 Območje C C1 Trg Antona Repnika, 1122.5 m2 C2 Obcestni zeleni pas, 29 m2 C3 Obcestna zelenica, 98.5 m2 C4 Obcestna zelenica, 62 m2 Območje D D1 Parkovna ureditev stan. obm., 1727 m2 D2 Zelenica ob bloku, 68.5 m2 D3 Zeleni pas ob cesti, 310.5 m2	Območje E E1 Staro pokopališče, 2879 m2 E2 Prostor pred cerkvijo sv. Marjete, 1995.5 m2 E3 Zelene površine ob parkirišču,, 381.5 m2 Območje F F1 Prostor ob občinski stavbi, 829.5 m2 F2 Križišče Kupola, 66.5 m2 F3 Obcestna zelenica, 607.5 m2 F4 Zelene površine za amfiteatrom, 438.5 m2 Območje G G1 Otroško igrišče staro, 1372.5 m2 G2 Otroško igrišče novo, 1339.5 m2 G3 Zeleni pas ob pešpoti 116 m2 G4 Druge zelene površine v okolici vrtca, 288.5 m2	Območje H H1 Zelene površine ob osnovni šoli, 2759 m2 H2 Zelenica pred šolo, 269 m2 H3 Zelene površine ob osnovni šoli, 165 m2 H4 Zelene površine ob osnovni šoli, 892 m2 H5 Obcestna zelenica, 24 m2 Območje I I1 Park ob bloku, 508 m2 I2 Mini park ob bloku, 231.5 m2 Skupna površina: 24.189 m2

3.4.3 Opis stanja po prostorskih sklopih

Prostorski sklopi izhajajo iz enot, ki so bile opredeljene v idejni zasnovi (avtorica Petra Lešek, Zg. Muta Parkovna ureditev, avgust 2024), ki pa so dopolnjene glede na podrobnejše okoliščine posameznih parcel in rab. V tej dokumentaciji so prostorski sklopi podrobneje razdeljeni na zvezna in homogena območja z enako namembnostjo. Vsak sklop ima oznako (sestavljeno iz črke in številke, npr. A3).


3.4.3.1 Sklop A



A1 Velika zelenica, 3829 m2
A2 Obcestna zelenica, 184.5 m2
A3 Obcestna zelenica, 126.5 m2
A4 Obcestna zelenica, 325.5 m2

Skupna površina : 4465.5 m2



Sklop A obsega 4 zelene površine na južnem robu naselja Zgornja Muta, ob vstopu na plato Zgornje Mute iz smeri državne ceste Dravograd - Radlje ob Dravi na Zgornjo Muto po Ulici ob Polju. Območje A1 je večja zelenica z lipovim drevoredom in znamenjem, območja A2, A3 in A4 pa so obcestne zelenice z drevoredno potezo.


Obsežna zelenica leži na izravnani zgornji terasi, s katere se odpirajo odlični pogledi na Dravsko dolino, tudi na cerkev Device Marije na Kamnu.

V sklopu A1 stoji v južnem delu ob cesti znamenje Polferturn, ki je sakralna stavbna dediščina - spomenik lokalnega pomena iz 18. stoletja. Baročno zidano stebrno slopno znamenje ima kvadratni tloris s štirimi plitvimi nišami. Znamenje pokriva štirikapna streha pokrita s šintli, ki se zaključuje v kroglo s križem. Neposredno ob znamenju je postavljena obcestna pocinkana ograja.

Urbana oprema na območju so info tabla, usmerjevalna tabla za Dravsko kolesarsko pot, reklamni pano, več komunalnih objektov (jaški, sončni panel), neprimerno postavljena klop v bližini znamenja s pogledom na cesto, lesen koš za smeti ter manjše tlakovano počivališče v območju A4. V sklopu A in B se pojavljajo posamezni večji pravokotni kamni, ki so verjetno arheološki ostanki nekdanjega samostana na Zg. Muti.

Obojestranski drevored ob cesti sestavlja 9 lipovih dreves v območju A1, 2 drevesi v območju A3 ter 4 drevesa v območju A4, skupaj 15 dreves. Na drevesih so razvidna znamenja preteklega obrezovanja, vendar brez nadaljnjega čiščenja intenzivno razraslih mladih poganjkov na koncu vej.

3.4.3.2 Sklop B



Območje B
B1 Zelena površina ob sladolednici, 1055 m2
B2 Obcestna zelenica, 64 m
B3 Polkrožna tlakovana površina, 23.5 m2

Skupna površina : 1.142.5 m2







Sklop B obsega območje slaščičarne z otroškim igriščem (B1), obcestno zelenico (B2) ter trenutno tlakovano površino (B3), ki bo s projektom ozelenjena. Celotno območje se nahaja pred gasilskim domom Prostovoljnega gasilskega društva Muta.

V območju B1 sta umeščena dva manjša lesena objekta – sladolednica Čebelica in slaščičarna. Okolica obstoječe sladolednice je delno urejena z zasilnimi lesenimi oblogami, nameščenimi na starih kamnitih kvadrih. Na travnati površini so postavljena tri otroška igrala. Območji B1 in B3 se nahajata znotraj arheološkega najdišča Zgornja Muta s skromnimi ostalinami nekdanjega samostanskega kompleksa in trškega pokopališča.

Območje B se prek Flisove ulice navezuje na območje A, vendar trenutno ni urejenega prehoda za pešce, ki bi izboljšal povezljivost zelenih površin, kar pa bo olajšala sprememba režima hitrosti na 30 km/h v naselju. Območje B3 je bilo v celoti tlakovano ob zadnji prenovi, ki je potekala v sklopu ureditve nove avtobusne postaje. Uporabljen je bil tlakovec Emonica Romb (Oblak), v okolici sladolednice pa so uporabljeni šestkotni betonski tlakovci.

Na območju B1 danes raste šest velikih divjih kostanjev (*Aesculus hippocastanum*), ki so bili v preteklosti močno obrezani, kar se odraža v nepravilno oblikovanih krošnjah. Ob Flisovi ulici so v vrsti posajena še štiri drevesa. Na skrajnem zahodnem delu območja B1 raste na brežini velik oreh. Brežino pod njim v veliki meri preraščajo invazivne rastlinske vrste, predvsem japonski dresnik (*Fallopia japonica*) in enoletna suholetnica (*Erigeron annuus*). Drevored ob glavni cesti se iz območij A3 in A4 nadaljuje tudi na območje B2.

3.4.3.3 Sklop C



Območje C
C1 Trg Antona Repnika, 1122.5 m2
C2 Obcestni zeleni pas, 29 m2
C3 Obcestna zelenica, 98.5 m2
C4 Obcestna zelenica, 62 m2

Skupna površina : 1.312 m2






Območje C1 obsega Trg Antona Repnika in se nahaja pred stavbo, v kateri sta večnamenska dvorana Muta in pomožna šola. Ostala tri območja so manjše obcestne zelenice. Trg Antona Repnika danes nima jasne funkcije in oblike. Velik del trga je asfaltiran, deloma tudi tlakovan s tonalitnimi kockami, vendar je tlak močno dotrajan in potreben prenove. Tlakovanje s tlakovcem Emonica Romb (Oblak) se iz območja B nadaljuje na poteh tudi znotraj prenovljenih poti v območju C1. Urbana oprema na tem delu je slabo vzdrževana in dotrajana. Večinoma so uporabljene lesene klopi na betonskih prefabrikatih.

Na območju C3 se prekine starejši lipov drevored (*Tilia sp.*) in nadaljuje mlajši javorjev drevored (*Acer sp.*). Na skrajnem jugu območja C3 raste soliterno sadno drevo. Javorji so posajeni na sadilni razdalji cca. 8 m. Območje C2 je manjša zelenica med cesto in potjo. Znotraj območja C1 so posajena posamezna soliterna drevesa, med katerimi izstopa javor ob Gasilski ulici. Poleg dreves sta znotraj območja tudi 2 gruči pokrovnih grmovnic.

3.4.3.4 Sklop D



Območje D
D1 Parkovna ureditev stan. obm., 1727 m2
D2 Zelenica ob bloku, 68.5 m2
D3 Zeleni pas ob cesti, 310.5 m2

Skupna površina : 2.106 m2






Sklop D zajema tri zvezne površine znotraj stanovanjskega območja z gostejšo pozidavo. Na severnem delu je območje omejeno s cesto Glavni trg, ki vodi od občinske stavbe do cerkve sv. Marjete, na jugu in zahodu območje omejuje stanovanjska pozidava, na vzhodu pa Gasilska ulica. Na območju D1 je veliko tratnih ploskev, med katerimi so urejene tlakovane poti iz betonskih H tlakovcev. Ti se na nekaterih mestih že posedajo ali pa celo manjkajo. Na zelenici so nameščena otroška igrala, večnamenska fitnes naprava, konstrukcije za sušenje perila, ekološki otok in druga urbana oprema (koši za smeti, klopi, stojalo za kolesa). Urbana oprema na območju D je večinoma dotrajana in ni pretirano izkoriščena.

Območje D3 je zelenica ob stanovanjskem bloku, ki je brez posebne rabe in strukturnega izgleda. Ob robu zelenice in parcelne meje je obstoječa živa meja iz kleka (*Thuja sp.*).

Ob cesti Glavni trg so v liniji zasajeni štirje ostrolistni javorji (*Acer platanoides*). v parku pa so posajeni posamezna manjša drevesa in grmovnice.



3.4.3.5 Sklop E



Območje E
E1 Staro pokopališče, 2879 m2
E2 Prostor pred cerkvijo sv. Marjete, 1995.5 m2
E3 Zelene površine ob parkirišču,, 381.5 m2

Skupna površina: 5.256 m2






Zelene površine v okolici cerkve Sv. Marjete na Zgornji Muti obsegajo štiri manjša območja. Celotno območje (z izjemo območja E4) se nahaja znotraj spomenika lokalnega pomena, arheološkega najdišča sv. Marjeta, ki je določeno z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Muta. Na tem območju so bile odkrite sledi rimskodobne in zgodnjesrednjeveške poselitve. Posebej je z varstvenim režimom kulturne dediščine opredeljena tudi sama cerkev sv. Marjete, ki je bila prvič omenjena leta 1456, pred tem je na tem mestu stala kapelica. Pred cerkvijo raste mogočna lipa, ki je razglašena za naravni spomenik lokalnega pomena. Tlakovane površine pred cerkvijo in med območjema D in E so v večji meri dotrajane. Na tem delu je pot že zaprta za promet s cvetličnim koritom kot fizično oviro. Na asfaltnih površinah so vidne razpoke, posedki ter poškodbe, zlasti ob robovih, kjer se asfalt razkraja in ga ponekod že prerašča travna ruša.

Območje E1 je staro pokopališče Muta, ki ni več aktivno, saj so s pokopi prenehali okoli leta 1990. Pokopališče ima izrazito parkovno zasnovo, obdano je z dolgim pokopališkim zidom, ki je na nekaterih delih že močno dotrajan, medtem ko so deli že obnovljeni. Na južni strani meji na stanovanjsko pozidavo, pri čemer je pogled nanjo delno zakrit z visokimi kleki, deloma pa


povsem odprt.

Območje E2 je zelenica, ki se razteza na drugi strani pokopališkega zidu. Na južnem robu meji na obstoječe gramozirano parkirišče. Na območju E2 je urejen cvetlični vrt, ki je namenjen vzgoji rastlin za okrasitev cerkve. Vrt je zamejen z lesenim plotom. Na območju so posajena 3 manjša sadna drevesa in ena bodika (*Ilex sp.*).

Območje E3 je večja utrjena površina pred cerkvijo sv. Marjete. Je prostor srečevanja ljudi ob bogoslužjih in drugih cerkvenih dogodkih. Območje E4 danes služi kot parkirišče. Asfaltna površina je v slabem stanju, z vidnimi razpokami in drugimi poškodbami. Na obeh straneh parkirišča so linijsko zasajena drevesa. Na zahodnem robu rastejo štirje obstoječi ameriški javorji (*Acer negundo*), na vzhodni strani pa tri linijsko zasajene breze (*Betula pendula*).

Ob starem pokopališču so nameščeni tudi smetarniki za nagrobne sveče in zeleni odpad ter koš za pasje iztrebke. Od ostale urbane opreme je območje opremljeno s kandelabri javne razsvetljave. Klopi so postavljene v neposredni bližini, na križišču Gasilske ulice in Glavnega trga, ki se sicer nahaja že izven meje urejanja.

3.4.3.6 Sklop F



Območje F
F1 Prostor ob občinski stavbi, 829.5 m2
F2 Križišče Kupola, 66.5 m2
F3 Obcestna zelenica, 607.5 m2
F4 Zelene površine za amfiteatrom, 438.5 m2

Skupna površina: 1942 m2



Sklop F je osrednje območje naselja Zg. Muta. Največje območje F1 obsega površine v okolici občinske stavbe oz. graščine Kienhofen. Pred stavbo je danes dvodelna zasnova, na eni strani zelena površina, na drugi asfaltirano parkirišče. Zelena površina je omejena z manjšim opečnim zidcem in leseno ograjo. Omejeni zeleni del je tudi del zunanje ureditve muzeja, saj so na prostem in pod kozolcem nameščene kovinski artefakti in razni kmečki stroji. Na drugi strani zidca je večje asfaltirano parkirišče. Ob stavbi je bilo pred kratkim urejen večnamenski prireditveni prostor s polkrožno zasnovanim manjšim amfiteatrom. Pri urejanju so spremenili del območja med gostilno Zajnadler in graščino Kienhofen. Zaradi višinsko oblikovanih tribun so deloma zasuli in s polkrožnimi betonskimi prefabrikati obdali obstoječe breze ob asfaltirani pešpoti do ceste. Pešpot je danes še vedno precej v uporabi, čeprav cesta nima urejenega prehoda za pešce.

Celotno območje F se nahaja znotraj kulturnovarstvenega režima oz. vplivnega območja graščine Kienhofen. Nadstropna stavba graščine je bila zgrajena na mestu dvora, prvič omenjenega leta 1510. Po požaru leta 1810 so stavbo prezidali v tlorisno pravokoten objekt s štirikapno streho in značilno okrašeno glavno fasado.

Danes so v graščini prostori občine Muta, knjižnica, muzej in upravna enota Muta. Vhod v upravno enoto je na zadnji strani

stavbe, ki ima tudi prizidek v sodobnejši obliki. Znotraj območja F1 se nahaja tudi velika lesena nadstrešnica s klopjo površinami za oglaševanje in informiranje. Za njo je sredi trate postavljena Kupolka, ki je kupolna peč ovalne oblike, narejena iz jekla, ki stoji na visokih nogah, kot razstavni eksponat. Ob zadnji prenovi dela tega območja so uporabili novejšo urbano opremo, pri čimer predvsem izstopajo pravokotno oblikovani črni kandelabri za osvetlitev večnamenskega, prireditvenega prostora. Ostala urbana oprema na območju (stojala za kolesa, klopi, koši) je v slabšem stanju in dotrajana.

Preurejene površine so tlakovane s tonalitnimi kockami, tonalitnimi ploščami in asfaltom. Ob poteh je uporabljen tudi širši kovinski robnik.

Drevnina na območju F1 je na delu parkirišča obrezana v kroglaste krošnje (ostrolistni javorji *Acer platanoides* 'Globosum'), na trati za parkiriščem rastejo še štiri visoke breze *Betula pendula*) in soliterna tisa (*Taxus baccata*). Območje F2 je deloma ozelenjena površina - dvignjena greda - v križišču na Glavnem trgu. Površina je peščena s posameznimi grmovnicami in pokrovnimi rastlinami (vednozeleno kosteničevje - *Lonicera nitida.* in ameriški klek - *Thuja occidentalis*). Območje F3 nadaljuje pas drevoreda ostrolistnih javorjev (*Acer platanoides*) ob cesti Glavni trg. Na tem območju so nekdanje divje kostanje (*Aesculus hippocastanum*) nadomestili s petimi drevesi ostrolistnega javorja (*Acer platanoides*). Območje za graščino Kienhofen - F4 je manjši zeleni pas med parkiriščem in pešpotjo, v katerem rasteta dve veliki lipi (*Tilia platyphyllos*)..

3.4.3.7 Sklop G



Območje G
G1 Otroško igrišče staro, 1372.5 m2
G2 Otroško igrišče novo, 1339.5 m2
G3 Zeleni pas ob pešpoti 116 m2
G4 Druge zelene površine v okolici vrtca, 288.5 m2

Skupna površina: 3116.5 m2








Območje vrtca je razdeljeno na 3 manjše enote. Območji G1 in G2 sta omejeni s panelno žično ograjo in obdajata območje vrtčevskega otroškega igrišča. Vrtec Muta ima skupaj 8 oddelkov. Območje G2 je predvideno za dva oddelka, medtem ko območje G1 za šest oddelkov vrtca. Danes so na območju G1 posamična otroška igrala in nekatera premična igrala (tobogan, peskovnik). Območje G2 je znotraj nove ograje novega vrtca. V sklopu projekta gradnje objekta je bilo predvideno tudi otroško igrišče. Danes otroško igrišče še ni zgrajeno, urejen je zgolj igralni hrib z vkopanim tunelom iz plastične cevi. Med ograjo otroškega igrišča in potjo je znotraj območja tudi manjši zeleni pas, ki sega vse do vhoda v OŠ Muta.

Območje za ozelenitev G3 je predvideno skladno s projektom v fazi projektiranja za prometno ureditev v okolici vrtca (projekt je izdelal Robert Lenart - v projektu je predvidena ozka zelenica med Glavnim trgom in novo nastalim parkiriščem s štirimi večjimi drevesi). Danes na območju stoji stavba (vrtec) predvidena za rušitev v letu 2025. Na območju G2 danes ni obstoječe drevnine, niti zelenice. Relief je zravnan, z izjemo umetno ustvarjenega hribčka pod katerim je tunel, namenjen igri otrok.

Na območju G1 že danes raste gruča velikih dreves, ki nudijo senco v poletnih dneh. Med drevesi izstopa velik ginko, ki je naravni spomenik lokalnega pomena.

3.4.3.8 Sklop H



Območje H
H1 Zelene površine ob osnovni šoli, 2759 m2
H2 Zelenica pred šolo,, 269 m2
H3 Zelene površine ob osnovni šoli, 165 m2
H4 Zelene površine ob osnovni šoli, 892 m2
H5 Obcestna zelenica, 24 m2

Skupna površina : 4109 m2







Sklop H se neposredno navezuje na sklop G, pri čemer sta šolska stavba in stavba vrtca fizično povezani s hodnikom. Območje H obsega zelene površine v okolici Osnovne šole Muta ter se deli na štiri homogene enote. Trenutno okolica šole otroke ne spodbuja h kakovostnemu preživljanju časa na prostem, saj je urbana oprema dotrajana, tlakovanje pa neustrezno.

V območju H1 je bila nedavno postavljena kolesarnica, vendar ob njej še vedno ostajajo številna stara in neuporabljena stojala za kolesa. Ob Šolski ulici so bila pred kratkim posajena mlada drevesa platan, od katerih se tri nahajajo ob pločniku znotraj območja H1. V tem delu se nahaja tudi asfaltirano parkirišče, ki ga je možno s prenovo preoblikovati oziroma. ozeleniti.

Območje H3 zaznamuje pestra sestava drevnine, saj so tam prisotne vrste, kot so klek, smreka, breza in parocija. Gre za mlajše drevesne osebke. Območje H4 je manjša obcestna zelenica s posameznimi pritlikavimi iglavci. Največja enota, H2, vključuje zatravljene zelene površine v okolici športnih igrišč, ki so brez drevnine.

3.4.3.9 Sklop I



Območje I
I1 Park ob bloku, 508 m2
I2 Mini park ob bloku, 231.5 m2

Skupna površina : 1000.75 m2





V idejni zasnovi za parkovno ureditev Zgornje Mute – območje I ni bilo zajeto. Del območja I1 je bi sicer vključen v ureditev območja E, ki zajema okolico cerkve sv. Marjete. Po svoji namembnosti se območje I1 bolj navezuje na večstanovanjsko gradnjo v okolici in se na željo občine Muta združi z ureditvijo območja I2.

Območje I1 je dolga obcestna zelenica, umeščena med pločnik in večstanovanjski blok, z diagonalno zasnovanim mini parkom. V tem delu so postavljene številne klopi in koši za smeti, vendar sta tako tlak kot urbana oprema v slabem stanju. Zelena površina v okolici večstanovanjskega bloka ima na splošno velik potencial, vendar neuporabljena. Poleg dotrajane urbane opreme območje I1 nima drevnine, kar pomeni, da je v vročih dneh močno izpostavljeno sončni pripeki.

Območje I2 je zelena površina, obdana s potmi in okoliškimi stavbami. Z diagonalno potjo v smeri severozahod–jugovzhod se navezuje na območje I1. V primerjavi z njim je bolj skrito pred pogledi s ceste Glavni trg in območja pred cerkvijo sv. Marjete, kar mu daje večjo stopnjo zasebnosti za stanovalce. Opaziti je, da si stanovalci bližnjega bloka sami postavljajo premična igrala za otroke, kot sta peskovnik in tobogan. Na območju se nahajajo tri večje grmovnice invazivne vrste *Rhus typhina* (octovec), druge drevnine ni.

3.4.4 Obstoječa urbana oprema

Na splošno je urbana oprema na območju Zg. Mute precej raznolika in ni poenotena, čeprav se v določenih prostorskih sklopih pojavljajo posamezne enake sestavine. Občina Muta zaenkrat nima izdelanega kataloga urbane opreme.

3.4.4.1 Klopi

Klopi se pojavljajo v oblikah s sedalom z naslonom in brez njega. Vse klopi imajo leseno sedalo. Podkonstrukcija so večinoma betonski prefabrikati, dve različici imata kovinsko podkonstrukcijo. Večina klopi na območju urejanja je v slabšem stanju, zato se jih je mestoma nadomestilo z novejšimi, ki imajo kovinske podkonstrukcijo.










3.4.4.2 Koši za smeti

Najbolj zastopani so leseni koši za smeti s kovinsko konstrukcijo in prano betonskim podstavkom. Poleg teh se v območju pojavljajo tudi kovinski koši v antracit barvi na kovinskem stebričku. Koši so v prostoru kar na gosto postavljeni, na cca. vsakih 100-150 m. Ob starem pokopališču je postavljen tudi koš za pasje iztrebke. Ekološki otoki za zbiranje odpadkov so slabo urejeni, večinoma so vizualno močno izpostavljeni in tlak pod njimi je že dotrajan in zaraščen.








3.4.4.3 Informativne in druge table

Na območju urejanja se po tipologiji in materialih uporablja različne table. Informativne table oz. panoji so nameščeni znotraj lesenih nadstrešnic so info-postajališča. V območju so tri info-postajališča (prostor ob parkirišču pred občino - območje F1, prostor ob Flisovi ulici - območje A1 ter prostor pred cerkvijo sv. Marjeta - območje E3).

Usmerjevalne table v območju so iz kovine, nameščene na en ali dva droga. Rdeče table usmerjajo kolesarje na dravski kolesarski poti. Ostale usmerjevalne table vodijo do oskrbovalnih servisov in drugih dejavnosti.

Lesene nadstrešnice in mini kozolec, na katerem je tabla nasvidenje, naj bi ponazarjali tradicionalno koroško arhitekturo in uporabo lesa.



3.4.4.4 Stebrički in ograje

Na območju se pojavljajo trije različni tipi ograj:

1. Lesene ograje: Primer ograje ob cvetličnem vrtu v bližini cerkve sv. Marjeta in ob sladolednici v območju B1.



2. Kovinske ograje: Železne kovane ograje so postavljene na pokopališču in ob cesti Glavni trg, za kupolo. V okolici šole, vrtca in športnih igrišč (območje H) so postavljene kovinske mrežaste in panelne ograje.



Večina ograj je dotrajanih in potrebnih vsaj obnove, če ne celo zamenjave. Določene ograje niso nujno potrebne in se jih lahko s projektom ukine.

3.4.4.5 Korita

Korita se nameščena zlasti v območju F1 in E2. Pri pokopališču so postavljena kot fizična ovira za vožnjo motornih vozil po poti mimo pokopališča. Pred graščino Kienhofen so postavljena kot dekorativna korita s posajenimi trajnicami. Korita so betonska z različnimi vzorci.



3.4.4.6 Drugi elementi urbane opreme

Večina elementov urbane opreme je dotrajanih in v slabem stanju, zato je s prenovo zelenih površin v Občini Muta treba poskrbeti tudi za enotno in funkcionalno urbano opremo. Od ostalih elementov so na območjih urejanja nameščeni kandelabri javne razsvetljave različnih oblik in različni tipi stojal za kolesa, betonska so povsem neprimerna za nameščanje koles.



3.5 Predhodne ugotovitve in izhodišča

3.5.1 Konservatorski načrt, standardi in protokoli

Osnovna izhodišča za pripravo projektne dokumentacije za prenovo temeljijo na Konservatorskem načrtu Muta, Graščina Kienhofen, EŠD 18042, NN/4063/2009 iz leta 2009-2010, na dokumentu Parkovna ureditev Zgornje Mute, po dokumentaciji idejna zasnova št. 10/24, avgust 24, izdelala Petra Lešek krajinska arhitektura, na kulturnovarstvenih pogojev, prostorskih aktih ter drugih zavezujočih dokumentih in pregledu ter analizi javnodostopnih prostorskih podatkov.

Pri načrtovanju del v zvezi z rušitvijo, varovanjem, izdelavo vegetacijskih površin, saditvijo in oskrbo nasadov ter zelenih površin je treba ravnati skladno z veljavnimi standardi:

- SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
- SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Rastline in saditvena dela,
- SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in setvena dela,
- SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževalna dela v fazi razvoja in pri oskrbi zasaditev (začetno in redno vzdrževanje),
- SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih.

Pri urejanju površin ob vrtcu in šoli so dodatno upoštevani še

Standardi SIST EN 1176 in 1177, ki določajo varnostne zahteve za igrala in podlage na otroških igriščih, posredno vplivajo tudi na izbor rastlin, saj zahtevajo varno okolje za igro.

Publikacija "Varno otroško igrišče" je dostopna na spletu in vsebuje podrobnejše informacije o varnosti na igriščih, vključno s priporočili glede rastlin.

Pri zasaditvah na območju vrtca in šole je upoštevan tudi seznam Alergeniih rastlin, objavljen na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje in hrano: https://www.nlzoh.si/storitve/cvetni-prah/alergene-rastline/

3.5.2 Arboristično mnenje

Za drevesa na območju obravnave arboristično mnenje še ni bilo izdelano.

3.5.3 Gospodarska javna infrastruktura, jaški in omarice


Na območju so različni vodi gospodarske javne infrastrukture, ki je prikazana v grafičnih prikazih.



Gospodarska javna infrastruktura v Zgornji Muti: ceste - rdeče, električna energija - zelena, zemeljski plin - rumena, vodovod - temno modra, kanalizacija - rjava, elektronske komunikacije - svetlo modra, omrežne priključne točke. Vir: portal Atlas okolja.

3.5.4 Historična analiza

Začetke naselja Muta lahko postavimo v pozno 12. stoletje, ko so Bamberški škofje sezidali grad za zaščito mitnice ob deželni meji med Koroško in Štajersko. Mitnica se omenja že leta 1147. V prvi polovici 13. stoletja oziroma pred letom 1256 so se v Muti naselili menihi viljemiti. Svoj samostan so tu postavili predvidoma po zaslugi bamberških škofov, ki so bili lastniki Mute. Muta je skozi svojo zgodovino prešla iz rok Habsburžanov, Bamberški škofov do Celjskih grofov in nato zopet v roke Habsburžanov in njihovih fevdnikov. Kot trg je Muta omenjena leta 1302. Staro trško jedro se je razvilo ob potoku Bistrica, blizu njenega izliva v Dravo. Tradicionalna obrt je bila kovaštvo. Muta leži ob cesti, ki povezuje Koroško in Štajersko. Po tem koridorju je že v antiki potekala rimska cesta. V 16. stoletju je promet nadziral in varoval grad nad reko Bistrica.



Muta v poznem 17. stoletju. Vir: G. M. Vischers Käyserlichen Geographi, Topographia Ducatus Stiriae, 1681.

Ob potoku Bistrica Muta se je oblikovalo naselje z cerkvijo, gradovoma in mitnico. Slednja se je v zgodnjem 17. stoletju preselila iz doline v Zgornjo Muto, kjer je bila že v 16. stoletju graščina Kienhofen. V slednjo so se plemiči preselili iz starejšega gradu in s tem sledili tedanji modi preselitve plemstva iz trdnjavske in ne-udobne gradnje v udobnejše dvorce. Dvorec iz leta 1510 so pogosto prenavljali. V Zgornji Muti je tudi baročna cerkev, župnišče in manjši vodni stolp, zgrajen leta 1927 za izboljšanje oskrbe z vodo.



1



2

1 Prva vojaška izmera, 1784–1785. Vir: Arcanum.maps.
2 Druga vojaška izmera, 1821–1836. Vir: Arcanum.maps.

Iz konca 18. stoletja so ohranjeni načrti, ki kažejo na delitev naselja na Spodnjo Muto, ki je bila v dolini ob reki Bistrici in Zgornjo Muto, ki je bila na višje ležeči uravnavi. Ta delitev je vidna nato tudi na načrtu druge vojaške izmere in franciscejskem katastru iz zgodnjega 20. stoletja. Na teh dveh načrtih je opaziti tudi večjo peščeno površino pred dvorcem Kienhofen, večjo zeleno površino za njim ter zgoščeno naselje med dvorcem in cerkvijo sv. Marjete.



Franciscejski kataster, leto 1825. Vir: Arcanum.maps.

V drugi polovici 20. stoletja se pozidava v Zgornji Muti zgosti. Zgradi se stanovanjsko naselje na vzhodnem in južnem robu Zgornje Mute. Urbanizacija se je deloma prilagodila konfiguraciji terena, poselitev je ohranjena na zgornjem platoju, kjer se gostijo tudi centralne dejavnosti, del stanovanjske gradnje pa se razširi na jugu in tudi na vzhodnem pobočju, ki se spušča k reki Dravi.



1



2

1 Tretja vojaška izmera, 1869-1887. Vir: Arcanum.maps.
2 Načrt Mute z izrisi iz 20. stoletja - po prvi svetovni vojni, podlaga iz 19. stoletja, predvidoma reambulančni kataster. Vir: eZKN.



1



2

1 Muta okoli leta 1910. Vir: Pokrajinski arhiv Maribor.
2 Muta okoli leta 1950. Vir: Spletna stran - Stare fotografije in razglednice Koroške.




1


2

1 Kataster Mute, izdelal: Geodetski zavod SRS Ljubljana 1980. Vir: eZKN.
2 Letalski posnetek iz leta 2024. Vir: eVRD.

Ob dvorcu Kienhofen so v 60. ali 70. letih 20. stoletja zmanjšali odprto peščeno površino z različno oblikovanimi travnatimi ploskvami. V naslednjih desetletjih so se ureditve odprtega prostora ob dvorcu nadaljevale, med njimi je bila tudi ureditev amfiteatra. Ob cerkvi sv. Marjete se je ohranil odprti prostor pokopališča, ki ima danes spominsko funkcijo. Na mestu nekdanjega avguštinskega samostana na Muti je danes gasilski dom in pomožna šola - obe stavbi v prostoru še nakazujeta na približne gabarite nekdanjega samostana.

Znotraj in neposredno ob območjih urejanja, ki so v projektu opredeljeni v sklopih, je več spomenikov kulturne dediščine. Tak je na primer območje kulturne dediščine Muta - Graščina Kienhofen del sklopa F, območje kulturne dediščine Muta - Cerkev sv. Marjete je del sklopa E1 in se dotika sklopa E2, območje kulturne dediščine Muta - Arheološko najdišče Zgornja Muta pa je del sklopov B1, B3 in C1 in se dotika sklopa C2.



Območja sklopov in kulturne dediščine. Vir: Arhiv Studio TSK, 2025.

Posamezne stavbe in območja kulturne dediščine, ki so zavedene v Registru kulturne dediščine in so del ali so v neposredni bližini območji urejanja so prikazane v tabeli:

IME IN OPIS	SLIKA
Muta - Graščina Kienhofen, EID: 1-18042 Stavba graščine je na glavnem trgu 17, stoji v središču naselja Muta. Nadstropna stavba je bila zgrajena na mestu dvora, omenjenega leta 1510. Po požaru leta 1810 je bila prezidana v stavbo pravokotnega tlorisa z deset-osno bidermajersko okrašeno glavno fasado in štirikapno streho. V notranjosti so stavbni členi iz 16. stol. Območje kulturne dediščine Muta - Graščina Kienhofen del sklopa F.	
Muta - Župnišče, EID: 1-18041 Stavba župnišča je na Glavnem trgu 12, stoji zahodno od cerkve sv. Marjete. Nadstropna iz kamna zidana stavba je pokrita s strmo opečno dvokapnico s čopi in je obdana z vrtom. Fasade zgodnjebaročnega župnišča členijo naslikani šivani robovi in ušesaste obrobe okoli oken, pritličje ima pretežno obokano. V osnovi je stavba iz 17. stoletja. Območje kulturne dediščine Muta - Župnišče del sklopa D2.	

Muta - Hiša Glavni trg 22, EID: 1-18045
Enonadstropna vogalna stavba v središču naselja je pokrita z opečno dvokapnico. Fasade členi portal in preproste okenske obrobe. V notranjščini so ohranjeni oboki in leseno stopnišče. V trenutni podobi je bila prezidana v 19. stoletje, v osnovi je še starejša.
Območje kulturne dediščine Muta - Hiša Glavni trg 22 se dotika sklopa F3.



Muta - Hiša Glavni trg 27, EID: 1-18044
Stavba v središču naselja je enonadstropna stavba, je v stavbnem nizu in je pokrita z opečno dvokapnico. Osrednjo os glavne fasade členi portal z lesenimi vratnicami in bifora v nadstropju. Zgrajena je bila v 19. stoletju.
Območje kulturne dediščine Muta - Hiša Glavni trg 27 je blizu sklopa F2.



Muta - Vodni stolp, EID: 1-08232
Stolp stoji na osrednjem trgu naselja Mute, južno od hiše Glavni trg 21. Okrogel trietažni vodni stolp, zbiralnik vode za Muto, s plitko šestkapno strešico, ki jo zaključuje stolpič, je bil zgrajen 1927 in prenovljen 1931. Pritličje objekta je oblikovano kot večvogalna na stolp prislonjena stavba.
Območje kulturne dediščine Muta - Vodni stolp je blizu sklopa F4.



Muta - Cerkev sv. Marjete, EID: 1-03198
Cerkev stoji na pokopališču, v središču naselja Muta. Kulturno dediščino sestavljajo cerkev in pokopališče. Poznogotsko enoladijsko cerkev (omenjeno 1456, prej kapela) so v 17. stoletju razširili v triladijsko, prizidali prezbiterij, zakristijo in povišali zvonik. Oprema je iz 17. in 18. stoletja. Ob njej je pokopališče z nagrobnikom družine Schober iz 1880.
Območje kulturne dediščine Muta - Cerkev sv. Marjete je del sklopa E1 in se dotika sklopa E2.



Muta - Arheološko najdišče Sv. Marjeta, EID: 1-07870
Arheološko najdišče obsega severno, vzhodno in južno okolico cerkve sv. Marjete na Muti. Na območju so bili odkriti sledovi (kulturna plast) rimskodobne in zgodnjesrednjeveške poselitve.
Območje kulturne dediščine Muta - Arheološko najdišče Sv. Marjeta je del sklopa E1 in se dotika sklopa E2.




Muta - Cerkev sv. Marjete, EID: 1-03198
Vplivno območje spomenika.
Območje vplivnega območja spomenika Muta - Cerkev sv. Marjete je del sklopa E1 in E2.

Muta - Arheološko najdišče Zgornja Muta, EID: 1-30630
Arheološko najdišče obsega območje na Zgornji Muti, na robu visoke rečne terase nad sotočjem Bistrice in Drave, zahodno od ceste Maribor-Dravograd. Gre za območje s skromnimi ostalinami samostanskega kompleksa (formiran po 1532, obnovljen med 1750 in 1760, ukinjen 1785) in samostansko/trškega pokopališča.
Območje kulturne dediščine Muta - Arheološko najdišče Zgornja Muta je del sklopov B1, B3 in C1 in se dotika sklopa C2.



Muta - Znamenje ob cesti na Zgornji Muti, EID: 1-08155
Baročno zidano slopno znamenje stoji ob cesti, v bližini Šolske ulice. Je kvadratnega tlorisa in je krito s piramidasto skodlasto streho. Znamenje členijo plitve sedlaste niše, od spodnjega dela je ločen s profiliranim vencem, enakim s strešnim.
Območje kulturne dediščine Muta - Znamenje ob cesti na Zgornji Muti je del sklopa A1.



3.5.5 Splošna izhodišča

Pri urejanju kakovostnih zelenih površin za vse uporabnike javnega prostora so glavni cilji zagotavljanje dostopnosti in funkcionalnosti za vse skupine ljudi, kar vključuje raznolike dejavnosti in potrebe. Pri tem je pomembno upoštevati trenutno stanje okolja ter se prilagajati klimatskim spremembam z oblikovanjem prostora in izbiro ustreznih rastlin, ki lahko prenesejo ekstremne vremenske razmere. Izvedba in vzdrževanje zelenih površin morata biti čim bolj sonaravna, kar pomeni uporabo naravnih materialov, zmanjšanje uporabe kemičnih sredstev in spodbujanje lokalne biotske raznovrstnosti. Pomembno je tudi vpeljati na naravi temelječe rešitve (NTR), kot so povečanje pokrivnosti s krošnjami permeabilni tlaki, zelene strehe, deževni vrtovi in različne ozelenitve površin in robov, ki prispevajo k trajnostnemu upravljanju z vodami, zmanjšanju vpliva vročih točk in povečanju biotske raznovrstnosti. Te rešitve pomembno izboljšujejo okolje in obenem tudi povečujejo odpornost urbanih območij na vplive podnebnih sprememb.

Ozelenjevanje urbanih površin, kot so obcestni prostori, površine ob stanovanjskih blokih, parkirišča, igrišča in tlakovane površine, prinaša številne prednosti za okolje. Zelena infrastruktura in načrtovanje zelenih površin in elementov v prostoru je torej ključnega pomena za trajnostni razvoj mest in naselij ter za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev. Ključni cilji so:

- Izboljšanje kakovosti zraka, saj rastline absorbirajo ogljikov dioksid in izločajo kisik, hkrati pa filtrirajo delce in druge onesnaževalce iz zraka, kar prispeva k boljši kakovosti zraka v urbanih okoljih.

- Uravnavanje temperature, ker pomagajo zelene površine zmanjšati učinek urbanih toplotnih otokov, saj rastline zagotavljajo senco in z evapotranspiracijo znižujejo temperaturo okolice.

- Zadrževanje vode v okolju, pri čemer zelena infrastruktura, kot so zelene strehe in dežne grede, pomaga pri upravljanju padavinskih voda, saj rastline in tla absorbirajo in zadržujejo vodo, kar zmanjšuje tveganje za poplave oziroma zadržijo vodo v tleh za izboljšanje mikroklime in za boljšo rast rastlin.

- Povečanje biotske raznovrstnosti, ker se z vzpostavitvijo zelenih površin ustvarja habitate za različne vrste živali in rastlin, kar prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti v urbanih območjih.

- Izboljšanje duševnega zdravja in dobrega počutja: Zelene površine imajo pozitiven vpliv na duševno zdravje ljudi, saj spodbujajo rekreacijo, sprostitev in interakcijo z naravo.

- Estetska in socialna vrednost ter ekonomski vidiki: Ozelenjeni prostori izboljšujejo vizualno podobo urbanih območij in ustvarjajo prijetnejše okolje za bivanje in druženje, kar lahko povečuje tudi vrednost nepremičnin.

- Zmanjšanje hrupa: Rastline lahko pomagajo absorbirati in zmanjšati hrup, kar pripomore k tišjemu in bolj prijetnemu urbanemu okolju.

Splošna izhodišča za urejanja zelenih površin v Zgornji Muti so tudi:

- Urejanje kakovostnih zelenih površin za vse uporabnike javnega prostora, s poudarkom tudi na vključevanju marginalnih družbenih skupin, ob vključevanju večkratnih sočasnih koristi, vključno z izboljšano odpornostjo na

podnebne spremembe, izboljšano kakovostjo zraka in vode, povečano biotsko raznovrstnostjo in socio-ekonomskimi koristmi.

- Upoštevanje današnjega stanja in prilagajanje na klimatske spremembe.
- Upoštevanje čim bolj sonaravne izvedbe in vzdrževanja.
- Uporaba in implementacija različnih na naravi temelječih rešitev (NTR).

Predvidene na naravi temelječe rešitve vključujejo prenovo rastišč in uvajanje permeabilnih tlakovanih površin, ki omogočajo boljšo absorpcijo deževnice ter zmanjšujejo tveganje za poplave, hkrati pa prispevajo k naravni oskrbi rastlin z vodo. Permeabilni tlaki izboljšajo vodoprepustnost tal in zmanjšujejo učinke toplotnih otokov, saj preprečujejo prekomerno segrevanje površin.

Zasaditve vključujejo zasaditev večji dreves, kjer je to mogoče, manjših dreves ter vednozelenih rastlin, ki izboljšujejo kakovost zraka skozi vse leto, tudi pozimi. S ciljem povečanja stabilnosti ekosistema in zmanjšanja negativnih vplivov so predvidene odstranitve neavtohtonih vrst, ki jih napadajo škodljivci.

Zasaditev dreves in grmovnic ima več funkcij, vključno z zmanjševanjem pregrevanja, ustvarjanjem sence, vizualnih barier ter zmanjšanjem širjenja delcev in neprijetnih vonjav. Povečanje listne površine spodbuja evapotranspiracijo, kar prispeva k izboljšanju mikroklime, medtem ko povečanje pokritosti s krošnjami dreves še dodatno prispeva k izboljšanju lokalne klime in zagotavlja naravno senco. Za ustvarjanje bolj prijetnih urbanih prostorov bo posajeno več dreves, ki bodo prispevala k večji pokrovnosti s krošnjami in naravni senci. Ob zasaditvi novih dreves se ustrezno pripravi kakovostno rastišče, da se omogoči boljše pogoje za uspešno rast drevnine.

Poleg tega se načrtuje vzpostavitev prostorastočih živih mej iz avtohtonih rastlin, ki delujejo po principu eko živic in izboljšujejo biotsko raznovrstnost ter povečujejo privlačnost prostora. Grede z raznovrstnimi trajnicami in medovitimi rastlinami pa ustvarjajo privlačne in ekološko pomembne prostore za opraševalce, kar prispeva k večji biotski pestrosti v urbanih območjih.

Predvidene rešitve vključujejo tudi prostore za sedenje v senci ter z drevesi senčene parkirne površine, ki izboljšujejo mikroklimo ter omogočajo bolj udobno bivanje v urbanem okolju. Senca na odprtih površinah okrog vrtca in šole prispeva k bolj prijetnemu okolju za učence ter zaposlene, ozelenitve ob stanovanjskih stavbah pa za stanovalce. Ozelenitve javnega prostora zmanjšujejo učinke toplotnih otokov in prispevajo k hlajenju zgradb. Dodatno so načrtovane površine za opraševalce in prostor za sukcesivni razvoj, ki bo dolgoročno pripomogel k ohranjanju biotske raznovrstnosti v urbanem okolju.

3.6 Opis rešitve

3.6.1 Koncept ureditve in zasaditve

3.6.1.1 Programi - programski koncept

Z ureditvami odprtih površin v Zgornji Muti se izboljša uporabnost in komunikacijo zelenih površin v naselju. Odprte zelene površine se ureja tako, da se veča sposobnost prilagajanja na klimatske spremembe, hkrati se izboljšuje bivalni prostor in možnosti socialne interakcije v urbanem okolju.

Uredi se peščene površine in prenovi oziroma nadomesti elemente urbane opreme, kjer je to potrebno. Namesti se novo urbano opremo namesto dotrajane ter se jo postavi na privlačnih ambientalnih točkah.

Prenovi se zelenice, naredi nadomestne saditev dreves na tistih lokacijah, kjer so bila drevesa odstranjena. Sanira se obstoječa drevesa, naredi arboristični pregled, izvede nego dreves, obrezovanje ter sanira pogosto zbita tla pod drevesi. Pripravi se kakovostna rastišča primernih dimenzij in sestave za rast novo posajene drevnine. Drevje se sadi na lokacijah v naselju, kjer imajo te mestotvorno, strukturno, ekološko, okoljsko in socialno funkcijo. Na mestih, kjer ni mogoče saditi večjih dreves, se sadi različne manjša drevesa in višje grmovnice. Sadi se tudi grede z grmovnicami, s pokrovnicami in trajnicami.

3.6.1.2 Oblikovni koncept

Tlakovane površine se ureja kot peščene površine. Izbor urbane opreme je poenoten, z naravnimi lesenimi deli ter kovinsko podkonstrukcijo in podan v seznamu urbane opreme. V naselju se sadi točkovna drevesa in gruče dreves ter ohranja in nadgradil obstoječe drevoredne poteze. Na območjih zbiranja ljudi se uredi cvetlične grede trajnic in grmovnic.

Pri izboru rastlin se upošteva prilagajanje obstoječim zasaditvam, ko gre za dopolnitve, nadomeščanje gred z enoletnicami z trajnicami in cvetočimi grmovnicami, ustvarjanje mikroambientov s senco ter privlačni atributi posameznih rastlin, kot so habitus, cvetenje, plodovi in jesenska barva listov.

Pri oblikovanju prostora se upošteva območja kulturne dediščine, vanje se minimalno posega, z zasaditvijo se podpira ali poudarja značilnosti kulturne dediščine v prostoru.

Ohranja se obstoječe naravne vrednote.

3.6.1.3 Tlakovane površine

V projektu so obravnavane samo peščene peš površine z lesenimi robniki ali brez njih.

3.6.1.4 Oprema

Urbana oprema ima kovinsko podkonstrukcijo, protikorozijsko zaščito, prašno strukturno barvano, antracit siva RAL 7016.

Leseni deli urbane opreme so naravni, npr. sibirski macesen ali podobno ter so globinsko impregnirani.

Za igrala se uporabi elemente naravnih barv in oblik, brez kričečih barv in z minimalno uporabo elementov iz umetnih snovi, kjer potrebno.

3.6.1.5 Vegetacija

Izbor rastlin glede na oblikovna in funkcionalna izhodišča:


- Manjša in srednje velika drevesa za uporabo znotraj naselja, ob ulicah, trgih in v bližini stavb, kjer je prostor omejen.
- Večja drevesa se umešča na odprte površine – parkovne trate, večje zelene površine in na robove naselja, kjer ni konfliktov z infrastrukturo.
- Cvetoče trajnice in grmovnice se sadi na gredah v naselju, pri čemer se uporablja usklajene barvne tone glede na letni čas in kontekst prostora.
- Rastline imajo tudi dodatne oblikovne kakovosti, kot so:
    - zanimiva barva cvetov ali plodov,
    - jesenska barva listov,
    - izrazit habitus (oblika rasti),
    - tekstura in barva skorje/debla.

Izbor rastlin glede na okoljske in varnostne kriterije:

- Odpornost na urbane pogoje – pri zasaditvah ob cestah in pločnikih se izbere vrste z višjo toleranco na sol, sušo, obrezovanje in onesnaženje.
- Prilagojenost na podnebne spremembe, zlasti spremenjene vzorce padavin, višje temperature in pogostejše suše.
- Uporaba samoniklih ali sorodnih vrst – izbira lokalno prilagojenih rastlin, ki že uspevajo v danem okolju in podpirajo lokalno biodiverziteto.
- Izogibanje invazivnim vrstam, ki ogrožajo avtohtono floro in zahtevajo dodatno vzdrževanje.
- Izogibanje alergogenim rastlinam, zlasti v bližini šol, vrtcev, bolnišnic in stanovanjskih območij.
- Na otroških igriščih in šolskih dvoriščih se izogiba rastlinam s trni, strupenimi plodovi ali listi, ter vrstam, ki bi lahko bile nevarne ob dotiku ali zaužitju.

3.6.2 Opis rešitve po prostorskih sklopih

3.6.2.1 Sklop A



A1 Velika zelenica, 3829 m2
A2 Obcestna zelenica, 184.5 m2
A3 Obcestna zelenica, 126.5 m2
A4 Obcestna zelenica, 325.5 m2

Skupna površina : 4465.5 m2

A1 Velika zelenica

Na območju velike zelenice se uredi krožno potekajočo peščeno peš pot brez robnika, vzdolž notranje strani drevoreda proti znamenju ter po vzhodnem robu zelenice. Poti se se zaključi ob cesti pri lipi, kjer se dela izvede prilagojeno v zaščitnem območju korenin. Ureditev predvideva, da je na celotnem območju naselja Zgornja Muta upočasnjen promet na 30 km/h. Prehodov za pešce ni.

Vzdolž ceste se za preprečevanje vožnje vozil po zelenici namesti lesene stebričke. Na območju med novima drevesoma se uredi utrjeno armirano trato za dostop interventnih vozil, s preklopnim stebričkom. Na vzhodu se z elementi urbane opreme uredi razgledišče, postavi 2 klopi in koš za smeti. Info postajališče ostane na istem mestu. Info postajališče se prenovi z zamenjavo dotrajanih in poškodovanih lesenih delov ter očisti streho, lesene in kamnite dele. Ob obstoječem znamenju se odstrani standardno kovinsko cestno ograjo ter nadomesti z leseno, ki zadošča standardom zagotavljanja varnosti v cestnem prometu.

V osrednjem območju se ohranja obsežno odprto zelenico, tudi kot intervencijsko polje. Po zahodnem robu območja se dopolni obstoječi lipov drevored z 2 novima velikolistnima lipama (*Tilia platyphyllos*), za katere se primerno uredi rastišče. Na območju korenin drevorednih lip se sanira zbito rastišče. Na vzhodnem robu zelenice in pri razgledišču se zasadi več dreves za senco, manjša drevesa ter robno ob poti nižje grmovnice. Nižje cvetoče grmovnice oziroma pokrovnice se zasadi tudi ob znamenju ter na začetku brežine na severni strani območja. Območje strme zatravljene brežine, ki je močno zaraslo z invazivno vrsto dresnikom (*Fallopia japonica*) in enoletne suholetnice (*Erigeron annuus*) se redno kosi, da se nadzira razraščanje invazivnih rastlin.

Število novih dreves: 41

A2 Obcestna zelenica

Območje obcestne zelenice A2 se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal, regenerirajo sestavo in mikrobiološko aktivnost tal.

Obstoječi drevored se dopolni z drevesi enake vrste v enaki sadilni razdalji.

Število novih dreves: 2

A3 Obcestna zelenica

Območje obcestne zelenice A3 se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobiološko aktivnost tal.

Število novih dreves: 0


A4 Obcestna zelenica

Območje obcestne zelenice A4 se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Obstoječi drevored se dopolni z drevesi enake vrste v enaki sadilni razdalji.

Število novih dreves: 3

3.6.2.2 Sklop B



Območje B
B1 Zelena površina ob sladolednici, 1055 m2
B2 Obcestna zelenica, 64 m
B3 Polkrožna tlakovana površina, 23.5 m2

Skupna površina : 1.142.5 m2

3.6.2.3 B1 Zelena površina ob sladolednici

Obstoječa igrala se ohrani in izvede varnostno podlago iz gumirane travne ruše. Novih igral se ne namešča. Na obstoječe betonske elemente se namesti nove prilagojene lesene obloge, skladne z izborom klopi. Odstrani se del kamnov s starega mostu in prenese na drugo lokacijo.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa kostanjeva drevesa in izboljša rastne pogoje dreves. Zasadi se več kostanjev vzdolž zelenice in naredi nadomestno zasaditev kostanja. Kamne v zaščitnem območju korenin kostanjev se umakne. Zasadi se prostorastočo živo mejo med asfaltirano površino in zelenico. Pri posegih v območju korenin so se izvaja prilagojena dela.

Število novih dreves: 13

B2 Obcestna zelenica

Območje obcestne zelenice B2 se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Obstoječi drevored se dopolni z drevesi enake vrste v enaki sadilni razdalji.


Število novih dreves: 1

B3 Polkrožna tlakovana površina

Iz območja se v celoti odstrani tlak. Izdela se rastišče za novo zasaditev drevesa in pokrovnic.

Število novih dreves: 1

3.6.2.4 Sklop C



Območje C
C1 Trg Antona Repnika, 1122.5 m2
C2 Obcestni zeleni pas, 29 m2
C3 Obcestna zelenica, 98.5 m2
C4 Obcestna zelenica, 62 m2

Skupna površina : 1.312 m2

3.6.2.5 C1 Trg Antona Repnika

Na območju se postavi klopi, koše za smeti in kolesarska stojala. Ohranja se kandelabre javne razsvetljave. Predvidena je lokacija umestitve spominske skulpture Antona Repnika (kar ni predmet načrta). Postavi se interpretativno transparentno tablo prezentacije kulturne dediščine nekdanjega samostana, ki uporabniku prostora omogoča ustvarjanje predstave o videzu in obsegu avguštinskega samostana.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa. Zasadi se nova drevesa in pasove cvetočih grmovnic ter pokrovnic in pasov zelenih trajnic ter okrasnih trav. Zasadi se živo mejo za razmejitev na severnem in južnem robu. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Število novih dreves: 20

C2 Obcestni zeleni pas

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa. Zasadi se 2 novi drevesi, naredi se protikoreninsko zaščito vodov. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Število novih dreves: 2

C3 Obcestna zelenica

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa. Zasadi se 2 novi drevesi. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.


Število novih dreves: 2

C4 Obcestna zelenica

Izvede se arboristični pregled in sanacija obstoječih dreves. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Število novih dreves: 0

3.6.2.6 Sklop D



Območje D
D1 Parkovna ureditev stan. obm., 1727 m2
D2 Zelenica ob bloku, 68.5 m2
D3 Zeleni pas ob cesti, 310.5 m2

Skupna površina : 2.106 m2

D1 Parkovna ureditev stanovanjskega območja

Na območju se uredi klopi, namesti koše za smeti in igralne elemente. Oblikuje se igralni hribček z drčo. Ohranja se elemente za sušenje perila.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa ter nove zasaditve večjih dreves za senco. Drevesa se zasadi na rob zelenice. Na osrednjem krožnem elementu se zasadi gučo šmarnih hrušic. Prenovi se žive meje. Na območjih ekoloških otokov se zasadi prostorastoče žive meje. Zasadi se grede cvetočih grmovnic, pokrovnic in trajnic.

Število novih dreves: 19

D2 Zelenica ob bloku

Območje se zasadi z več manjšimi drevesi, ob poti in na zelenici pred vhodom. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Število novih dreves: 3


D3 Zeleni pas ob cesti

Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal. Odstrani se tlakovanje ob drevesih in uredi 4 manjše grede z grmovnimi pokrovnicami.

Število novih dreves: 0

3.6.2.7 Sklop

Opomba: Za vse posege pod sedanjo površino mora investitor zagotoviti izvedbo arheološke raziskave ob gradnji.



Območje E
E1 Staro pokopališče, 2879 m2
E2 Prostor pred cerkvijo sv. Marjete, 1995.5 m2
E3 Zelene površine ob parkirišču,, 381.5 m2

Skupna površina: 5.256 m2

E1 Staro pokopališče

Sanira se zelenico in izravna udrtine po celotni površini. Ne dodaja se novih zasaditev.

Število novih dreves: 0

E2 Prostor pred cerkvijo sv. Marjete

Odstrani se asfalt. Uredi se novo geometrijo robov prostora pred cerkvijo in izvede se peščeno utrditev z lesenimi robniki, ki so nivojsko poravnani in minimalno vidni. Na območju zelenice se odstrani nelegalne nadstreške. Po robu zelenice se namesti lesene količke za preprečevanje parkiranja z dopustnim občasnim dostopom na zelenico za ljudi in vozila. Območje gramozirane površine se izvede kot gruščnato trato za začasno parkiranje. Ob robu se namesti klopi in koše za smeti. Postavi se tudi stojala za kolesa.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa, predvsem lipo, ki ima status naravne vrednote. Sanira se rastišče lipe. Sanira se obstoječa drevesa. Ob cesti se zasadi drevored manjših dreves. Območje cvetličnega vrta, ki je obdano z lesenim plotom, se ohrani. Ob pokopališkem zidu se zasadi živo mejo, s katero se obsadi tudi rob ekološkega otoka. Ohranja se redno košeno zelenico. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.


Število novih dreves: 11

E3 Zelenica pri parkirišču

Robne pasove ob obstoječem prostoru za parkiranje se zasadi s potezami pokrovnic iz prostorastočih grmovnic. Uredi se rastišče in zasadi živo mejo ob klančini pri vhodih na strelišče. Izvede se zasaditev poteze nižjih grmovnic, kot tudi zasaditev višje žive meje na SV robu parcele za preprečevanje pogledov na stanovanjske zgradbe. Arboristično se pregleda in sanira drevesa.

Število novih dreves: 0

3.6.2.8 Sklop F



Območje F
F1 Prostor ob občinski stavbi, 829.5 m2
F2 Križišče Kupola, 66.5 m2
F3 Obcestna zelenica, 607.5 m2
F4 Zelene površine za amfiteatrom, 438.5 m2

Skupna površina: 1942 m2

F1 Prostor ob občinski stavbi

Odstrani se obstoječe stebre in lesene ograje. Namesti se nove klopi in koše za smeti. Izdela se samonosna kovinska ograja z vzpenjalkami, ki je kovinska konstrukcija za vzpenjalke za zastiranje transformatorske postaje, na poteku obstoječe ograje.

Z zasaditvijo drevesa se dopolni drevored ob cesti. Zasadi se grmovnice ob transformatorski postaji. Zasadi se gredo cvetočih grmovnic in trajnic. Območje zelenice pred občinsko stavbo se ohranja.

Število novih dreves: 3

F2 Križišče Kupola

Obstoječo ureditev v križišču se dopolni z zasaditvijo cvetočih grmovnic. Odstrani se mineralno zastirko, ki se jo nadomesti z organsko zastirko. Sanira in pripravi se rastišča.

Število novih dreves: 0

F3 Obcestna zelenica

Ob cesti ni pločnika zato se vzdolž zelenice vzpostavi peščeno pot širine 130 cm z lesenim robnikom, nivojsko poravnanim s tlemi. Pogled na fasade se ohranja.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa. Zasadi se manjša drevesa in večje grmovnice v pasu med novo potjo in stanovanjskimi stavbami. V obstoječem drevoredu se posadi eno drevo. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Število novih dreves: 1

F4 Zelenica pri amfiteatru

Odstrani se asfalt in izvede peščene poti z lesenim robnikom. Odstranitev zidca z ograjo na severnem robu ob cesti. Ohrani se info postajališče, prenovi dotrajane lesene dele in očisti se elemente postajališča.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječa drevesa. Brežino za amfiteatrom se ozeleni z nižjimi pokrovnimi grmovnicami. Zasadi se pas cvetočih grmovnic vzdolž ceste, v križišču in po severnem robu območja. Ukine se osrednje krožne grede. Zelenico se sanira z več ukrepi, ki izboljšajo pogoje rasti, zmanjšajo zbitost tal regenerirajo sestavo in mikrobioško aktivnost tal.

Število novih dreves: 2

3.6.2.9 Sklop G



Območje G
G1 Otroško igrišče staro, 1372.5 m2
G2 Otroško igrišče novo, 1339.5 m2
G3 Zeleni pas ob pešpoti 116 m2
G4 Druge zelene površine v okolici vrtca, 288.5 m2

Skupna površina: 3116.5 m2

G1 Otroško igrišče vzhodno

Ograja proti severu, na prostoru rušitve objekta, se prilagodi. Ohranja se potek reliefa.

Otroško igrišče je razmejeno na dva segmenta, eden se navezuje na vhod iz vrtca, drugi na izhod iz šole, površino lahko uporabljajo vsi, razmejena je samo s potezami žive meje. Igrišče je namenjeno večjim vrtčevskim otrokom in prvi triadi OŠ. Pri izhodu iz vrtca se obstoječe stopnice zasuje z zemljino in izvede zatravljeno klančino, robni pas se zasadi s pokrovnimi grmovnicami. Iztek pa je blaga zatravljena klančina. Na območju se postavi večje kombinirano igralo za prvo triado in vrtec, izvede se varovalno peščeno podlago prodec fi 4 mm, globina 40 cm. Peskovnik se ohranja, a se ga prestavi na novo lokacijo z vertikalnimi stebri vred. Prenovi ali nadomesti se poškodovano jadro na igralu. Med drevesi se na travi razmesti 3 manjše lesene elemente poligona. Na južnem delu je manjše igralno polje, utrjeno z gumiranimi tratnimi ploskvami, kjer so nameščena 3 lesena igrala, 2 jahača in 1 žaga. Ohranja se leseni pokrov kot zaščita nad jaški. Namesti se dve mizici s klopmi in stolčki.

Vsa obstoječa drevesa se ohranja, najpomembnejši je ginko, ki je naravna vrednota. Zasadi se drevesa za senco. Sanira se rastišča obstoječih dreves. Na severnem robu se zasadi pas prostorastočih višjih grmovnic in manjših dreves. Zasadi se osrednjo živo mejo iz prostorastočih grmovnic. Sanira se zelenico z dodatnim globinskim zmanjšanjem zbitosti, izvedbo luknjanja (aeracije), peskana in gnojenja površine.

Število novih dreves: 12

G2 Otroško igrišče zahodno

Na območju igrišča G2 je na zelenici umeščeno več igralnih polj z različnimi igrali. Ohranjen je obstoječi igralni hribček s tunelom. Preko večnamenske zelenice potekata dva niza stopnih kamnov. Na zahodni strani je urejen utrjen pas za poganjalčke iz tartana.

Med igrali so predvideni 2 peskovnika s pokrovom, 3 jahači, 2 mali gugalnici, drča, plezala na hrb iz vrvi, 1 vodno igralo, gugalnica s košaro za več oseb, večfunkcionalno leseno plezalo in manjša gugalnica žaga. Na robu so nameščene še klop za shranjevanje igralne opreme, mizica in klopi - hlodi za sedenje, ob robu je urejena dvignjena greda za zelišča ter mini kuhinja na prostem.

Na območju igrišča ni obstoječih dreves. Površino se v celoti pripravi kot rastišče. Zasadi se drevesa - manjša in srednje velika drevesa, predvsem listavce, ter skupino korejskih jelk, za senco. Zasadi se več visokih grmov ter ruševje. Na severnem robu je gosta živa meja, medtem ko se na zahodu menjavajo gruče grmovnic in drevja.

Število novih dreves: 27

G3 Otroško igrišče ob šoli

Na območju sta manjši sadni drevesi. Prenovi se rastišče in zasadi se manjša drevesa ob poti na vzhodnem delu. Na severu se uredi gredo s pokrovnicami.

Število novih dreves: 9

G4 Zeleni pas pri parkirišču

Na zahodnem robu se ob obstoječem objektu odstrani tlake in uredi skupno rastišče ter posadi gostejši nasad srednje velikih dreves. Ob novem parkirišču se na zelenicah zasadi drevesa za senco, na robovih območju poteka GJI se izvede protikoreninsko zaščito. Vse zelenice se zasadi z nižjimi pokrovnimi grmovnicami in zastre z organsko zastirko.

Število novih dreves: 25

3.6.2.10 Sklop H



Območje H
H1 Zelene površine ob osnovni šoli, 2759 m2
H2 Zelenica pred šolo,, 269 m2
H3 Zelene površine ob osnovni šoli, 165 m2
H4 Zelene površine ob osnovni šoli, 892 m2
H5 Obcestna zelenica, 24 m2

Skupna površina : 4109 m2

3.6.2.11 H1 Zelene površine ob osnovni šoli

Tlakovane površine, obstoječo kolesarnico in parkirišče se ohranja. Na zahodu se vzpostavi novo diagonalno peščeno pot, ki gre mimo igrišča vrtca in povezuje šolo na severu proti Gortinski cesti.

Odstrani se elemente stojal za kolesa in namesti nova stojala za privez koles. Odstrani se betonska korita. Odstrani se obstoječe krožne grede in vse elemente robnikov in vegetacije v njih. Na obstoječe utrjene površine se namesti nove poenotene klopi brez naslonov ter več košev za smeti.

Arboristično se pregleda in sanira obstoječo drevnino. Sanira se rastišča obstoječih dreves in vse površine z zbitmi tlemi. Zasadi se več večjih dreves, predvsem ob novi peščeni poti ter manjša drevesa na zelenicah pred južno fasado osnovne šole. Ob dostopnih obstoječih poteh se uredi poteze pokrovnih grmovnic. Obstoječe cvetoče trajnice se iz okroglih gred v bližini šole presadi v dve pripravljeni gredi pred vhodom v telovadnico. Sanira se osrednje jase in zelenico v celoti.

Število novih dreves: 16

H2 Zelene površine ob športnih igriščih

Namesti se nove klopi in koše za smeti.

Zasadi se več manjših in srednje velikih dreves. Zasadi se pas nizkih grmovnic ob klopeh. Prenovi se zelenico.

Število novih dreves: 6

H3 Zelene površine ob osnovni šoli

Zasadi se več manjših in srednje velikih dreves. Sanira se zelenico.

Število novih dreves: 3

H4 Zelene površine ob osnovni šoli

Sanira se obstoječa drevesa (breze, parocijo) in prenovi zelenico. Zasadi se več manjših in srednje velikih dreves. Uredi se učilnica na prostem. Za učilnico in ob ograji servisnega dovoza se zasadi nizke grmovnice.


Število novih dreves: 8

H5 Obcestna zelenica

Prenovi se zelenico.

Število novih dreves: 0

3.6.2.12 Sklop I



Območje I
I1 Park ob bloku, 508 m2
I2 Mini park ob bloku, 231.5 m2

Skupna površina : 1000.75 m2

3.6.2.13 I1 Park ob bloku - del 1

Ohrani se tlake in namesti klopi ter koše za smeti.

Zelene površine se prenovi in dosadi. Robove se zasadi z visokimi travami, zelene zaplate pa s pokrovnimi grmovnicami. Zasadi se razgiban nasad različnih vrst in višin dreves ter grmovnic.

Število novih dreves: 6

I2 Mini park ob bloku - del 2

Namesti se klopi in koše za smeti.

Na obstoječem območju ni drevnine. Na novo se zasadi več srednje velikih dreves. Na osrednji manjši zelenici se uredi igralno polje z manjšo gredo sivke in šmarno hrušico. V ostalih dveh gredah se zasadijo zelnate in cvetoče trajnice ter spomladi cvetoče čebulnice.

Število novih dreves: 9

3.6.3 Tlakovane površine

3.6.3.1 Peščene površine brez robnika

Peščene poti brez robnika so v sklopu A1. Sestavlja jih zgornji ustroj kamnitega drobljenca, spodnji ustroj tamponskega drobljenca in geotekstil položen na raščen teren. Zgornji ustroj ima naklon 2% za odvajanje vode iz utrjene površine.

Na zaščitnem območju korenin se na zahodnem delu sklopa A1 del poti izvede z geogrid mrežo, ki prepreči poseganje v globlje plasti korenin. V območju korenin se izvaja prilagojena dela.

3.6.3.2 Peščene površine z lesenim robnikom

Peščene poti v sklopih F3 in H1 so zaključene z lesenim robnikom z zaobljenim robom. Lesene robnike, vijačene na lesen količek, se izvede točkovno, s prilagoditvijo izkopa koreninam. Sestavlja jih zgornji ustroj kamnitega drobljenca, spodnji ustroj tamponskega drobljenca in geotekstil položen na raščen teren. Zgornji ustroj ima naklon 2% za odvajanje vode iz utrjene površine.

3.6.3.3 Peščena površina s geogrid mrežo

Območje poti utrjene z geogrid mrežo je v zaščitnem območju korenin oreha, v katerega se ne sme posegati v globino. Površino peščene poti se v tem delu in do poti na zahodnem robu območja izvede z geogrid mrežo. Geogrid mreža je na območju E2 - trg pred cerkvijo sv. Marjete..

3.6.3.4 Igralne površine z gramozom in robnikom iz gume

Peščena površina na igriščih je izvedena s pranim gramozom 4 mm, primeren za otroška igrišča in se ga razgrne v debelini najmanj 40 cm. Gramozirane površine se obrobi z robnikom iz gume sive barve, ki ima linijski betonski temelj.

Na igralnih površinah so nameščena posamezna igrala, ki so primerno temeljena. Igralne površin z gramozom in gumiranim robnikom so na območjih G2, D1.

3.6.3.5 Betonske plošče v zelenici

Na zelenici vrtčevskega igrišča, na območju G1 in G2 je več potez okroglih stopalnih betonskih plošč, debeline 6 cm in različnih premerov. Plošče so poravnane s koto terena, razmešča se jih v razmikom 20 cm oziroma kot po projektu, vmesne fuge pa se zapolni z gruščnatim rastnim slojem s travno mešanico za sončna in suha rastišče.

3.6.3.6 Gumirana igralna podlaga

Za igralno površino na območjih B1, D1 in G1 je urejena gumirana podlaga. Gumirano podlago, debeline minimalno 3 cm, se izvede po navodilih proizvajalca.

3.6.3.7 Gruščnata trata

Gruščnata trata je na poseben način pripravljena zatravljena površina tam, kjer je predvidena nekoliko večja frekvenca gaženja.

Gruščnato trato se izvede na območju E2, kjer se sanira gramozirana površina. Pri prirpavi površine je treba paziti na morebitne prisotne površinske korenine, tam se dela izvaja prilagojeno.

3.6.3.8 Armirana trata


Armirano trato z ojačitveno mrežo se izvede na območjih A1 (na mestu dovoza na intervencijsko polje) in F3 (na območjih začasnega dovoza do večnamenske zelenice). Profil armirane trate z ojačitveno mrežo je sestavljen iz geotekstila / filca in ojačitvene talne mreže (npr. geogrid, geotekstil, satje; guma ali polipropilen), ki je položena in zaklinjena na geotekstil / filc. Izvaja se prilagojena dela v območju korenin.


3.6.3.9 Izvedba drenaže


Peščene površine se prenavlja z vzdrževalnimi deli. Površine so vodopropustne. Dodatno odvajanje padavinskih vod s peščenih površin ni potrebno.

3.6.4 Grajeni elementi

3.6.4.1 Urbana oprema

IME	OPIS	PRIMER	KOLIČINA
KLOP			
K1	KLOP BREZ NASLONA Dolžina 2.90 m, širina sedala 60 cm, višina sedala 45 cm. Kovinska podkonstrukcija: cinkana, barvana, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvana, strukturirana. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Montaža: preko višjih vijakov/palic na AB temelj, ki je v tleh zasipan min 10 cm. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS. Kot na primer Parkovna klop Atriva Feral 4 tip KL-49-RONO-D https://www.atriva-kandelabri.si/trgovina/parkovna-klop-atriva-feral-4-tip-kl-49-rOnO-d/		13
K2	KLOP BREZ NASLONA Dolžina 2 m, širina sedala 60 cm, višina sedala 45 cm. Kovinska podkonstrukcija: cinkana, prašno barvana, barva antracit siva RAL 7016, strukturna barva. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Montaža: preko višjih vijakov/palic na AB temelj, ki je v tleh zasipan min 10 cm. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS. Kot na primer PRIMER: Parkovna klop Atriva Feral 4 tip KL-49-RONO-D https://www.atriva-kandelabri.si/trgovina/parkovna-klop-atriva-feral-4-tip-kl-49-rOnO-d/		2
K3	KLOP Z NASLONOM Dolžina 2.90 m, širina sedala 60 cm, višina sedala 42 cm, višina naslona 75 cm. Kovinska podkonstrukcija: cinkana, barvana, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvana, strukturirana. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Montaža: preko višjih vijakov/palic na AB temelj, ki je v tleh zasipan min 10 cm. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS. Kot na primer Parkovna klop Atriva Feral 4 tip KL-49-RON1-D https://www.atriva-kandelabri.si/trgovina/parkovna-klop-atriva-feral-4-tip-kl-49-rOn1-d/		3
K4	LESENA OBLOGA NA KAMNITIH ALI BETONSKIH ELEMENTIH Dolžina glede na dolžino kamnitega ali betonskega elementa, lesene letve 7 x 14 cm. Kovinska podkonstrukcija: cinkana, barvana, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvana, strukturirana. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS. Glej detajl D3.1		6

KOŠ ZA ODPADKE			
	Dimenzije: višina 900 cm, širina 450 cm, globina 300 cm. Les: sibirski macesen, ogrodje: cinkano, barvano, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvano, strukturirano. Montaža: na AB temelj, ki je v tleh zasipan min 10 cm, upoštevati daljši nosilni element s prirobnico. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS. Kot na primer Koš Atriva, tip KO-39 https://www.atriva-kandelabri.si/trgovina/kos-ko-39-1/		14
STOJALA ZA KOLESA			
	STOJALA ZA KOLESA Dimenzije: višina 100 cm, širina 60 cm. Kovinska podkonstrukcija: cinkana, barvana, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvana, strukturirana. S prirobnico za montažo na temelj ali tlakovano površino. Barva antracit siva RAL 7016, prašno barvana, strukturirana. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi projektant, ZVKDS. Kot na primer stojala za kolesa Atriva, tip NSK-13-STK https://www.atriva-kandelabri.si/trgovina/nsk-13/		1
STEBRIČKI			
	LESENI STEBRIČKI Lesen stebriček, naravna barva Dimenzije: okroglica fi 20 cm, višina 60 cm, celoten stebriček 120 cm Ročni izkop, obbetoniranje za večjo stabilnost in varnost. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji Glej detajl D3.6		105
	KOVINSKI POKLOPNI STEBRIČEK Kovinski stebriček, cinkan, barvan, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvan, strukturiran. Prilagoditi na preklapljanje. Dimenzije: po meri Lokacije prikazane na ureditveni situaciji Kot na primer Atriva Konfin KN-16 https://www.atriva-kandelabri.si/trgovina/kn-16/		1
PITNIK			
	LESEN PITNIK S PIPO NA STRANI Dimenzije: višina 110 cm, širina 26 cm, dolžina 16 cm, mreža cca 52 cm x 61 cm Točkovni temelj. Lokacije so prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi projektant, ZVKDS. Kot na primer KREMEN HRAST, s prilagoditvijo, da je pipa na strani https://www.kremen-mb.si/pitnik-hrast		1

INTERPRETATIVNA TABLA			
	INTERPRETATIVNA TRANSPARENTNA TABLA Tabla je zgrajena iz kovinske konstrukcije, kompaktne prosojne polikarbonatne plošče z natisnjeno risbo nekdanje podobe samostana in kratkim opisom. Kovinska konstrukcija je iz ploščatega jekla 8mm, širine 8 mm, cinkanega, prašno in strukturno barvanega (antracit siva, RAL 7016). Znotraj je privarjen kovinski okvir - pas 4 cm, debeline 3 mm, enako obdelan, z izdelanimi luknjami za pritrjevanje polikarbonatne plošče. Notranji okvir enakih dimenzij se privijači z notranje strani po sendvič principu. Kompaktna (masivna) polikarbonatna plošča je debeline 10 mm, prozorna (visoko prozorna, do 90 % prepustnosti svetlobe). Zagotovljena mora biti UV-zaščita, da se prepreči rumenenje in lomljivost. Grafika in opisi so natisnjeni ali gravirani na podlago. Lokacija je prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi projektant, ZVKDS. Glej detajl D3.3		1
UČILNICA NA PROSTEM IZ HLODOV			
	UČILNICA NA PROSTEM IZ HLODOV Dimenzije: posamezni hlod - dolžina 200 cm x širina 35 cm, celoten prostor 500x500 cm Montaža: hlod je stabiliziran z armaturnimi palicami fi 10 mm, zapičenimi v raščena tla Lokacija je prikazana na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi projektant, ZVKDS Glej detajl D3.4		1

3.6.5.2 Info postajališče - prenova

Info postajališča se prenovi. Zamenja se vse dotrajane lesene dele. Nadomesti se poškodovane pritrdilne elemente. Prenovi oziroma zamenja se dotrajane dele strehe. Površine se očisti se vseh mahov, lišajev in nečistoč.



3.6.10 Montaža urbane opreme

Na predvidenih mestih se izvede izkope in drenažo za točkovne temelje ter namesti točkovne betonske temelje in montira elemente parkovne opreme, kot so klopi, koši in stojala za kolesa, skladno z navodili proizvajalca.

3.6.4.2 Igrala

Na območje se postavi več igral oziroma tipov igral. Razmeščena so na posameznih igralnih poljih na način, da so primerna za različne starosti. Pri umeščanju so upoštevane varnostne razdalje in odmiki. Igrala morajo biti certificirana, izvedbo montaže morajo izpeljati usposobljeni izvajalci, da se lahko zagotavlja garancijo na izdelek in montažo. Izbrani so naravni materiali, tudi videz mora biti narave, brez kričečih barv.

2.6.3.1 Seznam igral

V območju urejanja so 4 lokacije, kjer se postavlja nova igrala:


- igrišče v soseski D1,
- vzhodno igrišče pri vrtcu in šoli G1,
- zahodno igrišče pri vrtcu G2,
- manjše igrišče med bloki I1.

Igrišče v soseski D1

IME	OPIS	ZGLED	KOLIČINA
IGR-D1.1	PLEZALNI VRVI UPORABNIKI: 3+ let, 2 uporabnika DIMENZIJE: 21.3 m2, višina 139 cm Lesen drog in vrvi, betonski točkovni temelj. Kot na primer: Kompan PLEZALNI VRVI: NRO891 https://www.kompan.com/en/int/p/nro891		1


Zahodno igrišče pri vrtcu G2

IME	OPIS	ZGLED	KOLIČINA
IGR-G2.1	UČILNICA NA PROSTEM -ŠOLA UPORABNIKI: 2+ let, 6 uporabnikov DIMENZIJE: 12.7 m2, Lesen element s kovinskimi in pastičnimi dodatki, točkovni betonski temelji. Kot na primer: https://www.kompan.com/en/int/p/nro610		1
IGR-G2.2	DRČA UPORABNIKI: 3+ let, 21.3 m2, 2 uporabnika DIMENZIJE: širina 1.5 m, višina hriba 1.5 m Kovinski tobogan na urejeni klančini. Kot na primer Kompan DRČA: KSL30303 - https://www.kompan.com/en/int/p/ksl30303		1

IGR-G2.4	PESKOVNIK Z DRSNIM POKROVOM UPORABNIKI: +1 DIMENZIJE: 3.8 x 2.2 x 0.5 m, 35 m2 varnostno območje Leseni elementi. Kot na primer Europlay PESKOVNIK Z DRSNIM POKROVOM: https://europlay.eu/en/product/sandbox-with-sliding-covers/		2
IGR-G2.5	VODNO IGRALO: UPORABNIKI: 2+ let, 13 uporabnikov DIMENZIJE: 22.9 m2 Leseni elementi s kovinskimi oblogami in cevmi za vodo, betonski točkovni temelji. Kot na primer PRIMER: Kompan VODNO IGRALO: NRO508 - https://www.kompan.com/en/int/p/nro508		1
IGR-G2.6	KUHINJA NA PROSTEM - PULT DIMENZIJE: cc 150 cm x 50 cm x 60 cm Lesen element, s kovinskim lijakom in lesenimi vrtljivimi gumbi. Glej zgled: /		1
IGR-G2.7	OTROŠKA HIŠICA S KLOPJO: UPORABNIKI: 1+ let, 12 uporabnikov DIMENZIJE: 17.2 m2 LesenA igralna hišica s klopjo in pultom, kovinski, zaščiteni vijaki. Kot na primer PRIMER: HIŠICA Kompan NRO414 - https://www.kompan.com/en/int/p/nro414		1
IGR-G2.8	IGRALNI PANEL UPORABNIKI: +1 let, 8 uporabnikov DIMENZIJE: 14.3 m2 Lesen element s kovinskimi, zaščitenimi vijaki, 3X leseni količek in dva lesena platoja za raznoliko igro otrok. Kot na primer: Igralni pano KOMPAN NRO614:: https://www.kompan.com/en/int/p/nro614		1
IGR-G2.9	KOMBINIRANO IGRALO - LETALO UPORABNIKI: 2+ let, 12 uporabniKOV DIMENZIJE: 32.4 m2 Lesen element s kovinskimi deli, betonski točkovni temeljI. Kot na primer PRIMER: Letalo KOMPAN NRO564: https://www.kompan.com/en/int/p/nro564		1
IGR-G2.10	KLOP - SHRAMBA Lesen element. Klop s pokrovom, namenjena shranjevanju igrač in igralne opreme. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS.		1

IGR-G2.11	DEBLA ZA SEDENJE DIMENZIJE: 2 kos debla robinije dolžine cca. 2 m,		2

Vzhodno igrišče pri vrtcu G1

IME	OPIS	ZGLED	KOLIČINA
IGR-G1.1	UČILNICA NA PROSTEM UPORABNIKI: 2 + leti, 10 uporabnikov DIMENZIJE: 20 m2 Lesen element s kovinskimi in plastičnimi dodatki, točkovni betonski temelji. Kot na primer: https://www.kompan.com/en/int/p/nro611		1
IGR-G1.2	STEBRIČKI UPORABNIKI: 3+ let, 3 uporabniki DIMENZIJE: 20.7 m2, višina 110 cm Kot na primer Kompan NRO806 https://www.kompan.com/en/int/p/nro806		1
IGR-G1.3	VISEČI MOST UPORABNIKI: 2+ let, 2 uporabnika DIMENZIJE: 19.4 m2 Kot na primer Kompan VISEČI MOST: NRO870 - https://www.kompan.com/en/int/p/nro870		1
IGR-G1.4	KOMBINIRANO IGRALO ZA RAVNOTEŽJE UPORABNIKI: 4+ let, 4 uporabniki DIMENZIJE: 25,6 m2 Kot na primer Kompan NRO851; https://www.kompan.com/en/int/p/nro851		1
IGR-G1.5	KOMBINIRANO IGRALO Z GUGALNICO, TOBOGANOM IN STOLPOM UPORABNIKI: 4 + let, 12 uporabnikov DIMENZIJE: 58,4 m2 Kovinski elementi z plastičnimi dodatki, betonski točkovni temelji. Kot na primer: KOMPAN PCM110721 https://www.kompan.com/en/int/p/pcm110721		1
IGR-G1.6	PESKOVNIK Z DRSNIM POKROVOM UPORABNIKI: +1 DIMENZIJE: 3.8 x 2.2 x 0.5 m, 35 m2 varnostno območje Leseni elementi. Kot na primer Europlay PESKOVNIK Z DRSNIM POKROVOM: https://europlay.eu/en/product/sandbox-with-sliding-covers/		2

IGR-G1.7	PLAZEČA PIRAMIDA UPORABNIKI: 4+ let, 6 uporabnikov DIMENZIJE: 41.9 m2, višina 149 cm Leseni elementi in kovniski deli, točkovni betonski temelj. Kot na primer Kompan PLAZEČA PIRAMIDA: NRO826 - https://www.kompan.com/en/int/p/nro826		1
IGR-G1.8	UČILNICA NA PROSTEM DIMENZIJE: 3 kos debla robinije dolžine cca. 2 m, skupna površina učilnice na prostem 10 m2.		2

Manjše igrišče med bloki I2

IME	OPIS	ZGLED	KOLIČINA
IGR-I2.1	LESEN JAHAČ - GUGALNIK UPORABNIKI: 3+ let, 1 uporabnik DIMENZIJE: 7.3 m2, Lesen element, kovinski in plastični dodatki, barvana jeklena vzmet, točkovni betonski temelj. Kot na primer: Kompan JAHAČ: NRO102 https://www.kompan.com/en/int/p/nro102		1
IGR-I2.2	GUGALNICA KOŠARA - NIZKA UPORABNIKI: 2+ let, 6 uporabnikOV DIMENZIJE: 11.3 m2, Lesen element s pletenim sedalom in vrvmi, betonski točkovni temelji. Kot na primer: Kompan GUGALNICA: NRO920 https://www.kompan.com/en/int/p/nro920		1

Učilnica na prostem H4

IME	OPIS	ZGLED	KOLIČINA
IGR-H4.1	DIMENZIJE: 5 kos debla robinije dolžine cca. 2 m, skupna površina učilnice na prostem 15 m2.		1

3.6.9 Montaža igral

Na predvidenih lokacij in skladno z navodili proizvajalca se izdela točkovne betonske temelje za igrala. Betonski rob sme segati največ 40 cm pod niveleto igralne površine ali globlje. Igrala naj bodo izdelana iz lesenih oblic, z minimalno vidnimi pritrdilnimi vijaki (poglobljeni, cinkani ali inox, ne plastični ali barviti). Nujni plastični deli (vrvi, držala itd) naj bodo nevtralnih barv in manj opazni, ne pa zelenih barv. Igrala morajo imeti certifikat o varnosti. Postavitev, raba in vzdrževanje mora biti skladno z navodili proizvajalca.

3.6.5 Vegetacija

3.6.5.1 Izbor drevesnih vrst

V pogojih prilagajanja na podnebne spremembe in z namenom povečanja odpornosti na te vplive je treba skrbno upravljati s tlemi, da bodo zasajene rastline uspevale ter opravljale ključne okoljske funkcije. Te so še posebej pomembne za izboljšanje bivalnih pogojev vseh prebivalcev ter za omilitev negativnih vplivov podnebnih sprememb, kot so ustvarjanje primerne mikroklime in zmanjševanje toplotnih otokov na tlakovanih površinah. V seznamu so navedene vrste dreves, grmovnic, rastlin za žive meje ter cvetoče medonosne rastline, ki so bolje prilagojene na te podnebne razmere in koristne za čebele ter druge opraševalce, kot tudi splošnim okoljskim in ekološkim razmeram na Muti. V zahtevnejših pogojih rasti v urbanem središču se sadi klimatsko bolje prilagojene vrste in sorte, medtem ko se v odprtih raščenih območjih zelenic sadi predvsem avtohtone rastline.

Na območju se zasadi 243 novih dreves, 118 grmovnic in 2296 grmovnic za žive meje, 7901 pokrovnih rastlin, 1052 trajnic, 290 čebulnic in 27.5 m2 gred z zelišči in zelenjavo.

DREVESA - STRUKTURNA

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
ABKO	*Abies koreana*	korejska jelka	6
ACCA-E	*Acer campestre* 'Elsrijk'	poljski javor Elsrijk	19
ACXFR-AB	*Acer x freemanii* 'Autumn Blaze'	Freemanijev javor Autumn Blaze	7
ACGI	*Acer ginnala*	mandžurski javor	1
ACGR	*Acer griseum*	papirnolubjasti javor	1
ACPL-CS	*Acer platanoides* 'Crimson Sentry'	ostrolistni javor Crimson Sentry	5
ACPL-EQ	*Acer platanoides* 'Emerald Queen'	ostrolistni javor Emerald Queen	10
ACPL-AR	*Acer platanoides* 'Autumn Red'	ostrolistni javor Autumn Red	7
ACPL	*Acer platanoides*	ostrolistni javor	9
ACPA-O	*Acer palmatum 'Osakazuki'*	pahljačasti javor 'Osakazuki'	1
AEHI	*Aesculus hippocastanum*	navadni divji kostanj	6
CABE	*Carpinus betulus*	beli gaber	2
GIBI-H	*Ginkgo biloba* 'Horizontalis'	ginko horizontalis	4
PAPE	*Parrotia persica*	parocija	2
PILE	*Pinus leucodermis*	bosanski bor	1
QUPE	*Quercus petrea*	graden	1
QURO	*Quercus robur*	dob	4
SOAR	*Sorbus aria*	mokovec	3
SOAR-L	*Sorbus aria* 'Lutescens'	mokovec	1
SOAU	*Sorbus aucuparia*	jerebika	4
SOTO	*Sorbus torminalis*	brek	1
TICO	*Tilia cordata*	malolistna lipa	7
TIPL	*Tilia platyphyllos*	velikolistna lipa	14
TITO	*Tilia tomentosa*	srebrna lipa	3

DREVESA - CVETOČA

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
AMAL-O	*Amelanchier alnifolia* 'Obelisk'	jelševolistna šmarna hrušica Obelisk	5
AMAR-RH	*Amelanchier arborea* 'Robin Hill'	šmarna hrušica Robin Hill	15
AMLA-B	*Amelanchier laevis* 'Ballerina'	šmarna hrušica Ballerina	1
AMLA	*Amelanchier lamarckii*	šmarna hrušica	18
CRLA-PS	*Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet'	glog Paul's Scarlet	2
MA-E	*Malus* 'Evereste'	okrasna jablana Evereste	4
MAKO	*Magnolia kobus*	Kobus magnolija	2
MAXLO-M	*Magnolia x loebneri 'Merrill'*	Loebnerjeva magnolija Meriill	2
MA-S	*Magnolia* 'Sunsation'	magnolija Sunsation	2
MAXSO	*Magnolia x soulangeana*	sulanževa magnolia	1
PRAV	*Prunus avium* 'Plena'	okrasna češnja Plena	1
PRCE-N	*Prunus cerasifera* 'Nigra'	rdečelistna sliva Nigra	4
PRSE-TH	*Prunus serrulata* 'Tai Haku'	okrasna češnja Tai Haku	6
PRSU-A	*Prunus subhirtella* 'Autumnalis'	okrasna češnja	6
PRSU-AR	*Prunus subhirtella* 'Autumnalis Rosea'	okrasna češnja	7
PRIN-O	*Prunus x incam* 'Okame'	okrasna češnja Okame	4
PYCA-C	*Pyrus calleryana* 'Chanticleer'	okrasna hruška	42

GRMOVNICE

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
COST-F	*Cornus stolonifera* 'Flaviramea'	sibirski dren Flaviramea	24
COAL-G	*Cornus alba* 'Gouchaultii'	sibirski dren Gouchaultii	12
COAL-S	*Cornus alba* 'Sibirica'	sibirski dren Sibirica	50
COFL-R	*Cornus florida* 'Rubra'	ameriški dren cvetnik Rubra	1
COKO	*Cornus kousa*	japonski dren cvetnik	3
COKO-CG	*Cornus kousa* 'China Girl'	japonski dren cvetnik China Girl	4
COMA	*Cornus mas*	rumeni dren	4
COSA	*Cornus sanguinea*	rdeči dren	5
CRLA-PS	*Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet'	glog Paul's Scarlet	9
HAXIN-D	*Hamamelis x intermedia* 'Diane'	nepozebnik Diane	3
HAXIN-J	*Hamamelis x intermedia* 'Jelena'	nepozebnik Jelena	3
HYCA-H	*Hypericum calycinum* 'Hidcote'	čašasta krčnica Hidcote	498
HYPA-U	*Hydrangea paniculata* 'Unique'	latnata hortenzija Unique	1
PIMU	*Pinus mugo*	rušje	53
PHCA-A	*Philadelphus caucasicus* 'Aureus'	nepravi jasmin Aureus	82
PHCO	*Philadelphus coronarius*	plazeči nepravi jasmin	5
POFR-A	*Potentilla fruticosa* 'Abbotswood'	grmasti petoprstnik Abbotswood	148
POFR-B	*Potentilla fruticossa* 'Bellissima'	grmasti petoprstnik Bellissima	146
POFR-G	*Potentilla fruticosa* 'Goldteppich'	petoprstnik Goldteppich	211
POFR-LP	*Potentilla fruticosa* 'Lovely Pink'	grmasti petoprstnik Lovely Pink	52

POFR-V	*Potentilla fruticossa* v. Veitchii	grmasti petoprstnik Veitchii	163
SANI	*Sambucus nigra*	črni bezeg	2
SPJA-LP	*Spiraea japonica* 'Little Princess'	japonska medvejka Little Princess	75
SYVU-ALS	*Syringa vulgaris* 'Andenken an Ludwig Späth'	španski bezeg Andenken an Ludwig Späth	1
SYVU-ML	*Syringa vulgaris* 'Mme. Lemoine'	španski bezeg 'Mme. Lemoine'	1
VIOP	*Viburnum opulus*	brogovita	6
VIxBO-D	*Viburnum x bodnantense* 'Dawn'	bodnantska brogovita	6

ŽIVA MEJA

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
LONI-M	*Lonicera nitida* 'Maigruen'	vednozeleno kosteničevje Maigruen	1851
SPJA-G	*Spiraea japonica* 'Goldflame'	japonska medvejka Goldflame	222
SPxCI-G	*Spiraea x cinerea* 'Grefsheim'	siva medvejka Grefsheim	27
TAxME-H	*Taxus x media* 'Hicksii'	tisa Hicksii	196

POKROVNICE

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
CODA-E	*Cotoneaster dammeri* 'Eichholz	panešpljica Eichholz	413
EUFP-EG	*Euonymus fortunei* 'Emerald Gaiety'	plazeča trdoleska Emerald Gaiety	224
HEHE	*Hedera helix*	navadni bršljan	510
HEHE-S	*Hedera helix 'Shamrock'*	bršljan Shamrock	40
LONI-E	*Lonicera nitida* 'Elegant'	vednozeleno kosteničevje	62
PATE	*Pachysandra terminalis*	ižander	1510
VIMI	*Vinca minor*	navadni zimzelen	522
VIMI-A	*Vinca minor 'Alba'*	navadni zimzelen beli	3008
WATE	*Waldsteinia ternata*	valdštajnija	8

TRAJNICE

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
CABR	*Calamagrostis brachytrichia*	kratkodlakava šašulica	83
CAXAC-KF	*Calamagrostis x acutiflora* 'Karl Foerster'	šašulica Karl Foerster	160
CIRA-A	*Cimicifuga ramosa* 'Atropurpurea'	svetlika Atropurpurea	45
LAAN	*Lavandula angustifolia*	sivka	530
LAAN-ES	*Lavandula angustifolia* 'Ellagance Snow'	sivka Ellagance Snow	123
LAAN-HS	*Lavandula angustifolia* 'Hidcote Superior,	sivka Hidcote Superior	40
SE-M	*Sedum* 'Matrona'	hermelika	71


ČEBULNICE

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	KOLIČINA
NAPO	*Narcissus poeticus*	beli narcis	290

STRUKTURNA DREVESA



1

2

3

4

5


6

7

8

9


10

11


12

13


14

15

16

17

18

19

20


21

22

23

24

1	ABKO	Abies koreana	korejska jelka
2	ACCA-E	Acer campestre 'Elsrijk'	poljski javor Elsrijk
3	ACXFR-AB	Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	Freemanijev javor Autumn Blaze
4	ACGI	Acer ginnala	mandžurski javor
5	ACGR	Acer griseum	papirnolubjasti javor
6	ACPL-CS	Acer platanoides 'Crimson Sentry'	ostrolistni javor Crimson Sentry
7	ACPL-EQ	Acer platanoides 'Emerald Queen'	ostrolistni javor Emerald Queen
8	ACPL-AR	Acer platanoides 'Autumn Red'	ostrolistni javor Autumn Red
9	ACPL	Acer platanoides	ostrolistni javor
10	ACPA-O	Acer palmatum 'Osakazuki'	pahljačasti javor 'Osakazuki'
11	AEHI	Aesculus hippocastanum	navadni divji kostanj
12	CABE	Carpinus betulus	beli gaber
13	GIBI-H	Ginkgo biloba 'Horizontalis'	ginko horizontalis
14	PAPE	Parrotia persica	parocija
15	PILE	Pinus leucodermis	bosanski bor
16	QUPE	Quercus petraea	graden
17	QURO	Quercus robur	dob
18	SOAR	Sorbus aria	mokovec
19	SOAR-L	Sorbus aria 'Lutescens'	mokovec
20	SOAU	Sorbus aucuparia	jerebika
21	SOTO	Sorbus torminalis	brek
22	TICO	Tilia cordata	malolistna lipa
23	TIPL	Tilia platyphyllos	velikolistna lipa
24	TITO	Tilia tomentosa	srebrna lipa

CVETOČA DREVESA


1



2



3


4


5


6


7



8


9



10


11


12


13


14


15


16


17

1	AMAL-O	*Amelanchier alnifolia* 'Obelisk'	jelševolistna šmarna hrušica Obelisk
2	AMAR-RH	*Amelanchier arborea* 'Robin Hill'	šmarna hrušica Robin Hill
3	AMLA-B	*Amelanchier laevis* 'Ballerina'	šmarna hrušica Ballerina
4	AMLA	*Amelanchier lamarckii*	šmarna hrušica
5	CRLA-PS	*Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet'	glog Paul's Scarlet
6	MA-E	*Malus* 'Evereste'	okrasna jablana Evereste
7	MAKO	*Magnolia kobus*	Kobus magnolija
8	MAXLO-M	*Magnolia x loebneri 'Merrill'*	Loebnerjeva magnolija Meriill
9	MA-S	*Magnolia* 'Sunsation'	magnolija Sunsation
10	MAXSO	*Magnolia x soulangeana*	sulanževa magnolia
11	PRAV	*Prunus avium* 'Plena'	okrasna češnja Plena
12	PRCE-N	*Prunus cerasifera* 'Nigra'	rdečelistna sliva Nigra
13	PRSE-TH	*Prunus serrulata* 'Tai Haku'	okrasna češnja Tai Haku
14	PRSU-A	*Prunus subhirtella* 'Autumnalis'	okrasna češnja
15	PRSU-AR	*Prunus subhirtella* 'Autumnalis Rosea'	okrasna češnja
16	PRIN-O	*Prunus x incam* 'Okame'	okrasna češnja Okame
17	PYCA-C	*Pyrus calleryana* 'Chanticleer'	okrasna hruška

GRMOVNICE


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1	COST-F	*Cornus stolonifera* 'Flaviramea'	sibirski dren Flaviramea
2	COAL-G	*Cornus alba* 'Gouchaultii'	sibirski dren Gouchaultii
3	COAL-S	*Cornus alba* 'Sibirica'	sibirski dren Sibirica
4	COFL-R	*Cornus florida* 'Rubra'	ameriški dren cvetnik Rubra
5	COKO	*Cornus kousa*	japonski dren cvetnik
6	COKO-CG	*Cornus kousa* 'China Girl'	japonski dren cvetnik China Girl
7	COMA	*Cornus mas*	rumeni dren
8	COSA	*Cornus sanguinea*	rdeči dren
9	CRLA-PS	*Crataegus laevigata* 'Paul's Scarlet'	glog Paul's Scarlet
10	HAXIN-D	*Hamamelis x intermedia* 'Diane'	nepozebnik Diane
11	HAXIN-J	*Hamamelis x intermedia* 'Jelena'	nepozebnik Jelena
12	HYCA-H	*Hypericum calycinum* 'Hidcote'	čašasta krčnica Hidcote
13	HYPA-U	*Hydrangea paniculata* 'Unique'	latnata hortenzija Unique
14	PIMU	*Pinus mugo*	rušje
15	PHCA-A	*Philadelphus caucasicus* 'Aureus'	nepravi jasmin Aureus
16	PHCO	*Philadelphus coronarius*	plazeči nepravi jasmin
17	POFR-A	*Potentilla fruticosa* 'Abbotswood'	grmasti petoprstnik Abbotswood
18	POFR-B	*Potentilla fruticossa* 'Bellissima'	grmasti petoprstnik Bellissima

19	POFR-G	*Potentilla fruticosa* 'Goldteppich'	petoprstnik Goldteppich
20	POFR-LP	*Potentilla fruticosa* 'Lovely Pink'	grmasti petoprstnik Lovely Pink
21	POFR-V	*Potentilla fruticossa* v. Veitchii	grmasti petoprstnik Veitchii
22	SANI	*Sambucus nigra*	črni bezeg
23	SPJA-LP	*Spiraea japonica* 'Little Princess'	japonska medvejka Little Princess
24	SYVU-ALS	*Syringa vulgaris* 'Andenken an Ludwig Späth'	španski bezeg Andenken an Ludwig Späth
25	SYVU-ML	*Syringa vulgaris* 'Mme. Lemoine'	španski bezeg 'Mme. Lemoine'
26	VIOP	*Viburnum opulus*	brogovita
27	VIxBO-D	*Viburnum x bodnantense* 'Dawn'	bodnantska brogovita

ŽIVA MEJA


1


2


4


5

1	LONI-M	*Lonicera nitida* 'Maigruen'	vednozeleno kosteničevje Maigruen
2	SPJA-G	*Spiraea japonica* 'Goldflame'	japonska medvejka Goldflame
3	SPxCI-G	*Spiraea x cinerea* 'Grefsheim'	siva medvejka Grefsheim
4	TAxME-H	*Taxus x media* 'Hicksii'	tisa Hicksii

POKROVNICE



1


2


3


4


5


6


7


8


9

1	CODA-E	*Cotoneaster dammeri* 'Eichholz	panešpljica Eichholz
2	EUFP-EG	*Euonymus fortunei* 'Emerald Gaiety'	plazeča trdoleska Emerald Gaiety
3	HEHE	*Hedera helix*	navadni bršljan
4	HEHE-S	*Hedera helix 'Shamrock'*	bršljan Shamrock
5	LONI-E	*Lonicera nitida* 'Elegant'	vednozeleno kosteničevje
6	PATE	*Pachysandra terminalis*	ižander
7	VIMI	*Vinca minor*	navadni zimzelen
8	VIMI-A	*Vinca minor 'Alba'*	navadni zimzelen beli

9	WATE	*Waldsteinia ternata*	valdštajnija

TRAJNICE


1



2


3


4


5


6


7

1	CABR	*Calamagrostis brachytrichia*	kratkodlakava šašulica
2	CAXAC-KF	*Calamagrostis x acutiflora* 'Karl Foerster'	šašulica Karl Foerster
3	CIRA-A	*Cimicifuga ramosa* 'Atropurpurea'	svetlika Atropurpurea
4	LAAN	*Lavandula angustifolia*	sivka
5	LAAN-ES	*Lavandula angustifolia* 'Ellagance Snow'	sivka Ellagance Snow
6	LAAN-HS	*Lavandula angustifolia* 'Hidcote Superior,	sivka Hidcote Superior
7	SE-M	*Sedum* 'Matrona'	hermelika

ČEBULNICE



NAPO *Narcissus poeticus*, beli narcis

3.6.5.2 Varovanje in sanacija obstoječe drevnine

Vitalno drevnino se ohranja v celoti. Arboristično se sanira drevesa, ki segajo s krošnjami v območje površin, ki so dostopne javnosti. Z dreves se odstrani suhe veje z dreves, pod arborističnim nadzorom naj se izvede sanacijsko rez. Z dreves, predvsem debel, naj se ročno (brez poškodb debel) odstrani morebitni bršljan. Neprimerne reze ali poškodovane veje se ustrezno sanira. Arboristično mnenje mora predlagati ukrepe arboristične sanacije obstoječe drevnine. Vse sanacije obstoječe drevnine je treba izvesti pod nadzorom arborista.

3.6.5.3 Invazivne vrste

Območje obravnave je treba v celoti pregledati glede pristnosti invazivnih vrst in izvesti ustrezne ukrepe njihovega odstranjevanja in monitoringa. Na več lokacijah rasteta japonski dresnik (*Fallopia japonica*) ter enoletna suholetnica (*Erygeron annua*). Na območju je treba v celoti odstraniti samosevni nepravi jesen (*Ailanthus altissima*).

3.6.5.4 Nove saditve dreves v raščen teren

Na lokacijah, kjer so predvidoma nova drevesa, se pripravi rastišča in posadi drevesa v obsegu ter kakovosti, kot v popisu. Novi dreves je 243.

3.6.5.5 Živa meja

Po območju se zasadi več potez žive meje, tako strižene kot prostorastoče. Med izbranimi vrstami so:

- vednozeleno kosteničevje Lonicera nitida 'Maigrun',
- japonska medvejka Spiraea japonica 'Goldflame',
- siva medvejka Spiraea x cinerea 'Grefsheim',
- tisa Taxus x media 'Hicksii'

Kakovost sadik mora biti skladna s kakovostjo, ki je opredeljena v popisih načrta krajinske arhitekture.

3.6.5.6 Zelenica

Zelenico v obsegu 15.683 m2 se prenovi - 80 % zelenice se sanira, 20 % intenzivni trave se na novo seje. Na območju urejanja se izvede tudi armirana gruščnata trata v obsegu 320 m2. Uredi se tudi ekstenzivna zelenica - cvetoči travnik v obsegu 1.745 m2.

3.6.6 Tipologija zelenih površin



Shema prostorskih sklopov

3.6.6.1 Izračun zelenih površin

Površine so kategorizirane na tipe zelenih površin, kot določene v razpisni dokumentaciji. Za vsak tip smo izračunali velikost površine in delež raščenega terena. Ureditev je v 100 % na raščenem terenu.

ŠT.	TIP ZELENE POVRŠINE	PROSTORSKI SKLOP	POVRŠINA CELOTNEGA SKLOPA m2	POVRŠINA ZELENIH POVRŠIN NA OBMOČJU m2	DELEŽ NA RAŠČENEM TERENU
1.2	LOKALNI PARK	A	4465.5	3367	75.4 %
2	JAVNA IGRIŠČA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	B	1142.5	1142.5	100 %

3.1	ZELENE POVRŠINE V OBMOČJIH Z VEČSTANOVANJSKO GRADNJO	D I	2106 739.5	1576.5 444.6	74.9 % 60 %
3.2	OBM. ZUNANJIH PROSTOROV ŠOLE	H	4109	3699.7	90 %
3.3	OBM. ZUNANJIH PROSTOROV VRTCA	G	3116.5	2658.3	85.3 %
3.6	ZELENE POVRŠINA OB DRUGIH JAVNIH STAVBAH	C F	1312 1942	859.5 1526.6	65.5 % 78.6
7	POKOPALIŠČE	E	5256	5024	95.6%

3.6.6.2 Zgledi po izbranih tipih zelenih površin

ŠT.	TIP ZELENE POVRŠINE	OPIS
1.2	LOKALNI PARK	Lokalni park je urejen kot sklop manjših in ene večje zelenice, kjer je sprehajalna peščena pot, urejeni prostori za sedenje, razgledišče, info postajališče, znamenje. Obsežna zelenica je tudi intervencijsko polje. Ob poti so grmovnice in pokrovnice ter drevje, ki je predvsem na robu parka.







2	JAVNA IGRIŠČA ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE	Zelene površine na igriščih za otroke in mladostnike se sanira, uredi se igralne površine in ohranja igrala. Oblikuje se prijetne prostore za igro in druženje.





3.1	ZELENE POVRŠINE V OBMOČJIH Z VEČSTANOVANJSKO GRADNJO	Območje o stanovanjskih blokih se uredi kot parkovna površina, kjer so manjše površine za igro otrok, prostori za sedenje v senci dreves in različni motivi z drevnino - grmovnicami, manjšim cvetočim drevjem, gredami s pokrovnicami in trajnicami.


3.2	OBMOČJA ZUNANJIH PROSTOROV ŠOLE	Ob šoli se sanira obstoječo vegetacijo, zasadi novo drevnino, pokrovnice in trajnica. Sanira se tudi rastišča obstoječih dreves. Uredi se prostore za sedenje, umešča nova stojala za kolesa in nove poenotene klopi ter več košev za smeti. Izboljša se potek poti in zelene površine, za pogostejšo rabo otrok.







3.3	OBMOČJA ZUNANJIH PROSTOROV VRTCA	Ob vrtcu se uredi otroško igrišče, na katerem se ohranja vsa drevnina, med katero se razporedi igralna polja z različnimi igrali. Oblikuje se raščen teren na način, da se ustvarja razgiban teren, primeren za igro otrok. Na igrišču namesti nova igrala iz naravnih materialov, ki bodo spodbujala fizično aktivnost in domišljijo otrok ter spodbujala njihovo igro v čim bolj zelenem okolju..





3.6	ZELENE POVRŠINA OB DRUGIH JAVNIH STAVBAH	Zelene površine se sanira, drevnino arboristično pregleda in sanira. Parkovni prostor se zasadi z novim drevjem, grmovnicami, pokrovnicami, trajnicami in okrasnimi travami. Uredi se prijeten prostor druženja, manjši trg z gostejšo ozelenitvijo.

7	POKOPALIŠČE	Območje se ozeleni, odstrani se asfalt, nadstreške in sanira vegetacijo, vključno z zelenico. Uredi se prostor, kjer je več drevnine - nov drevored manjših dreves, nove grmovnice, živa meja in pokrovnice. V prostor se uesti tudi klopi, koše za smeti in stojala za kolesa.





3.6.7 Izvedba del

Pred začetkom vseh del ali v času trajanja del mora v primeru morebitnih sprememb, nejasnosti ali ugotovljenega neskladja izvajalec ali nadzornik nemudoma kontaktirati pooblaščenega krajinskega arhitekta.

Pred začetkom vseh del je obvezna uskladitev s pooblaščenim krajinskim arhitektom glede varovanja dreves in rastišč. Drevesa (deblo in krošnje), območje korenin in območja novih rastišče se zavaruje po navodilih projektanta ali arborista in skladno s standardi.

Pri delih v zvezi z varovanjem drevnine, rušitvami drevnine in panjev, posegi v tla, zemeljskimi in gradbenimi deli je obvezen nadzor pooblaščenega krajinskega arhitekta. Pri delu s sanacijo in varovanjem drevnine je lahko v nadzoru tudi usposobljen arborist.

V območju korenin obstoječih dreves se vsa dela izvaja s prilagojenimi gradbenimi deli, ročno, pod nadzorom pooblaščenega krajinskega arhitekta.

3.6.8 Arboristični pregled obstoječe drevnine

Pred začetkom del je treba izdelati arboristični pregled in mnenje za drevnino znotraj območja obravnave, predvsem iz stališča vitalnosti ter usmeritev za vzdrževanje. Arboristični pregled in mnenje se pripravi za izbrana drevesa.

3.6.9 Pripravljalna dela

3.6.9.1 Zavarovanje območij novih saditev

Pred začetkom del se zavaruje območja rušitvenih del in označi ter zavaruje, skladno z vsemi predpisi in standardi stroke

V času prenove igrišča pri vrtcu je treba zagotoviti zaščito gradbišča in dodatno preprečiti ali s posebnimi ukrepi zavarovati tal morebitno vožnjo strojev na že urejenih površinah in rastiščih vegetacije. Območje se ustrezno zavaruje in označi. Določi se tudi območja vožnje vozil po zelenici ter območje odlaganje materialov in orodja.

Na vseh območjih novih saditev, kjer se izvaja strojna dela izkopov jam in dovoz sadik je treba zagotoviti koridorje vožnje, ki niso v zaščitnem območju korenin ali na območjih novih rastišč, da ne pride do dodatnega zbijanja tal.

3.6.9.2 Zakoličba

Zakoliči se elemente novih peščenih površin, igralna polja in posamezne zasaditve. Dela se izvede skladno z načrtom krajinske arhitekture.

3.6.9.3 Zavarovanje obstoječih grajenih prvin

Zavarovanje grajenih prvin pred začetkom gradbenih in sadilnih. Zavarovati jih je treba pred poškodbami in ravnati skladno z vsemi predpisi in standardi stroke. Enako velja tudi za lokacije odlaganja materiala, začasne deponije in odlaganja in parkiranja gradbene mehanizacije, prepovedano je odlaganje materiala in orodja ter vožnja ali parkiranje motornih vozil na območju obstoječih grajenih elementov.

3.6.9.4 Zavarovanje obstoječe drevnine in rastišč

Obstoječo vegetacijo se zavaruje z ustreznimi rešitvami, kot so zaščita posameznega debla in zaščita območja korenin ohranjenih dreves z leseno ograjo. Po potrebi se v času vožnje gradbenih strojev v bližini obstoječih dreves zavaruje tudi z ukrepom privzdiga vej v krošnji s trakovi-gurtnami, pri čemer ta ukrep nujno izvede usposobljen arborist.

Prav tako se ustrezno zavaruje območja obstoječih in novih rastišč ter definira koridorje, kjer je dopustna vožnja gradbene mehanizacije. Koridorje definira nadzorni krajinski arhitekt z izvajalcem na licu mesta.

Pri delih v zvezi z varovanjem drevnine, rušitvami drevnine in panjev, posegi v tla, zemeljskimi in gradbenimi deli je obvezen nadzor pooblaščenega krajinskega arhitekta. Pri delu s sanacijo in varovanjem drevnine je lahko v nadzoru tudi usposobljen arborist.


V območju korenin obstoječih dreves se vsa dela izvaja s prilagojenimi gradbenimi deli, ročno, pod nadzorom pooblaščenega krajinskega arhitekta.

Pred začetkom vseh del je treba obvezno zavarovati debla, krošnje in območje vseh ohranjenih dreves v območju posega in delovnega območja gradbenih vozil pred mehanskimi poškodbami, skladno z navodili pooblaščenega krajinskega arhitekta in/ali arborista ter veljavnimi standardi.

Širše območje varovanja korenin ohranjenih dreves se pred začetkom gradbenih del zavaruje z leseno ograjo v razdalji najmanj polmer tlorisa krošnje + 1.5 m. Znotraj tega območja je treba izvajati vse rušitve ročno, vožnja z motorizirano opremo ni dovoljena.

V primerih, ko tovrstne zaščite ni mogoče postaviti, ali je ta zaradi ureditve nesmiselna, se z varovalno ograjo iz lesenih letev, gibko ali gumirano cevjo fi 15 cm med deblom in leseno ograjo ter filcem zavaruje deblo pred mehanskimi poškodbami. Lesena ograja sega od kote terena, do minimalne višine 200 cm. Ograja mora zaščititi tudi korenovec drevesa. Namestitev ograje ne sme poškodovati korenin in korenovca.

Na koridorjih vožnje gradbenih strojev je treba povezati in dvigniti veje dreves, izvajalec mora biti usposobljen arborist.




Postavitev lesene ograje - plota, v širšem območju varovanja korenin drevesa (levo). Zavarovano deblo z lesenimi letvami, gibko cevjo in filcem (desno). V primeru zaščite samo debla je treba zaščititi tla z eno od oblik razbremenjevanja ob vožnji strojev.

Pri vseh izkopih ali drugih delih v območju korenin se izvaja prilagojena gradbena dela, ročna dela oziroma s prepihavanjem in to zelo previdno, da ne pride do nepovratnih poškodb koreninskega sistema. Dela se izvaja pod nadzorom pooblaščenega

krajinskega arhitekta.

Morebitne izkopane in izpostavljene korenine dreves je treba nujno zaščititi pred izsuševanjem in pred mehanskimi poškodbami. Ob morebitnem poškodovanju korenin je treba nemudoma upoštevati navodila krajinskega arhitekta ali arborista o sanaciji poškodb ali načinih umikanja in zaščite korenin pri izvedbi drugih del.

Organizacija gradbišča mora biti zasnovana na način, da se preprečuje oblikovanje deponij na območju korenin obstoječih dreves in območjih novih rastišč. V nobenem primeru ni dovoljeno odlaganje materialov v območju korenin ali celo nalaganje materiala in/ali orodja na deblo ohranjenih dreves. Prepovedano je zlivanje kakršnega koli tekočega gradbenega materiala ali odpadkov na območju rastišč obstoječih ali na območju rastišč novih dreves.



Prepovedano je odlaganje gradbenega materiala, zlivanja kakršnih koli gradbiščnih odpadkov (levo). Prepovedano je nalaganje materiala, strojni izkopi ali vožnja gradbene mehanizacije na območju obstoječih in novih rastišč (desno).

Koridorji za dovoz in gibanje delovnih strojev ne smejo biti v območju varovanja drevesnih korenin, dreves in rastišč. V primeru, da se temu ni mogoče izogniti in je vožnja gradbene mehanizacije po rastiščih obstoječih ali načrtovanih dreves neizbežna, je treba zagotavljati posebne ukrepe, ki preprečujejo zbijanje in teptanje tal in poškodbe koreninskega sistema pod njimi. Koridorje vožnje se zaščiti na način, da se na rastišče položi geotekstil, nanj izvede nasutje gramoza v sloju minimalno 20 cm zgornjo površino pa podeska. S tem se doseže razpršitev točkovne obremenitve ob vožnji mehanizacije. Dopustna je tudi izvedba zaščitnih koridorjev s filcem, nasutjem lesnih sekancev sloj 30 cm ter s specializirano gumirano podlago, po kateri je dopustno voziti.

V mokrem vremenu je prepovedana uporabe težke strojne mehanizacije za vožnjo po zemlji, ker pride še do dodatnega teptanja in nepovratnega zbijanja tal.

3.6.10 Rušitvena dela

3.6.10.1 Rušitve tlakovanih površin, urbane opreme, dotrajanih igral

Na območju je več lokacij, kjer se ruši obstoječi dotrajan asfalt in izvede peskanje površine. Asfalt se ruši do stabilnega terena, po projektu. Ves material odstranitve se ustrezno zavaruje, začasno deponira in odpelje na trajno deponijo gradbenih odpadkov.

Odstrani se dotrajane elemente urbane opremes temelji vred, in se jih nadomesti z novimi, glede na izbor urbane opreme.

Odstrani se dotrajana igrala, s temelji vred, in se jih nadomesti z novimi, glede na izbor igral.

Ocena globine izkopa za nove peščene poti je 35 cm. Ves material odstranitve se ustrezno zavaruje in odpelje na deponijo.V primeru ugotovitve prisotnosti korenin ohranjenih dreves v območju izkopov je treba nemudoma o tem obvestiti in se posvetovati s pooblaščenim krajinskim arhitektom. Izkopane korenine se po navodilih ustrezno zaščiti pred začetkom izvedbe peščenih površin, utrjevanje je dopustno zgolj z valjanjem in ne nabijanjem oziroma uporabo vibracijske plošče. Prav tako je nedopustno nabijanje profila peščenih površin na območju skupnih rastišč.

3.6.10.2 Rušitve vegetacije

Na predvidenih lokacijah se odstrani travno rušo na območju izvajanja poti in igralnih površin, v globini do 5 cm in odpelje na ustrezno deponijo.

Odstrani se drevesa, predvidena glede na Arboristično mnenje in Načrt krajinske arhitekture. Na območju drevesnih sestojev je prepovedano strojno puljenje korenin.

Z vseh dreves in ograj na območju se v celoti odstrani samosevno vegetacijo kot so vzpenjalke bršljan, ohmelje, srobot in podobno.

3.6.11 Relief

Posegov v relief ni. Relief se po potrebi minimalno preoblikuje na način, da se zagotovi nemotene prehode na stikih z obstoječimi površinami.

Na površinah se ohranja enako koto kot obstoječo, ni nasuvanja ali odstranjevanja materialov.

3.6.12 Izvedba tlakovanih površin

3.6.12.1 Peščena pot brez robnika

Peščeno pot brez robnika se izvede na zelenici v območju A1.

Po izkopu 35 cm ruše in podlage se na utrjeni teren položi filc (geotekstil 200 gm, s preklopom 15-20 cm, ne po sredi poti), izvede tamponsko plast TD 32 v debelini 25 cm, ki se jo valja na 80 MPa, ter zaključni sloj (drobljenec 0-4) debeline 5 cm, ki

se ga uvalja. Poti širine 1.8 m.

3.6.12.2 Peščene površine z lesenim robnikom

Izvede se dve peščeni poti z lesenim robnikom (območjl F3, H1). Po izkopu 35 cm ruše in podlage se na utrjen teren položi filc (geotekstil 200 gm, s preklopom 15-20 cm, ne po sredi poti), izvede tamponsko plast TD 32 v debelini 25 cm, ki se jo valja na 80 MPa, ter zaključni sloj (drobljenec 0-4) debeline 5 cm, ki se ga uvalja. Poti so različnih širin. Pot pri šoli je široka 1.6 m, pot pri občini je široka 1.5 m.

Vzorce zgornje peščene frakcije (material, barvo) potrdita pooblaščeni krajinski arhitekt in pristojni ZVKDS.

Po izvedbi tamponov se namesti lesen robnik iz robinije. Deske dimenzij 200 (do 250) cm x 15 cm x 5 CM so obdelane, robovi minimalno posneti. Na mestu stikov se jih fiksira na vertikalne lesene tramiče 10 cm x 10 cm x 80 cm (prišpičene in zabite v tla), ter z po dvema vmesnima tramičema 5 cm x 8 cm x 80 cm (prišpičene in zabite v tla). Pri morebitnih krivinah se izvede robnik iz krajših segmentov (1m).

Ob zasipanju peska z ene in zemljine z druge strani se poskrbi za dobro zbitost ob deski, razen v zgornjih 8 cm, kjer mora biti substrat razrahljan za rast trave.

3.6.12.3 Peščena površina s geogrid mrežo

Območje poti utrjene z geogrid mrežo je v zaščitnem območju korenin lipe, na območju A1, v katerega se ne sme posegati v globino. Površino peščene poti se v tem delu in do poti na zahodnem robu območja izvede z geogrid mrežo. Velikost območja je 14.2 m2.

Peščena pot z geogrid mrežo je široka 120 cm. Zaradi poseganja v zaščitno območje korenin obstoječega drevesa se del peščene poti izvede z ojačitveno mrežo, ki je v rahlem naklonu zaradi nagiba terena.

3.6.12.4 Betonske plošče v zelenici

Na območju vrtca je več potez okroglih stopalnih betonskih plošč (fi 40 - 46 plošč, fi 60 cm - 46 plošč) debeline 6 cm, ki se jih namesti na lokaciji zelenic v vrtcu (območji G2, G1) na predpripravljen utrjen nosilni sloj tamponskega drobljenca TD 32, sloj debeline 10 cm, polaga na 10 cm sloj drenažnega pustega betona C12/15. Plošče so poravnane s koto terena, razmešča se jih v razmikom 20 cm oziroma kot po projektu, vmesne fuge pa se zapolni z gruščnatim rastnim slojem (mešanica 50 % kremenčevega peska, 0% rastnega substrata), poravnano s končno koto betonskih plošč. Območje polaganja betonskih plošč se po zaključku del zatravi s travno mešanico za sončna in suha rastišče (glej setev trave).

3.6.12.5 Izvedba armirane trate z ojačitveno mrežo

Na območju izvedbe armirane povozne trate se odstrani travno rušo in odstrani plast tal maksimalne debeline 5-8 cm, površino se na območju korenin zasipa s 2-5 cm plastjo mivko, zvalja in utrdi z ročnim valjanjem. Pozor glede varovanja morebitnih izpostavljenih korenin. Profil armirane trate z ojačitveno mrežo je sestavljen iz geotekstila / filca, 200g, s prekrivanjem 15 cm, nameščenega neposredno na mivko, ojačitvene talne mreže (npr. geogrid, geotekstil, satje; guma ali polipropilen), višine do 3-6 cm, ki je položena in zaklinjena na geotekstil / filc, po navodilih proizvajalca ter nasutjem zgornjega ustroja, ki je mešanica kremenčevega peska 4mm 70% in sadilnega substrata (30%, z več glinenih delcev). Pri zaklinjanju se pazi, da ne pride do poškodb korenin. Robove zelenice se do roba satja zasuje s sadilnim substratom, poravna in utrdi na koto terena in po zaključku

del zatravi s travno mešanico za sončna in suha rastišče (glej setev trave).

3.6.12.6 Gruščnata trata

Gruščnato trato se izvede na območju E2, kjer se sanira gramozirana površina. Pri prirpavi površine je treba paziti na morebitne prisotne površinske korenine, tam se dela izvaja prilagojeno. Na to površino se nasipa mešanico substrata in drobnega drobljenega peska frakcije 2-4 mm v razmerju 1:1. Površino se dobro uvalja in poseje travno seme za trpežne trate za sončna rastišča.

3.6.12.7 Igralne površine z gramozom in robnikom iz gume

Po izvedbi izkopa in ureditvi drenaže se utrdi tla, izvede potrebne izkope za temelje, izvede temelje za igrala po navodilu proizvajalca (končna kota betonskega temelja je -40 cm pod nivojem terena).

Položi se geotekstil 200 gm, s preklopom minimalno 15 cm.

Po robovih se izvede robnik iz gume, sive barve - širina 5 cm, porezan rob, višina 25 cm, raven zgornji rob, poravnan na koto terena maksimalno + 1 cm. Montaža po navodilih proizvajalca. V območje se nasipa pran gramoz 4 mm, primeren za otroška igrišča in se ga razgrne v debelini najmanj 40 cm.

3.6.12.8 Elementi za odvajanje površinskih padavinskih vod

Na območju igrišča je odvajanje padavinskih vod zagotovljeno.

<u>Odvajanje padavinskih voda na peščenih površin</u>

Peščene površine se prenavlja z vzdrževalnimi deli. Površine so v vodopropustne. Dodatno odvajanje padavinskih vod s peščenih površin ni potrebno.

3.6.12.9 Gospodarska javna infrastruktura, infrastrukturni jaški

GJI se ne spreminja. Ne posegamo v infrastrukturne jaške.

3.7 Izvedba sadilnih in drugih del

Pred začetkom vseh del ali v času trajanja del mora v primeru morebitnih sprememb, nejasnosti ali ugotovljenega neskladja izvajalec ali nadzornik nemudoma kontaktirati pooblaščenega krajinskega arhitekta.

Pred začetkom vseh del je obvezna uskladitev s pooblaščenim krajinskim arhitektom glede varovanja dreves in rastišč. Drevesa (deblo in krošnje), območje korenin in območja novih rastišče se zavaruje po navodilih projektanta ali arborista in skladno s standardi.

3.7.1 Sanacija drevnine in rastišč

3.7.1.1 Sanacija obstoječe drevnine

Vitalno drevenino se ohranja v celoti. Arboristično se sanira drevesa glede na arboristično mnenje. Z dreves se odstrani suhe veje, pod arborističnim nadzorom naj se izvede sanacijsko rez. Z dreves, predvsem debel, naj se ročno (brez poškodb debel) odstrani ves morebitni bršljan. Neprimerne reze ali poškodovane veje se ustrezno sanira. Vse sanacije obstoječe drevnine je treba izvesti pod nadzorom arborista.

3.7.1.2 Odstranitev invazivnih vrst

Območje obravnave je treba v celoti pregledati glede pristnosti invazivnih vrst in izvesti ustrezne ukrepe njihovega odstranjevanja in monitoringa.

3.7.1.3 Sanacija rastišča obstoječih dreves

V zaščitnem območju korenin obstoječih dreves se sanira rastišče dreves, predvsem tam, kjer so tla močno zbita.

Zbita tla se najprej strukturno razrahlja in aerira z vrtanjem do globine min 10 cm. Pri prenovi rastnega sloja je treba prilagoditi dela v območju korenin obstoječih dreves. Na površino in med korenine se nasuje cca 5 cm plast svežega sadilnega substrata in kremenčevega peska, tla se uvalja in zaseje travno mešanico.

Kakovost semena mora biti skladna s kakovostjo, opredeljeno v popisih načrta krajinske arhitekture.

Pri drevesih z vidnimi znaki upada vitalnosti zaradi neprimernega rastišča se izvede dodajanje paketov mešanice hranilnih snovi, bioaktivnega oglja in aktivatorjev. Rastne razmere dreves na obravnavanem območju se lahko izboljša z uporabo sredstev kot je na primer Herbafertil. Herbafertil je pakiran v valjasto juto vrečo, dolžine približno 30 cm, premera 14 cm in teže 3 kg.

Namešča se z vrtanjem luknje v koreninsko cono drevesa ali grma, približno na 2/3 razdalje od središča rastline do roba krošnje. Vreča se vstavi v luknjo in dobro zalije, saj se po zalivanju poveča za približno 10%. Vreča ne sme biti zakopana v zemljo, saj le nezakrita omogoča izmenjavo plinov v koreninskem sistemu.

Herbafertil je edini substrat na trgu, ki se po namestitvi ne krči, temveč poveča svoj volumen za približno 10%.

Herbafertil vsebuje naravne organske snovi, kot so biooglje, kompostirani rastlinski materiali, huminske kisline in minerali, ki izboljšujejo strukturo tal, zadržujejo vlago ter spodbujajo rast korenin. Njegova sestava omogoča učinkovito zadrževanje hranil in mikrobiološko aktivnost, kar prispeva k zdravemu razvoju rastlin.

3.7.2 Priprava rastišč in rastnih slojev - splošno

3.7.2.1 Kakovost sadilnega substrata

Po zaključku vseh morebitnih gradbenih del se izdela rastni sloj za saditev rastlin s sadilnim substratom po specifikaciji.

Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev in razpleveljena. Količine so predvidene v popisu.

Vzorec substrata pred izdelavo rastnega sloja potrdi pooblaščeni krajinski arhitekt.

3.7.2.2 Priprava rastnega sloja

Vegetacijske površine je treba pred začetkom del očistiti vseh materialov in delcev, večjih od 5 cm. Po potrebi se dele reliefno neravnega terena poravnava in izravna na koto ostalega terena.

3.7.2.3 Priprava rastnega sloja za zelenico

Na območju, kjer se izvede zelenico, je treba izravnati teren z niveliranjem (grobo in fino planiranje) z nanosom cca 5 cm debelega sloja rastnega substrata, ki se ga premeša z obstoječo zemljino (živico).

3.7.2.4 Kakovost sadik

Za saditev je treba sadike izbranih rastlin nabaviti po specifikaciji, podani v projektantskemu popisu načrta krajinske arhitekture (velikost, obseg debla, razraščenost, število predpisanih poganjkov, tip koreninske grude, velikost lonca). V primeru kakršnihkoli sprememb je treba le-te uskladiti s pooblaščenim krajinskim arhitektom.

Sadike drevnine morajo biti vzgojene v specializirani drevesnici (za parkovne sadike) z oblikovano koreninsko grudo ali v loncih in ne v gozdarski drevesnici.

Saditev dreves s koreninsko grudo je mogoča le v času zunaj vegetacijske sezone vendar ne, ko so tla zmrznjena.

Pred saditvijo se primernost kakovosti sadik preveri s spiranjem korenin, ob prisotnosti certificiranega arborista ali krajinskega arhitekta, ki potrdi ustreznost sadik. Če so sadike neustrezne kakovosti, jih je treba zavrniti, reklamirati in se jih ne sme saditi.

Sadike naj naj bodo iz drevesnic in območja srednje Evrope, s primerljivo klimo v Zgornji Muti.

3.7.2.5 Dobava sadik in začasna deponija novega sadilnega materiala

Upoštevati je treba čim krajši čas od nabave sadik do samega sajenja, saj lahko pride do hudih poškodb sadik zaradi izsušenosti korenin ali izpostavljenosti soncu.

Sadike je treba po dobavi čim hitreje posaditi na stalno mesto, sicer pa začasno deponirati v senci in jih zaščititi pred izsušitvijo in soncem.

Deponijo za drevesa in grmovnice se izvede z zasipnicami, z vlažnim substratom, ki ima večjo vsebnost peska ter rednim dnevnim vlaženjem, ki prepreči izsušitve. Območje se lahko dodatno zaščiti z vrtnarsko kopreno. Izvaja se skladno s standardi.

Deponijo za trajnice v loncih se izvede na senčni lokaciji oziroma z zaščitno kopreno in rednim vlaženjem, da se prepreči pregrevanje in izsušitev.

Območje zasipa ne sme biti na območju korenin obstoječih dreves, saj ni dopustno zasipanje korenin več kot 5 cm.

3.7.3 Izvedba saditve dreves

3.7.3.1 Priprava sadilne jame in sadilne luknjice za saditev dreves v raščenem terenu

Pri izdelavi sadilnih jam, ki so širše območje priprave rastišča za sajenje, in sadilnih lukenj, ki so ožje območje za zasaditev sadike (širina cca 2x premer koreninske grude) je treba upoštevati dimenzioniranje izkopov in kakovost sadilnega substrata, kot izhaja iz popisa.

Na lokaciji, predvideni za saditev dreves, se izkoplje sadilno jamo. Globina izkopa sadilne jame za drevesa je minimalno 60 cm, premer 100 cm oziroma skladno s popisi in dejansko lokacijo. Globina izkopa sadilne jame za saditev grmovnic v živo mejo je minimalno 40, širina 40 cm oziroma skladno s popisi in dejansko lokacijo. Stene jame je treba izdelati pod kotom in pred nasipanjem sadilnega substrata razbrazdati za zagotavljanje povezanosti s raščenim terenom. V jami se pripravi sadilni substrat po specifikaciji. Tako pripravljeno rastišče za novo zasaditev se lahko izdela kadarkoli v letu, samo izvedbo saditve drevnine pa se priporoča pozno jeseni, ob zaključku vegetacijske dobe ali pa spomladi, ko še ni prišlo do rasti.

Sadilne jamice se izdela tik pred zasaditvijo izbrane sadike.

3.7.3.2 Saditev dreves

Pred saditvijo se po potrebi spere substrat s korenin sadik in preveri kakovost koreninskega sistema ter po potrebi korenine obreže. Nadzemne poganjke se pri saditvi odstranjuje le glede na izrecno navodilo pooblaščenega krajinskega arhitekta ali usposobljenega arborista.

Na zakoličenih sadilnih lokacijah drevnine se v pripravljene sadilne jame in sadilne jamice zapolni prostor z rastnim substratom.

Tik pred zasaditvijo se na mestu rastišča (pripravljene sadilne jame s sadilnim substratom) izdela sadilno jamico, za namestitev koreninske grude sadike.

S koreninske grude se ob saditvi odstrani vse morebitne zaščite okrog korenin, nerazgradljive zaščite se odstrani v celoti, razgradljive mreže pa se odmakne v zgornji tretjini koreninske grude. Sadiko se namesti in zasipa tako, da sega nivo nasutja substrata in korenovca 10 cm nad niveleto okoliškega terena. Predvidi se usedanje zato, da bo končna kota korenovca na nivoju terena. Korenovec ne sme biti zastrt s substratom. Orientacija sadike glede na jug mora biti enaka kot v drevesnici.

3.7.3.3 Zaščita debla drevesa

<u>Zaščita debla pred sončnim obsevanjem</u>

Deblo se premaže z osnovnim in zaključnim zaščitnim premazom proti sončnemu ožigu skorje, predvsem na južni in zahodni strani, ki sta najbolj izpostavljeni. Kakovost in specifikacija zaščitnega premaza mora biti v skladu s projektantskim popisom.

Zaščita debla pred poškodbami pri vzdrževanju

Morebitne poškodbe debla zaradi uporabe kosilnice ali drugih vzdrževalnih orodij se prepreči z namestitvijo zaščitne mrežice okrog baze debla oziroma korenovca, do višine najmanj 15 cm, merjeno od tal. Zaščita mora biti nameščena na način, da spodnji rob mreže sega do raščenega terena.

3.7.3.4 Zalivalni kolobar

Po saditvi dreves oziroma grmovnic se izdela zalivalni kolobar. Ob zalivanju se vodo naliva v zalivalni kolobar, saj rob kolobarja preprečuje, da bi se voda nekontrolirano razlila zunaj območja koreninske grude, preden se vpije v substrat. Notranji premer zalivalnega kolobarja mora biti širši od zunanjega roba koreninske grude. Globina kotanje zalivalnega kolobarja cca 10 cm.

3.7.3.5 Oporni količki

Za zaščito novosajenih dreves pred prevrnitvijo in poševno rastjo se izdela oporo iz 3 neimpregniranih lesenih, Ø 7-9 cm, olupljenih in ošiljenih količkov, ki morajo segati v raščen teren minimalno 50 cm (in minimalno 1.8 m nad raščen teren oziroma tik do spodnjega roba krošnje). Med seboj so količko povezani s prečnimi deščicami, privijačene z nerjavnimi vijaki v lesene količke.

Sadike dreves se na oporo priveže z ohlapno gumijasto manšeto, ki mora omogočati normalno rast sadike.

Opore ne smejo biti toge, vendar morajo omogočati, da se deblo in krošnja lahko premikata ob vetru in pri tem ne pride do poškodb.

3.7.3.6 Zastirka za drevesa

Površine območij sadik dreves se zastre z izbrano zastirko. Tip, kakovost in debelina sloja zastirke so specificirani v projektantskem popisu in v načrtu krajinske arhitekture.

Organska zastirka je zastirka iz borovega lubja Ø 25-45 mm.

Debla dreves se ne sme zastreti z zastirko, odmik od debla naj bo cca 10 cm.

3.7.3.7 Zalivanje ob saditvi dreves

Drevesa se pred izvedbo zastirke izdatno zalije, minimalno 40 l na sadiko manjšega drevesa (5 - 7 m višine) ter 80-110 l na sadiko večjega drevesa. Ob deblo dreves se namesti zalivalno vrečo za pomoč pri počasnem zalivanju v času vraščanja, ki se ga za obdobje začetnega vzdrževanja pričvrsti ob oporne količke.

3.7.4 Saditev grmovnic

3.7.4.1 Priprava sadilne jame in sadilne jamice za saditev grmovnic v raščenem terenu

Pri izdelavi sadilnih jam, ki so širše območje priprave rastišča za sajenje, in sadilnih jamic, ki so ožje območje za zasaditev sadike (širina cca 2x premer koreninske grude) je treba upoštevati dimenzioniranje izkopov in kakovost sadilnega substrata, kot izhaja iz popisa.

Na lokaciji, predvideni za saditev grmovnic, se izkoplje sadilno jamo. Globina izkopa sadilne jame za grmovnice je minimalno 40 cm, premer 60 cm oziroma skladno s popisi in dejansko lokacijo.

Stene jame je treba izdelati pod kotom in pred nasipanjem sadilnega substrata razbrazdati za zagotavljanje povezanosti s raščenim terenom. V jami se pripravi sadilni substrat po specifikaciji. Tako pripravljeno rastišče za novo zasaditev se lahko izdela kadarkoli v letu, samo izvedbo saditve grmovnice pa se priporoča pozno jeseni, ob zaključku vegetacijske dobe ali pa spomladi, ko še ni prišlo do rasti.

Sadilne jamice oziroma jarek za zasaditev grmovnice se izdela tik pred zasaditvijo izbrane sadike.

3.7.4.2 Saditev grmovnic

Pred saditvijo se po potrebi spere substrat s korenin sadik in preveri kakovost koreninskega sistema ter po potrebi korenine obreže. Nadzemne poganjke se pri saditvi odstranjuje le glede na izrecno navodilo pooblaščenega krajinskega arhitekta ali certificiranega aborista.

Na zakoličenih sadilnih lokacijah grmovnic se pripravljene sadilne jame in sadilne jamice zapolni z rastnim substratom.

Tik pred zasaditvijo se na mestu rastišča (pripravljene sadilne jame s sadilnim substratom) izdela sadilno jamico, za namestitev koreninske grude sadike.

S koreninske grude se ob saditvi odstrani vse morebitne zaščite okrog korenin, nerazgradljive zaščite se odstrani v celoti, razgradljive mreže pa se odmakne v zgornji tretjini koreninske grude. Sadiko se namesti in zasipa tako, da sega nivo nasutja substrata in korenovca 10 cm nad niveleto okoliškega terena. Predvidi se usedanje zato, da bo končna kota korenovca na nivoju terena. Korenovec ne sme biti zastrt s substratom. Orientacija sadike glede na jug mora biti enaka kot v drevesnici.

3.7.4.3 Zaščita debla grmovnice

<u>Zaščita debla pred poškodbami pri vzdrževanju</u>

Morebitne poškodbe debla zaradi uporabe kosilnice ali drugih vzdrževalnih orodij se prepreči z namestitvijo zaščitne mrežice okrog baze debla oziroma korenovca, do višine najmanj 15 cm, merjeno od tal. Zaščita mora biti nameščena na način, da spodnji rob mreže sega do raščenega terena.

3.7.4.4 Zalivalni kolobar

Po saditvi grmovnic se izdela zalivalni kolobar. Ob zalivanju se vodo naliva v zalivalni kolobar, saj rob kolobarja preprečuje, da bi se voda nekontrolirano razlila zunaj območja koreninske grude, preden se vpije v substrat. Notranji premer zalivalnega kolobarja mora biti širši od zunanjega roba koreninske grude. Globina kotanje zalivalnega kolobarja cca 10 cm.

3.7.4.5 Oporni količki

Za zaščito novosajenih grmovnic pred prevrnitvijo in poševno rastjo se izdela oporo iz neimpregniranega lesenega količka, Ø 7-9 cm, olupljenega in ošiljenega količka, ki mora segati v raščen teren minimalno 50 cm ter je nameščen diagonalno, v smer najpogostejšega pihanja vetra.

Sadike grmovnic se na oporo priveže z ohlapno gumijasto manšeto, ki mora omogočati normalno rast sadike.

Opore ne smejo biti toge, vendar morajo omogočati, da se veje grmovnice lahko premikajo v vetru in pri tem ne pride do poškodb.

3.7.4.6 Zastirka za grmovnice

Površine gred oziroma sadik grmovnic se zastre z izbrano zastirko. Tip, kakovost in debelina sloja zastirke so specificirani v projektantskem popisu in v načrtu krajinske arhitekture.

Organska zastirka je zastirka iz borovega lubja Ø 25-45 mm.

Mineralna zastirka je zastirka iz mineralnega posipa, ki mora biti skladna s preostalimi peščenimi površinami, specificirano v načrtu krajinske arhitekture in projektantskem popisu.

Debla grmovnic se ne sme zastreti z zastirko, odmik od debla naj bo cca 10 cm.

3.7.4.7 Zalivanje ob saditvi grmovnic

Grmovnice se pred izvedbo zastirke izdatno zalije, minimalno 20-30 l na sadiko grmovnice. Ob deblo večjih grmovnic se namesti zalivalno vrečo za pomoč pri zalivanju v času vraščanja, ki se ga za obdobje začetnega vzdrževanja pričvrsti ob oporni količek.

3.7.5 Saditev žive meje

Na več lokacijah v naselju se zasadi žive meje. Kakovost sadik mora biti skladna s kakovostjo, ki je opredeljena v popisih načrta krajinske arhitekture.

3.7.5.1 Sadilni jarek

Sadike žive meje se sadi v sadilni jarek širine 50 cm, globine 35 cm, napolnjen s svežim zračnim mineralnim substratom z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6%), po specifikaciji.

Sadike se v sadilni jarek sadi 20 cm od roba sadilnega jarka, gostota saditve in sadilne razdalje so definirane za vsako rastlino posebej. Kakovost sadik mora biti skladna s kakovostjo, opredeljeno v popisih načrta krajinske arhitekture.

3.7.5.2 Zastirka za živo mejo

Sadilni jarek se po zaključeni saditvi in zasipanju s sadilnim substratom ter utrjevanju zastre z 8 cm slojem organske zastirke iz borovega lubja Ø 25-45 mm, v pasu širokem 40 cm.

3.7.5.3 Zalivanje ob saditvi žive meje

Živo mejo se pred izvedbo zastirke izdatno zalije, minimalno 20 l/tm žive meje. Po potrebi se ob živi meji namesti začasni kapljični zalivalni sistem.

3.7.6 Saditev trajnic

3.7.6.1 Saditev pokrovnic, trajnic in čebulnic

Na več lokacijah v naselju se zasadi pokrovnice, trajnice in čebulnice, skladno z načrtom zasaditve in specifikacijami krajinske arhitekture. Kakovost sadik mora biti skladna s kakovostjo, ki je opredeljena v popisih načrta krajinske arhitekture.

3.7.6.2 Sadilne jame za pokrovnice, trajnice in čebulnice

Pokrovnice in trajnice se sadi v posamezne sadilne jame ustreznih dimenzij, praviloma 30 x 30 x 30 cm, napolnjene s svežim, rahlim in humoznim mineralnim substratom z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4–6 %), po specifikaciji. Razporeditev sadik, gostota in sadilne razdalje so definirane za posamezne vrste in sorte v zasaditvenem načrtu. Kakovost sadik mora biti skladna s kakovostjo, opredeljeno v popisih načrta krajinske arhitekture.

Za saditev čebulnic se uporabi posebno orodje za vrtanje lukenj, globina je odvisna od vrste čebulnice. Po zasaditvi čebule se luknico zastre in utrdi. V primeru saditve v gručah se izkoplje večjo jamico in razporedu čebule v njih s cca 10 cm sadilno razdaljo v trikotnik.

3.7.6.3 Zastirka za gredice s pokrovnicami, trajnicami in čebulnic

Po zasaditvi in zasipanju sadilnih jam z ustreznim substratom ter utrditvi tal se površino okoli sadik prekrije z 5–8 cm debelo plastjo organske zastirke iz borovega lubja Ø 25–45 mm. Zastirko se nanaša v pasu, ki pokriva celotno gred oziroma zasajeno površino. V primeru saditve pod motko se najprej na pripravljen rastni sloj nanese zastirko, nato razporedi lončke z rastlinami, ki se jih izlonči, odpre jamico, zasadi in utrdi ter zastre nazaj zastirko.

3.7.6.4 Zalivanje ob saditvi pokrovnic, trajnic in čebulnic

Vsako sadiko se po zasaditvi izdatno zalije, minimalno 5 litrov vode na sadiko. Po potrebi se zagotovi dodatno zalivanje oziroma začasni kapljični sistem za oskrbo rastlin v času ukoreninjanja.

3.7.7 Sanacija zelenic

Sanacijo zelenic se izvede na območjih, kjer je zaradi zbitosti tal in neustreznih razmer prišlo do poslabšanja rasti travne ruše. Dela obsegajo globinsko rahljanje in zračenje tal, odstranitev mahu, peskanje (dodatek kremenčevega peska za izboljšanje strukture tal), gnojenje z organskim gnojilom ter dosetev trate po potrebi. Vsa dela se izvaja v primernem vegetacijskem obdobju, skladno z dobrimi vrtnarskimi praksami. Za dopolnilno setev se izbere travno mešanico za suha sončna rastišča.

Zelenico se redno kosi in izvaja vzdrževalne ukrepe, kot so navedeni v poglavju Začetno vzdrževanje zelenih površin.

Vsa dela v povezavi z zelenicami in setvenimi deli se izvaja skladno s standardom SIST DIN 18917:2019.

3.7.8 Setev trate

Po izvedbi rastega sloja se zatravitev celotnega območja se poškodovane dele izvede povsem na novo, sicer pa sanira rastišče.

Izvede se vse ukrepe za izboljšanje rastišča in boljšo rast, z zračenjem in izboljšanjem strukture tal ter z gnojenjem z organskimi in mineralnimi gnojili.

Za setev se izbere kakovostno travno trpežno mešanico za suha in sončna rastišča.

Setev travne mešanice se izvede po specifikaciji, cca 35 g travne mešanice/m2. To velja za nove travne površine ali pa za sanacijo pasov travne ruše ob prenovljenih utrjenih površinah po zaključku gradbenih del.

Ob setvi se na pripravljen rastni sloj doda še mineralno gnojilo 20 g/m2, raztreseno seme zagrebe (do maksimalno 1 cm globine) in uvalja ter površino zalije z razpršenim vodnim curkom, 10 l/m2 ter prve 3 tedne po setvi redno zaliva z razpršenim curkom.

Zelenico se redno kosi in izvaja vzdrževalne ukrepe, kot so navedeni v poglavju Začetno vzdrževanje zelenih površin.

Vsa dela v povezavi s trato in setvenimi deli, se izvaja skladno s standardom SIST DIN 18917:2019.

3.8 Začetno in redno vzdrževanje

3.8.1 Vzdrževanje tlakovanih površin

Tlakovane površine se redno pregleduje glede na rabo, erodiranost, poškodbe in vandalizem in nemudoma po potrebi sanira. Redno se odstranjuje listje, veje in smeti.

Peščenih površin se ne soli. Soli zelo negativno vplivajo na rast rastlin ali jih celo poškodujejo do te mere, da propadejo. Sneg se ročno ali s puhalnikom odstrani s površin. Osrednji peš koridor se lahko peska, soljenje je prepovedano.

Peščenim površinam se dopolnjuje zgornjo plast z enakim materialom in v enaki granulaciji kot osnovna ureditev.

Redno se pregleduje in čisti drenažne jaške, mulde in kanalete.

3.8.2 Vzdrževanje urbane opreme in igral

Redno se pregleduje vse elemente parkovne opreme in se jih po potrebi sanira ali menja.

3.8.3 Začetno vzdrževanje zelenih površin

Po saditvi dreves, grmovnic, živih mej, pokrovnic, trajnic in čebulnic ter setvi trave je treba zagotoviti redno zalivanje in gnojenje ter intenzivnejšo oskrbo prvi dve leti po saditvi v času vraščanja, nato pa nadaljevati z rednim čiščenjem in razpleveljenje zalivalnega kolobara, dopolnjevanjem zastirke ter preverjanjem opornih količkov in manšet. Spremljati je treba tudi stanje drevnine, kjer so bili gradbeni posegi najintenzivnejši.

Zagotoviti je treba redno vzdrževalno in po potrebi oblikovno rez živih mej, dreves, vzpenjalk in pokrovnic. Večine novosajenih rastlin ni treba obrezovati razen z občasnim izrezovanjem starih vej.

Ob znakih poškodb, posledic naravnih katastrof (veter, toča, dež, snegolom, žled) in/ali bolezni je treba nujno zagotoviti oceno certificiranega arborista in predlog arboristični ukrepov ter ustrezno čim prej sanirati stanje. V primeru poslabšanja vitalnosti se drevesa zaradi varnosti odstrani s prilagojenimi deli, ki preprečijo poškodbo novo zasajenega nasada.

Čez vse leto se odstranjuje odpadlo listje, odpadle veje, po potrebi tudi ostanke cvetov in plodov. Območje okrog debla se po zastiranju z organsko zastirko redno čisti, odstranjuje plevel ter omogoči zalivanje sadik z zalivalnimi vrečami.

Redno se odstranjuje vse odpadke z zelenih površin.

Za potrebe vzdrževanja varne zelene površine je treba izvajati redne preglede stanja zelenih površin:

- za ugotovitev stanja in načrtovanje vzdrževalnih del glede na višino trave, odpadke, bolezni ali poškodbe drevnine, vsaj 1x mesečno,
- izvajati redne letne arboristične preglede, vsaj 1x letno,
- izvesti specialistične sanacije ob večjih poškodbah drevnine, po potrebi.

Zelene površine se vzdržuje tekom celega leta glede na opravila:

- redna košnja trate (minimalno 10x letno), odstranjevanje plevelov, zračenje trate, grabljanje listja, po potrebi zalivanje,

zaščita pred boleznimi in škodljivci,

- po potrebi dopolnitev substrata, dopolnitev organske ali mineralne zastirke, dopolnilna setev travne mešanice, ponovna saditev propadlih sadik,
- izvajati bolj intenzivno oskrbo v času vraščanja (najmanj 2 leti po saditvi),
- po potrebi izvajati oblikovno in sanacijsko rez dreves,
- odstranjevati organski opad (odkos, suhe in bolne veje, listje, suhi cvetovi, plevel) in deponirati na za to predvideni lokaciji zunaj območja,
- preverjati manšete pri opornih količkih.

3.8.3.1 Zalivanje dreves v dobi vraščanja

Drevesa se pred izvedbo zastirke izdatno zalije, minimalno 40 l na sadiko manjšega drevesa (5 - 7 m višine) ter 80-110 l na sadiko večjega drevesa. Ob deblo dreves se namesti zalivalno vrečo za pomoč pri zalivanju v času vraščanja, ki se ga za obdobje začetnega vzdrževanja pričvrsti ob oporne količke.

Zalivanje večjih dreves v dobi vraščanja (2 leti) poteka po naslednjem režimu: 1x 80-110 l/drevo marec, 1 x 80-110 l/drevo april, 1 x 80-110 l/drevo maj, 1 x 80-110 l/drevo junij, 2 x 80-110 l/drevo julij, 2 x 80-110 l/drevo avgust, 2 x 80-110 l/drevo september, 1 x 80-110 l/drevo oktober. Skupaj 11 x 80-110 l/drevo. Zaliva se 10 dni po zadnjem deževju.

Zalivanje manjših dreves (višine 5-7 m) v dobi vraščanja (2 leti) poteka po naslednjem režimu: 1x 40 l/drevo marec, 1 x 40 l/drevo april, 2 x 40 l/drevo maj, 2 x 40 l/drevo junij, 2 x 40 l/drevo julij, 2 x 40 l/drevo avgust, 2 x 40 l/drevo september, 1 x 40 l/drevo oktober. Skupaj 13 x 40 l/drevo. 10 dni po zadnjem deževju.

V primeru obilnega deževja, ko je več kot 10 cm tal premočeno, zamakniti zalivanje za 10 dni po zadnjem deževnem dnevu.

3.8.3.2 Zalivanje grmovnic in drugih zasaditev v dobi vraščanja

Grmovnice se pred izvedbo zastirke izdatno zalije, minimalno 20 l/sadiko grmovnice. Ob deblo večjih grmovnic se namesti zalivalno vrečo ali zalivalno vedro s perforiranim dnom za pomoč pri zalivanju v času vraščanja, ki se ga pričvrsti ob oporne količke, cca 11x letno, 10 dni po zadnjem dežju ali zalivanju, večkrat v ekstremnem vročem vremenu.

Druge zasaditve pokrovnic in trajnic se zaliva 20 l / m2, cca 11x letno, 10 dni po zadnjem dežju ali zalivanju, večkrat v ekstremnem vročem vremenu.

Žive meje se zaliva 80 l/ m2, cca 13x letno, 10 dni po zadnjem dežju ali zalivanju, večkrat v ekstremnem vročem vremenu.

3.8.3.3 Zalivanje trate v času vraščanja

Zalivanje trate v času vraščanja od setve redno dnevno prvih 14 dni, do prve košnje, s pršečo vodo, 10 l/m2.

3.8.3.4 Košnja trate

Prvi odkos se izvede, ko je trava visoka 10 cm, na višino 6 cm. Redno se izvaja košnjo na cca 2 tedna v času vegetacijske sezone. Za primer košnje z nitkarico so debla dreves na nivoju terena zavarovana z zaščitno mrežico pred poškodbami in zarezami zaradi udarca nitk.

3.8.4 Redno vzdrževanje zelenih površin

Vzdrževanje površin se nadaljuje tudi po zaključeni dobi vraščanja. Predvidoma je manj zalivanja, ki je potrebno samo v obdobju daljše suše.

Kosi se po enakem režimu.

Opravlja se enaka opravila kot velja za vzdrževanje v času vraščanja.

V primeru pojava bolezni ali škodljivcev se je treba posvetovati s fitosanitarno službo, ki predlaga ukrepe.

Redno je treba preverjati morebitno prisotnost škodljivcev (voluhar, divjad) in bolezni, kot tudi druge poškodbe. Ob znakih poškodb, ki so posledica naravnih katastrof (veter, toča, dež, snegolom, žled) in/ali bolezni je treba nujno zagotoviti oceno certificiranega arborista in predlog arboristič nih ukrepov ter ustrezno čim prej sanirati stanje.

Čez vse leto se odstranjuje odpadlo listje, odpadle veje.

Redno se odstranjuje vse odpadke z zelenih površin.

Po dobi vraščanja se odstrani oporne količke in manšete.

Za potrebe vzdrževanja varne javne zelene površine je treba izvajati redne preglede stanja vegetacije po časovnici:

- mesečni pregled stanja vegetacije, prisotnost morebitnih bolezni, škodljivcev ali poškodb, po potrebi sanacija le teh in izvajanje ukrepov za vzpostavitev normalnega stanja,
- zalivanje v času daljše suše (kadar so tla presušena do globine 20 cm),
- redna košnja trate, (minimalno 10x), odstranjevanje plevelov, zračenje trate, grabljenje listja, po potrebi zalivanje, zaščita pred boleznimi in škodljivci,
- po potrebi dopolnitev substrata, dopolnitev organske in mineralne zastirke, dopolnilna setev travne mešanice, nadomestna saditev propadlih sadik ob pričakovanem 10% propadu sadik,
- odstranjevati organski opad (odkos, suhe in bolne veje, listje, suhi cvetovi, plevel) in deponirati na za to predvideni lokaciji zunaj območja.

V zimskem obdobju je pri pluženju prepovedano odlaganje snega na zelene površine, saj lahko vsebuje onesnaževala in cestne soli, ki povzročajo poškodbe vegetacije ter degradacijo tal. Sneg je potrebno odlagati na drugih predvidenih površinah ali ga odvažati na ustrezno deponijo. V primeru močnega soljenja cest vzdolž parkovne površine se spomladi (cca. marec) debla dreves v neposredni bližini ceste spira z razpršenim curkom vode. Na ta način zmanjšamo možnost propadanja oz. izsuševanja zlasti mlajših dreves z občutljivejšo skorjo.

3.9 Projektantski nadzor

Pri izvajanju del je priporočen nadzor pooblaščenega projektanta krajinske arhitekture. Pri izvajanju del v zvezi z saditvijo in oskrbo drevnine je priporočen nadzor projektanta krajinske arhitekture. Pri sanaciji drevnine je priporočen nadzor certificiranega arborista.

Sestavili:

dr. Tanja Simonič Korošak

Tilen Tamše mag. inž. kraj. arh.

dr. Ines Babnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Jure Gruden, dipl. inž. kraj. arh.

Neja Zalaznik dipl. inž. kraj. arh

5 LOKACIJSKI IN TEHNIČNI PRIKAZI

LOKACIJSKI PRIKAZI

01	ŠIRŠA SITUACIJA	M 1:10.00
02	PROSTORSKI SKLOPI	M 1:2.500
03	STANJE POVRŠIN	M:1000:
04	RUŠITVENA SITUACIJA	M 1:1.000
05	UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA	
	05.1 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE A	M 1:200
	05.2 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE B	M 1:200
	05.3 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE C	M 1:200
	05.4 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE D	M 1:200
	05.5 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE E	M 1:200
	05.6 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE F	M 1:200
	05.7 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE G	M 1:200
	05.8 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE H	M 1:200
	05.9 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE I	M 1:200
06	ZAKOLIČBENA SITUACIJA	
	06.1 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE A	M 1:200
	06.2 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE B	M 1:200
	06.3 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE C	M 1:200
	06.4 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE D	M 1:200
	06.5 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE E	M 1:200
	06.6 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE F	M 1:200
	06.7 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE G	M 1:200
	06.8 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE H	M 1:200
	06.9 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE I	M 1:200

TEHNIČNI PRIKAZI

07	ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI	
	07.1 ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI OBMOČJI A, B, C, D, F, G I	M 1:200
	07.2 ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI OBMOČJI H, E	M 1:200
08	TIPI ZELENIH POVRŠIN	M 1:2.500
09	OBMOČJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV	M 1:2.000

DETAJLI

D1 TLAKI

D1.1	DETAJL PEŠČENE POTI BREZ ROBNIKA	M 1:10
D1.2	DETAJL PEŠČENE POTI Z LESENIM ROBNIKOM	M 1:10
D1.3	DETAJL IZVEDBE PEŠČENIH POVRŠIN	M 1:10
D1.4	DETAJL UTRJENE GRUŠČNATE TRATE	M 1:10
D1.5	DETAJL ARMIRANE TRATE	M 1:10
D1.6	DETAJL ROBNIKA NA OTROŠKEM IGRIŠČU	M 1:10
D1.7	DETAJL BETONSKIH PLOŠČ V ZELENICI	M 1:10, 1:30
D1.8	DETAJL GUMIRANE IGRALNE PODLAGE	M 1:10

D2 SADITEV

D2.1	DETAJL SADITVE DREVESA	M 1:30
D2.2	DETAJL SADITVE GRMOVNIC	M 1:30
D2.3	DETAJL SADITVE POKROVNIC	M 1:10, 1:30
D2.4	DETAJL SADITVE ŽIVE MEJE	M 1:20, 1:40
D2.5	DETAJL SADITVE TRAJNIC IN ČEBULNIC	M 1:75
D2.6	SADILNI VZORCI	M 1:30

D3 URBANA OPREMA

D3.1	LESENA OBLOGA NA KAMNITIH ALI BETONSKIH ELEMENTIH	M 1:10

D3.2 LESENI STEBRIČEK M 1:20

D3.3 UČILNICA NA PROSTEM IZ HLODOV M 1:20, 1:50

D3.4 INTERPRETATIVNA TABLA ZA SAMOSTAN M 1:20, 1:5

POPIS DEL

10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE, ŠT. TSK 25/12

OBJEKT: **PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE**
NAROČNIK: Občina Muta, Glavni trg 17, 2366 Muta
NAČRT: **TSK 25/12**
PROJEKT: **25/12**
FAZA: **PZI**
PROJEKTANT: **STUDIO TSK TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P., KOROŠKA CESTA 53D, MARIBOR**
DATUM: **08/2025**
KRAJ: **MARIBOR**

SPLOŠNI POGOJI

VAROVANJE DREVNINE IN RASTIŠČ

Pred začetkom vseh del je obvezna uskladitev z odgovornim projektantom krajinske arhitekture glede varovanja dreves in rastišč ter sočasne priprave tamponov in sadilnih substratov zaradi varovanja dreves pred poškodbami ob gradbenih delih in gradbenem izvajanju. To velja tudi za izvedbo zaščite tal na lokacijah vožnje mehanizacije v območju varovanja korenin obstoječih dreves.

Pri delih v zvezi z varovanjem drevnine, rušitvami drevnine/panjev, posegi v tla, zemeljskimi in gradbenimi deli je obvezen nadzor pooblaščenega krajinskega arhitekta. Pri delu s sanacijo in varovanjem drevnine je lahko v nadzoru tudi izkušen arborist.

Pri rušenju obstoječih tlakov v območju koreninskega sistema ohranjenih dreves je treba plasti odstranjevati ročno in ne s strojno mehanizacijo, da ne pride do poškodb korenin. Dopustno je prepihavanje s komprimiranim zrakom. Obvezen je nadzor krajinskega arhitekta ali arborista.

Ob morebitnem poškodovanju korenin je treba nujno upoštevati navodila krajinskega arhitekta ali arborista o sanaciji poškodbe ali načinih umikanja in zaščite korenin pri izvedbi drugih del.

V vlažnem in deževnem vremenu je prepovedana vožnja s strojno mehanizacijo na območju obstoječih dreves in novih rastišč, da se prepreči globinsko zbijanje tal in da se ne poslabša rastnih razmer na območju.

Vsako odlaganje ali zlivanje gradbenega materiala, drugega materiala, orodja itd. na območju obstoječih dreves in območju rastišč novih dreves je strogo prepovedano! Prepovedano je naslanjanje materiala in orodja na debla ohranjenih dreves. V radiju 2.5 m od debla drevesa je prepovedano kakršnokoli poseganje, ki ni skladno z načrtom krajinske arhitekture, pri tem se upošteva, da je treba v širšem območju varovanja korenin izvajati prilagojena gradbena dela (ročni izkop, izpihovanje) oziroma za potrebe vožnje strojne mehanizacije izdelati povozno zaščito tal (filc, gramoz, deske).

Pred začetkom vseh del je obvezno treba zavarovati debla in območje vseh ohranjenih dreves v območju posega in delovnega območja gradbenih vozil pred mehanskimi poškodbami.

Pred posegi na drevnini (obrezovanje, prekopavajne, izpostavljanje korenin) se rastline 48 - 24 ur pred posegom izdatno zalije (sploh če gre za dolgotrajno sušno obdobje), da povečamo možnost preživetja rastlin ob posegih.

Morebitne korenine, ki se jih med gradbenimi deli za daljši čas izpostavi zraku pred končnim zasipanjem, je treba senčiti ali dnevno vlažiti v sončnem vremenu, da ne pride do izsušitve in s tem trajnih poškodb na drevnini.

Pri izvajanju betoniranja in-situ je treba obvezno preprečiti zlivanje cementnega mleka v območje rastišč (ohranjenih dreves in novih rastišč ter zelenic!).

RUŠENJE

V ceni je treba upoštevati kompletno rušenje predvidenih elementov, zajeti tudi odvoz na deponijo in vse takse na deponiji.

V ceni je treba upoštevati eventuelno čiščenje transportnih poti med rušenjem oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, drevesa, okolico in osebe, ter varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave in nositi stroške prenove v primeru poškodovanja.

Ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev.

Ponudnik s svojim podpisom pri oddaji ponudbe potrjuje seznanjenost s projektom in s stanjem na terenu.

Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del.

Rušenje dreves ali panjev z uporabo mehanizacije je dopustno samo v območju zunaj varovanja korenin. V tem primeru se drevnino ruši v celoti, z nadzemnimi in podzemnimi deli vred. V območju varovanja korenin obstoječih dreves je treba rušiti predvidena drevesa / panje na način, da se postopoma odstrani zgornje dele drevesa (z varovanjem sosednjih krošenj, debla, korenin dreves) ter s frezanjem panja do globine 20 cm pod končno nivelteto terena in zasiopanje s substratrom.

ZEMLJINA IN SUBSTRATI

Pri zemeljskih delih se pri odstiranju travne ruše in zemljine travno rušo in mrtvico (sloji zemljine, ki so globlji od predvidoma 20 cm) odpelje na ustrezno deponijo. Rodovitno zemljino (živico, zgornjih 20 cm zemlje z večjim organskim deležem, temne barve) se začasno deponira na lokaciji v kupih, ki niso višji od 1.5 m in ne smejo biti locirani na območju ohranjenih dreves ali rastišč novih dreves. Pred ponovno uporabo je treba to zemljino presejati in odstraniti vse delce, večje od 2 cm.

Pri zemeljskih delih se material začasno deponira na lokacijah, ki so izven območja ohranjenih dreves.

Po potrditvi pooblaščenega krajinskega arhitekta je dopustna uporaba materiala za mešanje z novim sadilnim materialom za izvajanje rastnih plasti. Rastna plast je vsaka pripravljena plast rastnega substrata, v katerega sadimo / sejemo vegetacijo: sadilne jame, sadilne luknje, grede, površine za setev trave.

Sadilni substrat je substrat, s katerim se izdela vse nosilne vegetacijske sloje v celoti, je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (4-6 % mase organske snovi), je kakovostna rodovitna zemlja oziroma kakovosten sadilni substrat za niveliranje tal in izravnave ter izdelavo sadilnih jam in zasipanje sadilnih jam ter lukenj pri saditvah, očiščen mora biti vseh delov večjih od fi 2 cm.

OSKRBA NASADOV MED GRADBENIMI DELI IN PO NJIH

Ob zalivanju pri saditvah zalivati drevnino samo z razpršenim curkom oziroma s pomočjo zalivalnih vreč / perforiranih loncev pri drevnini.

Pri vseh delih, ki vključujejo odpiranje območja korenin, je treba upoštevati tudi senčenje in vlaženje (redno zalivanje koreninskega sistema v celotnem času gradbenega izvajanja).

Ob vzdrževalnem zalivanju v obdobju 2 let zalivati drevesa samo preko zalivalnih vreč ali perforiranih loncev, nameščenih ob drevesih. Prepovedano zalivanje z direktnim vodnim curkom.

Izvajalec zasaditve mora podati garancijo za nasad za čas najmanj ene vegetacijske sezone do junija naslednje leto, ko so vidni brsti na rastlini. V tem času mora zagotoviti ustrezno oskrbo nasadov.

POPIS DEL

1 PRIPRAVLJANA DELA

OPOMBE

Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je treba upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
Ponudnik del mora pred oddajo ponudbe obvezno pregledati situacijo na terenu.

1.1 OPREMA GRADBIŠČA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
1.1.1	**Zavarovanje gradbišča.** Zavarovanje gradbišča s postavitvijo ustreznimi zaščitnimi trakov in ustrezne signalizacije.	kpl	1.00
1.1.2	**Oprema gradbišča.** Postavitev ustreznih oznak.	kpl	1.00

1.2 ZAKOLIČBA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
1.2.1	**Zakoličba** elementov novih poti, robov tlakovanih površin, gred, posameznih zasaditev. Skladno z načrtom krajinske arhitekture.	kpl	1.00

1.3 ZAVAROVANJE OBSTOJEČIH GRAJENIH IN VEGETACIJSKIH ELEMENTOV

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
1.3.1	**Zavarovanje kakovostnih historičnih grajenih prvin pred začetkom gradbenih del oziroma v času odstranitev.** Zavarovati jih je treba pred poškodbami in ravnati skladno z vsemi predpisi in standardi stroke. Znamenje ob cesti, kupola, kupolka, kamniti pokopališki zid, pokopališki križ na starem pokopališču na Muti in drugi spomeniki. Premične ograje in zaščite.	kpl	1.00
1.3.2	**Zavarovanje območij ohranjenih dreves in območij novih rastišč.** Zaščita dreves (korenin, območja krošnje) v radiju tlorisa krošnje +1.5 m. Z enostavno leseno ograjo višine 150 cm. Na območju korenin je prepovedana vožnja s težkimi stroji, odstranjevanje ali nasipavanje zemljine ter odlaganje materialov in orodja. Povsem prazen prostor se ohranja v razdalji 2.5 m od debla drevesa. Pavšal. Predvideti izdelavo ograje za 5 dreves, z možnostjo prestavljanja na druge lokacije. Prestavitev 4x. Skupna dolžina lesene ograje, v segmentih: 60 tm	kpl	1.00
1.3.3	**Zavarovanje debel in krošenj dreves.** Pred in med izvajanjem gradbenih del z začasno zaščito iz gumirane cevi, nameščene na deblo ter lesenimi deskami - plotom, povezanimi z žicami, s povezovanjem s filcem in povezovanjem vej za dvig nad delovnim območjem stroja. Število dreves: ocena 20 dreves.	kpl	1.00
1.3.4	**Zavarovanje območja korenin in rastišč pred vožnjo mehanizacije.** Pred in med izvajanjem gradbenih del z začasno ureditvijo zaščite tal (po slojih geotekstil, gramoz Ø 32 sloj 20 cm, specializirana gumijasta zaščita na vrhu) z možnostjo prestavljanja po delih, za vožnjo lahke gradbene mehanizacije. Širina cca 1.6 m. Območje v ZOK (zaščitno območje korenin) Lokacije: lipe ob glavni cesti, lipe pred cerkvijo sv. Marjete, Ginko in ostala odrasla drevesa na območju otroškega igrišča vrtca, v sklopu G1. Pavšal. Zaščita za cca 25 m2. Možnost prestavljanja 10x	kpl	1.00

1.4 ARBORISTIČNI PREGLED OBSTOJEČE DREVNINE

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
1.4.1	**Arboristični pregled obstoječe drevnine.** Izdelave mnenja in katastra dreves. Pregled kakovosti in vitalnosti, usmeritve za vzdrževanje. Skupno število obstoječih dreves je cca. 135.	kpl	1.00

2 RUŠITVENA DELA

OPOMBE

Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je treba upoštevati splošna določila za vse vrste del ter posebna določila za posamezne vrste del!

POPIS DEL

	Pri vseh rušitvenih delih v območjih znotraj pravnega režima varovanja kulturne dediščine je obvezna prisotnost predstavnika pristojnega ZVKDS ter odgovornega projektanta in drugih strokovnih oseb po navodilu pristojnega ZVKDS.		
	Če ni navedeno drugače glej lokacijski prikaz 04 RUŠITVENA SITUACIJA		

2.1 RUŠITVE TLAKOVANIH POVRŠIN

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
2.1.1	**Rušitev obstoječih asfaltnih površin pred cerkvijo Sv. Marjete v območju E2, severni del parkirišča v območju E3 in obstoječa dotrajana pot v območju F4**. Izkop obstoječega asfalta, po projektu. Rušitev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na ustrezno deponijo, upoštevati takse deponije. Oddaljenost deponije do 10 km. Pavšal. Prostor pred cerkvijo Sv. Marjete: Površina 165 m2, predvidena globina izkopa 6 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 10 m3. Severni del parkirišča E3: Površina 18 m2, predvidena globina izkopa 6 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 1.2 m3. Pot na območju F4: Površina 30 m2, predvidena globina izkopa 6 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 1.8 m3. **Skupaj volumen izkopa: 13 m3.**	kpl	1.00
2.1.2	**Rušitev obstoječih peščenih površin** na območju makadamskega parkirišča ob pokopališkem kamnitem zidu na parc. št. 144/2 in na območju G4, parc. št. 12/1. Izkop obstoječega zgornjega in spodnjega ustroja površin do stabilnega terena, po projektu. Ocena globine izkopa 45 cm za 50 % vseh površin, 20 cm za preostalih 50 %. Rušitev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na ustrezno deponijo, upoštevati takse deponije. Oddaljenost deponije do 10 km. Pavšal. Površina makadamskega parkirišča cca. 250 m2 (obstoječe peščene površine), povprečna globina izkopa 30 cm. Predviden volumen izkopa: 75 m3. Površina na območju G4: 103 m2 (obstoječe peščene površine), povprečna globina izkopa 100 cm, Predviden volumen izkopa: 103 m3. **Skupaj volumen izkopa: 178 m3.**	kpl	1.00

2.2 RUŠITVE ELEMENTOV OBSTOJEČE URBANE OPREME IN OGRAJ

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
2.2.1	**Odstranitev obstoječih klopi, košev za smeti, koša za pasje iztrebke, cvetličnih korit ter kamnitih kvadrov (ostankov kamnitega mostu) z vsemi montažnimi elementi in točkovnimi betonskimi temelji vred.** Odstranitev, nalaganje na transportno sredstvo, predelava ali trajno deponiranje, odvoz na deponijo do 10 km, vključno s taksami. Pavšal. Št. klopi: 7 kom. Koši: 8 kom. Koši za pasje iztrebke: 1 kom. Cvetlična korita: 4 kom. Kamniti kvadri: 17 (od skupaj 25)	kpl	1.00
2.2.2	**Odstranitev obstoječega betonskega zidu z leseno ograjo (območje F4)** z vsemi ograjnimi elementi in s betonskimi temelji vred. Rušitev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na ustrezno deponijo, upoštevati takse deponije. Oddaljenost deponije do 10 km. Upoštevati prilagojena dela v območju korenin obstoječih dreves in grmovnic, 20% ročna, 80% strojna. Skupaj: 18 tm betonskega zidca z leseno ograjo.	tm	18.00
2.2.3	**Rušitve dveh nadstreškov za avtomobile v območju E2 z vsemi montažnimi elementi in točkovnimi betonskimi temelji vred.** Rušitev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na ustrezno deponijo, upoštevati takse deponije. Oddaljenost deponije do 10 km.	kpl	1.00

2.2.4	**Odstranitev zemljine na območjih ureditve utrjenih peščenih površin, postavitve otroških igral in ureditve steze za poganjalčke.** Upoštevanje splošnih pogojev; odvoz in deponiranje zemljine, ki je globja od 20 cm ter začasno deponiranje in ponovna uporaba rodovitne zemljine na kupih. Odstrani se debelina sloja cca. 30 cm oz do stabilnega substrata. Odstranitev zemljine na območju: A1 in A4: Površina 475 m2, predvidena globina izkopa 30 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 142.5 m3. F3: Površina 102 m2, predvidena globina izkopa 30 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 30.6 m3. G2 - igralna polja: Površina 202 m2, predvidena globina izkopa 30 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 60.6 m3. G2 - tartan (steza za poganjalčke): Površina 101 m2, predvidena globina izkopa 30 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 30.3 m3. H1: Površina 102 m2, predvidena globina izkopa 30 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 30.6 m3. I2: Površina 25 m2, predvidena globina izkopa 30 cm. Skupaj predviden volumen izkopa: 7.5 m3. Skupaj volumen izkopa: 302.1 m3.	m3	302.10

2.3 RUŠITVE VEGETACIJE

OPOMBA

Izbrana drevesa in panje se odstrani glede na arboristične ukrepe, ki morajo biti podani v izdelanem arborističnem mnenju.

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
2.3.1	**Rušitev obstoječih dreves,** z vsemi nadzemnimi deli vred, frezanje štorov vsaj 20 cm pod končno niveleto terena, korenine je prepovedano puliti iz zemlje (z mehanizacijo), ostanejo v zemlji. Rušitev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na ustrezno deponijo do 10 km. Upoštevati strošek predelave ali trajnega deponiranja ter stroške deponije. Upoštevati prilagojena dela v območju krošenj in korenin obstoječih dreves in grmovnic. Skladno z arboristič nim mnenjem. Odstranitev: 3 x majhna jablana (območje E2), 1 breskev (območje E2) in 1 štor v območju B1 Skupno: 5 kom.	kpl	5.00
2.3.2	**Rušitev obstoječih gred s trajnicami in enoletnicami pred šolo (območje H1),** odstranijo se vsi rbniki iz betonskih zidakov. Uporabne trajnice se presadi v gredi H1.3 in H1.4, na mestu sedanje rasti se krožne oblike poravna z okoliškim terenom. Upoštevati nalaganje in odvoz odvečnega materiala: obstoječi robniki in suhi deli rastlin ter odvoz na ustrezno deponijo do 10 km. Upoštevati strošek predelave ali trajnega deponiranja ter stroške deponije. Upoštevati prilagojena dela v območju korenin obstoječih dreves in grmovnic. Skupaj: 5 gred velikosti 3,1 m2, skupno 15,5 m2.	m2	15.50
2.3.3	**Odstranitev travne ruše,** sloj cca 5 cm trave in preplet korenin s substratom. Rušitev, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na ustrezno deponijo do 10 km. Upoštevati strošek predelave ali trajnega deponiranja ter stroške deponije. Upoštevati prilagojena dela v območju korenin obstoječih dreves in grmovnic. Odstranitev travne ruše: A1 in A4: Površina 475 m2. Skupaj predviden volumen izkopa: 23.75 m3. F3: Površina 102 m2. Skupaj predviden volumen izkopa: 5.1 m3. G2 - igralna polja: Površina 202 m2, Skupaj predviden volumen izkopa: 10.1 m3. G2 - tartan (steza za poganjalčke): Površina 101 m2, Skupaj predviden volumen izkopa: 5.0 m3. G2 - igralni hribčki: Površina 123 m2, Skupaj predviden volumen izkopa: 6.1 m3. H1: Površina 102 m2. Skupaj predviden volumen izkopa: 5.1 m3. I2: Površina 25 m2. Skupaj predviden volumen izkopa: 1.25 m3. Skupaj volumen izkopa: 57.8 m3.	m3	49.10

3 ZEMELJSKA DELA

OPOMBE

POPIS DEL

	Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je treba upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!
	Pri vseh delih v zaščitnem območju korenin je obvezna pristonost odgovornega projektanta

3.2 PREOBLIKOVANJE RELIEFA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
3.2.1	Preoblikovanje zemljine za igralni hrib na dveh otroških igriščih (D1 in G2). Izkop živice (zgornjih sloj do 15 cm) in začasna deponija na lokaciji. Po zaključenem nasipanju hribčkov pod 3.2.2 ponovno razgrinjanje živice po hribčkih, v plasti minimalano 10 cm. Skupaj volumen izkopa, začasnega deponiranja in ponovnega zasipanja hribčkov z deponirano živico 33.5 m3.	m3	33.50
3.2.2	**Oblikovanje zemljine za igralni hrib na dveh otroških igriščih (D1 in G2)**. Dovoz kakovostne njivkse zemlje brez večjih delcev, razkladanje, nasipanje in utrjevanje ter izravnava hribčkov pod nadzorom pooblaščenega krajinskega arhitekta, skladno z načrtom krajinske arhitekture. Površina preoblikovanja reliefa na območju D1 75 m2, nasipanje zemljine 95 m3, izravnave, utrjevanje. Površina preoblikovanja reliefa na območju G2 148 m2, (2 hribčka in 1 dopolnitev hribčka) nasipanje 50 m3, utrjevanje. **Skupaj volumen dovoz, nasipanje in izravnava in utrjevanje hribčkov 145 m3.**	m3	145.00

3.3 IZKOPI ZA PEŠČENE IN DRUGE POVRŠINE

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
3.3.1	**Izkop za izvedbo stabiliziranih peščenih površin.** Območje E2-Trg pred cerkvijo sv. Marjete. Izkop materiala (obstoječe tlakovanje/asfaltiranje in zgornji sloj peščenega nasutja z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Globina izkopa cca. 25 cm. E2: Površina 112,0 m2, predviden volumen izkopa: 28 m3. Skupaj volumen izkopa: 28 m3.	m3	28.00
3.3.2	**Izkop za izvedbo gumiranih tratnih podlag na otroških igriščih.** Območja B1, D1, G1 in G2. Izkop materiala (travna ruša, zemljina, pesek oz. drugo). Izkop živice (zgornjih sloj 10 cm, tik pod travno rušo). Izkop materiala živice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Globina izkopa cca. 10 cm. Izkop po območjih: B1: Površina 62.7 m2, predviden volumen izkopa: 6,2 m3. D1: Površina 11,3 m2, predviden volumen izkopa: 1,2 m3. G1: Površina 211,7 m2, predviden volumen izkopa: 21,1 m3. G2: Površina 31,5 m2, predviden volumen izkopa: 3,2 m3. Skupaj volumen izkopa: 31,7 m3.	m3	31.70

3.5 IZKOPI ZA TEMELJE URBANE OPREME

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
3.5.1	**Izkop zemljine za izvedbo točkovnih temeljev klopi.** Izkop materiala 45x45 cm, globine cca 50 cm. Izkop materiala z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Število točkovnih temeljev: 2/klop je 1 kpl. Izkop zemljine 0.2 m3/ klop. Število klopi 18 kom. Skupaj volumen izkopa: 114.8 m3. Število izkopov: 18 kpl.	kpl	18.00

POPIS DEL

3.5.2	**Izkop zemljine za izvedbo točkovnih temeljev košev.** Izkop materiala 45x45 cm, globine cca 50 cm. Izkop materiala z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Število točkovnih temeljev: 14. Izkop zemljine 0.1 m3/ kpl. Skupaj volumen izkopa: 1.4 m3. Število izkopov: 14 kpl.	kpl	14.00
3.5.3	**Izkop zemljine za izvedbo točkovnih temeljev informativnih tabel.** Izkop materiala 135x45 cm, globine cca 50 cm. Izkop materiala z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Število točkovnih temeljev: 2 kpl. Izkop zemljine 0.3 m3/ kpl. Skupaj volumen izkopa: 0.3 m3. Število izkopov: 2 kpl.	kpl	1.00
3.5.4	**Izkop zemljine za izvedbo točkovnih temeljev otroških igral.** Izkop materiala 45x45 cm, globine cca 50 cm. Izkop materiala z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Število točkovnih temeljev: 30 kpl. Izkop zemljine 0.2 m3/ kpl. Skupaj volumen izkopa: 5.4 m3. Število izkopov: 25 kpl.	kpl	25.00
3.5.5	**Vrtanje lukenj za postavitev stebričkov za preprečevanje vožnje. Vrtanje lukenj fi 25 cm, do globine cca. 50 cm**. Nakladanje materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. Število lukenj skupaj: 105. Izkop zemljine 0.025 m3/ kpl. Skupaj volumen izkopa: 2.65 m3.	kpl	105.00
3.5.6	**Izkop zemljine za izvedbo točkovnih temeljev stojala za kolo.** Izkop materiala 45x45 cm, globine cca 50 cm. Izkop materiala z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Število točkovnih temeljev: 2. Izkop zemljine 0.1 m3/ kpl. Skupaj volumen izkopa: 0.2 m3. Število izkopov: 2 kpl.	kpl	2.00

3.6 IZKOP SADILNIH JAM, SADILNIH JARKOV IN OBMOČIJ SKUPNIH RASTIŠČ ZA SAJENJE VEGETACIJE

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
3.6.1	**Izkop zemljine za izdelavo sadilnih jam za drevesa in večje grmovnice v raščenem terenu.** Sadilne jame so širše območje priprave rastišča novih dreves in večjih grmovnic. Izkop živice (zgornjih sloj 15 cm, tik pod travno rušo) in mrtvice (preostalo) ločeno. Izkop materiala mrtvice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. Izkop materiala živice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Volumen izkopa sadilne jame: 0.25 m3 oz. 250 l/sadiko (Ø80 cm, globina 50 cm). Število sadik: 243 dreves. Razmerje izvedbe del 50% ročni izkop, 50% strojni izkop. Skupaj volumen izkopa: 61 m3, 50%na deponijo)	m3	61.00
3.6.2	**Izkop zemljine za izdelavo sadilnih jam za manjše grmovnice v raščenem terenu.** Sadilne jame so širše območje priprave rastišča novih dreves in večjih grmovnic. Izkop živice (zgornjih sloj 15 cm, tik pod travno rušo) in mrtvice (preostalo) ločeno. Izkop materiala mrtvice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. Izkop materiala živice z direktnim nakladanjem materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Volumen izkopa sadilne jame: 0.08 m3 oz. 80 l/sadiko (Ø 50 cm, globina 40 cm). Število sadik: 134 grmovnic. Razmerje izvedbe del 50% ročni izkop, 50% strojni izkop. Skupaj volumen izkopa: 10.7 m3 50%na deponijo)	m3	10.70

POPIS DEL

3.6.3	**Izkop zemljine za izdelavo sadilnega jarka za živo mejo v raščenem terenu.** Sadilni jarek je širše območje priprave rastišča. Izkop živice (zgornjih sloj 15 cm, tik pod travno rušo) in mrtvice (preostalo) ločeno. Ločevanje izkopanega materiala: uporabna, rodovitno zemljo - živico se odloži ob rob jarka za kasnejšo uporabo (zasip), neuporabni material (mrtvica, kamni, travna ruša) se odpelje na ustrezno deponijo, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. V primeru gradbenih del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno ali s prepihavanjem (prepihavanje pod drugo postavka). Globina jarka 30 cm, skupna površina vseh gred predvidenih za živo mejo: 659.2 m2. Površina izkopa 329.6 m2 (širina cca 40 cm). Skupaj volumen izkopa sadilnega jarka za živo mejo: 99 m3.	m3	99.00
3.6.4	**Izkop zemljine za izdelavo gred s pokrovnicami.** Odstranitev travne ruše s koreninami (zgornji sloj cca. 5 cm). Izkop materiala z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. Globina izkopa 5 cm, skupna površina vseh gred predvidenih za sajenje pokrovnic: 1436.2 m2. Skupaj volumen izkopa za grede s pokrovnicami in odvoz na deponijo 71.81 m3.	kpl	71.81
3.6.5	**Prekopavanje zemljine za izdelavo gred s pokrovnicami.** Prekopavanje zemljine do globine 30 cm in odstranitev večjih kamnov. Skupna površina vseh gred predvidenih za sajenje pokrovnic: 1436.2 m2.	kpl	1,436.00

4 GRADBENA DELA

OPOMBE

Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je treba upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!

Za vsa dela je treba pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo v skladu z detajli, podanimi v načrtu krajinske arhitekture. Vsi podani detajli, v katerih so podane podrobnejše specifikacije, so predmet popisa del!

Izvedba gradbenih elementov, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi; opaženje, dobava in vgradnja armature, dobava in vgradnja betona.

Detajlni opisi elementov so podani v postavkah!

Vzorce in delavniške risbe potrjuje pooblaščeni krajinski arhitekt, vzorce tudi pristojni ZVKDS.

Pri vseh delih v zaščitnem območju korenin je obvezna prisotnost pooblaščenega krajinskega arhitekta in drugih strokovnih oseb po navodilu pristojnega konservatorja.

BETONSKA DELA

Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s standardom SIST EN 13670 in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026!

Izvedba gradbenih elementov, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi; opaženje, dobava in vgradnja armature, dobava in vgradnja betona.

Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, plastičen beton granulacije 0-16 mm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

KLASIFIKACIJA BETONOV

Temelji: Beton zahtevanega razreda: C25/30, XC1, Cl 0,2, Dmax16, S4 (SIST EN 206:2013, SIST1026:2016).

Vidne AB konstrukcije: Beton zahtevanega razreda: C30/37, XC4, XF2&XF4, Cl 0,2, Dmax16, S4 (SIST EN 206:2013, SIST1026:2016).

Prefabricirane AB konstrukcije: Beton zahtevanega razreda: C30/37, XC4, XF2&XF4, Cl 0,2, agregat drobljenec Dmax8, S4 (SIST EN 206:2013, SIST1026:2016).

4.1 IZVEDBA DRENAŽNEGA SLOJA TLAKOVANIH POVRŠIN

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.

POPIS DEL

4.1.1	**Izvedba drenažnega sloja peščenih poti.** Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 32, zmrzlinsko odpornega, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Strojno in ročno vgrajevanje zaradi prilagojenih del v območju korenin v razmerju 70:30. Sloj tampona debeline 30 cm. Skupna površina izvedbe tampona: 679 m2. Skupaj volumen vgrajenega drenažnega sloja: 203,7 m3.	m3	203.70
4.1.2	**Izvedba drenažnega sloja stabiliziranih peščenih površin.** Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 32, zmrzlinsko odpornega, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me > 80 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Na območju korenin je dopustno utrjevanje sloja zgolj z ročnim valjanjem. Strojno in ročno vgrajevanje zaradi prilagojenih del v območju korenin v razmerju 70:30. Sloj tampona povprečne debeline 15 cm. Skupna površina izvedbe tampona: 175 m2. Skupaj volumen vgrajenega drenažnega sloja: 26,5 m3.	m3	26.50
4.1.3	**Izvedba drenažnega sloja za postavitev stopalnih plošč v travni ruši** (območja G1 in G2)**.** Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 32, zmrzlinsko odpornega, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me > 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Sloj tampona povprečne debeline 15 cm. Nad utrjen tamponski drobljenec se pripravi drenažni, pusti beton (na mestu postavitve okroglih betonskih plošč), sloj debeline cca. 10 cm. Skupna površina izvedbe tampona: 200 m2. (glej detajl D1.7) Skupaj volumen vgrajenega drenažnega sloja: 2,5 m3.	m4	2.50

4.2 IZVEDBA DRENAŽNEGA SLOJA TOČKOVNIH TEMELJEV

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
4.2.1	**Izvedba drenažnega sloja pod točkovnimi temelji.** Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 32, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. V primeru del v območju korenin ali historičnih grajnih prvinah se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Strojno in ročno vgrajevanje zaradi prilagojenih del v območju korenin v razmerju 50:50. Površina izvedbe tampona 0.2 m2 (45x45 cm). Sloj tampona debeline 10 cm. Volumen drenažnega sloja 0.02 m3/temelj. Število temeljev: 14 kom za koš, 2 kom za informativno tablo, 36 kom pod klopmi, 25 kom za otroška igrala, 2 za stojalo za kolo. Skupaj št. temeljev: 79 kom. Skupaj volumen vgrajenega drenažnega sloja: 1.6 m3.	m3	1.60

4.5 IZDELAVA TOČKOVNIH BETONSKIH TEMELJEV ZA URBANO OPREMO

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
4.5.1	**Izdelava točkovnih betonskih temeljev za klop,** 45x45x45 cm. V območju korenin prilagajanje lokacije točkovnih temeljev, v izogib koreninam. Skladno z navodili proizvajalca. Število klopi: 18 kom. Število temeljv 2/klop. Skupaj število temeljev: 36 kom.	kpl	36.00
4.5.2	**Izdelava točkovnih betonskih temeljev za koš,** 45 x 45 x 45 cm. V območju korenin prilagajanje lokacije točkovnih temeljev, v izogib koreninam. Skladno z delavniško risbo, ki jo izdela izvajalec. Število temeljev: 14 kom.	kpl	14.00
4.5.3	**Izvedba točkovnega AB temelja za pitnik z ureditvijo odvodnjavanja v območju G2.** Izvedba po načrtu delavniške risbe, ki jo izdela izvajalec. Polaganje PVC odtočne cevi ustreznega premera (npr. Ø50 mm) od pitnika do priključne točke, vključno z izkopom in zasipom cevi z ustrezno peščeno posteljico ter opozorilnim trakom. Število temeljev: 1 kom.	kpl	1.00
4.5.4	**Izdelava točkovnih betonskih temeljev za postavitev otroških igral,** 45 x 45 x 45 cm. V območju korenin prilagajanje lokacije točkovnih temeljev, v izogib koreninam. Skladno z delavniško risbo, ki jo izdela izvajalec. Število temeljev: 25 kom.	kpl	25.00

POPIS DEL

4.5.4	**Izdelava točkovnih betonskih temeljev za informativno transparentno tablo,** 45 x 45 x 45 cm. V območju korenin prilagajanje lokacije točkovnih temeljev, v izogib koreninam. Skladno z delavniško risbo, ki jo izdela izvajalec. Število temeljev: 2 kom.	kpl	2.00
4.5.5	**Izdelava točkovnih betonskih temeljev za informativno transparentno tablo,** 45 x 45 x 45 cm. V območju korenin prilagajanje lokacije točkovnih temeljev, v izogib koreninam. Skladno z delavniško risbo, ki jo izdela izvajalec. Število temeljev: 2 kom.	kpl	2.00

4.7 IZDELAVA PEŠČENIH POVRŠIN

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
4.7.1	**Izdelava ločilnega sloja peščenih površin - poti iz filca.** Nabava, dostava in polaganje geotekstila, z vsemi montažnimi elementi vred, 200 g, s preklopom 15 cm. Polaganje materiala po celotni širini izkopa na utrjeno zemljino pod tamponsko plastjo peščene površine. Polaga se na območju vseh peščenih površin: 710 m2. Skupaj geotekstila: 710 m2.	m2	710.00
4.7.2	**Izvedba spodnjega sloja zgornjega ustroja peščenih poti.** Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 8-16, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Izvedba v dveh plasteh z utrjevanjem na strešico. Naklon strešice 2 %, za zagotavljanje odvajanja vode. Nasutje se izvede na predhodno položen geotekstil. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Sloj debeline 10 cm. Skupna površina izvedbe sloja: 710 m2. Skupaj volumen sloja TD 8-16: 71 m3.	m3	71.00
4.7.3	**Izvedba spodnjega sloja zgornjega ustroja stabiliziranih peščenih površin.** Nabava, dobava in izvedba nasutja tamponskega drobljenca TD 8-16, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 80 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Izvedba v dveh plasteh z utrjevanjem na strešico. Naklon strešice 2 %, za zagotavljanje odvajanja vode. Nasutje se izvede na predhodno položen geotekstil. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Na območju korenin je dopustno utrjevanje sloja zgolj z ročnim valjanjem. Sloj debeline 10 cm. Skupna površina izvedbe sloja: 630,1 m2. Skupaj volumen sloja TD 8-16: 63 m3.	m3	63.00
4.7.4	**Izvedba zgornjega sloja zgornjega ustroja peščenih poti.** Nabava, dobava in izvedba nasutja kamnitega drobljenca Ø 0-4 mm, vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti 40 MPa in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Izvedba v dveh plasteh z utrjevanjem na strešico. Naklon strešice 2 %, za zagotavljanje odvajanja vode. Rob peščene površine največ 1 cm pod robom robnika. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Na območju korenin je dopustno utrjevanje sloja zgolj z ročnim valjanjem. Sloj debeline 3 cm. Skupna površina izvedbe sloja: 710 m2. Vzorec potrdi pooblaščen krajinski arhitekt in pristojni ZVKDS (kjer območje kulturne dediščine). Skupaj volumen sloja TD 8-16: 21,3 m3.	m3	21.30
4.7.5	**Izvedba zgornjega sloja stabiliziranih peščenih površin.** Nabava, dobava in izvedba nasutja izravnalnega sloja finega gramoza ali peska (Sloj debeline 3 cm). Dobava in polaganje stabilizacijskih plošč ACO Self® (satasta mreža s spodnjim geotekstilom), polaganje na predhodno pripravljeno in utrjeno podlago z izravnalnim slojem. Vključuje povezovanje in pritrjevanje plošč po sistemu proizvajalca. Polnjenje sataste strukture s peskom frakcije 2-4 mm, poravnava, izravnava in rahla utrditev zgornjega sloja. V primeru del v območju korenin se vsa dela izvaja ročno oziroma s prilagojenimi gradbenimi deli. Vključuje dobavo, razgrnitev in nivelacijo peska ter končno čiščenje površine. Vzorec potrdi pooblaščen krajinski arhitekt in pristojni ZVKDS. Sloj debeline cca. 5 cm. Skupna površina izvedbe sloja: 175 m2. Cena za komplet zgornji sloj stabiliziranih peščenih površin na m2.	m2	175.00

4.8 IZDELAVA IGRALNIH POVRŠIN

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.

POPIS DEL

4.8.1	**Izvedba prodnate podlage na igralnih poljih.** Dobava in izvedba sloja pranega prodca frakcije 4mm pod otroškimi igrali, v debelini 40 cm skladno s standardi varnih igralnih površin (SIST EN 1177). Vključuje dovoz, nakladanje, razkladanje in razgrnitev materiala na mestu vgradnje. Sloj debeline 40 cm. Skupna površina izvedbe sloja: 222,4 m2. Skupaj: 89 m3.	m3	89.00
4.8.2	**Izvedba poti za poganjalčke s tartan podlago**, širine 1 m dobava in vgradnja tamponskega sloja iz drobljenca frakcije 8-16 mm, ustrezno zbit po slojih do projektirane višine, sloj cca. 10 cm, vgradnja ločilne in drenažne geotekstilne podlage, izvedba nosilnega sloja (podložni beton) debeline 5 cm, priprava, dobava in vgradnja tartan (EPDM) športne obloge debeline 1,5 cm, izvedba zaključkov in robnikov, kjer je treba, vsa pomožna dela, prevozi, zaščita in drugo v kompletu. Pavšal Skupaj: 83 m2 tartan podlage	m2	83.00
4.8.3	**Izvedba stopalnih plošč na otroških igriščih.** Postavitev okroglih, betonskih, stopalnih plošč velikosti 40-60 cm, debeline 4 cm, poravnanih s koto terena. Skupaj št. plošč (premer 40 cm): 20 plošč. Skupaj št. plošč (premer 60 cm): 25 plošč.	kpl	45.00
4.8.4	**Izvedba robnikov na otroških igriščih** - robnik iz gume siv, s katerim je mogoča izvedba ukrivljenih oblik, dimenzija robnika 100x25x5 cm, robnik poravnan na koto terena - maksimalno +1 cm. Montaža po navodilih proizvajalca. Ob postavitvi se robnik vbetonira z linijskim betonskim temeljem do globine 40 cm. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec, Potrdi projektant - krajinski arhitekt (glej detajl D1.6). Cena vsebuje kompet material (beton in robnike) ter delo. Pavšal Skupaj: 142 tm robnika.	tm	142.00
4.8.5	**Izvedba lesenih robnikov ob peščenih poteh** - lesen robnik, deske dimenzije 50x150x2000 mm z zaobljenim robom (radij 5 mm), obdelan les robinije. Robnik je na cca 1m vijačen na leseni količek z lesnimi vijaki s ploščato glavo, zaščitenimi s keramičnim premazom. Vertikalni količek dimenzije 100x1000x800 mmm, prišpičen, žagan les robinije, zasut z zemljo se vgradi z zabijanjem do globine cca. 82 cm. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec, Potrdi projektant - krajinski arhitekt (glej detajl D1.2). Cena vsebuje komplet materiala (les tobinije) ter delo. Pavšal. Skupaj: 260 tm robnika.	tm	260.00

5 OBRTNIŠKA DELA

OPOMBE

Pri izdelavi ponudbe za posamezna dela je treba upoštevati splošna določila za vse vrste del, ter posebna določila za posamezne vrste del!

Za vsa dela je treba pred izvedbo izdelati delavniško dokumentacijo v skladu z detajli, podanimi v načrtu krajinske arhitekture. Vsi podani detajli, v katerih so podane podrobnejše specifikacije, so predmet popisa del!

Izdelava, dobava in kompletna montaža kovinskih elementov, po projektu, z vsem veznim in spojnim materialom, pripravo ležišč za montažo. Vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi, komplet.

Detajlni opisi elementov so podani v postavkah!

Vzorce in delavniške risbe potrjuje pooblaščeni krajinski arhitekt, vzorce tudi pristojni ZVKDS.

Pri vseh delih v zaščitnem območju korenin je obvezna prisotnost pooblaščenega krajinskega arhitekta in drugih strokovnih oseb po navodilu pristojnega konservatorja.

BETONSKA DELA

POPIS DEL

	Pred pričetkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt izvajanja betonske konstrukcije ("projekt betona") skladen s standardom SIST EN 13670 in ga predložiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoči stroški morajo biti že vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026!		
	Izvedba gradbenih elementov, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi; opaženje, dobava in vgradnja armature, dobava in vgradnja betona.		
	Dobava in strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, plastičen beton granulacije 0-16 mm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi.		
	KLASIFIKACIJA BETONOV		
	Temelji: Beton zahtevanega razreda: C25/30, XC1, Cl 0,2, Dmax16, S4 (SIST EN 206:2013, SIST1026:2016).		
5.1	**LESENE OBLOGE ZA SEDENJE NA KAMNIH**		
	OPOMBE		
	Izvajalec pred izvedbo izdela delavniško risbo, ki jo potrdita pooblaščeni krajinski ahritekt in pristojni ZVKDS.		
ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
5.1.1	**Izvedba in montaža enostavnih lesenih podlog na obstoječe kamnite ostanke bivšega mostu v območju B1.** Nabava, izdelava, dobava montaža. Macesnove obloge 70x140 mm, dolžine potrebno preveriti na terenu glede na dolžine kamnov. Izvedba kovinske podkonstrukcije za pritrditev na obstoječe kamnite bloke. Delavniško risbo potrdi pooblaščeni krajinski arhitekt. Skupaj: 6 lesenih podlog	kos	6.00
5.6	**PARKOVNA OPREMA**		
	OPOMBE		
	Pri opremi, ki ni kataloška mora izvajalec pred izvedbo izdelati delavniško risbo, ki jo potrdita pooblaščeni krajinski ahritekt in pristojni ZVKDS.		
ZAP. ŠT.		ENOTA	KOLIČ.
5.6.2	**Parkovna klop brez naslona K1, K2.** Nabava, dostava, namestitev elementa urbane opreme, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji po zaključku montaže ne smejo biti vidni. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano, barva ohišja: RAL 7016 - fina struktura, leseni del: Macesen, zunanje dimenzije (DxŠxV): 2000 x 480 x 420 mm, dimenzije letvic (DxŠxV): 2000 x 70 x140 mm Kot npr. Atriva FERAL 4, tip KL-49-R0N0-D ali podobno Skupaj: 32 kos	kpl	15.00
5.6.3	**Parkovna klop z naslonom K3.** Nabava, dostava, namestitev elementa urbane opreme, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji po zaključku montaže ne smejo biti vidni. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Ohišje: Jeklo, vroče cinkano, prašno barvano, barva ohišja: RAL 7016 - fina struktura, leseni del: Macesen, zunanje dimenzije (DxŠxV):2900x550x750 mm, višina sedala: 420 mm, dolžina naslona: 2450 mm, dimenzije letvic (DxŠxV): 2900 x 70 x 140 mm, dimenzije letvice naslona (DxŠxV): 2450 x 40 x 200 mm Kot npr. Atriva FERAL 4, tip KL-49-R0N1-D ali podobno Skupaj: 9 kos	kpl	3.00
5.6.4	**Lesena obloga za sedenje na kamnitih ali betonskih elementih.** Nabava, dostava, namestitev elementa urbane opreme, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na obstoječe kamnite kvadre ali betonske zidce. Dolžina prilagojena glede na dolžino kamnitega ali betonskega elementa, lesene letve 7 x 14 cm. Kovinska podkonstrukcija je cinkana, prašno barvana, barva antracit siva RAL 7016, strukturirana. Les: sibirski macesen, izgled naravna lesena barva. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji, za oblikovanje glej detajl D3.1. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec, potrdita projektant in ZVKDS. Skupaj: 6 kos	kpl	6.00

POPIS DEL

5.6.5	**Koš za smeti.** Nabava, dostava, namestitev koša za smeti, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Montaža po navodilih proizvajalca. Točkovni temelji po zaključku montaže ne smejo biti vidni. Možnost pritrjevanja v tla z vijačenjem. Kovinski koš je kvadratne oblike, s pokrovom, brez pepelnika. Ohišje je narejeno iz jekla, vroče cinkano, prašno barvano. Barva ohišja: RAL 7016 - fina struktura. Leseni del: Macesen. Zunanje dimenzije DxŠxH(mm): 450x250x900 mm. Vključena pocinkana notranja posoda. Volumen: 32 l. Kot npr. Atriva,leseni, tip KO-39. Skupaj: 14 kos	kpl	14.00
5.6.6	**Pitnik.** Nabava, dostava, namestitev pitnika, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na temelj in drugim materialom vred. Montaža po navodilih proizvajalca na točkovni betonski temelj, kjer poteka tudi vodovodna inštalacija. Temelji po zaključku montaže ne smejo biti vidni. Leseni pitnik s pipo na strani. Dimenzije: višina 110 cm, širina 26 cm, dolžina 16 cm, mreža cca 52 cm x 61 cm. Kot npr. Pitnik Kremen - hrast s prilagoditvijo Skupaj: 1 kpl.	kpl	1.00
5.6.7	**Interpretativna transparentna tabla.** Izdelava, dostava, namestitev elementa urbane opreme, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Dimenzije: š120 cm, v180 cm, globina 8 cm. Tabla je zgrajena iz kovinske konstrukcije, kompaktne prosojne polikarbonatne plošče z natisnjeno risbo nekdanje podobe samostana in kratkim opisom. Kovinska konstrukcija je iz ploščatega jekla 8mm, širine 8 mm, cinkanega, prašno in strukturno barvanega (antracit siva, RAL 7016). Znotraj je privarjen kovinski okvir - pas 4 cm, debeline 3 mm, enako obdelan, z izdelanimi luknjami za pritrjevanje polikarbonatne plošče. Notranji okvir enakih dimenzij se privijači z notranje strani po sendvič principu. Kompaktna (masivna) polikarbonatna plošča je debeline 10 mm, prozorna (visoko prozorna, do 90 % prepustnosti svetlobe). Zagotovljena mora biti UV-zaščita, da se prepreči rumenenje in lomljivost. Grafika in opisi so natisnjeni ali gravirani na podlago. Lokacija je prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi projektant, ZVKDS. Podrobnejša vsebina in grafično oblikovanje informativne table ni predmet tega načrta. Skupaj: 1 kpl.	kpl	1.00
5.6.8	**Leseni stebriček.** Okrogli, leseni stebriček, v naravni barvi, impregniran. Dimenzije: okroglica fi 20 cm, višina 60 cm, celoten stebriček 120 cm. Brez točkovnega temeljenja, možnost obbetoniranja za večjo stabilnost in varnost. Glej detajl D3.6 Pred izvedbo izvajalec izdela delavniško risbo, ki jo potrdita pooblaščeni krajinski arhitekt in ZVKDS. Skupaj: 105 kpl	kpl	105.00
5.6.9	**Kovinski preklopni stebriček.** Okrogli, kovinski stebriček, cinkan, barvan, barva antracit siva RAL 7016, prašno barvan strukturiran, z zaključno kovinsko prirobnico, višina stebrička s prirobnico je 80 cm, vidna višina 70 cm. Element je potrebno prilagoditi na možnost preklapljanja. Pred izvedbo izvajalec izdela delavniško risbo, ki jo potrdita pooblaščeni krajinski arhitekt. Kot npr. Atriva Konfin KN-16 ali podobno Skupaj: 3 kpl	kpl	3.00
5.6.10	**Stojala za kolesa.** Izdelava, dobava, montaža na točkovne betonske temelje. Stojala za kolesa iz kovinske podkonstrukcije, ki je cinkana, prašno barvana, barva antracit siva RAL 7016. Višina stojala 100 cm, širina 60 cm. S prirobnico za montažo na temelj ali tlakovano površino. Barva antracit siva RAL 7016, prašno barvana, strukturirana. Lokacije prikazane na ureditveni situaciji. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdita projektant in ZVKDS. Stojalo se vbetonira (vgradna globina 30 cm). Kot npr. Atriva, tip NSK-13-STK Skupaj: 1 kpl.	kpl	1.00

5.7 IGRALNA OPREMA

OPOMBE

Pri opremi, ki ni kataloška mora izvajalec pred izvedbo izdelati delavniško risbo, ki jo potrdi pooblaščeni krajinski ahritekt.

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.

POPIS DEL

5.7.1	**IGR G2.1: Drča za spuščanje.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Kovinska konstrukcija: Jeklo se postavi na predhodno urejeno klančino, zunanje dimenzije: širina 150 cm, višina 150 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 21.3 m2. kot npr. Kompan DRČA: KSL30303 ali podobno Skupaj: 1 kos (na območju G2)	kpl	1
5.7.2	**IGR G2.3: Vrvi za plezanje na hrib.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Kovinska konstrukcija: Minimalno potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 21.3 m2. kot npr. Kompan NRO891 Skupaj: 1 kos (na območjih D1)	kpl	1
5.7.3	**IGR G2.1: Učilnica na prostem - mala.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Lesen element s kovinskimi in plastičnimi dodatki, zunanje dimenzije: 225x74 cm, višina 178 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 12.7 m2. kot npr. Kompan NRO610 Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1
5.7.4	**IGR G1.1: Učilnica na prostem - večja.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Lesen element s kovinskimi in plastičnimi dodatki, zunanje dimenzije: 348x127 cm, višina 178 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 20 m2. kot npr. Kompan NRO611 Skupaj: 1 kos (območje G1)	kpl	1
5.7.5	**IGR G2.4: Peskovnik z drsnim pokrovom.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom. Igralo ne potrebuje temeljenja, postavi se na pripravljeno utrjeno, ravno podlago. Zunanje dimenzije: 380x220 cm, višina 50 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 35 m2. kot npr. Vojcles 4510 Skupaj: 2 kos (območja G1 in G2)	kpl	4
5.7.6	**IGR G2.5: Vodno igralo.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Zunanje dimenzije: 137x317 cm, višina 107 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 22.9 m2. kot npr. Kompan NRO508 ali Vojcles 4521 akacija Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1
5.7.7	**IGR G2.6: Kuhinja na prostem.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Zunanje dimenzije: 150x50 cm, višina: 60 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 15 m2. Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1

POPIS DEL

5.7.8	**IGR G2.7: Otroška hišica s klopjo.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Zunanje dimenzije: 180x163 cm, višina: 158 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 17.2 m2. kot npr. Kompan NRO414 Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1
5.7.9	**IGR G2.8: Igralni panel.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Zunanje dimenzije: 209x102 cm, višina: 83 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 14.3 m2. kot npr. Kompan NRO614 Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1
5.7.11	**IGR G2.9: Kombinirano igralo - Letalo.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Zunanje dimenzije: 397x336 cm, višina: 148 cm, min. potreben prostor za postavitev (z varnostnim odmikom): 32.4 m2. kot npr. Kompan NRO564 Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1
5.7.12	**IGR G2.10: Klop-Shramba.** Izvedba, dostava in montaža, z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Zunanje dimenzije: 500x60 cm, višina: 45 cm. Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi pooblaščeni projektant - krajinski arhitekt. Skupaj: 1 kos (območje G2)	kpl	1
5.7.13	**Debla za sedenje.** Izvedba, dostava in montaža. Debla robinije dolžine cca. 200 cm in premera 25-30 cm. Višina klopi 30 cm (za otroke) Ponudnik izdela delavniško risbo ali poda vzorec. Potrdi pooblaščeni projektant - krajinski arhitekt. Skupaj: 13 kos (območja G1, G2 in H4)	kpl	13
5.7.14	**IGR G1.2: Stebrički.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Naravni leseni stebrički iz robinije, zunanje dimenzije: 126x247 cm, višina 110 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 20.7 m2. kot npr. Kompan NRO806 ali Vojcles 2553 Skupaj: 1 kos (območje G1)	kpl	1
5.7.15	**IGR G1.3: Viseči most.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Naravna lesena konstrukcija iz robinije, zunanje dimenzije: 215x126 cm, višina 140 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 19.4 m2. kot npr. Kompan NRO870 ali Vojcles 2501 Skupaj: 1 kos (območje G1)	kpl	1
5.7.16	**IGR G1.4: Kombinirano igralo za ravnotežje.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Naravna lesena konstrukcija iz robinije, zunanje dimenzije: 455x243 cm, višina 170 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 25.6 m2. kot npr. Kompan NRO851 ali Vojcles 2557 Skupaj: 1 kos (območje G1)	kpl	1

POPIS DEL

5.7.17	**IGR G1.5: Kombinirano igralo z gugalnico, toboganom in stolpom.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki. Naravna lesena konstrukcija iz robinije, zunanje dimenzije: 700 x450 cm, višina 420 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 58.4 m2. Manjše kot npr. Kompan PCM110721 ali Vojcles 3099 Skupaj: 1 kos (območje G1)	kpl	1
5.7.18	**IGR G1.7: Piramida za plezanje.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Naravna lesena konstrukcija iz robinije, zunanje dimenzije: 399X405 cm, višina 149 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 41.9 m2. kot npr. Kompan NRO826 ali Vojcles 2032 Skupaj: 1 kos (območje G1)	kpl	1
5.7.19	**IGR I2.1: Lesen jahač - gugalnik.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovni temelj vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki.. Dimenzije: 34x77 cm, višina 70 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 7.3 m2. kot npr. Kompan NRO102 ali Vojcles 1591 Skupaj: 1 kos (območje I2)	kpl	1
5.7.20	**IGR I2.2: Gugalnica košara - nizka.** Nabava, dostava, namestitev igrala, z montažo in z vsem potrebnim pritrdilnim materialom za pritrditev na točkovne temelje vred. Točkovni temelji morajo biti izvedeni najmanj 40 cm pod končno niveleto igralne podlage. Pritrjevanje v tla z vijačenjem, z nerjavnimi vijaki.. Dimenzije: 289x106 cm, višina 157 cm, min. potreben prostor za postavitev (varnostno območje): 11.3 m2. kot npr. Kompan NRO920 ali Vojcles 1014 Skupaj: 1 kos (območje I2)	kpl	1
5.7.21	**Izvedba in montaža dvignjenih gred za zelenjavo, grede za jagodičevje in ureditev zeliščne grede.** Nabava, dostava, namestitev dvignjenih gred za gojenje zelenjave (dimenzije 150x80x30 cm - 3 kos). Nabava, dostava in namestitev lesene obrobe za gredo jagodičevja, lesen robnik 8x8 cm - macesen; dimenzije grede 650x80x8 cm, skupaj 16 tm robnika. Greda za zelišča v tleh: namestitev protiplevne folije in mineralna zastirka (17 m2). Cena za komplet izvedbo skupaj 26 m2. Pavšal	kpl	1

6 SADILNA DELA

OPOMBE

Vzorec substrata pred izdelavo rastnega sloja potrdi pooblaščeni krajinski arhitekt.

Kakovost sadilnega materiala pred saditvijo potrdi pooblaščeni krajinski arhitekt oziroma certificiran arborist.

Morebitno menjavo rastlinske vrste mora le-to potrditi pooblaščeni krajinski arhitekt.

6.1 SANACIJA OBSTOJEČEGA RASTIŠČA IN DREVNINE

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.1.1	**Sanacija rastišč obstoječih pomembnih dreves.** Izboljšanje rastiščnih pogojev obcestnega drevoreda v območju A1, odstranitev vseh elementov v območju korenin divjih kostanjev v območju B1, sanacija rastiščnih pogojev pod lipo pri cerkvi sv. Marjete in Ginka. Skupaj dreves: 5	kpl	5.00
6.1.2	**Arboristična sanacija ohranjene drevnine**. Izvedba vzdrževalnih ukrepov predvidenih v arboristicnem mnenju, za vsa drevesa (čiščenje krošnje, obrezovanje, sanacija korenin ...). Upoštevati strošek predelave ali trajnega deponiranja materiala, kot tudi nalaganje materiala na transportno sredstvo, transport do trajne deponije, upoštevati strošek deponije, oddaljenost deponije do 10 km. Št. obstoječih dreves (ocena): 135, ocena 20% Arboristična sanacija 27 dreves	kpl	27.00

POPIS DEL

6.2 IZDELAVA RASTNEGA SLOJA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.2.1	**Izdelava rastnega sloja v sadilnih jamah za drevesa in večje grmovnice v raščenem terenu.** Nabava, dobava in polnjenje sadilnih jam dreves in večjih grmovnic s kakovostnim sadilnim substratom po specifikaciji. Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev od Ø 5 cm, rapleveljen. Dodatek 30 g mineralnega gnojila na sadilno jamo. Volumen: 250 l/sadiko. Št. dreves in večjih grmovnic: 243 kos. Skupaj volumen novega sadilnega substrata: 60.75 m3	m3	60.75
6.2.2	**Izdelava rastnega sloja v sadilnih jamah za manjše grmovnice in vzpenjalke v raščenem terenu.** Nabava, dobava in polnjenje sadilnih jam manjših grmovnic s kakovostnim sadilnim substratom po specifikaciji. Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev od Ø 5 cm, razpleveljen. Dodatek 30 g mineralnega gnojila na sadilno jamo. Volumen: 80 l/sadiko. Št. sadik: 134 kom. Skupaj volumen novega sadilnega substrata: 10.72m3	m3	10.72
6.2.3	**Izdelava rastnega sloja v sadilnih jarkih za živo mejo.** Nabava, dobava in polnjenje sadilnih jarkov s kakovostnim sadilnim substratom po specifikaciji. Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev od Ø 5 cm, razpleveljen. Volumen substrata sadilnega jarka: Globina jarka 35 cm, širina cca 40 cm, skupna površina vseh gred predvidenih za živo mejo: 329.6 m2. Skupaj volumen novega sadilnega substrata: 115.36 m3	m3	115.36
6.2.4	**Izdelava rastnega sloja za pokrovnice.** Nabava, dobava in polnjenje grede s kakovostnim sadilnim substratom po specifikaciji. Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev od Ø 5 cm, razpleveljen. Mešanje z obstoječo živico ob prekopavanju (prekopavanje druga postavka). Skupna površina vseh gred predvidenih za sajenje pokrovnic: 1436.2 m2, mešanje z deponirano živico, 6:1 (svež substrat) Skupaj volumen sadilnega substrata za grede s pokrovnicami: 71.81 m3.	m3	71.81
6.2.7	**Izdelava rastnega sloja kot gruščnate trate.** Nabava, dobava in polnjenje s gruščnatim rastnimi substratom po specifikaciji. Sloj debeline cca 10 cm. Specifikacija gruščnatega substrata 30% rastnega substrata (zračno mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi - min 4-6% mase organske snovi), 70% kremenčevega peska 2/4 mm. Skupna površina gruščnate trate: 317.9 m2. Skupaj volumen gruščnatega substrata: 31.8 m3.	m3	31.80
6.2.8	**Priprava rastnega sloja za zelenico** po zaključku del. Nabava, dobava in razgrinjanje kakovostnega sadilnega substrata na poškodovanih mestih zelenice, grobo in fino planiranje. Ocena sloja rastnega substrata je povprečno 3 cm, po specifikaciji. Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev od Ø 5 cm, rapleveljen. Površina: 15,158.9 m2 trata, sloj 3 cm., v deležu 20% Skupaj volumen sadilnega substrata: 91 m3	m3	91.00
6.2.8	**Priprava rastnega sloja za ekstenziven cvetoči travnik** po zaključku del. Nabava, dobava in razgrinjanje kakovostnega sadilnega substrata na poškodovanih mestih, grobo in fino planiranje. Ocena sloja rastnega substrata 5 cm, po specifikaciji. Sadilni substrat je rastni substrat, ki je zračen mineralni substrat z večjim deležem organskih snovi (minimalno 4-6 % mase organske snovi), kakovostna rodovitna zemlja, očiščena vseh večjih delcev od Ø 5 cm, rapleveljen. Površina: 2,433 m2 trata, sloj 5 cm. Skupaj volumen sadilnega substrata: 121.65 m3.	m3	121.65

POPIS DEL

6.3 SADITEV DREVES

OPOMBE

Sadike drevnine morajo biti vzgojene v specializirani drevesnici (za parkovne sadike) z oblikovano koreninsko grudo ali v loncih in ne v gozdarski drevesnici.

Saditev drevnine s koreninsko grudo je mogoča le v času zunaj vegetacijske sezone vendar ne, ko so tla zmrznjena.

Pred saditvijo se primernost kakovosti sadik preveri s spiranjem korenin, ob prisotnosti certificiranega arborista ali krajinskega arhitekta, ki potrdi ustreznost sadik.

Predhodno morajo biti izvedene sadilne jame (širše območje saditve) in zapolnjene s kakovostnim sadilnim substratom po specifikaciji.

Sama saditev v sadilne luknje v predpripravljene sadilne jame lahko poteka časovno kasneje, v bolj ugodnem terminu. Sadilne luknje se izdela sočasno s saditvijo sadik.

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.3.1	**Saditev dreves. Pri vsaki sadiki upoštevati odstranitev zaščit, izvedbo saditve, utrjevanje, izdelavo zalivalnega kolobarja, namestitev opor in privez, namestitev zaščitnih mrež in izvedbo zaščitnih premazov.** Pred saditvijo odstraniti žično mrežo oziroma druge zaščite z grude. Izkop sadilne luknje 2x velikosti koreninske grude v pripravljen rastni sloj in saditev. Sadika mora biti po saditvi nameščena (glede na jug) kot v drevesnici. Višina korenovca enako kot v drevesnici. Po namestitvi sadike v sadilno luknjo, zastiranje in utrjevanje s pripravljeno svežega sadilnega substrata. Upoštevati posedanje substrata. Utrjevanje, izdelava zalivalnega kolobarja (globina kotanje cca 10 cm), namestitev opornih količkov (trije leseni olupljeni Ø 7-9 cm, ošiljeni, brez impregnacije, povezani s prečnimi deščicami, privijačenimi z nerjavnimi vijaki na količke, višina minimalno 180 cm nad raščen teren oz. tik do spodnjega roba krošnje) minimalno 50 cm v raščen teren ter povezava drevesa na oporo s pritrdilno gumijasto manšeto. Zaščita debla z osnovnim in zaključnim zaščitnim premazom - emulzijo (pred izsuševanjem in ožigi). Namestitev zaščitne mrežice (iz umetnih snovi ali cinkane kovine, okoli spodnjega dela debla oz. korenovca, v višini do minimalno 15 cm od kote terena, zagotoviti stik mreže s tlemi) pred poškodbami vzdrževanja, predvsem košnje. Upoštevati za vse sadike: 243 kos.	kpl	243.00
6.3.2	**Zasipanje z organsko zastirko.** Nabava, dobava, dostava, razsip organske zastirke (borovo lubje, Ø 25 - 45 mm), sloj debeline 8 cm, Ø 80 cm okrog drevesa, polmer 10 cm od debla brez zastirke. Št. sadik: 243. Količina zastirke 35l oz. 0.035 m3 na sadiko. Skupaj 8.5 m3 organske zastirke.	m3	8.50
6.3.3	**Nabava, dostava in namestitev zalivalnih vreč, namestitev** ob drevesih za potrebe zalivanja v času vraščanja 2 leti. Namestitev vreč ali perforiranih posod 30-50l. Privezovanje na oporne količke. Skupaj 243 dreves. Skupaj št. zalivalnih vreč: 243 kom.	kpl	243.00
6.3.4	**Začetno zalivanje ob saditvi.** Nabava, dostava in zalivanje 100 l na sadiko ob saditvi. Št. sadik: 243. Skupaj 24.3 m3 vode na nasad dreves.	m3	24.30
6.3.5	**ABKO Abies koreana, korejska jelka.** Nabava in dostava sadike (enodebelna, višina 175 - 200 cm, s koreninsko grudo, balirana z žico). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1 Skupaj št. sadik: 6 kos.	kpl	6.00
6.3.6	**ACCA-E Acer campestre 'Elsrijk', poljski javor Elsrijk.** Nabava in dostava sadike (enodebelna, obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo, balirana z žico). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1 Skupaj št. sadik: 20 kom.	kpl	19.00
6.3.7	**ACGI Acer ginnala, mandžurski javor.** Nabava in dostava sadike (soliterno, večdebelno drevo, višina 350-400 cm, širina 150-200 cm, 4x presajeno, s koreninsko grudo, balirana z žico). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1 Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.8	**ACGR Acer griseum, papirnolubjasti javor.** Nabava in dostava sadike (enodebelna, višina 175 - 200 cm, s koreninsko grudo, balirana z žico). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1 Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00

POPIS DEL

6.3.9	**ACPA-O Acer palmatum ‘Osakazuki’, pahljačasti javor 'Osakazuki'.** Nabava in dostava sadike (enodebelna, višina 150 - 175 cm, v loncu, 5x presajen). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1 Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.10	**ACPL Acer platanoides, ostrolistni javor.** Nabava in dostava sadike (kakovost drevorednega drevesa, obseg debla 16-18 cm, višina 400 - 500 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 9 kom.	kpl	9.00
6.3.11	**ACPL-AR Acer platanoides 'Autumn Red', ostrolistni javor.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo z vodilnim poganjkom , obseg debla 16-18 cm, višina 400 cm, s koreninsko grudo, balirana z žico). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 7 kom.	kpl	7.00
6.3.12	**ACPL-EQ Acer platanoides 'Emerald Queen', ostrolistni javor.** Nabava in dostava sadike (kakovost drevorednega drevesa, obseg debla 16-18 cm, višina cca. 400 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 8 kom.	kpl	8.00
6.3.13	**ACPS-CS Acer platanoides 'Crimson Sentry', ostrolistni javor.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 5 kom.	kpl	5.00
6.3.14	**ACXFR-AB Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’, Freemanijev javor Autumn Blaze.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 7 kom.	kpl	7.00
6.3.15	**AEHI Aesculus hippocastanum, navadni divji kostanj.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 6 kom.	kpl	6.00
6.3.16	**AMAL-O Amelanchier alnifolia 'Obelisk', jelševolistna šmarna hrušica Obelisk.** Nabava in dostava sadike (višina 100 - 125 cm, s koreninsko grudo, 3x presajena). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 5 kom.	kpl	5.00
6.3.17	**AMAR-RH Amelanchier arborea 'Robin Hill', šmarna hrušica Robin Hill.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 15 kom.	kpl	15.00
6.3.18	**AMLA Amelanchier lamarckii, šmarna hrušica.** Nabava in dostava sadike (višina 175 - 200 cm, s koreninsko grudo, 3x presajena). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 18 kom.	kpl	18.00
6.3.19	**AMLA-B Amelanchier laevis 'Ballerina', šmarna hrušica Ballerina.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, višina 175 - 200 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.20	**CABE Carpinus betulus, beli gaber.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00
6.3.21	**CRLA-PS Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', glog Paul's Scarlet.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00

POPIS DEL

6.3.22	**GIBI-H Ginkgo biloba 'Horizontalis' , dvokrpi ginko 'Horizontalis'.** Nabava in dostava sadike (obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.3.23	**MA-E Malus 'Evereste', okrasna jablana Evereste.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, višina 200 - 250 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.3.24	**MA-S Magnolia 'Sunsation', magnolija Sunsation.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00
6.3.25	**MAKO Magnolia kobus, Kobus magnolija.** Nabava in dostava sadike (višina 175-200 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00
6.3.26	**MAXLO-M Magnolia x loebneri 'Merrill', Loebnerjeva magnolija Meriill.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00
6.3.27	**MAXSO Magnolia x soulangeana, sulanževa magnolia.** Nabava in dostava sadike (obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.28	**PAPE Parrotia persica, parocija.** Nabava in dostava sadike (višina 150-175 cm, s koreninsko grudo, 3x presajena). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00
6.3.29	**PILE Pinus leucodermis, bosanski bor.** Nabava in dostava sadike (višina 80-100 cm, s koreninsko grudo, 3x presajena). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.30	**PRAV-P Prunus avium 'Plena', okrasna češnja Plena.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.31	**PRCE-N Prunus cerasifera 'Nigra', rdečelistna sliva Nigra.** Nabava in dostava sadike (obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.3.32	**PRSE-TH Prunus serrulata 'Taihaku', okrasna češnja Tai Haku.** Nabava in dostava sadike (višina 150-200 cm, s koreninsko grudo, 3x presajena). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 6 kom.	kpl	6.00
6.3.33	**PRSU-A Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea', okrasna češnja Autumnalis.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 6 kom.	kpl	6.00
6.3.34	**PRSU-A Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea', okrasna češnja Autumnalis.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 12-14 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. 6.3.1. Skupaj št. sadik: 7 kom.	kpl	7.00

POPIS DEL

6.3.35	**PRXIN-O Prunus x incam 'Okame', okrasna češnja Okame.** Nabava in dostava sadike (višina 150-200 cm, s koreninsko grudo, 3x presajena). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.3.36	**QUPE Quercus petrea, graden.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.37	**QURO Quercus robur, dob.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.3.38	**SOAR Sorbus aria, mokovec.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 10-12 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 3 kom.	kpl	3.00
6.3.39	**SOAR-L Sorbus aria 'Lutescens', mokovec Lutescens.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.40	**SOAU Sorbus aucuparia, jerebika.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.3.41	**SOTO Sorbus torminalis, brek.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.42	**TICO Tilia cordata, malolistna lipa.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 7 kom.	kpl	7.00
6.3.43	**TICO-R Tilia cordata 'Rancho', malolistna lipa Rancho.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.3.44	**TIPL Tilia platyphyllos, velikolistna lipa.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 14-16 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 14 kom.	kpl	14.00
6.3.45	**TITO Tilia tomentosa, srebrna lipa.** Nabava in dostava sadike (standartno drevo, obseg debla 16-18 cm, s koreninsko grudo). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.3.1. Skupaj št. sadik: 3 kom.	kpl	3.00

6.4 SADITEV GRMOVNIC

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.

POPIS DEL

6.4.1	**Saditev grmovnic. Pri vsaki sadiki upoštevati odstranitev zaščit, izvedbo saditve, utrjevanje, izdelavo zalivalnega kolobarja in namestitev opor s privezom.** Pred saditvijo odstraniti žično mrežo oziroma druge zaščite z grude. Izkop sadilne luknje 2x velikosti koreninske grude v pripravljen rastni sloj in saditev. Sadika mora biti po saditvi nameščena (glede na jug) kot v drevesnici. Višina korenovca enako kot v drevesnici. Po namestitvi sadike v sadilno luknjo, zastiranje in utrjevanje s svežim sadilnim substratom. Upoštevati posedanje substrata. Utrjevanje, izdelava zalivalnega kolobarja (globina kotanje cca 10 cm), namestitev opornih količkov (diagonalna/poševna namestitev, 1 lesen, olupljen Ø 7-9 cm, ošiljen, brez impregnacije, višina minimalno 120 cm nad raščen teren), zapičen minimalno 50 cm v raščen teren ter povezava sadike na oporo s pritrdilno gumijasto manšeto. Upoštevati za vse sadike: 118 kom.	kpl	118.00
6.4.2	**Zasipanje z organsko zastirko.** Nabava, dobava, dostava, razsip organske zastirke (borovo lubje, Ø 25 - 45 mm), sloj debeline 8 cm, Ø 60 cm. Št. sadik: 118. Količina zastirke 22 l oz. 0.022 m3 na sadiko. Skupaj 3.0 m3 organske zastirke.	m3	3.00
6.4.3	**Nabava, dostava in namestitev zalivalnih vreč, namestitev** ob grmovnicah za potrebe zalivanja v času vraščanja 2 leti. Namestitev vreč ali perforiranih posod 20-30l. Privezovanje na oporne količke, ne deblo. Skupaj 118 sadik Skupaj št. zalivalnih vreč: 118 kpl.	kpl	118.00
6.4.4	**Začetno zalivanje ob saditvi.** Nabava, dostava in zalivanje 20 l na sadiko ob saditvi. Št. sadik: 118. Skupaj 2.5 m3 vode	m3	2.50
6.4.5	**COAL-F Cornus stolonifera 'Flaviramea', sibirski dren.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, 3x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 9 kom.	kpl	9.00
6.4.6	**COAL-S Cornus alba 'Sibirica', sibirski dren .** Nabava in dostava sadike (višina 150-175 cm, 3x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 8 kom.	kpl	8.00
6.4.7	**COFL-R Cornus florida 'Rubra', ameriški dren cvetnik Rubra.** Nabava in dostava sadike (višina 150-175 cm, 4x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.4.8	**COKO *Cornus kousa*, japonski dren.** Nabava in dostava sadike (višina 175-200 cm, 4x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 3 kom.	kpl	3.00
6.4.9	**COKO-CG Cornus kousa 'China Girl', japonski dren cvetnik China Girl.** Nabava in dostava sadike (višina 175-200 cm, 4x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.4.10	**COMA Cornus mas, rumeni dren.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, 3x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 4 kom.	kpl	4.00
6.4.11	**COSA Cornus sanguinea, rdeči dren.** Nabava in dostava sadike (višina 100-125 cm, 3x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 5 kom.	kpl	5.00
6.4.12	**CRMO-PS Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet' , enovrati glog 'Paul's Scarlet' rdečecvetni.** Nabava in dostava sadike (višina 200-250 cm, 3x presajen, koreninska gruda). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 9 kom.	kpl	9.00

POPIS DEL

6.4.13	**HAxIN-D *Hamamelis x intermedia* 'Diane', nepozebnik Diane.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 3 kom.	kpl	3.00
6.4.14	**HAxIN-J *Hamamelis x intermedia* 'Jelena', nepozebnik Jelena.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 3 kom.	kpl	3.00
6.4.15	**HYPA-U *Hydrangea paniculata* 'Unique', metličasta hortenzija Unique.** Nabava in dostava sadike (višina 80-100 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.4.16	**PHCO Philadelphus coronarius, nepravi jasmin.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 5 kom.	kpl	5.00
6.4.17	**PIMU Pinus mugo, rušje.** Nabava in dostava sadike (višina 60-80 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 53 kom.	kpl	53.00
6.4.18	**SANI Sambucus nigra, črni bezeg.** Nabava in dostava sadike (višina 60-100 cm, 2x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 2 kom.	kpl	2.00
6.4.19	**SYVU-ALS Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth', španski bezeg Andenken an Ludwig Späth.** Nabava in dostava sadike (višina 80-100 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.4.20	**SYVU-ML Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine', španski bezeg 'Mme. Lemoine' .** Nabava in dostava sadike (višina 80-100 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 1 kom.	kpl	1.00
6.4.21	**VIxBO-D Viburnum x bodnantense 'Dawn, bodnantska brogovita.** Nabava in dostava sadike (višina 125-150 cm, 3x presajen, lonec). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.4.1. Skupaj št. sadik: 6 kom.	kpl	6.00

6.4.23	**SADITEV ŽIVE MEJE**		
6.4.24	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.4.25	**Saditev žive meje. Pri vsaki sadiki upoštevati odstranitev zaščite, izvedbo saditve, utrjevanje in izdelavo zalivalnega jarka.** Pred saditvijo odstraniti žično mrežo oziroma druge zaščite z grude. Izkop sadilne luknjev 2x velikosti koreninske grude v pripravljen rastni sloj sadilnega jarka in saditev. Sadika mora biti po saditvi nameščena (glede na jug) kot v drevesnici. Višina korenovca enako kot v drevesnici. Po namestitvi sadike v sadilno luknjo, zastiranje in utrjevanje s svežim sadilnim substratom. Upoštevati posedanje substrata. Utrjevanje in izdelava zalivalnega jarka (globina kotanje cca 10 cm). Upoštevati za vse sadike: 2296 kom.	kpl	2,296.00
6.4.26	**Zasipanje z organsko zastirko.** Nabava, dostava in razsip organske zastirke (borovo lubje, Ø 25-45 mm), plast debeline 5 cm. Skupaj površina 329.6 m2. Skupaj: 16.5 m3 organske zastirke.	m3	16.50
6.4.27	**Začetno zalivanje.** Nabava, dostava in zalivanje z razpršenim curkom min 40 l/m2. Skupaj površina 329.6 m2. Skupaj: 13.2 m3 vode.	m3	13.20

POPIS DEL

6.4.28	**LONI-M Lonicera nitida 'Maigruen', vednozeleno kosteničevje Maigruen**. Nabava in dostava sadike (višina in širina: 20-30 cm, 2x presajena sadika, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.5.1. Saditev po zasaditvenem vzorcu SV4. Gostota saditve 4 kos /m2. Skupaj grede: 484.8 m2 Skupaj št. sadik: 1851 kos.	kpl	1,851.00
6.4.29	**SPJA-G Spiraea japonica 'Goldflame', japonska medvejka Goldflame.** Nabava in dostava sadike (višina in širina 40-60 cm, 2x presajena sadika, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.5.1. Saditev v trikotnik, po zasaditvenem vzorcu SV5. Gostota saditve 3 kos/m2. Skupaj greda 74.5 m2. Skupaj št. sadik: 222 kom.	kpl	222.00
6.4.30	**SPxCI-G Spiraea x cinerea 'Grefsheim', siva medvejka.** Nabava in dostava sadike (višina in širina 60-80 cm, 3x presajena sadika, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.5.1. Saditev po zasaditvenem vzorcu SV8. Gostota saditve 1,1 kos/m2. Skupaj greda 25 m2. Skupaj št. sadik: 27 kom.	kpl	27.00
6.4.31	**TAxME-H Taxus x media 'Hicksii', tisa.** Nabava in dostava sadike (višina in širina 50-60 cm, 3x presajena sadika, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.5.1. Saditev v trikotnik, po zasaditvenem vzorcu SV7. Gostota saditve 2 kos/tm. Skupaj greda 98 tm. Skupaj št. sadik: 196 kom.	kpl	221.00

6.5 SADITEV POKROVNIC

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.5.1	**Saditev pokrovnic. Pri vsaki sadiki upoštevati odstranitev zaščite, izvedbo saditve, utrjevanje in izdelavo zalivalnega jarka.** Pred saditvijo odstraniti žično mrežo oziroma druge zaščite z grude. Izkop sadilne luknjev 2x velikosti koreninske grude v pripravljen rastni sloj sadilnega jarka in saditev. Sadika mora biti po saditvi nameščena (glede na jug) kot v drevesnici. Višina korenovca enako kot v drevesnici. Po namestitvi sadike v sadilno luknjo, zastiranje in utrjevanje s svežim sadilnim substratom. Upoštevati posedanje substrata. Utrjevanje in izdelava zalivalnega jarka (globina kotanje cca 10 cm). Upoštevati za vse sadike: 8104 kos.	kpl	8,104.00
6.5.2	**Zasipanje z organsko zastirko.** Nabava, dostava in razsip organske zastirke (borovo lubje, Ø 25-45 mm), plast debeline 5 cm. Skupaj površina 1443 m2. Skupaj: 115.5 m3 organske zastirke.	m3	72.15
6.5.3	**Začetno zalivanje.** Nabava, dostava in zalivanje min 40 l/m2. Skupaj površina 1443 m2. Skupaj: 57.7 m3 vode.	m3	57.70
6.5.4	**COAL-S Cornus alba 'Sibirica', sibirski dren.** Nabava in dostava sadike (višina 40-60 cm, 2x presajena sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 0,7 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV6. Skupna površina gred 67.2 m2. Skupaj št. sadik: 42 kom.	kpl	42
6.5.5	**COST-F Cornus stolonifera 'Flaviramea', sibirski dren.** Nabava in dostava sadike (višina 40-60 cm, 2x presajena sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 0,7 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV6. Skupna površina gred 21 m2. Skupaj št. sadik: 15 kom.	kpl	15
6.5.6	**COAL-G Cornus alba 'Gouchaultii'.** Nabava in dostava sadike (višina 80-100 cm, 3x presajena sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 0,7 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV6. Skupna površina gred 16,2 m2. Skupaj št. sadik: 12 kos.	kpl	12
6.5.7	**CODA-E Cotoneaster dammeri 'Eichholz', panešpljica Eichholz.** Nabava in dostava sadike (sadika z min. 3-4 poganjki, širina 20-30 cm, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 3 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV5. Skupna površina gred 138 m2. Skupaj št. sadik: 413 kos.	kpl	413

POPIS DEL

6.5.8	**EUFP-EG Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety', plazeča trdoleska Emerald Gaiety.** Nabava in dostava sadike (sadika z min. 3-4 poganjki, širina 20-30 cm, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 56 m2. Skupaj št. sadik: 224 kos.	kpl	224
6.5.9	**HYCA-H Hypericum calycinum 'Hidcote', čašasta krčnica.** Nabava in dostava sadike (sadika z min. 3-4 poganjki, širina 20-30 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 125.3 m2. Skupaj št. sadik: 498 kos.	kpl	498
6.5.10	**SPJA-LP Spiraea japonica 'Little Princess', japonska medvejka Little Princess.** Nabava in dostava sadike (sadika z min. 3-4 poganjki, širina 30-40 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 3 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV5. Skupna površina gred 25 m2. Skupaj št. sadik: 75 kos.	kpl	54
6.5.11	**POFR-A Potentilla fruticosa 'Abbotswood', grmasti petoprstnik Abbotswood, belocvetoč.** Nabava in dostava sadike (širina 20-30 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 36.8 m2. Skupaj št. sadik: 148 kos.	kpl	148
6.5.12	**POFR-LP Potentilla fruticosa 'Lovely Pink', grmasti petoprstnik.** Nabava in dostava sadike (širina 20-30 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 13.4 m2. Skupaj št. sadik: 52 kos.	kpl	52
6.5.13	**POFR-B Potentilla fruticossa 'Bellissima', grmasti petoprstnik.** Nabava in dostava sadike (širina 20-30 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 36.6 m2. Skupaj št. sadik: 146 kos.	kpl	146
6.5.14	**POFR-G Potentilla fruticosa 'Goldteppich', petoprstnik Goldteppich.** Nabava in dostava sadike (širina 20-30 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 52.2 m2. Skupaj št. sadik: 211 kos.	kpl	211
6.5.15	**POFR-V Potentilla fruticossa v. Veitchii, grmasti petoprstnik.** Nabava in dostava sadike (širina 20-30 cm, 2x presajena, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 4 kom/m2. Saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV4. Skupna površina gred 40.7 m2. Skupaj št. sadik: 163 kos.	kpl	163
6.5.16	**PHCA-A Philadelphus caucasicus 'Aureus', nepravi jasmin Aureus.** Nabava in dostava sadike (višina 50-60 cm, 3x presajena sadika, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 0,7 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV6. Skupna površina gred 117 m2. Skupaj št. sadik: 82 kos.	kpl	82
6.5.17	**LONI-E Lonicera nitida 'Elegant', vednozeleno kosteničevje.** Nabava in dostava sadike (višina 20-30 cm, 2x presajena sadika, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 5 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV3. Skupna površina gred 12.5 m2. Skupaj št. sadik: 62 kos.	kpl	62
6.5.18	**PATE Pachysandra terminalis, ižander.** Nabava in dostava sadike (sadika z najmanj 3-4 poganjki, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 10 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV1. Skupna površina gred 151.5 m2. Skupaj št. sadik: 1515 kos.	kpl	1,515

POPIS DEL

6.5.19	**VIMI Vinca minor, navadni zimzelen.** Nabava in dostava sadike (sadika z min. 3-4 poganjki, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 9 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV2. Skupna površina gred 55 m2. Skupaj št. sadik: 522 kom.	kpl	522.00
6.5.20	**VIMI-A *Vinca minor* 'Alba', mali zimzelen Alba.** Nabava in dostava sadike (sadika z min. 3-4 poganjki, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 9 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV2. Skupna površina gred 334.5 m2. Skupaj št. sadik: 3008 kom.	kpl	3,008.00
6.5.21	**HEHE Hedera helix, navadni bršljan.** Nabava in dostava sadike (sadika velikosti 20-30 cm, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 5 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV3. Skupna površina gred 103 m2. Skupaj št. sadik: 510 kom.	kpl	510.00
6.5.22	**HEHE-S Hedera helix 'Shamrock', bršljan Shamrock.** Nabava in dostava sadike (sadika velikosti 20-30 cm, v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 5 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV3. Skupna površina gred 40 m2. Skupaj št. sadik: 200 kom.	kpl	200.00
6.5.23	**WATE Waldsteinia ternata, valdštajnija.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 7.6.1. Gostota saditve 10 kom/m2, saditi v trikotnik po saditvenem vzorcu SV1. Skupna površina gred 0.8 m2. Skupaj št. sadik: 8 kom.	kpl	8.00

6.6 SADITEV TRAJNIC IN ČEBULNIC

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.6.1	**Saditev trajnic in čebulnic. Pri vsaki sadiki upoštevati odstranitev zaščit, izvedbo saditve in utrjevanje.** Pred saditvijo odstraniti lonček oziroma druge zaščite z grude. Saditev v sadilno jamico najmanj 2x večjo od grude v pripravljen rastni sloj. Višina enako kot v drevesnici. Po namestitvi sadike v sadilno luknjo, zastiranje in utrjevanje s svežim sadilnim substratom. Upoštevati posedanje substrata. Utrjevanje. Upoštevati za vse sadike: 1052 kos.	kpl	1,052.00
6.6.2	**Zasipanje z organsko zastirko.** Nabava, dostava in razsip organske zastirke (borovo lubje, Ø 25-45 mm), plast debeline 5 cm. Skupaj površina gred 226.2 m2. Skupaj: 11.3 m3 organske zastirke.	m3	11.30
6.6.3	**Začetno zalivanje.** Nabava, dostava in zalivanje min 20 l/m2. Skupna površina gred 226.2 m2. Skupaj: 4.5 m3 vode	m3	4.50
6.6.4	**NAPO Narcissus poeticus, beli narcis.** Nabava in dostava čebulic. Vsa dela in material saditve (razen čebulic) so upoštevani pod postavko 6.6.1 Gostota saditve 1 gruča po 5 kom na m2. Skladno z detajlom D2.6. Skupna površina 58 m2. Skupaj št. sadik: 290 kom.	kpl	290.00
6.6.5	**CABR Calamagrostis brachytrichia, kratkodlakava šašulica.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1 Gostota saditve 3 kom/m2, saditi v trikotnik po sadilnem vzorcu SV5. Skupna površina 27.7 m2. Skupaj št. sadik: 83 kom.	kpl	83.00
6.6.6	**CAXAC-KF Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster', šašulica Karl Foerster.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1 Gostota saditve 4 kom/m2, saditi v trikotnik ali v vrsto po sadilnem vzorcu SV4. Skupna površina 40 m2. Skupaj št. sadik: 160 kom.	kpl	160.00

POPIS DEL

6.6.7	**CIRA-A Cimicifuga ramosa 'Atropurpurea', svetlika Atropurpurea.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1 Gostota saditve 5 kom/m2, saditi v radiju 0.75 cm od debla dreves in grmovnic v gredi I2.1 in I2.2. Skupna površina 8,75 m2. Skupaj št. sadik: 45 kom.	kpl	45.00
6.6.8	**LAAN Lavandula angustifolia, sivka.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1 Gostota saditve 5 kom/m2, saditi po sadilnem vzorcu SV3. Skupna površina 106,4 m2. Skupaj št. sadik: 530 kom.	kpl	530.00
6.6.9	**LAAN-ES Lavandula angustifolia 'Ellagance Snow', sivka.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1 . Gostota saditve 5 kom/m2, saditi po sadilnem vzorcu SV3. Skupna površina 24,7 m2. Skupaj št. sadik: 123 kom.	kpl	123.00
6.6.10	**LAAN-HS Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior, sivka Hidcote Superior.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1 . Gostota saditve 5 kom/m2, saditi po sadilnem vzorcu SV3. Skupna površina 4,1 m2. Skupaj št. sadik: 40 kom.	kpl	40.00
6.6.11	**SE-M Sedum 'Matrona', hermelika.** Nabava in dostava sadike (sadika v loncu). Vsa dela in material saditve (razen sadik) so upoštevani pod postavko 6.6.1. Gostota saditve 5 kom/m2, saditi po sadilnem vzorcu SV3. Skupna površina 14.5 m2. Skupaj št. sadik: 71 kom.	kpl	71.00
6.6.12	**Presaditev obstoječih trajnic iz krožnih gred pred osnovno šolo, v grede z oznako H1.3 in H1.4. Pri vsaki sadiki upoštevati izkop in prenos zasaditve ter ponovno zasaditev v predpripravljeno gredo.** Višina ponovne zasaditve enaka, kot na prvotnem mestu. Po presaditvi trajnic, zastiranje in utrjevanje s svežim sadilnim substratom. Ocena skupnega števila obstoječih trajnic: cca. 40 kos.	kpl	40.00
6.6.12	**Zasaditev zeliščnih, zelenjavnih gred pri vrtcu in jagodičevja.** Pri vsaki sadiki upoštevati izkop in zasaditev v predpripravljeno gredo. Zastiranje in utrjevanje s svežim sadilnim substratom. Ocena površine predvidene grede: 17 m2 (zeliščna greda), 5.5 m2 (jagodičevje), 3.5 m2 (zelenjavni vrt) = Skupaj 26 m2	m2	26.00

6.7 ZELENICA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
6.7.1	**Setev travne mešanice.** Setev travne mešanice, 30 g /m2. za suha sončna rastišča 50% in za senčna rastišča 50%. Ob setvi se na pripravljen rastni sloj doda še mineralno gnojilo 20 g/m2, raztreseno seme zagrebe (do maksimalno 1 cm globine) in uvalja. Skupaj površina zelenice: 3140 m2 47 kg za sončna suha rastišča, 47 kg za senčna rastišča.	kpl	1.00
6.7.2	**Sanacija obstoječe zelenice.** Čiščenje zelenice, odstranitev plevelov, suhih trav, vej in drugega odvečnega materiala. Prezračevanje zelenice z vertikulatorjem. Izravnava terena: poravnati viške zemlje in udrtine dopolniti z materialom (travno zemljo), valjanje terena. Dosejevanje travne mešanice, razstreseno seme se zagrebe (do maksimalno globine 1 cm) in nežno uvalja. Dodajanje kremenčevega peska (peskanje trate cca. 0.75 m3 peska za 100 m2 trate) in gnojenje s počasnim sproščanjem hranil dodati po potrebi (25 g/m2). Pavšal. Skupaj površine trate za sanacijo: 12.558 m2	m2	1.00
6.7.3	**Začetno zalivanje.** Nabava, dostava in zalivanje min 10 l/m2, s pršečo vodo. Skupna površina 15.699 m2. **Za namočitev 2-3 cm tal.** Skupaj 157 m3 vode.	m3	157.00

7 OSTALA DELA

POPIS DEL

7.1 ČIŠČENJE GRADBIŠČA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
7.1.1	**Čiščenje po zaključenih delih**, odstranitev zaščit, odvoz in deponija materialov na ustrezno deponijo, vključno s taksami. PAVŠAL	kpl	1.0

7.2 TUJE STORITVE

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
7.2.1	**Arboristični nadzor**. Vključuje obstoječa drevesa in rastišča za obstoječa ter nova drevesa. Nadzor in potni stroški. Ocena 3 dni po 4 ure, Skupaj 12 ur.	kpl	12.0
7.2.2	**Projektantski nadzor pooblaščenega krajinskega arhitekta**. Nadzor in potni stroški. Ocena 20 nadzorov. Vključeni potni stroški.	kpl	80.0
7.2.3	**Izdelava projektne dokumentacije izvedenih del - PID.**	kpl	1.0

7.3 NEPREDVIDENA DELA

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	ENOTA	KOLIČ.
7.3.1	**Razna dodatna in nepredvidena dela,** pomoč obrtnikom in konzervatorjem, razna izsekavanja, podbetoniranja, ... obračun po dejansko porabljenem času in materialu, po potrditvi nadzora, ocena.		
a/	delo - KV	ure	200.0
b/	delo - PK	ure	200.0
c/	drobni material; 20% vrednosti dela	kpl	1.0
7.3.2	**Razna druga nepredvidena dela** investitorja 7% od vrednosti del.	kpl	1.0

01 ŠIRŠA SITUACIJA



OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	01 ŠIRŠA SITUACIJA	MERILO:	1: 10 000
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	01


02 PROSTORSKI SKLOPI



OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	02 PROSTORSKI SKLOPI	MERILO:	1: 2500
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	02




LEGENDA:

- SKLOP A
- SKLOP B
- SKLOP C
- SKLOP D
- SKLOP E
- SKLOP F
- SKLOP G
- SKLOP H
- SKLOP I
- PLINOVOD
- KANALIZACIJA - MEŠANO
- KANALIZACIJA - ODPADNO
- KANALIZACIJA - METEORNO
- ELEKTROVODI
- VODOVOD
- KOMUNIKACIJE
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	03 STANJE POVRŠIN	MERILO:	1:1000
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	03



LEGENDA:


- SKLOP A
- SKLOP B
- SKLOP C
- SKLOP D
- SKLOP E
- SKLOP F
- SKLOP G
- SKLOP H
- SKLOP I
- PLINOVOD - VP
- KANALIZACIJA - MEŠANO - VP
- KANALIZACIJA - ODPADNO - VP
- KANALIZACIJA - METEORNO - VP
- ELEKTROVODI - VP
- VODOVOD - VP
- CESTE - VP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	03.1 VAROVALNI PASOVI GJI	MERILO:	1:1000
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	03.1

04 RUŠITVENA SITUACIJA



LEGENDA


- NAČRTOVANA RUŠITEV DREVESA
- ODSTRANITEV OBSTOJEČE KLOPI
- ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA KOŠA ZA SMETI

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	04 RUŠITVENA SITUACIJA	MERILO:	1:1000
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	04

05.1 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE A



DREVESA NA OBMOČJU A

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ACPL	Acer platanoides, ostrolistni javor	1
AMAR-RH	Amelanchier arborea 'Robin Hill', šmarna hrušica Robin Hill	10
PYCA-C	Pyrus calleryana 'Chanticleer', okrasna hruška	15
QUPE	Quercus petrea, graden	1
SOAR	Sorbus aria, mokovec	3
SOAU	Sorbus aucuparia, jerebika	4
TICO	Tilia cordata, malolistna lipa	2
TIPL	Tilia platyphyllos, velikolistna lipa	8

POKROVNICE NA OBMOČJU A

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
A1.1						
CODA-E	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	60 cm	3/m²	SV5	60,00 m²	180 kos
A1.2						
HYCA-H	Hypericum calycinum 'Hidcote'	50 cm	4/m²	SV4	34,40 m²	135 kos
A1.3						
POFR-B	Potentilla fruticossa 'Bellissima'	50 cm	4/m²	SV4	11,41 m²	45 kos
POFR-LP	Potentilla fruticosa 'Lovely Pink	50 cm	4/m²	SV4	8,38 m²	32 kos
POFR-A	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4/m²	SV4	7,81 m²	32 kos
A1.4						
HYCA-H	Hypericum calycinum 'Hidcote'	50 cm	4/m²	SV4	29,00 m²	116 kos
A1.5						
HYCA-H	Hypericum calycinum 'Hidcote'	50 cm	4/m²	SV4	43,07 m²	172 kos
A1.6						
SPJA-LP	Spiraea japonica 'Little Princess'	60 cm	3/m²	SV5	18,00 m²	54 kos
A1.7						
TAXME-H	Taxus x media 'Hicksii'	40 cm	3 tm	SV7	8,5 tm	25 kos
A4.1						
CODA-E	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	60 cm	3/m²	SV5	39,65 m²	118 kos


- OBMOČJE OBDELAVE (A)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- ARMIRANA TRATA (GEOGRID)
- UTRJENE PEŠČENE POVRŠINE (POT)
- PRILAGOJENA DELA V OBMOČJU KORENIN
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.1 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE A	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.1

05.2 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE B



DREVESA NA OBMOČJU B

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ACCA-E	Acer campestre 'Elsrijk', poljski javor Elsrijk	1
ACPL-EQ	Acer platanoides 'Emerald Queen', ostrolistni javor	1
AEHI	Aesculus hippocastanum, navadni divji kostanj	6
PYCA-C	Pyrus calleryana 'Chanticleer', okrasna hruška	6
TIPL	Tilia platyphyllos, velikolistna lipa	1

POKROVNICE NA OBMOČJU B

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
B1.1						
SPXCI-G	SPxCI-G Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	90 cm	1.1/m²	SV8	2,92 m²	3 kos
B1.2						
SPXCI-G	SPxCI-G Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	90 cm	1.1/m²	SV8	22,16 m²	24 kos
B1.3						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9/m²	SV2	29,67 m²	267 kos
B1.4						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9/m²	SV2	18,12 m²	163 kos
B1.5						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	31,97 m²	128 kos
B3.1						
POFR-G	Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	50 cm	4/m²	SV4	23,50 m²	94 kos


- OBMOČJE OBDELAVE (B)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- ŽIVA MEJA
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.2 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE B	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.2

05.3 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE C



DREVESA NA OBMOČJU C

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ACPL-EQ	Acer platanoides 'Emerald Queen', ostrolistni javor	7
ACPL-AR	Acer platanoides 'Autumn Red', ostrolistni javor	4
ACPS-CS	Acer pseudoplatanus 'Crimson Sentry', ostrolistni javor	4
AMAL-O	Amelanchier alnifolia 'Obelisk', jelševolistna šmarna hrušica Obelisk	4
AMLA	Amelanchier lamarckii, šmarna hrušica	5

POKROVNICE NA OBMOČJU C

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
C1.1 LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	7,17 m²	28 kos
C1.2 LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	8,41 m²	33 kos
C1.3 SPJA-G	Spiraea japonica 'Goldflame'	60 cm	3/m²	SV5	5,80 m²	17 kos
C1.4 LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5/m²	SV3	14,28 m²	71 kos
POFR-A	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4/m²	SV4	4,41 m²	17 kos
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	7,79 m²	31 kos
SE-M	Sedum 'Matrona'	40 cm	5/m²	SV3	3,98 m²	20 kos
CABR	Calamagrostis brachytrichia	60 cm	3/m²	SV5	6,12 m²	18 kos
C1.5 HYCA-H	Hypericum calycinum 'Hidcote'	50 cm	4/m²	SV4	18,78 m²	75 kos
C1.6 POFR-A	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4/m²	SV4	17,47 m²	70 kos
LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5/m²	SV3	10,39 m²	52 kos
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	10,85 m²	43 kos
C1.7 SPJA-G	Spiraea japonica 'Goldflame'	60 cm	3/m²	SV5	8,72 m²	26 kos
C1.8 POFR-A	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4/m²	SV4	2,35 m²	9 kos
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	6,45 m²	25 kos
C1.9 CABR	Calamagrostis brachytrichia	60 cm	3/m²	SV5	17,02 m²	51 kos
SE-M	Sedum 'Matrona'	40 cm	5/m²	SV3	6,25 m²	31 kos
C1.10 LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5/m²	SV3	14,67 m²	73 kos
C1.11 CABR	Calamagrostis brachytrichia	60 cm	3/m²	SV5	4,72 m²	14 kos
SE-M	Sedum 'Matrona'	40 cm	5/m²	SV3	4,11 m²	20 kos
C1.12 SPJA-G	Spiraea japonica 'Goldflame'	60 cm	3/m²	SV5	14,35 m²	43 kos
C1.13 LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	15,86 m²	63 kos
C1.14 LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	12,63 m²	50 kos
C2.1 POFR-G	Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	50 cm	4/m²	SV4	29,26 m²	117 kos

OBMOČJE OBDELAVE (C)
OBSTOJEČI LISTAVEC
OBSTOJEČI IGLAVEC
NOVI LISTAVEC
NOVI IGLAVEC
NOVA GRMOVNICA
TRAVNE POVRŠINE
CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
POKROVNE GRMOVNICE
GUMIRANA TALNA PODLAGA
ŽIVA MEJA
STABILIZIRANA PEŠČENA POVRŠINA
OBSTOJEČA KLOP
K1 KLOP BREZ NASLONA
K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
K3 KLOP Z NASLONOM
INFO POSTAJALIŠČE
KOŠ ZA SMETI
STOJALO ZA KOLESA
LESENA OGRAJA
KONFINI

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.3 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE C	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.3

05.4 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE D



DREVESA NA OBMOČJU D

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ACXFR-AB	Acer x freemanii 'Autumn Blaze', Freemanijev javor Autumn Blaze	1
ACPL-AR	Acer platanoides 'Autumn Red', ostrolistni javor	1
AMLA	Amelanchier lamarckii, šmarna hrušica	8
GIBI-H	Ginkgo biloba 'Horizontalis'	1
MAXLO-M	Magnolia x loebneri 'Merrill', Loebnerjeva magnolija Meriill	2
MA-E	Malus 'Everest', okrasna jablana 'Everest'	2
PAPE	Parrotia persica, parocija	2
PRAV-P	Prunus avium 'Plena', okrasna češnja Plena	1
PRCE-N	Prunus cerasifera 'Nigra', rdečelistna sliva Nigra	1
PRSU-A	Prunus subhirtella 'Autumnalis', okrasna češnja Autumnalis	2
PYCA-C	Pyrus calleryana 'Chanticleer', okrasna hruška	1

POKROVNICE NA OBMOČJU D

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
D1.1						
PHCA-A	Philadelphus caucasicus 'Aureus'	120 cm	0,7 /m²	SV6	43,36 m²	30 kos
D1.2						
SPJA-G	Spiraea japonica 'Goldflame'	60 cm	3 /m²	SV5	24,66 m²	74 kos
D1.3						
LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5 /m²	SV3	15,38 m²	77 kos
D1.4						
LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5 /m²	SV3	7,75 m²	38 kos
D1.5						
LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5 /m²	SV3	16,36 m²	82 kos
D1.6						
LAAN-ES	Lavandula angustifolia	40 cm	5 /m²	SV3	24,68 m²	123 kos
LONI-E	Lonicera nitida 'Elegant'	40 cm	5 /m²	SV3	12,57 m²	62 kos
D1.7						
LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5 /m²	SV3	17,31 m²	86 kos
D1.8						
PHCA-A	Philadelphus caucasicus 'Aureus'	120 cm	0,7 /m²	SV6	34,81 m²	24 kos
D1.9						
PHCA-A	Philadelphus caucasicus 'Aureus'	120 cm	0,7/m²	SV6	40,43 m²	28 kos
D3.1						
WATE	Waldsteinia ternata	30 cm	10/m²	SV1	0.80 m²	8 kos
D3.2						
POFR-A	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4/m²	SV4	2,50 m²	10 kos
D3.3						
POFR-LP	Potentilla fruticosa 'Lovely Pink	50 cm	4/m²	SV4	2,50 m²	10 kos
D3.4						
POFR-A	Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4/m²	SV4	2,50 m²	10 kos
D3.5						
POFR-LP	Potentilla fruticosa 'Lovely Pink	50 cm	4/m²	SV4	2,50 m²	10 kos


LEGENDA D

- OBMOČJE OBDELAVE (D)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- ŽIVA MEJA
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VOZNIŠČNA NA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.4 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE D	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.4



DREVESA NA OBMOČJU E

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
PYCA-C	Pyrus calleryana 'Chanticleer', okrasna hruška	11

POKROVNICE NA OBMOČJU E

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
E2.1						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9 /m²	SV2	11,22 m²	101 kos
E2.2						
TAXME-H	Taxus x media 'Hicksii'	50 cm	2 tm	SV7	98 tm	196 kos
E3.1						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	81,74 m²	326 kos
E3.2						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	14,87 m²	59 kos
E3.3						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	19,35 m²	77 kos

- OBMOČJE OBDELAVE (E)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- ŽIVA MEJA
- STABILIZIRANA PEŠČENA POVRŠINA

- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.5 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE E	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.5

05.6 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE F



DREVESA NA OBMOČJU F

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ACXFR-AB	Acer x freemanii 'Autumn Blaze', Freemanijev javor Autumn Blaze	1
ACPL	Acer platanoides, ostrolistni javor	3
AMLA	Amelanchier lamarckii, šmarna hrušica	1
PYCA-C	Pyrus calleryana 'Chanticleer', okrasna hruška	1
PHCO	Philadelphus coronarius, nepravi jasmin	5

POKROVNICE NA OBMOČJU F

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
F1.1						
LAAN	Lavandula angustifolia	40 cm	5/m²	SV3	10,29 m²	51 kos
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	10,14 m²	40 kos
F1.2						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	24,12 m²	96 kos
F2.1						
HEHE-S	Hedera helix 'Shamrock'	30 cm	5/m²	SV3	40 m²	200 kos
F3.1						
COAL-S	Cornus alba 'Sibirica'	120 cm	0,7/m²	SV6	23 m²	16 kos
F3.2						
COST-F	Cornus stolonifera 'Flaviramea'	120 cm	0,7/m²	SV6	20,95 m²	15 kos
F4.1						
PATE	Pachysandra terminalis	30 cm	10/m²	SV1	34,87 m²	345 kos
F4.2						
PATE	Pachysandra terminalis	50 cm	10/m²	SV1	116,76 m²	1165 kos
F4.3						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4/m²	SV4	13,23 m²	50 kos

LEGENDA F

- OBMOČJE OBDELAVE (F)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- ARMIRANA TRATA (GEOGRID)
- UTRJENE PEŠČENE POVRŠINE (POT)
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.6 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE F	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.6

05.7 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE G



DREVESA NA OBMOČJU G

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ABKO	Abies koreana, korejska jelka	5
ACCA-E	Acer campestre 'Elsrijk', poljski javor Elsrijk	16
ACXFR-AB	Acer x freemanii 'Autumn Blaze', Freemanijev javor Autumn Blaze	8
ACGI	Acer ginnala, mandžurski javor	1
ACGR	Acer griseum, papirnolubjasti javor	1
ACPL	Acer platanoides, ostrolistni javor	5
ACPL-AR	Acer platanoides 'Autumn Red', ostrolistni javor	1
AMAL-O	Amelanchier alnifolia 'Obelisk', jelševolistna šmarna hrušica Obelisk	1
AMAR-RH	Amelanchier arborea 'Robin Hill', šmarna hrušica Robin Hill	3
AMLA	Amelanchier lamarckii, šmarna hrušica	2
PRCE-N	Prunus cerasifera 'Nigra', rdečelistna sliva Nigra	1
CABE	Carpinus betulus, beli gaber	2
GIBI-H	Ginkgo biloba 'Horizontalis'	2
MA-E	Malus 'Evereste', okrasna jablana Evereste	2
MAKO	Magnolia kobus, Kobus magnolija	1
PRSU-A	Prunus subhirtella 'Autumnalis', okrasna češnja Autumnalis	2
PYCA-C	Pyrus calleryana 'Chanticleer', okrasna hruška	8
TICO-R	Tilia cordata 'Rancho', lipovec 'Rancho'	1
QURO	Quercus robur, dob	4
SOAR-L	Sorbus aria 'Lutescens', mokovec Lutescens	4
SOTO	Sorbus torminalis, brek	1

POKROVNICE NA OBMOČJU G

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
G1.1						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9 /m²	SV2	46,10 m²	415 kos
G1.2						
POFR-B	Potentilla fruticossa 'Bellissima'	50 cm	4 /m²	SV4	16,70 m²	67 kos
G1.3						
POFR-V	Potentilla fruticossa v. Veitchii	50 cm	4 /m²	SV4	9,50 m²	38 kos
G1.4						
POFR-B	Potentilla fruticossa 'Bellissima'	50 cm	4 /m²	SV4	8,43 m²	34 kos
G1.5						
POFR-V	Potentilla fruticossa v. Veitchii	50 cm	4 /m²	SV4	31,23 m²	125 kos
G2.1						
COAL-G	Cornus alba 'Gouchaultii'	120 cm	0,7 /m²	SV6	17 m²	12 kos
G2.2						
COAL-G	Cornus alba 'Sibirica'	120 cm	0,7 /m²	SV6	17,56 m²	12 kos
G2.3						
COAL-S	Cornus alba 'Sibirica'	120 cm	0,7 /m²	SV6	9,2 m²	7 kos
G2.4						
COAL-S	Cornus alba 'Sibirica'	120 cm	0,7 /m²	SV6	17,5 m²	7 kos
G3.1						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9 /m²	SV2	51,11 m²	460 kos
G3.2						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9 /m²	SV2	64,89 m²	584 kos
G4.1						
CODA-E	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	60 cm	3 /m²	SV5	22,58 m²	67 kos
G4.2						
CODA-E	Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	60 cm	3 /m²	SV5	15,83 m²	48 kos
G4.3						
HEHE	Hedera helix	40 cm	5/m²	SV3	102,96m²	510 kos
G4.4						
VIMI-A	Vinca minor 'Alba'	32 cm	9/m²	SV2	113,14 m²	1018 kos

LEGENDA G

- OBMOČJE OBDELAVE (G)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- ŽIVA MEJA
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PREDNOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.7 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE G	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.7

M-23 ZS

DREVESA NA OBMOČJU H

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ACPL-EQ	Acer platanoides 'Emerald Queen', ostrolistni javor	1
ACPL-AR	Acer platanoides 'Autumn Red', ostrolistni javor	1
ACPS-CS	Acer pseudoplatanus 'Crimson Sentry', ostrolistni javor	1
GIBI-H	Ginkgo biloba 'Horizontalis'	1
MAKO	Magnolia kobus, Kobus magnolija	1
MA-S	Magnolia 'Sunsation', magnolija Sunsation	1
MAXSO	Magnolia x soulangeana, sulanževa magnolia	1
PRCE-N	Prunus cerasifera 'Nigra', rdečelistna sliva Nigra	1
PRSE-TH	Prunus serrulata 'Tai Haku', okrasna češnja Tai Haku	6
PRSU-AR	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea', okrasna češnja Autumnalis Rosea	1
PRXIN-O	Prunus x incam 'Okame', okrasna češnja Okame	4
TICO	Tilia cordata, malolistna lipa	7
TIPL	Tilia platyphyllos, velikolistna lipa	5
TITO	Tilia tomentosa, srebrna lipa	3

POKROVNICE NA OBMOČJU H

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
H1.1						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	11,5 m²	46 kos
H1.2						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	14,28 m²	57 kos
H1.3						
	Mesto za presaditev obstoječih trajnic v okolici šole				13,7 m²	
H1.4						
	Mesto za presaditev obstoječih trajnic v okolici šole				16,4 m²	
H1.5						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	18,94 m²	75 kos
H1.6						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	16,37 m²	65 kos
H1.7						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	11,44 m²	45 kos
H1.8						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	42,02 m²	168 kos
H1.9						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	36,72 m²	146 kos
H2.1						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	19,25 m²	77 kos
H2.1						
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4	20,25 m²	81 kos
H4.1						
SPJA-G	Spiraea japonica 'Goldflame'	60 cm	3/m²	SV5	20.80 m²	62 kos

LEGENDA H

- OBMOČJE OBDELAVE (H)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- ŽIVA MEJA
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K2 KLOP BREZ NASLONA (krajša)
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- STOJALO ZA KOLESA
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	FAZA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.8 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE H	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.8

05.9 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE I



DREVESA NA OBMOČJU I

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	ŠT. KOSOV
ABKO	Abies koreana, korejska jelka	1
AMAR-RH	Amelanchier arborea 'Robin Hill', šmarna hrušica Robin Hill	1
AMLA-B	Amelanchier laevis 'Ballerina', šmarna hrušica Ballerina	1
AMLA	Amelanchier lamarckii, šmarna hrušica	2
CRLA-PS	Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet', glog Paul's Scarlet	2
MAKO	Magnolia kobus, Kobus magnolija	1
SYVU-ML	Syringa vulgaris 'Mme. Lemoine', španski bezeg	1
SYVU-ALS	Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth', španski bezeg	1
PILE	Pinus leucodermis, bosanski bor	1
PRSU-AR	Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea', okrasna češnja Autumnalis Rosea	3
COKO-CG	Cornus kousa 'China Girl', japonski dren cvetnik China Girl	1
COFL-R	ornus florida 'Rubra', ameriški dren cvetnik Rubra	1
HYPA-U	Hydrangea paniculata 'Unique', latnata hortenzija Unique	1

POKROVNICE NA OBMOČJU I

OZNAKA	VRSTA (latinsko)	sad. razdalja	gostota	sad. vzorec	površina grede	št. kosov
I1.1						
CAXAC-KF	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	50 cm	4 /m²	SV4	13,42 m²	53
I1.2						
CAXAC-KF	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	50 cm	4 /m²	SV4	6,67 m²	27
I1.3						
CAXAC-KF	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	50 cm	4 /m²	SV4	6,87 m²	27
I1.4						
CAXAC-KF	Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster'	50 cm	4 /m²	SV4	13,06 m²	53
I2.3						
LAAN-HS	Lavandula angustifolia 'Hidcote Superior'	40 cm	5 /m²	SV3	4,10 m²	40
I2.4						
EOFO-EG	Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	50 cm	4 /m²	SV4	56,00 m²	224

*ZASADITEV GREDE I2.1 IN I2.2 GLEJ POD DETAJLI D2.6

LEGENDA I


- OBMOČJE OBDELAVE (I)
- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- NOVA GRMOVNICA
- TRAVNE POVRŠINE
- CVETOČE GREDE (GRMOVNICE/TRAJNICE)
- POKROVNE GRMOVNICE
- GUMIRANA TALNA PODLAGA
- K1 KLOP BREZ NASLONA
- K3 KLOP Z NASLONOM
- INFO POSTAJALIŠČE
- KOŠ ZA SMETI
- LESENA OGRAJA
- KONFINI
- PARCELNA MEJA
- OBSTOJEČA KLOP

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	05.9 UREDITVENA SITUACIJA IN ZASADITVENA SITUACIJA - OBMOČJE I	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	05.9

06.1 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE A



OBMOČJE A		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
1	x=512576.04	y=163118.72
2	x=512576.26	y=163115.76
3	x=512576.83	y=163114.57
4	x=512578.06	y=163114.09
5	x=512580.81	y=163114.09
6	x=512581.45	y=163113.95
7	x=512610.97	y=163103.13
8	x=512619.74	y=163095.05
9	x=512619.74	y=163083.12
10	x=512609.48	y=163051.97
11	x=512607.07	y=163046.20
12	x=512603.79	y=163040.89
13	x=512581.02	y=163008.71
14	x=512579.08	y=163009.68
15	x=512582.02	y=163015.54
16	x=512583.23	y=163014.94
17	x=512586.66	y=163019.79
18	x=512588.00	y=163022.49
19	x=512588.49	y=163025.47
20	x=512588.40	y=163038.88
21	x=512587.49	y=163059.67
22	x=512583.93	y=163093.69
23	x=512583.42	y=163097.15
24	x=512576.79	y=163096.11
25	x=512577.34	y=163092.66
26	x=512581.11	y=163111.06
27	x=512580.59	y=163111.94
28	x=512579.63	y=163112.29
29	x=512575.02	y=163112.29
30	x=512583.16	y=163109.80
31	x=512583.50	y=163110.74
32	x=512584.49	y=163110.91
33	x=512608.55	y=163102.07
34	x=512613.26	y=163098.81
35	x=512616.47	y=163094.42
36	x=512618.23	y=163087.96
37	x=512617.93	y=163083.51
38	x=512607.77	y=163052.53
39	x=512605.47	y=163047.03
40	x=512602.34	y=163041.95
41	x=512593.04	y=163028.81
42	x=512591.36	y=163028.24
43	x=512590.32	y=163029.67
44	x=512590.21	y=163038.91
45	x=512589.28	y=163059.78
46	x=512588.51	y=163069.69
47	x=512585.20	y=163097.38
48	x=512569.99	y=163045.44
49	x=512567.77	y=163065.06
50	x=512567.33	y=163068.93
51	x=512562.58	y=163110.60
52	x=512568.32	y=163111.38
53	x=512568.12	y=163112.87
54	x=512561.50	y=163111.97

OBMOČJE A - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
1	AMLA-RH	x=512586.33	y=163115.47
2	AMLA-RH	x=512584.78	y=163113.91
3	AMLA-RH	x=512587.28	y=163113.00
4	PYCA-C	x=512590.14	y=163114.33
5	AMLA-RH	x=512590.49	y=163111.58
6	PYCA-C	x=512596.90	y=163112.50
7	PYCA-C	x=512603.66	y=163110.67
8	PYCA-C	x=512610.41	y=163108.85
9	PYCA-C	x=512617.25	y=163107.30
10	PYCA-C	x=512624.12	y=163106.10
11	AMLA-RH	x=512584.83	y=163108.62
12	AMLA-RH	x=512588.88	y=163107.21
13	AMLA-RH	x=512584.96	y=163104.23
14	TIPL	x=512598.77	y=163103.45
15	PYCA-C	x=512606.57	y=163101.23
16	PYCA-C	x=512610.05	y=163096.30
17	PYCA-C	x=512614.28	y=163093.55
18	PYCA-C	x=512614.11	y=163088.15
19	PYCA-C	x=512616.60	y=163082.69
20	ACPL	x=512621.58	y=163082.86
21	TIPL	x=512578.90	y=163099.49
22	TIPL	x=512580.30	y=163090.14
23	PYCA-C	x=512610.70	y=163064.53
24	PYCA-C	x=512603.40	y=163052.45
25	PYCA-C	x=512598.93	y=163050.39
26	PYCA-C	x=512602.68	y=163047.47
27	TICO	x=512609.64	y=163043.84
28	SOAU	x=512613.10	y=163038.92
29	SOAU	x=512608.13	y=163037.61
30	SOAU	x=512611.44	y=163033.89
31	SOAU	x=512606.71	y=163033.02
32	TICO	x=512602.69	y=163027.04
33	SOAR	x=512597.43	y=163025.41
34	SOAR	x=512593.59	y=163022.90
35	SOAR	x=512597.90	y=163020.97
36	QUPE	x=512593.23	y=163017.30
37	AMLA-RH	x=512591.60	y=163034.04
38	AMLA-RH	x=512594.06	y=163033.05
39	AMLA-RH	x=512592.38	y=163030.61
40	TIPL	x=512568.74	y=163097.07

LEGENDA


- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.1 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE A	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.1

06.2 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE B



OBMOČJE B		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
55	x=512559.63	y=163112.98
56	x=512585.17	y=163138.25
57	x=512596.57	y=163138.25
58	x=512585.17	y=163132.75
59	x=512596.57	y=163132.75
60	x=512562.47	y=163131.85
61	x=512562.00	y=163136.58
62	x=512559.57	y=163161.64

OBMOČJE B - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
41	TIPL	x=512570.53	y=163088.25
42	TIPL	x=512571.95	y=163079.36
43	TIPL	x=512573.02	y=163030.71
44	TIPL	x=512572.37	y=163021.73
45	AEHI	x=512580.98	y=163134.25
46	ACCA-E	x=512579.70	y=163131.39
47	AEHI	x=512593.54	y=163130.74
48	AEHI	x=512599.53	y=163133.50
49	AEHI	x=512603.12	y=163129.47
50	AEHI	x=512608.69	y=163133.21
51	AEHI	x=512612.14	y=163129.05
52	PYCA-C	x=512595.93	y=163123.55
53	PYCA-C	x=512602.84	y=163121.41
54	PYCA-C	x=512609.52	y=163119.31
55	PYCA-C	x=512616.29	y=163117.54
56	PYCA-C	x=512623.14	y=163116.10
57	PYCA-C	x=512629.65	y=163115.02
58	TIPL	x=512563.11	y=163139.24
59	ACPL-EQ	x=512573.62	y=163163.04

LEGENDA


- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.2 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE B	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.2

06.3 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE C



OBMOČJE C		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
63	x=512557.52	y=163166.65
64	x=512550.47	y=163188.43
65	x=512549.26	y=163191.42
66	x=512543.73	y=163207.54

OBMOČJE C - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
60	ACPL-EQ	x=512605.35	y=163208.78
61	ACPL-AR	x=512598.71	y=163203.77
62	ACPL-CS	x=512605.06	y=163203.12
63	AMAL-O	x=512608.84	y=163198.58
64	AMLA	x=512605.83	y=163195.91
65	AMLA	x=512585.95	y=163191.42
66	AMAL-O	x=512601.90	y=163187.02
67	AMAL-O	x=512589.86	y=163188.07
68	AMLA	x=512582.56	y=163185.31
69	ACPL-CS	x=512587.06	y=163184.70
70	AMAL-O	x=512592.32	y=163184.35
71	AMLA	x=512587.20	y=163180.63
72	AMLA	x=512600.78	y=163179.25
73	ACPL-AR	x=512597.08	y=163177.62
74	ACPL-EQ	x=512571.23	y=163194.13
75	ACPL-CS	x=512574.22	y=163191.37
76	ACPL-AR	x=512569.77	y=163189.93
77	ACPL-EQ	x=512575.57	y=163185.81
78	ACPL-CS	x=512573.86	y=163182.08
79	ACPL-AR	x=512580.00	y=163179.23
80	ACPL-EQ	x=512568.27	y=163180.87
81	ACPL-EQ	x=512570.38	y=163176.74
82	ACPL-EQ	x=512557.68	y=163176.98
83	ACPL-EQ	x=512560.02	y=163169.26

LEGENDA


- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.3 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE C	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.3

06.4 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE D



OBMOČJE D		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
67	x=512550.59	y=163297.78
68	x=512561.02	y=163275.83
69	x=512568.79	y=163291.53
70	x=512570.43	y=163290.88
71	x=512565.69	y=163291.46
72	x=512563.22	y=163289.55
73	x=512562.37	y=163287.19
74	x=512563.22	y=163283.84
75	x=512564.64	y=163282.68
76	x=512566.85	y=163282.68
77	x=512570.93	y=163284.31
78	x=512572.61	y=163285.99
79	x=512572.44	y=163288.59
80	x=512566.71	y=163270.56
81	x=512570.79	y=163272.45
82	x=512571.84	y=163270.18
83	x=512567.76	y=163268.29

OBMOČJE D - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
84	COKO-CG	x=512568.50	y=163298.79
85	COKO-CG	x=512566.45	y=163297.09
86	COKO-CG	x=512570.36	y=163297.35
87	AMLA	x=512558.89	y=163295.37
88	AMLA	x=512555.87	y=163294.52
89	AMLA	x=512557.86	y=163293.27
90	ACXFR-AB	x=512572.13	y=163291.28
91	PAPE	x=512561.26	y=163286.68
92	MAXLO-M	x=512557.32	y=163280.77
93	MAXLO-M	x=512581.73	y=163286.17
94	PRAV-P	x=512579.59	y=163280.05
95	PRSU-A	x=512562.77	y=163274.10
96	PRCE-N	x=512571.75	y=163272.46
97	PYCA-C	x=512566.75	y=163267.13
98	ACPL-AR	x=512572.97	y=163263.05
99	PRSU-A	x=512572.24	y=163254.08
100	GIBI-H	x=512590.95	y=163262.01
101	AMLA	x=512582.76	y=163272.04
102	AMLA	x=512585.28	y=163271.03
103	AMLA	x=512585.56	y=163268.68
104	AMLA	x=512582.62	y=163267.59
105	AMLA	x=512580.96	y=163269.98
106	MA-E	x=512621.38	y=163296.64
107	MA-E	x=512626.81	y=163297.01
108	PAPE	x=512623.17	y=163293.25

LEGENDA

- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.4 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE D	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAŽNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.4

06.5 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE E

OBMOČJE E		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
84	x=512648.33	y=163345.31
85	x=512663.51	y=163346.03
86	x=512663.85	y=163338.50
87	x=512667.07	y=163338.62
88	x=512667.11	y=163337.88
89	x=512664.88	y=163337.79
90	x=512665.08	y=163333.37
91	x=512668.54	y=163333.52
92	x=512668.91	y=163334.30
93	x=512668.75	y=163338.68
94	x=512669.60	y=163338.71
95	x=512668.39	y=163356.60
96	x=512661.30	y=163356.21
97	x=512661.40	y=163354.21
98	x=512652.79	y=163353.77

OBMOČJE E - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
109	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
110	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
111	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
112	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
113	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
114	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
115	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
116	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
117	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
118	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05
119	PYCA-C	x=-0.11	y=0.05



LEGENDA


- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.5 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE E	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.5

06.6 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE F



OBMOČJE F		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
99	x=512494.12	y=163355.75
100	x=512493.70	y=163352.63
101	x=512493.71	y=163351.77
102	x=512493.96	y=163350.97
103	x=512499.73	y=163338.18
104	x=512505.86	y=163324.61
105	x=512514.72	y=163304.99
106	x=512515.75	y=163302.71
107	x=512516.75	y=163300.50
108	x=512520.51	y=163292.18
109	x=512518.65	y=163292.65
110	x=512514.41	y=163302.05
111	x=512510.01	y=163299.88
112	x=512508.91	y=163302.12
113	x=512513.38	y=163304.33
114	x=512505.47	y=163321.83
115	x=512504.44	y=163324.11
116	x=512500.13	y=163319.98
117	x=512499.02	y=163322.24
118	x=512498.36	y=163337.56
119	x=512492.41	y=163350.73
120	x=512464.23	y=163337.86
121	x=512465.79	y=163338.23
122	x=512466.39	y=163334.58
123	x=512467.78	y=163335.19
124	x=512473.43	y=163323.87
125	x=512474.68	y=163324.70
126	x=512479.65	y=163327.96
127	x=512475.51	y=163320.71
128	x=512481.40	y=163326.06

OBMOČJE F - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
120	ACPL	x=512507.24	y=163288.53
123	PYCA-C	x=512489.70	y=163277.02
124	AMLA	x=512468.26	y=163256.26
125	ACPL	x=512512.56	y=163298.37
126	ACXFR-AB	x=512450.46	y=163330.47
127	ACPL	x=512479.06	y=163333.99

LEGENDA

- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.6 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE F	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.6

06.7 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE G



OBMOČJE G - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
128	SANI	x=512448.19	y=163284.24
129	ACCA-E	x=512443.92	y=163283.26
130	CRMO-PS	x=512440.80	y=163282.39
131	ACCA-E	x=512438.15	y=163279.11
132	CRMO-PS	x=512433.05	y=163278.44
133	ACCA-E	x=512430.00	y=163275.53
134	PRSU-A	x=512425.89	y=163273.02
135	ACCA-E	x=512419.23	y=163270.30
136	PRCE-N	x=512413.54	y=163264.00
137	PRSU-A	x=512421.61	y=163266.06
138	PRSU-A	x=512426.94	y=163268.68
139	CRMO-PS	x=512439.28	y=163274.41
140	ACXFR-AB	x=512440.68	y=163271.91
141	GIBI-H	x=512429.66	y=163262.78
142	CRMO-PS	x=512421.10	y=163257.13
143	PYCA-C	x=512419.75	y=163251.20
144	CRMO-PS	x=512440.43	y=163261.85
145	ACPL-AR	x=512453.29	y=163255.51
146	MAKO	x=512370.41	y=163240.16
147	CRMO-PS	x=512366.32	y=163238.04
148	CRMO-PS	x=512362.68	y=163235.99
149	CRMO-PS	x=512360.55	y=163231.89
150	MA-E	x=512372.13	y=163237.18
151	TICO-R	x=512358.13	y=163230.48
152	AMAL-O	x=512356.92	y=163229.47
153	AMAR-RH	x=512369.59	y=163233.44
154	AMAR-RH	x=512370.88	y=163231.87
155	AMAR-RH	x=512368.05	y=163225.89
156	AMAR-RH	x=512364.50	y=163227.30
157	AMLA	x=512364.25	y=163231.22
158	AMLA	x=512365.01	y=163233.07
159	SOAR-L	x=512368.04	y=163229.64
160	SOTO	x=512365.93	y=163221.17
161	COMA	x=512366.28	y=163218.32
162	ABKO	x=512376.12	y=163218.70
163	ABKO	x=512378.79	y=163217.01
164	ABKO	x=512378.31	y=163214.22
165	ABKO	x=512375.09	y=163213.77
166	ABKO	x=512373.65	y=163216.60
167	ACCA-E	x=512384.09	y=163212.83
168	ACGI	x=512382.82	y=163222.63
169	CRMO-PS	x=512384.07	y=163218.31
170	GIBI-H	x=512390.30	y=163220.22
171	MA-E	x=512394.18	y=163224.30
172	PRSU-A	x=512390.35	y=163231.21
173	PYCA-C	x=512401.72	y=163237.76
174	PYCA-C	x=512402.48	y=163234.29
175	PYCA-C	x=512398.37	y=163235.41
176	ACGR	x=512415.78	y=163229.79
177	ACPA-O	x=512408.79	y=163225.17
178	ACCA-E	x=512442.38	y=163288.61
179	VIXBO-D	x=512439.80	y=163287.79
180	VIXBO-D	x=512440.99	y=163286.85
181	ACXFR-AB	x=512437.92	y=163285.76
182	HAXIN-D	x=512433.75	y=163285.09
183	HAXIN-D	x=512435.60	y=163284.25
184	ACCA-E	x=512433.51	y=163283.54
185	VIXBO-D	x=512430.99	y=163283.65
186	HAXIN-J	x=512431.62	y=163281.78
187	ACCA-E	x=512429.06	y=163281.43
188	VIXBO-D	x=512425.45	y=163278.70
189	ACCA-E	x=512423.77	y=163279.23
190	ACXFR-AB	x=512421.48	y=163277.08
191	VIXBO-D	x=512419.58	y=163277.29
192	ACCA-E	x=512417.65	y=163275.39
193	HAXIN-J	x=512414.05	y=163274.48
194	HAXIN-J	x=512415.90	y=163273.57
195	ACCA-E	x=512412.39	y=163272.10
196	VIXBO-D	x=512406.99	y=163273.56
197	ACXFR-AB	x=512407.85	y=163271.26
198	HAXIN-D	x=512410.00	y=163270.72
199	PYCA-C	x=512385.19	y=163291.45
200	PYCA-C	x=512382.83	y=163290.51
201	PYCA-C	x=512386.07	y=163289.56
202	PYCA-C	x=512392.24	y=163279.08
203	ACPL	x=512356.83	y=163274.99
204	ACCA-E	x=512354.49	y=163273.61
205	QURO	x=512357.60	y=163272.76
206	ACPL-EQ	x=512356.46	y=163270.10
207	ACPL	x=512359.01	y=163270.60
208	COKO	x=512360.45	y=163268.54
209	CABE	x=512358.49	y=163266.81
210	QURO	x=512361.56	y=163266.31
211	ACCA-E	x=512362.87	y=163264.36
212	ACPL	x=512361.67	y=163262.00
213	COKO	x=512362.54	y=163260.06
214	CABE	x=512364.73	y=163259.90
215	ACXFR-AB	x=512363.95	y=163257.91
216	ACCA-E	x=512365.02	y=163255.82
217	COKO	x=512381.42	y=163255.01
218	QURO	x=512378.91	y=163255.38
219	ACCA-E	x=512377.91	y=163253.41
220	QURO	x=512375.80	y=163254.41
221	ACPL	x=512374.29	y=163251.80
222	ACPL	x=512370.93	y=163252.35
223	COKO	x=512371.25	y=163250.22
224	ACCA-E	x=512368.63	y=163249.40
225	ACCA-E	x=512368.75	y=163245.20
226	ACCA-E	x=512367.73	y=163242.60
227	ACCA-E	x=512370.27	y=163242.96

OBMOČJE G		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
129	x=512447.54	y=163286.91
130	x=512427.16	y=163276.20
131	x=512406.79	y=163265.50
132	x=512430.10	y=163269.79
133	x=512439.31	y=163273.88
134	x=512440.59	y=163270.99
135	x=512448.79	y=163274.61
136	x=512434.14	y=163260.68
137	x=512443.35	y=163264.76
138	x=512451.55	y=163268.38
139	x=512437.24	y=163257.67
140	x=512443.66	y=163260.64
141	x=512446.40	y=163254.69
142	x=512443.16	y=163290.38
143	x=512444.47	y=163287.90
144	x=512427.14	y=163281.99
145	x=512428.45	y=163279.48
146	x=512425.44	y=163281.11
147	x=512426.76	y=163278.59
148	x=512408.16	y=163268.82
149	x=512406.27	y=163272.43
150	x=512407.07	y=163275.17
151	x=512353.07	y=163274.17
152	x=512364.73	y=163254.31
153	x=512366.32	y=163254.75
154	x=512366.65	y=163258.03
155	x=512354.78	y=163231.53
156	x=512355.43	y=163230.73
157	x=512363.09	y=163235.28
158	x=512366.44	y=163236.99
159	x=512367.46	y=163237.27
160	x=512372.40	y=163239.50
161	x=512372.82	y=163238.58
162	x=512370.30	y=163237.45
163	x=512370.00	y=163236.99
164	x=512370.30	y=163236.53
165	x=512372.87	y=163234.50
166	x=512374.20	y=163231.06
167	x=512373.22	y=163230.71
168	x=512374.07	y=163226.76
169	x=512373.07	y=163226.80
170	x=512374.64	y=163224.13
171	x=512373.76	y=163223.66
172	x=512376.42	y=163222.12
173	x=512375.90	y=163221.27
174	x=512378.89	y=163220.77
175	x=512378.42	y=163219.89
176	x=512379.58	y=163211.74
177	x=512378.97	y=163212.53
178	x=512371.05	y=163214.81
179	x=512372.04	y=163214.98
180	x=512368.59	y=163220.49
181	x=512369.40	y=163221.07
182	x=512364.21	y=163224.88
183	x=512364.75	y=163225.72
184	x=512361.15	y=163231.70
185	x=512361.81	y=163233.61
186	x=512364.79	y=163235.33
187	x=512379.68	y=163229.32
188	x=512380.51	y=163227.59
189	x=512381.37	y=163226.69
190	x=512382.60	y=163226.49
191	x=512384.59	y=163226.00
192	x=512386.67	y=163224.78
193	x=512388.05	y=163224.34
194	x=512391.02	y=163225.26
195	x=512392.35	y=163227.91
196	x=512390.40	y=163230.13
197	x=512389.07	y=163231.26
198	x=512388.20	y=163233.18
199	x=512404.54	y=163240.49
200	x=512406.79	y=163235.54
201	x=512407.33	y=163233.63
202	x=512407.29	y=163231.64
203	x=512411.58	y=163226.99
204	x=512415.00	y=163232.31
205	x=512414.52	y=163233.61
206	x=512414.45	y=163235.51
207	x=512415.65	y=163236.98
208	x=512417.29	y=163237.74
209	x=512405.47	y=163227.24
210	x=512406.79	y=163224.32
211	x=512397.83	y=163220.27
212	x=512396.50	y=163223.19

LEGENDA

- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.7 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE G	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.7



OBMOČJE H		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
213	x=512397.83	y=163220.27
214	x=512397.83	y=163220.27
215	x=512397.83	y=163220.27
216	x=512397.83	y=163220.27
217	x=512397.83	y=163220.27
218	x=512397.83	y=163220.27

OBMOČJE H - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
228	TIPL	x=512351.40	y=163223.85
229	TIPL	x=512357.54	y=163221.05
230	TICO	x=512356.51	y=163213.95
231	TITO	x=512363.10	y=163211.31
232	TIPL	x=512372.77	y=163203.10
233	TICO	x=512380.83	y=163203.84
234	TICO	x=512377.29	y=163194.03
235	TITO	x=512384.85	y=163189.90
236	TIPL	x=512395.50	y=163190.64
237	TICO	x=512385.61	y=163181.78
238	TITO	x=512397.64	y=163177.08
239	TICO	x=512409.95	y=163178.13
240	TIPL	x=512403.86	y=163170.57
241	ACPL-EQ	x=512410.76	y=163132.49
242	ACPL-CS	x=512413.44	y=163128.60
243	ACPL-AR	x=512412.73	y=163123.51
244	MA-S	x=512451.67	y=163185.93
245	MAKO	x=512455.79	y=163184.46
246	MAXSO	x=512452.21	y=163182.04
247	PRSU-AR	x=512467.50	y=163192.67
248	PRSE-TH	x=512464.02	y=163190.69
249	PRXIN-O	x=512467.31	y=163189.01
250	PRXIN-O	x=512475.92	y=163196.10
251	PRXIN-O	x=512475.73	y=163201.52
252	PRXIN-O	x=512471.72	y=163204.73
253	PRCE-N	x=512444.82	y=163229.71
254	PRCE-N	x=512451.83	y=163234.72
255	GIBI-H	x=512462.83	y=163237.71
256	PRSE-TH	x=512473.17	y=163242.06
257	PRSE-TH	x=512474.36	y=163236.18
258	PRSE-TH	x=512476.81	y=163231.01
259	PRSE-TH	x=512481.70	y=163233.16
260	PRSE-TH	x=512483.72	y=163228.57

LEGENDA

- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA KOMUNALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.8 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE H	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA PODBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.8

06.9 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE I



OBMOČJE I		
ID_TOCKE	COORDX	COORDY
219	x=512397.83	y=163220.27
220	x=512397.83	y=163220.27
221	x=512397.83	y=163220.27

OBMOČJE I - DREVESA			
ID_TOCKE	VRSTA	COORDX	COORDY
261	SYVU-ML	x=512627.28	y=163367.13
262	MAKO	x=512623.37	y=163365.57
263	CRLA-PS	x=512625.52	y=163362.26
264	PRSU-AR	x=512618.07	y=163361.71
265	PRSU-AR	x=512631.55	y=163361.29
266	COFL-R	x=512633.10	y=163354.57
267	COKO-CG	x=512630.47	y=163349.85
268	CRLA-PS	x=512624.86	y=163347.18
269	PRSU-AR	x=512618.62	y=163347.66
270	SYVU-ALS	x=512617.71	y=163353.93
271	HYPA-U	x=512612.50	y=163356.46
272	AMAR-RH	x=512583.40	y=163372.20
273	AMLA-B	x=512586.77	y=163371.74
274	AMLA	x=512599.09	y=163369.38
275	AMLA	x=512593.70	y=163367.80
276	PRSU-AR	x=512601.96	y=163367.72
277	PRSU-AR	x=512601.19	y=163365.37
278	PRSU-AR	x=512603.42	y=163365.62
279	ABKO	x=512586.97	y=163364.24
280	PILE	x=512595.51	y=163361.34

LEGENDA


- OBSTOJEČI LISTAVEC
- OBSTOJEČI IGLAVEC
- NOVI LISTAVEC
- NOVI IGLAVEC
- GREDE S POKROVNICAMI
- PARCELNA MEJA

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	25/12
VSEBINA LISTA:	06.9 ZAKOLIČBENA SITUACIJA - OBMOČJE I	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	06.9


07.1 ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI




SHEMA PREREZOV




PREREZ CC
OBMOČJE C1: TRG ANTONA REPNIKA




PREREZ BB
OBMOČJE B1




PREREZ DD
OBMOČJE D1




PREREZ AA
OBMOČJE A1 IN A4



PREREZ GG
OBMOČJE G2



PREREZ GG
OBMOČJE G1 IN G3



PREREZ II
OBMOČJE I1




PREREZ FF
OBMOČJE F2 IN F4

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	07.1 ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	07.1


07.2 ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI



PREREZ EE
OBMOČJE E1, E2, E3 IN E4



PREREZ HH
OBMOČJE H1, H2 in H3



SHEMA PREREZOV

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	07.2 ZNAČILNI PROSTORSKI PREREZI	MERILO:	1:200
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
PODBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	07.2

08 TIPI ZELENIH POVRŠIN




OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	08 TIPI ZELENIH POVRŠIN	MERILO:	1: 2500
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	08

09 OBMOČJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV




OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	09 OBMOČJA ARHEOLOŠKIH RAZISKAV	MERILO:	1: 2500
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA: 09

D1.1 DETAJL PEŠČENE POTI BREZ ROBNIKA



OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.1 DETAJL PEŠČENE POTI BREZ ROBNIKA	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.1

D1.2 DETAJL PEŠČENE POTI Z LESENIM ROBNIKOM

LESEN ROBNIK, DESKE 50x150x2000 MM
ZAOBLJENI ROB, RADIJ 5 MM
LES ROBINIJE, OBDELAN

LESENI ROBNIK VIJAČEN NA LESENI KOLIČEK Z LESNIMI VIJAKI S PLOŠČATO GLAVO, ZAŠČITENI S KERAMIČNIM PREMAZOM

VEČJI KOLIČEK NA SPOJU DVEH ROBNIKOV. 100x100x800 MM, PRIŠPIČEN, MONTAŽA Z ZABIJANJEM, ZASUT Z ZEMLJO, LES ROBINIJE, OBDELAN

RAŠČEN TEREN


ZGORNI USTROJ, KAMNITI DROBLJENEC Ø 0 - 4 MM, SLOJ 3 CM. IZVEDBA V DVEH PLASTEH, Z NAKLONOM 2 %, UTRJEN Z VALJANJEM (80 MPa)

ZGORNJI USTROJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 8 - 16, SLOJ 8 CM. IZVEDBA PO PLASTEH, UTRJEVANJE (80 MPa)


SPODNJI USTROJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32, ZMRZLINSKO ODPOREN, SLOJ 25 CM. UTRJEVANJE PO SLOJIH Z VALJANJEM (80 MPa)

GEOTEKSTIL, 200 G, PO CELOTNI ŠIRINI IZKOPA PREKLOP 20-30 CM, SPOJI NISO NA SREDINI POTI

RAŠČEN TEREN



PREREZ 1:10



TLORIS 1:10

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.2 DETAJL PEŠČENE POTI Z LESENIM ROBNIKOM	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	
		ŠT. LISTA:	D1.2

D1.3 DETAJL IZVEDBE PEŠČENIH POVRŠIN


ZGORNI USTROJ, KAMNITI DROBLJENEC Ø 0 - 4 MM, SLOJ 3 CM. IZVEDBA V DVEH PLASTEH, Z NAKLONOM 2 %, UTRJEN Z VALJANJEM (80 MPa)

ZGORNJI USTROJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 8 - 16, SLOJ 10 CM. IZVEDBA PO PLASTEH, UTRJEVANJE (80 MPa)

SPODNJI USTROJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32, ZMRZLINSKO ODPOREN, SLOJ 30 CM. UTRJEVANJE PO SLOJIH Z VALJANJEM (80 MPa)

GEOTEKSTIL, 200 G, PO CELOTNI ŠIRINI IZKOPA

RAŠČEN TEREN



OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.3 DETAJL IZVEDBE PEŠČENIH POVRŠIN	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.3


D1.4 DETAJL UTRJENE GRUŠČNATE TRATE

ZATRAVITEV S TRATNO MEŠANICO ZA SONČNA IN SUHA RASTIŠČA. PO SPECIFIKACIJI V POPISU.

ODSTRANITEV ZGORNJEGA SLOJA V VIŠINI CCA 10 CM

ZASUTJE Z GRUŠČNATIM RASTNIM SLOJEM. MEŠANICA 70 % KREMENČEV PESEK, 20 % VRTNA ZEMLJA, 10 % KOMPOST. SLOJ CCA 10 CM.

UTRJEN RAŠČEN TEREN



OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.4 DETAJL UTRJENE GRUŠČNATE TRATE	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.4


D1.5 DETAJL ARMIRANE TRATE

ZATRAVITEV S TRATNO MEŠANICO ZA SONČNA IN SUHA RASTIŠČA. PO SPECIFIKACIJI V POPISU.

NASUTJE RASTNEGA SLOJA V VIŠINI OJAČITVENE MREŽE. SUBSTRAT Z VEČJIM DELEŽEM ORGANSKIH SNOVI (MINIMALNO 4-6 %), PO SPECIFIKACIJI.

CERTIFICIRANA OJAČITVENA GUMIRANA MREŽA ZA OTROŠKA IGRIŠČA. KOT NPR. VOJCLES RUBBAGRASS

UTRJEN RAŠČEN TEREN



OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.5 DETAJL ARMIRANE TRATE	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.5

D1.6 DETAJL ROBNIKA NA OTROŠKEM IGRIŠČU

ROBNIK IZ GUME (SIV)
100 x 25 x 5 CM,
MONTAŽA PO NAVODILIH PROIZVAJALCA.
PORAVNAN NA KOTO TERENA,
MAKSIMALNO + 1 CM

LINIJSKI BETONSKI TEMELJ,
DO GLOBINE 40 CM.

GEOTEKSTIL 200 G, PO CELI POVRŠINI IZKOPA


10 CM DRENAŽNEGA TAMPONA

RAŠČEN UTRJEN TEREN

IGRALNA PODLAGA, PRAN GRAMOZ 4 MM,
SLOJ 40 CM

GEOTEKSTIL 200 G, PO CELI POVRŠINI IZKOPA

RAŠČEN UTRJEN TEREN




OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.6 DETAJL ROBNIKA NA OTROŠKEM IGRIŠČU	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.6

D1.7 DETAJL BETONSKIH PLOŠČ V ZELENICI



TLORIS M 1:30

ZATRAVITEV S TRATNO MEŠANICO ZA SONČNA IN SUHA RASTIŠČA. PO SPECIFIKACIJI V POPISU.

GRUŠČNAT RASTNI SLOJ. MEŠANICA 50 % KREMENČEV PESEK, 50 % RASTNI SUBSTRAT. SLOJ CCA 18 CM, PORAVNAN S KONČNO KOTO BETONSKIH PLOŠČ.

UTRJEN NOSILNI SLOJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32, SLOJ 30 CM. UTRJEVANJE PO SLOJIH Z VALJANJEM (40 MPa)


RAŠČEN TEREN

OKROGLE BETONSKE PLOŠČE, VELIKOSTI 40 -60 CM, DEBELINA 4 CM. PORAVNANE S KOTO TERENA

DRENAŽNI PUSTI BETON C12/15, SLOJ 10 CM

UTRJEN NOSILNI SLOJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32, SLOJ 30 CM. UTRJEVANJE PO SLOJIH Z VALJANJEM (40 MPa)

RAŠČEN TEREN



PREREZ 1:10

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.7 DETAJL BETONSKIH PLOŠČ V ZELENICI	MERILO:	NA RISBI
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.7

D1.8 DETAJL GUMIRANE IGRALNE PODLAGE


GUMIRANA POVRŠINA, DEBELINA MIN. 3 CM
IZVEDBA PO NAVODILIH PROIZVAJALCA

ZGORNJI USTROJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 8 - 16, SLOJ 10 CM. IZVEDBA PO PLASTEH, UTRJEVANJE (80 MPa)

SPODNJI USTROJ, TAMPONSKI DROBLJENEC TD 32, ZMRZLINSKO ODPOREN, SLOJ 30 CM. UTRJEVANJE PO SLOJIH Z VALJANJEM (80 MPa)

GEOTEKSTIL, 200 G, PO CELOTNI ŠIRINI IZKOPA

RAŠČEN TEREN




OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D1.8 DETAJL GUMIRANE IGRALNE PODLAGE	MERILO:	NA RISBI
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D1.8

D2.1 DETAJL SADITVE DREVESA




OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D2.1 DETAJL SADITVE DREVESA	MERILO:	1:30
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D2.1

D2.2 DETAJL SADITVE GRMOVNIC




OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D2.2 DETAJL SADITVE GRMOVNIC	MERILO:	1:30
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D2.2

D2.3 DETAJL SADITVE POKROVNIC



TLORIS M 1:30



PREREZ 1:10

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D2.3 DETAJL SADITVE POKROVNIC	MERILO:	NA RISBI
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D2.3

D2.4 DETAJL SADITVE ŽIVE MEJE



TLORIS M 1:40



PREREZ 1:20


OPOMBA:

© STUDIO TSK


NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D2.4 DETAJL SADITVE ŽIVE MEJE	MERILO:	NA RISBI
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D2.4

D2.5 DETAJL SADITVE TRAJNIC IN ČEBULNIC

I2.1



I2.2



GREDE NA OBMOČJU I2

KODA	BOTANIČNO IME	SLOVENSKO IME	GS	m^2	KOS
GREDA I2.1,	24.6 m2				
VIMI	Vinca minor	mali zimzelen	9/m2	skupaj 21.1 m2	190 KOS
CIRA-A	Cimicifuga Ramosa 'Atropurpurea'	svetlika	5/m2	skupaj 3.5 m2	18 KOS
NAPO	Narcissus poeticus	beli narcis	5/m2	skupaj 21.1 m2	115 KOS
GREDA I2.2,	46.5 m2				
VIMI	Vinca minor	mali zimzelen	9/m2	skupaj 36.9 m2	332 KOS
CIRA-A	Cimicifuga Ramosa 'Atropurpurea'	svetlika	5/m2	skupaj 5.2 m2	27 KOS
NAPO	Narcissus poeticus	beli narcis	5/m2	skupaj 36.9 m2	175 KOS
LONI-M	Lonicera nitida 'Maigruen'	kosteničevje	4/m2	skupaj 4.25 m2	17 KOS
GREDA I2.3,	30.1 m2				
STTE	Stipa tennuissima	nežna bodalica	7/m2	skupaj 4.8 m2	34 KOS
LAAN	Lavandula angustifolia	sivka	5/m2	skupaj 9.5 m2	48 KOS
ECPU-A	Echinacea purpurea 'Alba'	ameriški slamnik	8/m2	skupaj 3 m2	24 KOS
LONI-E	Lonicera nitida 'Elegant'	kosteničevje	4/m2	skupaj 10.3 m2	41 KOS
GALI-SP	*Gaura lindheimeri 'Siskyou Pink'*	gavra	7/m2	skupaj 2.5 m2	18 KOS


SKUPAJ POVRŠINA GRED: OBMOČJE I2 = 101,2 m2

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D2.5 DETAJL SADITVE TRAJNIC IN ČEBULNIC	MERILO:	1: 75
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.; TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH.; NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.; JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D2.5


D2.6 SADILNI VZORCI




SV1




SV2




SV3




SV4




SV5




SV6



SV7



SV8




VRSTA:	SADILNA RAZDALJA	GOSTOTA	SADILNI VZOREC
PATE Pachysandra terminalis	30 cm	10 /m²	SV1
VIMI Vinca minor	32 cm	9 /m²	SV2
VIMI-A Vinca minor 'Alba'	32 cm	9 /m²	SV2
EOFO-EG Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'	40 cm	5 /m²	SV3
LONI-E Lonicera nitida 'Elegant'	40 cm	5 /m²	SV3
LAAN Lavandula angustifolia	40 cm	5 /m²	SV3
LAAN-ES Lavandula angustifolia 'Ellagance Snow'	40 cm	5 /m²	SV3
HEHE Hedera helix (bršljan)	40 cm	5 /m²	SV3
SE-M Sedum 'Matrona'	40 cm	5 /m²	SV3
LONI-M Lonicera nitida 'Maigruen'	50 cm	4 /m²	SV4
POFR-B Potentilla fruticossa 'Bellissima'	50 cm	4 /m²	SV4
POFR-A Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	50 cm	4 /m²	SV4
POFR-G Potentilla fruticossa 'Goldteppich'	50 cm	4 /m²	SV4
POFR-V Potentilla fruticossa v. Veitchii	50 cm	4 /m²	SV4
POFR-LP Potentilla fruticosa 'Lovely Pink'	50 cm	4 /m²	SV4
CAXAC-KF Calamagrostis × acutiflora 'Karl Foerster'	50 cm	4 /m²	SV4
HYCA-H Hypericum calycinum 'Hidcote'	50 cm	4 /m²	SV4
CODA-E Cotoneaster dammeri 'Eichholz'	60 cm	3 /m²	SV5
SPJA-G Spiraea japonica 'Goldflame'	60 cm	3 /m²	SV5
CABR Calamagrostis brachytrichia	60 cm	3 /m²	SV5
PHCA-A Philadelphus caucasicus 'Aureus'	120 cm	0.7 /m²	SV6
COAL-G Cornus alba 'Gouchaultii'	120 cm	0.7 /m²	SV6
SPXCI-G Spiraea × cinerea 'Grefsheim'	120 cm	0.7 /m²	SV6
COAL-S Cornus alba 'Sibirica'	120 cm	0.7 /m²	SV6
TAXME-H Taxus x media 'Hicksii'	50 cm	2 /tm	SV7
SPXCI-G Spiraea × cinerea 'Grefsheim'	90 cm	1.1 /tm	SV8

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA | GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D2.6 SADILNI VZORCI	MERILO:	1: 30
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D2.6

D3.1 LESENA OBLOGA NA KAMNITIH ALI BETONSKIH ELEMENTIH



STRANSKI RIS M 1:10




PREREZ 1:10

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D3.1 LESENA OBLOGA NA KAMNITIH ALI BETONSKIH ELEMENTIH	MERILO:	1:10
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D3.1

D3.2 LESENI STEBRIČEK



TLORIS 1:20




PREREZ 1:20

OPOMBA:


© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D3.2 LESENI STEBRIČEK	MERILO:	1:20
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D3.2

D3.3 UČILNICA NA PROSTEM IZ HLODOV



TLORIS M 1:50




PREREZ 1:20

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D3.3 UČILNICA NA PROSTEM IZ HLODOV	MERILO:	NA RISBI
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA:	D3.3

D3.3 INTERPRETATIVNA TABLA ZA SAMOSTAN




M5 NAVOJNA PALICA S KLOBUČASTIMI MATICAMI

NOTRANJI OKVIR
JEKLENI PRAVOKOTNI PROFIL, DEBELINA 3 MM, CINKAN,
PRAŠNO BARVAN, BARVA ANTRACIT SIVA RAL 7016,
STRUKTURNA TEKSTURA
NA SPODNJEM DELU UMEŠČEN INTERPRETATIVNI TEKST

KOMPAKTNA POLIKARBONATNA PLOŠČA,
DEBELINA 10 MM

NOSILNA KONSTRUKCIJA
JEKLENI PRAVOKOTNI PROFIL 80x8 MM, CINKANA,
PRAŠNO BARVANA, BARVA ANTRACIT SIVA RAL 7016,
STRUKTURNA TEKSTURA

PREREZ 1:5



M5 NAVOJNA PALICA S KLOBUČASTIMI MATICAMI

KOMPAKTNA POLIKARBONATNA PLOŠČA,
DEBELINA 10 MM

NOTRANJI OKVIR
JEKLENI PRAVOKOTNI PROFIL, DEBELINA 3 MM, CINKAN,
PRAŠNO BARVAN, BARVA ANTRACIT SIVA RAL 7016,
STRUKTURNA TEKSTURA
NA SPODNJEM DELU UMEŠČEN INTERPRETATIVNI TEKST

NOSILNA KONSTRUKCIJA
JEKLENI PRAVOKOTNI PROFIL 80x8 MM, CINKANA,
PRAŠNO BARVANA, BARVA ANTRACIT SIVA RAL 7016,
STRUKTURNA TEKSTURA

JEKLENA PRIROBNICA, 200x160x8 MM, CINKANA,
PRAŠNO BARVANA, BARVA ANTRACIT SIVA RAL 7016

POGLED 1:20

OPOMBA:

© STUDIO TSK

NAROČNIK:	OBČINA MUTA GLAVNI TRG 17 | 2366 MUTA	PROJEKT. DOK:	PZI
PROJEKTANT:	STUDIO TSK OBLIKOVANJE KRAJINE TANJA SIMONIČ KOROŠAK S.P. | KOROŠKA CESTA 53D | 2000 MARIBOR	ZA GRADNJO:	PRENOVA VZDRŽEVALNA DELA
NAZIV GRADNJE:	PARKOVNA UREDITEV ZGORNJE MUTE	ŠT. PROJEKTA:	TSK 25/12
VRSTA NAČRTA:	10 NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE	ŠT. NAČRTA:	TSK 25/12
VSEBINA LISTA:	D3.3 INTERPRETATIVNA TABLA ZA SAMOSTAN	MERILO:	NA RISBI
VODJA PROJEKTA:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA	DATUM:	8. 2025
POOBL. PROJEKTANT:	DR. TANJA SIMONIČ KOROŠAK ZAPS 1623 PKA POOBLAŠČENA KRAJINSKA ARHITEKTKA		
SODELAVCI:	DR. INES BABNIK UNIV. DIPL. INŽ. KRAJ. ARH. NEJA ZALAZNIK DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	TILEN TAMŠE MAG. INŽ. KRAJ. ARH. JURE GRUDEN DIPL. INŽ. KRAJ. ARH.	ŠT. LISTA: D3.4