Zavod za gozdove Slovenije
Območna enota Slovenj Gradec

OPIS VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST V OBČINI PREVALJE

Gozdne ceste v občini potekajo po zasebnih gozdovih in gozdovih Republike Slovenije. Seznami gozdnih cest so na razpolago na vpogled na sedežu OE Zavoda za gozdove Slovenije.

Dolžine gozdnih cest v občini (stanje 2022, ažurno stanje je razvidno na pregledovalniku zgs.gisportal.si/javno/):

Zasebni gozdovi	Državni gozdovi	SKUPAJ
65,02 km	13,3 km	78,32 km

Vzdrževanje gozdnih cest se izvaja na osnovi letnih (za večja investicijsko vzdrževalna dela) in **operativnih planov** (zimsko, spomladansko, letno, jesensko vzdrževanje ali mesečno) za redna vzdrževalna dela in posebnih operativnih planov za intervencijska dela. Sanacija škod po neurjih bo potekala po sprotnih naročilih. Operativne programe izdela (uskladi na občini) in posreduje tekoče Zavod za gozdove Slovenije – KE Dravograd Prevalje. Zavod za gozdove Slovenije prav tako nadzira in prevzema opravljena dela, potrjuje situacije, ki jih pripravi izvajalec in izdaja kolavdacijske zapisnike.
Financiranje vzdrževanja poteka preko proračuna občine iz naslednjih virov: lastna sredstva občine, pristojbina za vzdrževanje g.c. (plačujejo lastniki gozdov), republiški proračun in občasno sredstva za sanacijo škod po neurjih.

ZIMSKO VZDRŽEVANJE

Pluženje v programu navedenih objektov (cca 75 km) se izvede, ko zapade vsaj 10 cm snega. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu. Normativi za področje občine znašajo povprečno:

Pluženje se obračuna za vsakih 10 cm zapadlega snega (2km/h).

Obračuna se **očiščen km g.c**. ob enem čiščenju - prometnejše ceste se plužijo dnevno (maksimalno 2x na dan). Pogostost pogojuje kategorija g.c.. Pluženje se izvaja na osnovi sprotnih naročil Zavoda za gozdove in operativnem planu zimskega vzdrževanja.

V okviru vzdrževanja g.c.se redno zimsko vzdržuje cca **75 km** gozdnih cest. Strojno **posipanje** se izvaja po potrebi in sprotnem naročilu, večinoma posipajo ceste uporabniki sami z materijalom navoženim na kupe.

LETNO VZDRŽEVANJE

Zajema naslednje vrste del: strojno planiranje planuma (do 2*letno), čiščenje odvodnih jarkov in propustov (strojno in ročno), gramoziranje vozišč, utrjevanje materialov, urejanje odvodnjavanja (dražniki, cevni in ploščati propusti, jarki ...), sanacija udorov, plazišč, hudourniških zajed (lesene, betonske kašte, pilotiranje, vzdolžni a.b. objekti), čiščenje brežin, biološka sanacija plazišč, strojni izkopi z bagri v mat. 3., 4., 5. ktg....

Struktura del je zelo spremenljiva. Izvajalec se mora prilagajati operativnim planom, ki jih narekujejo trenutne razmere. Operativni plani se izdelujejo približno kvartalno: zimski, spomladanski, poletni in jesenski ali po potrebi mesečno. Obseg se prilagaja razpoložljivim sredstvom.

VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Dela se izvajajo na osnovi izvedbenih projektov ali popisov del in predizmer. Investicijsko vzdrževanje zajema večinoma naslednja dela: rekonstrukcija in gradnja ploščatih propustov (armiranobetonske, lesene, kombinirane konstrukcije), opornih sten iz kamna v betonu, lesene kašte; rekonstrucije daljših odsekov g.c. ...

Obračun premikov: Za v rednih operativnih planih planirana dela se premiki strojev, ljudi in opreme ne obračunavajo razen za bagre in valjarje. Pri intervencijskih delih se zaračunavajo samo premiki strojev (rovokopač, greder) ostalega ne.

Obračun prevozov: Obračun prevoza pri obrabni in nosilni plasti se opravi po sistemu franko kamionska cesta, prav tako ostali ukrepi.

Obračun nosilne in obrabne plasti: Postavi se cena za obrabno in nosilno plast, ne glede na to, iz katerega peskokopa bo material pripeljan. Gramoz pa mora biti iz certificiranega peskokopa – znan izvor. Cena vključuje nabavo, prevoz in profiliranje (403,404) in komprimiranje (402,401).

Objekti in ostala dela se izvajajo po načelih in na način, ki velja za gozdno gradbeništvo in ostale gradnje in jih opredeljujejo:

Pravilnik o gozdnih prometnicah(Ur.l. RS, št. 104/04, spr. 4/2009)
Zakon o graditvi objektov ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in spremembe) vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na razpisane storitve vzdrževalnih del.

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila delavcev Zavoda za gozdove Slovenije in zastopnika naročnika.