**PRILOGA 1A**

# NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| | | |
|---|---|---|
| **INVESTITOR** | | |
| INVESTITOR 1 | | |
| ime in priimek ali naziv družbe | | **RS MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO** |
| naslov ali poslovni naslov družbe | | **Tržaška cesta 21, Ljubljana** |
| INVESTITOR 2 | | |
| ime in priimek ali naziv družbe | | |
| naslov ali poslovni naslov družbe | | |
| INVESTITOR 3 | | |
| ime in priimek ali naziv družbe | | |
| naslov ali poslovni naslov družbe | | |
| **PODATKI O GRADNJI** | | |
| naziv gradnje | | **URSJP preureditev prostorov** |
| *naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta* | | |
| VRSTE GRADNJE | ☑ | **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE** |
| *označiti vse ustrezne vrste gradnje* | ☐ | |
| | ☐ | |
| | ☐ | |
| **PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI** | | |
| vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL) | | **PZI** |
| številka projekta | | **.6/2025** |
| datum izdelave | | **Jun-25** |
| datum spremembe | | |
| **PODATKI O PROJEKTANTU** | | |
| projektant (naziv družbe) | | **NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.** |
| naslov | | **Poklukarjeva ulica 25, Ljubljana** |
| odgovorna oseba projektanta | | **Egon Novak u.d.i.a.** |
| podpis odgovorne osebe projektanta | | |
| **PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA** | | |
| izdelovalec osnovnega prikaza / načrta | | **Egon Novak u.d.i.a.** |
| identifikacijska številka | | **ZAPS 0431 A** |
| projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe) | | **NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.** |
| naslov | | **POklukarjeva ulica 25, Ljubljana** |
| **PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA** | | |
| VODJA PROJEKTIRANJA | | **Egon Novak u.d.i.a.** |
| identifikacijska številka | | **ZAPS 0431 A** |
| podpis vodje projektiranja | | |

EGON NOVAK
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0431

**PRILOGA 1B**

# UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

| **UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU** | |
|---|---|
| POOBLAŠČENI ARHITEKTI | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | **Egon Novak u.d.i.a., ZAPS 0431 A** |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | **Boris Seljak u.d.i.el. IZS E 1476** |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | **mag. Tadej Auer u.d.i.s. IZS S 1734** |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |
| STROKOVNJAKI DRUGIH STROK | |
| ime in priimek, strokovna izobrazba | |
| navedba gradiv, ki so jih izdelali | |

*Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.*

*Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.*

**PRILOGA 1C**

# NASLOVNA STRAN NAČRTA

| | | |
|---|---|---|
| **PODATKI O GRADNJI** | | |
| naziv gradnje | | **URSJP preureditev prostorov** |
| kratek opis gradnje | | **Predmet posega je preureditev obstoječega prostora v pisarne v pritličju stavbe ter preureditev sanitarij v invalidske.<br>Menjava finalnih obdelav, postavitev novih predelnih sten, stropov, ki služijo novi razporeditvi prostorov, zamenjava oz. preureditev električnih instalacij in strojnih instalacij.** |
| VRSTE GRADNJE | ☑ | **INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE** |
| *označiti vse ustrezne vrste gradnje* | ☐ | |
| | ☐ | |
| | ☐ | |
| | ☐ | |
| **PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI** | | |
| vrsta dokumentacije | | **PZI** |
| številka projekta | | **.6/2025** |
| **PODATKI O NAČRTU** | | |
| strokovno področje načrta | | **Arhitektura** |
| naziv načrta | | **URSJP preureditev prostorov** |
| številka načrta | | **.6/25-1** |
| datum izdelave | | **Jun-25** |
| datum spremembe | | |
| **PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA** | | |
| projektant načrta (naziv družbe) | | **NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.** |
| naslov | | **Poklukarjeva ulica 25, Ljubljana** |
| odgovorna oseba projektanta načrta | | **Egon Novak u.d.i.a.** |
| podpis odgovorne osebe projektanta načrta | | |
| **PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA** | | |
| ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja | | **Egon Novak u.d.i.a.** |
| identifikacijska številka | | **ZAPS 0431 A** |
| podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja | | |

EGON NOVAK
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 0431

| | |
|---|---|
| | **TEHNIČNO POROČILO** |
| 1. | Opis gradnje in njenih značilnosti |
| | Risbe |
| 2 | Opis opreme |
| | Risbe |

| 1. | TEHNIČNO POROČILO |
|---|---|

## 1.1. OPIS LOKACIJE

Območje posegov je znotraj zgrajenega objekta URSJP, Dunajska cesta 25, Ljubljana. Poseg se bo izvajal v pritličju stavbe, kjer je sedaj prostor namenjen opravljanju javnih storitev.

Predmet je preureditev obstoječih prostorov v pisarniške prostore in preureditev sanitarij za gibalno ovirane.

V grafičnih prilogah je prikazan obseg posegov v tlorisu, vse znotraj gabaritov obstoječega objekta.

## 1.2. OBRAZLOŽITEV NAMERAVANEGA POSEGA

Predmet posega je preureditev obstoječih prostorov in sanitarij v pritličju stavbe.

Predmet posega je menjava finalnih obdelav, postavitev novih predelnih sten, stropov, ki služijo novi razporeditvi prostorov, zamenjava oz. preureditev električnih instalacij in strojnih instalacij.

## 1.3. OBSTOJEČE STANJE - RUŠITEV

V pritličju se obstoječi prostor preuredi v pisarniške prostore, sanitarni prostor v pritličju se preuredi v sanitarije za gibalno ovirane osebe.

Obstoječa oprema se večinoma odpelje na lokacijo, ki jo določi naročnik, nekaj opreme se uporabi za potrebe novega uporabnika.
Demontira se vsa obstoječa vrata v območju posega. Odstranijo se predelne stene v območju posega.
Odstrani se pvc tlak.
Odstranijo se okna in steklena fasada ob Dunajski cesti.
V vseh prostorih, razen v podaljšku pritličja se odstrani obstoječi Armstrong ali gips kartonski strop ter strojne kanale za prezračevanje in luči.
ri oknih se odstrani obstoječe radiatorje in konvektorje.






12:09 14:05


12:09 14:05

Sanitarni prostor
Odstrani se sanitarno keramiko, wc umivalnik. Odstrani se vhodna  vrata lesena vrata, v prostoru ženskega  wc se ruši stena za nova vrata.
Na delu kjer se izvajajo dela se ruši stensko in talno keramiko (rušitev predelne stene, izvedba vodovodne in fekalne inštalacije zaradi prestavitev oz. ukinitev sanitarnih elementov.
Ruši se predelno steno v invalidskem wc. Ruši se gips kartonski strop.





**1.4. NOVO STANJE**

**PRITLIČJE**

**Tlaki**
V vseh prostorih se na obstoječi  pod izvede tlak iz guma plošč 60/60 po izboru uporabnika, npr. Noraplan UNI. Barva 2458, stik s steno se izvede iz iztega materiala.
V sanitarnih prostorih se na obstoječi pod izvede z keramičnimi ploščami dim. 60/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio

**Stropovi**
V vseh prostorih se izvede nov spuščen Armstrong strop, h=+2,65m, z vgrajenimi svetili, npr. Plain in mavčnokartonski  strop z vgrajenimi svetili, h=2,50m,  finalni izgled mora biti gladek, brez vidnih fug, stike je potrebno izvajati z bandažiranjem in specialnimi profili tako, da ne pride do pokanja.

**Stene**
Med pisarniškimi prostori, sejno sobo in prostori med hodnikom se postavi nova mavčnokartonska predelna stena. Stena se postavi od betonskega tlaka do AB stropne plošče.
Konstrukcija je montažna iz pocinkanih profilov, polnila toplotne izolacije ter obojestransko oblečena z dvojnimi mavčno kartonskimi ploščami. Steno je potrebno bandažirati in kitati ter slikati. Debelina stene je 12,5cm.

Med pisarniškimi prostori in sejno sobo in hodnikom se postavi steklena stena z enojno zasteklitvijo sistem npr. AL OFFICE.

Ob oknih se izvede nov parapet prilagojen novi razporeditvi konvektorjev.

**Vrata**
V pisarnah se izdela nova lesena enokrilna vrata, na stranskem hodniku so vrata dvokrilna, manjše krilo se odpira občasno.

**Stavbno pohištvo**
Stavbno pohištvo na dvoriščni in ulični fasadi je predvideno v kovinski izvedbi. Profili morajo biti s prekinjenim toplotnim mostom, zasteklitve trojne. Skupna U vrednost vgrajenega elementa ne sme preseči 0.9 W/m2K. V zahodni fasadi so med okenskimi zasteklitvami predvidene rešetke za zajem zraka.

**Fasadna konstrukcija sistem schuecco fw50,**
prevodnost celotnega sistema k = 1.1W/m2K

ZASTEKLITVE 8 – 16 – 4 – 16 – 8 ali ekvivalent
prevodnost zasteklitev k = 0,8W/m2K

Zahtevan proizvod: SCHÜCO FW 50+ ali ekvivalent

Steklena stena:
Samonosilna, toplotno izolirana aluminijska konstrukcija iz stebrov in prečk za zastekljene fasade.

Globine profilov:
Steber – po statične izračuni proizvajalca
Prečka - 55 mm
Lastnosti konstrukcije:
Profili stebrov imajo eno notranjo komoro. Globina profilov se določi glede na statične zahteve. Profili prečk imajo prav tako eno notranjo komoro. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Konstrukcija spada v skupino materialov za okvirje 2.1 (K faktor konstrukcije brez stekla = cca. 2.5 W/m2K)
K faktor skupni (okvir + zasteklitev) = max. 0,8 W/m2K
Horizontalno so prečke in stebri na zunanji strani pokrite s pokrivnim profilom. V prečke in stebre so vstavljena enaka EPDM tesnila ali ekvivalent za steklo. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili ali ekvivalent.
Za odvod kondenčne vode so v sistemu konstruirane 3 ravnine odvodnjavanja.
Spodnja in zgornja prečka za priključek na gradbeno konstrukcijo mora biti površinsko poravnana s stebrom, oz. mora imeti enako globino. Te prečke so C oblike. Na notranjem delu teh profilov je utor za prevzem priključne EPDM folije.
Nosilni profili so vedno razporejeni v notranjosti prostora.
Pritrditev prečk na stebre se izvede s T spojniki, ki se pritrdijo v vijačni kanal na prečki.
Profili stebrov v področju stika s prečko niso porezkani.

Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja, vedno v utoru profila stebra.
Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili ali ekvivalent. Tesnilna folija na notranji strani je prav tako neprekinjena in v isti ravnini okoli celotnega priključka na gradbeno konstrukcijo.

Barva profiloV RAL 7035

### 1.5. KVADRATURE OBRAVNAVANIH PROSTOROV

**PISARNE 1. NADSTROPJE**

| | |
|---|---|
| SKUPAJ | 329,0 m2 |
| 01 hall | 29,7 m2 |
| 02 recepcija | 5,5 m2 |
| 03 osrednji prostor | 47,6 m2 |
| 04 hodnik | 17,0 m2 |
| 05 pisarna | 14,1 m2 |
| 06 pisarna | 14,1 m2 |
| 07 pisarna | 18,3 m2 |
| 08 pisarna | 18,0 m2 |
| 09 pisarna | 28,3 m2 |
| 10 pisarna | 16,7 m2 |
| 11 pisarna | 16,7 m2 |
| 12 pisarna | 19,1 m2 |
| 13 pisarna | 26,4 m2 |
| 14 sejna soba | 27,9 m2 |
| 15 sanitarije M | 4,9 m2 |
| 16 sanitarije Ž | 4,9 m2 |
| 17 hodnik | 6,1 m2 |
| 12 pisarna | 14,6 m2 |

| TLAKI | | | |
|---|---|---|---|
| **E1** | | | **guma** |
| **prostor** | **pisarne** | | |
| tlak | guma plošča 60/60 po izboru uporabnika npr. Noraplan Uni. Barva 2458, na stiku s steno vertikalno h=cca 7.5cm | 0.50 | cm |
| vezni sloj | po predlogu proizvajalca talne obloge | 0.50 | cm |
| izravnava | hitrovezna polimer cementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24 urne) izravnalne mase, izravnava z nivojem obstoječega tlaka | 0.20 | cm |
| podlaga | obstoječe kamnite plošča ali betonski estrih | | |
| | **sloji skupaj =** | **1.20** | **cm** |

| **E2** | | | **keramika** |
|---|---|---|---|
| **prostor** | **sanitarije** | | |
| tlak | talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio | 1.00 | cm |
| vezni sloj | cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) | 0.50 | cm |
| hidroizolacija | polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB | | |
| izravnava | hidrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka. 2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine | 0.50 | cm |
| podlaga | obstoječa talna podlaga | | |
| | **sloji skupaj =** | **2.00** | **cm** |

| ZIDNE KONSTRUKCIJE | | | |
|---|---|---|---|
| **Z1** | | | **oplesk** |
| **konstrukcija** | **obstoječa zidana konstrukcija** | | |
| finalni sloj | izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk | | |
| omet | predhodno saniran, strugan poškodovan omet | 0.50 | cm |
| konstrukcija | obstoječa zidana ali mavčnokartonska konstrukcija | | |
| | **sloji skupaj =** | **0.50** | **cm** |

| **Z2** | | | **oplesk** |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **mavčno kartonska stena** | | |
| finalni sloj | izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk | | |
| podlaga | mavčnokartonske plošče 2 x 12.5mm | 2.50 | cm |
| konstrukcija | jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA profile deb. 2mm | 7.50 | cm |
| medprostor | mineralna volna 10cm, 100kg/m3 | | |
| podlaga | mavčnokartonske plošče 2 x 12.5mm | 2.50 | cm |
| finalni sloj | izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk | | |
| | **sloji skupaj =** | **12.50** | **cm** |

| Z3 | | | keramika |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **obstoječa zidana konstrukcija** | | |
| finalni sloj | talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, podaljšano iz tal h=1.20cm | 1.00 | cm |
| vezni sloj | cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) | 0.50 | cm |
| omet | predhodno saniran, strugan poškodovan omet | | |
| konstrukcija | obstoječa zidana konstrukcija | | |
| | **sloji skupaj =** | **1.50** | **cm** |

| Z4 | | | oplesk |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **mavčno kartonska stena** | | |
| finalni sloj | izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk | | |
| podlaga | mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm | 3.00 | cm |
| podkonstrukcija | jekleni profili npr. Knauf, ob jekleni konstrukciji je za sanitarne elemente potrebno uporabljati ojačitve iz UA profilov 2mm, d=10cm | 10.00 | cm |
| medprostor | mineralna volna 10cm, 150kg/m3 | | |
| podlaga | mavčnokartonske plošče 2 x 15mm | 3.00 | cm |
| finalni sloj | izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk | | |
| | **sloji skupaj =** | **16.00** | **cm** |

| Z5 | | | oplesk |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **mavčno kartonska stena** | | |
| finalni sloj | talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, podaljšano iz tal h=1.20cm | 1.00 | cm |
| vezni sloj | cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage | 0.50 | cm |
| podlaga | mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm | 3.00 | cm |
| konstrukcija | jekleni profili, KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne okvirje potrebno uporabljati ojačitvene UA profile deb. 2mm | 7.50 | cm |
| podlaga | mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 15mm | 3.00 | cm |
| vezni sloj | cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage | 0.50 | cm |
| finalni sloj | talna keramika dim. 60/60,izbere jo uporabnik, npr. Marazzi Sistem N, R10, Neutro Grigio Medio, podaljšano iz tal h=1.20cm | 1.00 | cm |
| | **sloji skupaj =** | **16.50** | **cm** |

| Z6 | | | les |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **mavčno kartonska stena** | | |
| finalni sloj | mediapan plošča v rastru po shemi, furnir hrast , luženo, lakirano s poliuretanskim lakom, plošča je v enem kosu od tal do spuščenega stropa h=250m | 1.80 | cm |
| podkonstrukcija | lesena podkonstrukcija iz moralov za stenske panele 30/50mm, nevidno obešanje | 3.00 | cm |
| konstrukcija | obstoječa zidana konstrukcija | | |
| | **sloji skupaj =** | **4.80** | **cm** |

| ST1 | | | oplesk |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **mavčno kartonska stena** | | |
| podkonstrukcija | obešanje na FeZn podkonstrukcijo, vključiti revizijske odprtine, izreze za luči in rešetke. Obešanje na obstoječo stropno konstrukcijo objekta | | |
| konstrukcija | 1 x mavčnokartonska vodoodbojna plošča 15.0mm, obešanje na višino 250cm od finalnega tlaka | 1.50 | cm |
| obdelava | 2 x opesk z disperno barvo, bandaža, kitanje, brušenje | | |
| | **sloji skupaj =** | **1.50** | **cm** |

| ST2 | | | armstrong |
|---|---|---|---|
| **konstrukcija** | **mavčno kartonska stena** | | |
| podkonstrukcija | obešanje na FeZn podkonstrukcijo, vključiti revizijske odprtine, izreze za luči in rešetke. Obešanje na obstoječo stropno konstrukcijo objekta | | |
| finalni sloj | Armstrong plošče 60/60 npr. Plain | 1.50 | cm |
| | **sloji skupaj =** | **1.50** | **cm** |
| | | | |
| **Zo1** | | | **oplesk** |
| **konstrukcija** | **obstoječa zidana konstrukcija** | | |
| finalni sloj | izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk | | |
| podlaga | mavčnokartonske vodoodbojne plošče 2 x 12.5mm | 2.50 | cm |
| podkonstrukcija | jekleni profili npr. Knauf, ob jekleni konstrukciji je za pritrditev omar potrebno uporabljati ojačitve iz UA profilov 2mm, d=7.5cm | 7.50 | cm |
| medprostor | mineralna volna 10cm, 150kg/m3 | | |
| konstrukcija | obstoječa zidana konstrukcija | 2.50 | cm |
| | **sloji skupaj =** | **12.50** | **cm** |

## 1.7 ELEKTRO IN STROJNE INŠTALACIJE

**Elektro instalacije**
So predmet elektro instalacij

**Strojne instalacije**
So predmet strojnih instalacij

## 1.8 POPIS GRADBENIH DEL

| | |
|---|---|
| | **RISBE** |

**1. OBSTOJEČE**

1.1 URSJP- obstoječe stanje, rušitev
tloris m 1:50
1.2 URSJP-obstoječe stanje, rušitev
Tloris stropa m 1:50
1.3 URSJP-obstoječe stanje, rušitev
Prerez A-A, B-B m 1:50
1.4 URSJP- sanitarije obstoječe stanje, rušitev
Tloris, tloris stropa m 1:25
1.5 URSJP-sanitarije obstoječe stanje, rušitev
Prerez A-A, B-B m 1:25

**2. ARHITEKTURA**

**pisarne**
2.1 URSJP
tloris m 1:50
2.2 URSJP
Tloris stropa m 1:50
2.3 URSJP
Prerez A-A, B-B m 1:50

**sanitarije**
2.4 URSJP sanitarije
Tloris, tloris stropa m 1:25
2.5 URSJP sanitarije
Prerez A-A, B-B m 1:25


**fasadni pas, obloga**
3.1 URSJP
zasteklitev fasadni pas m 1:25
3.2 URSJP
parapet m 1:25
3.3 URSJP
lesena stenska obloga m 1:25

**Sheme vrat, oken**

| | |
|---|---|
| 4.1 VM1 | |
| notranja krilna vrata | m 1:25 |
| 4.2 VM2 | |
| notranja dvokrilna vrata | m 1:25 |
| 4.3 VM3 | |
| notranja dvokrilna vrata | m 1:25 |
| 4.4 VM4 | |
| notranja dvokrilna vrata | m 1:25 |
| 4.5 VM4a | |
| notranja dvokrilna vrata | m 1:25 |
| 4.6 SS1 | |
| Steklena stena | m 1:25 |
| 4.7 SS2 | |
| Steklena stena | m 1:25 |
| 4.8 SS3 | |
| Steklena stena | m 1:25 |
| 4.9 SS4 | |
| Steklena stena | m 1:25 |
| 4.10 SS5 | |
| Steklena stena | m 1:25 |
| 4.11 SS6 | |
| Steklena stena | m 1:25 |
| 4.21 O1 | |
| Zunanje sestavljeno okno | m 1:25 |
| 4.13 O2 | |
| Zunanje sestavljeno okno | m 1:25 |

URSJP, Dunajska 25, Ljubljana
Preureditev prostorov
Pritličje

| | | |
|---|---|---|
| SKUPAJ | | 327,4 m2 |
| 1 | VETROLOV | 9,4 m2 |
| 2 | UJP PROSTOR | 255,9 m2 |
| 3 | PISARNI | 39,8 m2 |
| 4 | PISARNA | 9,0 m2 |
| 5 | SERVER | 5,0 m2 |
| 6 | SANITARIJE | 8,3 m2 |





LEGENDA

- odstranitav obstoječga pvc tlaka
- rušenje zidane/gipskartonske stene
- rušenje armstrong stropa
- demontaža / prestavitev

| | |
|---|---|
| URSJP | |
| Preureditev prostorov | |
| objekt | |
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |
| URSJP - obstoječe stanje, tloris | rušitev |
| Merilo 1:50 | list št. 1.1 |

URSJP, Dunajska 25, Ljubljana
Preureditev prostorov
Pritličje

| SKUPAJ | | 327,4 m2 |
|---|---|---|
| 1 | VETROLOV | 9,4 m2 |
| 2 | UJP PROSTOR | 255,9 m2 |
| 3 | PISARNI | 39,8 m2 |
| 4 | PISARNA | 9,0 m2 |
| 5 | SERVER | 5,0 m2 |
| 6 | SANITARIJE | 8,3 m2 |




**gips kartonski strop**
160,0 m2

**Armstrong strop**
155,0 m2

LEGENDA


odstranitav obstoječga pvc tlaka

rušenje zidane/gipskartonske stene


rušenje armstrong stropa

demontaža / prestavitev

| URSJP<br>Preureditev prostorov<br>objekt | | |
|---|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana | |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana | |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana | |
| projekt<br>načrt | PZI<br>arhitektura - 1 | 6/25<br>6/25-01 |
| odgovorni<br>vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. | |
| odgovorni<br>projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. | |
| sodelavci | | |
| datum | junij 2025 | |
| URSJP - obstoječe stanje, tloris stropa<br>Merilo 1:50 | | rušitev<br>list št. 1.2 |




PREREZ A-A




PREREZ B-B


LEGENDA

- odstranitav obstoječga pvc tlaka
- rušenje zidane/gipskartonske stene
- rušenje armstrong stropa
- demontaža / prestavitev


| | |
|---|---|
| URSJP<br>Preureditev prostorov | |
| objekt | |
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |
| URSJP - obstoječe stanje, rušitev<br>prerez A-A, B-B<br>Merilo 1:50 | list št. 1.3 |

URSJP
preureditev prostorov, sanitarije


| | | |
|---|---|---|
| SKUPAJ | | 8,3 m2 |
| 6 | SANITARIJE | 8,3 m2 |




tloris




tloris stropa





URSJP
Preureditev prostorov
objekt

| | |
|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |


Sanitarije obstoječe stanje, rušitev tloris, tloris stropa

Merilo 1:25

list št. 1.4




prerez A-A




prerez B-B

rušenje obstoječe keramike talne in stenske

odstranitev sanitarne keramika ogledala

rušenje predelnih sten

rušenje knauf stropa

demontaža vrat, opreme

URSJP
Preureditev prostorov
objekt

| | |
|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |

Sanitarije obstoječe stanje, rušitev prerez A-A, B-B
Merilo 1:25

list št. 1.5

URSJP, Dunajska 25, Ljubljana
Preureditev prostorov
Pritličje

| SKUPAJ | | 329,0 m2 |
|---|---|---|
| 1 | HALL | 25,9 m2 |
| 2 | RECEPCIJA | 9,2 m2 |
| 3 | OSREDNJI PROSTOR | 47,6 m2 |
| 4 | HODNIK | 17,0 m2 |
| 5 | PISARNA | 14,1 m2 |
| 6 | PISARNA | 14,1 m2 |
| 7 | PISARNA | 18,3 m2 |
| 8 | PISARNA | 18,0 m2 |
| 9 | PISARNA | 28,3 m2 |
| 10 | PISARNA | 16,7 m2 |
| 11 | PISARNA | 16,7 m2 |
| 12 | PISARNA | 19,1 m2 |
| 13 | PISARNA | 26,4 m2 |
| 14 | SEJNA SOBA | 27,9 m2 |
| 15 | SANITARIJE M | 4,9 m2 |
| 16 | SANITARIJE Ž | 4,0 m2 |
| 17 | HODNIK | 6,1 m2 |
| 18 | PISARNA | 14,6 m2 |

E1
–tlak: guma plošče 60/60 po izboru uporabnika npr. Noraplan Uni, barva 2458, na stiku s steno vertikalno h=7.5cm 0,50cm
–lepilo: po predlogu proizvajalca talne obloge 0,50cm
–izravnava:hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase, izravnava z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
–konstrukcija: obstoječa talna podlaga

E2
–tlak: talna keramika R10 60x60, po izboru uporabnika, npr. Marazzi sistem N, Neutro Grigio Medio 1,00cm
–vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)
–hidroizolacija: polimer cementne hidroizolacija npr. hidrostop elastik AB 0,50cm
–izravnava:hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase 0,50cm
–konstrukcija: obstoječa talna podlaga

Z1
–finalni sloj izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk
–omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
–konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z2
–obdelava: izravnava, 2 x poldisperzijski oplesk
–finalni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 1,25cm 2,50cm
–konstrukcija: jekleni profili npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za vratne okvirje, opremo, potrebno uporabljati opčitve UA profile 2mm 7,50cm
–medprostor: mineralna volna 10cm, 100kg/m3
–finalni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 1,25cm 2,50cm
–obdelava: izravnava, 2 x poldisperzijski oplesk

Z3
–finalni sloj talna keramika R10 60x60, po izboru uporabnika, npr. Marazzi sistem N, Neutro Grigio Medio podajšana iz tal h=120cm 1,00cm
–vezni sloj cement akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–omet: predhodno saniran strugan poškodovan omet
–konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z4
–finalni sloj izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk
–podlaga: mavčna kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
–podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati opčitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm 10,0cm
–podlaga: mavčna kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
–finalni sloj izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk

Z5
–finalni sloj keramika 60/60po izboru uporabnika enaka kot talna, h=120cm 1,00cm
–vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–podlaga: mavčna kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
–podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati opčitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm 7,5cm
–podlaga: mavčna kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
–vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
–finalni sloj keramike 60/60po izboru uporabnika enaka kot talna, h=120cm 1,00cm

Z6
–obdelava: mediaplan plošča v rastru po shemi, furnir hrast, luženo, lakirano s poliuretanskim lakom, plošča je v enem kosu od tal do spuščenega stropa, h=2,50m 1,80cm na spodnji in zgornji strani je zaključek iz mediapana v višini 4,0cm, furnir hrast lakirano ral 7039
–podkonstrukcija: lesena podkonstrukcija iz moralov za stenske lesene panele 30/50mm, nevidno obešanje 3,0cm
–konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

ST1
–podkonstrukcija: obešanje na Fežn podkonstrukcijo, vključiti revizijske odprtine, izreze luči in rešetke
obešanje na obstoječe stropno konstrukcijo objekta
–konstrukcija:1 x mavčna kartonska vodoodbojna plošča 15,0mm 1,50cm
obešanje na višini 250cm od finalnega tlaka
–obdelava: 2x oplesk z disperzno barvo, bandaža, kitanje, brušenje

ST2
–podkonstrukcija: obešanje na Fežn podkonstrukcijo vključiti revizijske odprtine, izreze za luči in rešetke
obešanje na obstoječe stropno konstrukcijo objekta
–finalni sloj Armstrong plošče 60/60, npr. Plain 1,50cm

Zo1
–finalni sloj izravnava, kitanje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk
–podlaga: mavčna kartonske plošče 2 x 1,25 cm 2,50cm
–podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji za obešanje elementov, potrebno uporabljati opčitvene UA profile 2mm 7,50cm
–medprostor: mineralna volna 10cm, 100kg/m3
–konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

URSJP
Preureditev prostorov
objekt


| | |
|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |

URSJP
tloris
Merilo 1:50
list št. 2.1





MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

| | |
|---|---|
| URSJP<br>Preureditev prostorov<br>objekt | |
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni<br>vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni<br>projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |
| URSJP<br>tloris stropa<br>Merilo 1:50 | list št. 2.2 |




PREREZ A-A






PREREZ B-B

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

| | |
|---|---|
| URSJP<br>Preureditev prostorov<br>objekt | |
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni<br>vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni<br>projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |

| | |
|---|---|
| URSJP<br>prerez A-A, B-B<br>Merilo 1:50 | list št. 2.3 |




URSJP
preureditev prostorov, sanitarije

| | | |
|---|---|---|
| SKUPAJ | | 8,9 m2 |
| 15 | SANITARIJE M, INVALIDI | 4,9 m2 |
| 16 | SANITARIJE Ž | 4,0 m2 |

SANITARNA KERAMNIKA

1. umivalnik za invalide; DOLOMITE ATLANTIS JO403
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
3. nagibno ogledalo npr. KOIN, art. MP0400
4. WC školjka za invalide; stoječa, npr. WC Care 129011

4a. nadometni splakovalnik:
-npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101

5. držalo za oporo, invalidi konzolno dvižno
6. držalo za invalide stensko 70cm
7. pisoar npr. DURAVIT #082135 (330/350)

7a. senzor za pisoar npr. 156066

8. WC školjka npr.; DOLOMITE GEMMA " J522101
9. umivalnik npr.; DURAVIT Durastyle 550/440
10. ogledalo 65/100 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE

a. kljuka, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961
g. alarmna naprava-klic na pomoč


MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!


URSJP
Preureditev prostorov
objekt

| | | |
|---|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana | |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana | |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana | |
| projekt<br>načrt | PZI<br>arhitektura - 1 | 6/25<br>6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. | |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. | |
| sodelavci | | |
| datum | junij 2025 | |

URSJP sanitarije
tloris, tloris stropa
Merilo 1:25

list št. 2.4




MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

**E2**

- tlak: talna keramika R10 60x60, po izboru uporabnika, npr. Marazzi sistem N, Neutro Grigio Medio 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage)
- hidroizolacija: polimer cementne hidroizolacija npr. hidrostop elestik AB 0,50cm
- izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče (24urne) izravnalne mase 0,50cm
- konstrukcija: obstoječa talna podlaga

**Z1**

- finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža 2x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

**Z3**

- finalni sloj: talna keramika R10 60x60, po izboru uporabnika, npr. Marazzi sistem N, Neutro Grigio Medio podaljšano iz tal h=120cm 1,00cm
- vezni sloj: cement aktrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- omet: predhodno saniran strugan poškodovan omet
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

**Z4**

- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati ojačitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm 10,0cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- finalni sloj: izravnava kitanje, bandaža, 2x poldisperzijski oplesk

**Z5**

- finalni sloj: keramika 60/60,po izboru uporabnika enaka kot talna, h=120cm 1,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. Knauf, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vrata, potrebno uporabljati ojačitvene UA profile 2mm, širina 10,0cm 7,5cm
- podlaga: mavčno kartonske vodoodbojne plošče 2 x 1,5 cm 3,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- finalni sloj: keramika 60/60 po izboru uporabnika enaka kot talna, h=120cm 1,00cm

**ST1**

- podkonstrukcija: obešanje na FeZn podkonstrukcijo, vključiti revizijske odprtine, izreze luči in rešetke obešanje na obstoječo stropno konstrukcijo objekta
- konstrukcija: 1 x mavčno kartonska vodoodbojna plošča 15,0mm 1,50cm
  obešanje na višini 250cm od finalnega tlaka
- obdelava: 2x oplesk z disperzno barvo, bandaža, kitanje, brušenje

SANITARNA KERAMNIKA

1. umivalnik za invalide; DOLOMITE ATLANTIS JO403
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
3. nagibno ogledalo npr. KOIN, art. MP0400
4. WC školjka za invalide; stoječa, npr. WC Care 129011

4a. nadometni splakovalnik:
-npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101

5. držalo za oporo, invalidi konzolno dvižno
6. držalo za invalide stensko 70cm
7. pisoar npr. DURAVIT #082135 (330/350)

7a. senzor za pisoar npr. 156066

8. WC školjka npr.; DOLOMITE GEMMA " J522101
9. umivalnik npr.; DURAVIT Durastyle 550/440
10. ogledalo 65/100 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE

a. kljuka, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961
g. alarmna naprava-klic na pomoč

# URSJP
## Preureditev prostorov


objekt

| | |
|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |


## URSJP sanitarije prerez A-A, B-B


Merilo 1:25


list št. 2.5




| | |
|---|---|
| oznaka | **SF steklena stena**<br>zunanja zasteklitev |
| število | 1 KOM |
| prostor | pisarne |
| dimenzije | zidarska mera: 1714,5 x 202 cm<br>svetla mera vrat: |
| vgradnja | obstoječe zidane stene |
| okvir | Samonosilna, toplotno izolirana konstrukcija npr. SCHÜCO FW 50+.HI iz stebrov in prečk. Konstrukcija v izvedbi HI – visokoizolativni sistem, ki omogoča faktor toplotne prevodnosti konstrukcije Uf do 1,2 W/m2K.<br>okvir prašno barvan, RAL 7035<br>K faktor skupni (okvir in zasteklitev) = max. 0,8W/m2K<br>dimenzije nosilne konstrukcije po statičnem izračunu proizvajalca |
| zasteklitev | trojna zasteklitev, zunanje in notranje kaljeno steklo 8/16/4/16/8,<br>z zunanje strani protivlomne in zatemnitvene nalepke |
| senčila | na notranji strani vertikalna, lamele |
| odpiranje | fiksno, ventus po shemi |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |













**URSJP**
**Preureditev prostorov**


| | |
|---|---|
| objekt | |
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVAK PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Povšetarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |


**URSJP**
**zunanja zasteklitev, fasadni pas**
Merilo: 1:25 list št. 3.1









**URSJP**
**Preureditev prostorov**
objekt


| | |
|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |

**URSJP**
**parapet**
Merilo 1:25

list št. 3.2




# URSJP
## Preureditev prostorov


objekt

| | |
|---|---|
| investitor | MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO<br>Tržaška cesta 21, Ljubljana |
| mesto gradnje | Dunajska cesta 25, Ljubljana |
| | NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p.<br>Poklukarjeva ul. 25<br>Ljubljana |
| projekt<br>načrt | PZI 6/25<br>arhitektura - 1 6/25-01 |
| odgovorni vodja projekta | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| odgovorni projektant | Egon Novak, univ.dipl.inž.arh. |
| sodelavci | |
| datum | junij 2025 |


## URSJP
## lesena stenska obloga

Merilo 1:25


list št. 3.3



POGLED





PREREZ




TLORIS

| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **VK1 zunanja dvokrilna vrata**<br>dvokrilna kovinska vrata | list št. 4.1 |
| število | 1 KOM<br>dvokrilna | |
| prostor | hodnik | |
| dimenzije | zidarska mera: 155 x 205<br>svetla mera: 130 x 200 cm | |
| vgradnja | opečna stena 30cm | |
| podboj | podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, RAL 7035 | |
| krilo | krilo 2x Fe 2mm pločevina, polnilo krila trda negorljiva toplotna izolacija<br>površina RAL 7035 vratni panel brez vidnih obrob | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi<br>manjše krilo se odpira občasno | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | trojni vidni panti<br>kot HOPPE CANNES evakuacijski ročaj po standardu EN 179<br>cilindrična sistemska | |
| samozapiralo<br>evakuacija | npr. GEZE 4000TS, ali Dorma TS 92<br>da, evakuacijski ročaj po standardu EN 179 | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |


| | |
|---|---|
| oznaka | **VM1 notranja krilna vrata** list št. 4.2<br>enokrilna lesena vrata |
| število | 1 KOM<br>leva |
| prostor | pisarna |
| dimenzije | zidarska mera: 90 x 235 cm<br>svetla mera: 80 x 230 cm |
| vgradnja | obstoječa zidana stena |
| podboj | lesen masiven plohast podboj, furniran javor, lakirano s prozornim lakom<br>na zunanji strani žleb 8/8mm, kot dilatacija proti zidu, zaščita alu kotnik |
| krilo | krilo leseno panel plošča minimalne debeline 40mm,<br>površina furnirana, furnir javor, lakirano s prozornim lakom |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |




POGLED





PREREZ




TLORIS





POGLED PREREZ




TLORIS

| | |
|---|---|
| oznaka | **VM2 notranja krilna vrata** list št. 4.3<br>dvokrilna lesena vrata |
| število | 1 KOM<br>dvokrilna |
| prostor | hodnik |
| dimenzije | zidarska mera: 140 x 205 cm<br>svetla mera: 1300 x 200 cm |
| vgradnja | obstoječa zidana stena |
| podboj | lesen masiven plohast podboj, furniran javor, lakirano s prozornim lakom<br>na zunanji strani žleb 8/8mm, kot dilatacija proti zidu, zaščita alu kotnik |
| krilo | krilo leseno panel plošča minimalne debeline 40mm,<br>površina furnirana, furnir javor, lakirano s prozornim lakom |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi<br>manjše krilo se odpira občasno |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |


| | |
|---|---|
| oznaka | **VM3 notranja krilna vrata** list št. 4.4<br>enokrilna lesena vrata |
| število | 1 KOM<br>leva |
| prostor | pisarna |
| dimenzije | zidarska mera: 90 x 205 cm<br>svetla mera: 80 x 200 cm |
| vgradnja | mavčnokartonska stena 15 cm z dodatnimi ojačitvami z UE profili |
| podboj | lesen masiven plohast podboj, furniran javor, lakirano s prozornim lakom<br>na zunanji strani žleb 8/8mm, kot dilatacija proti zidu, zaščita alu kotnik |
| krilo | krilo leseno panel plošča minimalne debeline 40mm,<br>površina furnirana, furnir javor, lakirano s prozornim lakom |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |



POGLED





PREREZ




TLORIS


| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **VM4 notranja krilna vrata**<br>enokrilna lesena vrata | list št. 4.5 |
| število | 1 KOM<br>leva | |
| prostor | sanitarije | |
| dimenzije | zidarska mera: 90 x 205 cm<br>svetla mera: 80 x 200 cm | |
| vgradnja | obstoječa zidana stena | |
| podboj | lesen masiven plohast podboj, furniran javor, lakirano s prozornim lakom<br>na zunanji strani žleb 8/8mm, kot dilatacija proti zidu, zaščita alu kotnik | |
| krilo | krilo leseno panel plošča minimalne debeline 40mm, spodaj spodrezano 1.5cm<br>površina furnirana, furnir javor, lakirano s prozornim lakom | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |



POGLED




PREREZ





TLORIS

# VM4a notranja krilna vrata

list št. 4.6

enokrilna lesena vrata


| | |
|---|---|
| število | 2 KOM<br>1leva, 1 desna |
| prostor | sanitarije, čistila |
| dimenzije | zidarska mera: 80 x 205 cm<br>svetla mera: 70 x 200 cm |
| vgradnja | obstoječa zidana stena |
| podboj | lesen masiven plohast podboj, furniran javor, lakirano s prozornim lakom<br>na zunanji strani žleb 8/8mm, kot dilatacija proti zidu, zaščita alu kotnik |
| krilo | krilo leseno panel plošča minimalne debeline 40mm, spodaj spodrezano 1.5cm<br>površina furnirana, furnir javor, lakirano s prozornim lakom |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |




POGLED





PREREZ





TLORIS




POGLED





PREREZ





TLORIS


| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS1 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.7 |
| število | 2 KOM<br>1 x zrcalno | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 340 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |




POGLED





PREREZ





TLORIS


| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS2 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.8 |
| število | 2 KOM<br>1 x zrcalno | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 113 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |




POGLED





PREREZ





TLORIS


| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS3 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.9 |
| število | 1 KOM | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 203 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |




POGLED





PREREZ




| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS4 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.10 |
| število | 1 KOM | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 248 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |


| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS5 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.11 |
| število | 1 KOM | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 190 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |





POGLED


PREREZ

TLORIS






POGLED





PREREZ





TLORIS


| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS6 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.12 |
| število | 1 KOM | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 121,5 x 250 cm<br>svetla mera vrat: | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | /<br>/<br>/ | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |





POGLED





PREREZ





| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS7 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.13 |
| število | 1 KOM | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 170 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |




POGLED





PREREZ





TLORIS


| oznaka | SS8 steklena stena<br>notranja zasteklitev | list št. 4.14 |
|---|---|---|
| število | 1 KOM | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 362 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |





POGLED





PREREZ





| | | |
|---|---|---|
| oznaka | **SS9 steklena stena**<br>notranja zasteklitev | list št. 4.15 |
| število | 2 KOM<br>1 x zrcalno | |
| prostor | pisarne | |
| dimenzije | zidarska mera: 248 x 250 cm<br>svetla mera vrat: 80 x 220 cm | |
| vgradnja | mavčno kartonska stena, nad spuščenim stropom<br>fe konstrukcija 50/50/3, antikorozijsko zaščitena in barvana | |
| podboj | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| podboj krilo | alu podboj iz sistema npr. AL OFFICE, RAL 7035 | |
| zasteklitev | steklena stena in krilo, enojno kaljeno steklo 8 mm<br>nalepke proti pogledom<br>paneli ob vratih š=12,5cm, 2 x alu pl. 1mm, RAL 7035 | |
| odpiranje | okoli vertikalne osi, po shemi | |
| okovje<br>kljuka<br>ključavnica | 3 x skriti<br>Alu Hoppe Amsterdam<br>cilindrična sistemska | |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! | |
| merilo | M 1:25 | |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana | |



POGLED






PREREZ





TLORIS

| | |
|---|---|
| oznaka | **O1 okno pisarna** list št. 4.16<br>zunanje sestavljeno okno |
| število | 4 KOM |
| prostor | pisarne |
| dimenzije | zidarska mera: 203 x 164 cm |
| vgradnja | obstoječa opečna stena 30 cm |
| profili<br>obdelava<br>steklo | Alu profili minimalnih dimenzij, v skladu z navedenimi zahtevami za element<br>prašno barvano RAL 7035<br>transparentno 6/12/4/12/6mm<br>zagotoviti akustične, energijske in varnostne zahteve |
| toplotna prehodnost<br>zvočna izolativnost | zasteklitev: 0.8W/m2K, celoten vgrajeni element: max 1.2W/m2K<br>celoten vgrajen element: min 35 dB |
| odpiranje<br>okovje<br>kljuka | element zgoraj- odpiranje po horizontali, element spodaj odpiranje po vertikali in horizomtali, po shemi<br>kvalitetno skrito okovje<br>kot npr. Hoppe Amsterdam, kljuka spodaj |
| tesnjenje | trojni tesnilni sistem<br>visokotesnilna termoizolacijska pena (brez HFCKW-, HFKW- in FKW) |
| polica | zunanja vlečen aluminij prašno barvani , RAL 7035<br>notranja lesena rahlo beljena površina, barvni ton po NCS |
| vgradnja | po sistemu RAL, v opečno steno |
| senčila | na notranji strani vertikalna lamelna senčila |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |






| | |
|---|---|
| oznaka | **O2 okno pisarna** list št. 4.17<br>zunanje enokrilno okno |
| število | 2 KOM |
| prostor | pisarne |
| dimenzije | zidarska mera: 100 x 164 cm |
| vgradnja | obstoječa opečna stena 30 cm |
| profili<br>obdelava<br>steklo | Alu profili minimalnih dimenzij, v skladu z navedenimi zahtevami za element<br>prašno barvano RAL 7035<br>transparentno 6/12/4/12/6mm<br>zagotoviti akustične, energijske in varnostne zahteve |
| toplotna prehodnost<br>zvočna izolativnost | zasteklitev: 0.8W/m2K, celoten vgrajeni element: max 1.2W/m2K<br>celoten vgrajen element: min 35 dB |
| odpiranje<br>okovje<br>kljuka | element zgoraj- odpiranje po horizontali, element spodaj odpiranje po vertikali in horizomtali, po shemi<br>kvalitetno skrito okovje<br>kot npr. Hoppe Amsterdam, kljuka spodaj |
| tesnjenje | trojni tesnilni sistem<br>visokotesnilna termoizolacijska pena (brez HFCKW-, HFKW- in FKW) |
| polica | zunanja vlečen aluminij prašno barvani , RAL 7035<br>notranja lesena rahlo beljena površina, barvni ton po NCS |
| vgradnja | po sistemu RAL, v opečno steno |
| senčila | na notranji strani vertikalna lamelna senčila |
| opombe | Vrata izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!! |
| merilo | M 1:25 |
| objekt | UJP, Dunajska c. 25, Ljubljana |