GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR		
ime in priimek ali naziv družbe		**Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI**
naslov ali sedež družbe		**Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana**
elektronski naslov		gp.drsi@gov.si
telefonska številka		**01 478 80 02**
davčna številka		**SI 75827735**
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**UREDITEV PEŠ POVRŠIN OB REGIONALNI CESTI R2-418/1202 DOBRUŠKA VAS – ŠENTJERNEJ od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok«**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
kratek opis gradnje		**Predmet obdelave je PZI ureditev peš površin ob regionalni cesti R2-418/1202 Dobruška Vas – Šentjernej od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok« v dolžini cca 190 m.**
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.		
vrste gradnje	☑	**novogradnja - novozgrajen objekt**
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**novogradnja - prizidava**
	☑	**rekonstrukcija**
	☐	**sprememba namembnosti**
	☐	**odstranitev**
DOKUMENTACIJA		
vrsta dokumentacije		**PZI**
(IZP, DGD, PZI, PID)		
	☐	**sprememba dokumentacije**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
številka projekta		**P-2021/02**
datum izdelave		**november 2021**
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		**GPI d.o.o.**
naslov		**Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto**
vodja projekta		**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**G-1134**
podpis vodje projekta		
odgovorna oseba projektanta		**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta		

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.; G-1134**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**02/1 - Vodilni načrt - Načrt gradbeništva - pločnik**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Janez Kos, dipl. inž. grad.; G-4577**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**2/2 - Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Damjan Cvelbar, dipl.var.inž.; št. 4501-7/2007**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**6/1 Varnostni načrt** **6/2 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev iz gradbišča**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Marko Klokočovnik, univ.dipl.inž.grad., G-1709**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**7/1 Geološko geotehnično poročilo z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Robert Kepa, univ.dipl.inž.grad.; G-1723**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**7/3 Hidrološko hidravlična analiza**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.; G-1134**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**8/1 Katastrski načrt**
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.; G-1134**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**9/1 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 1B

02/1 - VODILNI NAČRT - NAČRT GRADBENIŠTVA - PLOČNIK

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**UREDITEV PEŠ POVRŠIN OB REGIONALNI CESTI R2-418/1202 DOBRUŠKA VAS – ŠENTJERNEJ od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok«**
kratek opis gradnje	**Predmet obdelave je PZI ureditev peš površin ob regionalni cesti R2-418/1202 Dobruška Vas – Šentjernej od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok« v dolžini cca 190 m.**

Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

vrste gradnje	☑	**novogradnja - novozgrajen objekt**
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐	**novogradnja - prizidava**
	☑	**rekonstrukcija**
	☐	**sprememba namembnosti**
	☐	**odstranitev**

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije	**PZI**
(IZP, DGD, PZI, PID)	
številka projekta	**P-2021/02**
☐	**sprememba dokumentacije**

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta	**02/1 - Vodilni načrt - načrt gradbeništva - pločnik**
številka načrta	**C-2021/02**
datum izdelave	**november 2021**

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-1134**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja	

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv družbe)	**GPI d.o.o.**
naslov	**Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto**
vodja projekta	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-1134**
podpis vodje projekta	
odgovorna oseba projektanta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	**GPI d.o.o.**
naslov	**Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto**
odgovorna oseba projektanta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**

IN VODJA PROJEKTA	
vodja projekta	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-1134**

IZJAVLJAVA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,

- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehničnimi smernicami in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta	**mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**G-1134**
podpis vodje projekta	

odgovorna oseba projektanta	**Robert Radakovič, univ.dipl.inž.grad.**
podpis odgovorne osebe projektanta	

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodaj vrstice

naziv načrta	številka načrta
02/1 Vodilni načrt- načrt gradbeništva - pločnik	**C-2021/02**
2/2 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	**GO-2021/02**
6/1 Varnostni načrt	**282076/21**
6/2 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisij delcev z gradbišča	**282015/21**
7/1 Geološko geotehnično poročilo z dimenzioniranjem vozišče konstrukcije	**D-21333**
7/3 Hidrološko hidravlična analiza	**114-EL/21**
8/1 Katastrski načrt	**KN-2021/02**
9/1 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje	**Z-2021/02**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

KAZALO VSEBINE VODILNEGA NAČRTA - NAČRT GRADBENIŠTVA- PLOČNIK

PZI - načrt gradbeništva- pločnik

1A	Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (S.2)
1B	Naslovna stran načrta (S.1)
2B	Izjava projektanta in vodje projekta v PZI (S.5.1)
3	Kazalo vsebine projekta (S.3.1)
	Kazalo vsebine vodilnega načrta - načrt gradbeništva - pločnik (S.3.2)
4	Splošni podatki o gradnji (S.1.1)
	Seznam zemljišč za gradnjo
	Projektna naloga (S.4)
	Mnenja, soglasja, zapisniki (S.5)
	Dokumentacija o reviziji / recenziji projekta (S.6)
T.1.1	Zbirno projektno poročilo
T.1.3	Tabelarični prikaz prometnih znakov
T.2.1	Projektantski popis del s predizmerami in stroškovno oceno
T.2.2	Projektantski popis del
	Poročilo
T.2.3	Skupna rekapitulacija - celotna
G	Risbe
P.1	Zakoličbeni elaborat
P.2	Detajli

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje	**UREDITEV PEŠ POVRŠIN OB REGIONALNI CESTI R2-418/1202 DOBRUŠKA VAS – ŠENTJERNEJ od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok«**
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta	
kratek opis gradnje	**Predmet obdelave je PZI ureditev peš površin ob regionalni cesti R2-418/1202 Dobruška Vas – Šentjernej od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok« v dolžini cca 190 m.**
Seznam objektov, ureditev površin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.	
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.	
kratek opis pripravljalnih del	
vrste gradnje	☑ **novogradnja - novozgrajen objekt**
Označiti vse ustrezne vrste gradnje	☐ **novogradnja - prizidava**
	☑ **rekonstrukcija**
	☐ **sprememba namembnosti**
	☐ **odstranitev**
glavni objekt	
pripadajoči objekti	
objekt z vplivi na okolje	☐ **DA**
številka GD za obstoječe objekte	
datum GD za obstoječe objekte	
navedba uprav. organa, ki je izdal GD	

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

	☐ seznam zemljišč je v priloženi tabeli

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

LOKACIJSKI PODATKI

prostorski akt	**Odlok o Občinskem prostorskem načrtom Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07, št. 5/13, št. 10/16, št. 11/17, št. 2/16, št. 5/18, 8/18)**
EUP	**var1.1, DRV-V1.p**
namenska raba	**ZD_Druge urejene zelene površine** **PC_Površine cest** **K1_Najboljša kmetijska zemljišča**
zazidana površina	
URBANISTIČNI KAZALCI	
samo za stavbe	
a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem	faktor zazidanosti (FZ)
b) tlakovane odprte bivalne površine	faktor izrabe (FI)
c) tlakovane prometne in funkcionalne površine	faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)
d) zelene površine	faktor zelenih površin (FZP)
velikost gradbene parcele (a+b+c+d)	drugi podatki o gradbeni parceli v skladu z zakonom o urejanju prostora
(obvezno po letu 2021)	*podatek se vpisuje po letu 2021)*

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

		predvidena komunalna oskrba	lokacija priključitve	k.o.	parcelna št.
OSKRBA S PITNO VODO	☐				
ELEKTRIKA	☐				
PLIN	☐				
TOPLOVOD	☐				
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO	☐				
ODVAJANJE FEKALNIH VODA	☐				
ODVAJANJE METEORNIH VODA	☐				
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE	☐				
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV	☐				
TELEFONIJA	☐				
KABELSKA TV	☐				
CESTNA RAZSVETLJAVA	☐				
	☐				

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBČINA	☑	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☑	KULTUROVARSTVENO MNENJE
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV DEDIŠČINE
VARSTVO NARAVE	☑	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO VODA	☑	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☐	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☑	MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA OBMOČJA UNIJE

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

VODOVOD	☑	MNENJE
ELEKTRIKA	☑	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☐	MNENJE
METEORNE VODE	☐	MNENJE
TELEFONIJA	☐	MNENJE
KABELSKA TV	☐	MNENJE
JAVNE CESTE	☑	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽELEZNIC
LETALIŠČA	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA LETALIŠČ
VARNOST PLOVBE	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

VODOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
ELEKTRIKA	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
PLIN	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
TOPLOVOD	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
FEKALNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
METEORNE VODE	☐	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV
DOSTOP	☑	MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV

DRUGA MNENJA

JEDRSKA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA JEDRSKO VARNOST
SEVALNA VARNOST	☐	MNENJE H GRADNJAM, KI VPLIVAJO NA SEVALNO VARNOST
KMETIJSKO GOSPODARSTVO	☐	MNENJE ZA GRADNJO ALI REKONSTRUKCIJO VELIKEGA OBRATA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
VETERINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTA POD VETERINARSKIM NADZOROM
OBRAMBA	☐	MNENJE ZA GRADNJO NEKATERIH OBJEKTOV Z VIDIKA UPOŠTEVANJA OBRAMBNIH POTREB
METEOROLOŠKA DEJAVNOST	☐	IZDAJANJE PROJEKTNIH POGOJEV Z VIDIKA VARSTVA IZVAJANJA METEOROLOŠKE DEJAVNOSTI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta.
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve)

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

OBJEKT 1 - GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT	
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH	
imenovanje objekta	**UREDITEV PEŠ POVRŠIN OB REGIONALNI CESTI R2-418/1202 DOBRUŠKA VAS – ŠENTJERNEJ od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok«**
kratek opis objekta	**Predvidena je ureditev peš površin ob regionalni cesti R2-418/1202 Dobruška Vas – Šentjernej od km 2.0+40 do km 2.2+30 »most čez reko Krko-Otok« v dolžini cca 190 m.**
V opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa.	
parcelna številka	**v priloženi tabeli**
katastrska občina	**v priloženi tabeli**
vrsta gradnje	**novogradnja** **rekonstrukcija**
zahtevnost objekta	**manj zahteven objekt**
požarno zahteven objekt	**ne**
objekt z vplivi na okolje	**ne**
klasifikacija po CC-SI	**21112 Regionalne ceste** **21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne poti**
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso podane drugje	**Razvidno v tehničnem poročilu**

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto

tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632

E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

SEZNAMI ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe

zaporedna številka	parc. št.	številka katastrske občine	katastrska občina
1	2736/13	1473	Gradišče
2	5088/2	1473	Gradišče
3	4469	1473	Gradišče
4	4470/1	1473	Gradišče
5	4471	1473	Gradišče
6	4485/2	1473	Gradišče
7	4476	1473	Gradišče

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

PROJEKTNA NALOGA



GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

POGOJI, MNENJA, SOGLASJA



GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

DOKUMENTACIJA O REVIZIJI / RECENZIJI PROJEKTA



GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

T.1.1 ZBIRNO PROJEKTNO POROČILO

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

T.1.3 TABELARIČNI PRIKAZ PROMETNIH ZNAKOV

T.2.1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO

- Cesta
- Pločnik

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

T.2.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL

- Cesta
- Pločnik

POROČILO

SPLOŠNO

Predvidena gradnja se bo izvajala v eni etapi.

Popis materiala je izdelan na osnovi PZI načrta (popisa del, količin ter trenutno veljavnih tržnih cen po enoti mere) in izveden tako, da so razvidni stroški ureditve posameznega dela.

Popisi so ločeni tudi za pločnik. Način delitve je določen na osnovi dogovora med DRSC in DDC 02.04.2003.

V obravnavanem popisu del –načrt gradbenih konstrukcij, so zajeta vsa dela po sklopih:

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
ODVODNJAVANJE
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPREMA CEST
TUJE STORITVE

V sklopu projekta so zajeti še drugi komunalni vodi, za kar so izdelani ločeni načrti in popisi del:

Načrti:

02/1 Vodilni načrt - Načrt gradbeništva – pločnik
6/1 Varnostni načrt
9/1 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje

Kjer so komunalni vodi v vozišči konstrukciji, je v popisih upoštevano v vsakem načrtu posebej, da je zasip v območju grede in posteljice zajet v popisih ceste, prav tako zgornja zaključna plast asfaltov.

ZEMELJSKA DELA

Splošna določila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po načrtih in detajlih, določilih tehničnih predpisov in v soglasju z obveznimi standardi.

Pogoji izvedbe vkopov in nasipov so podani v elaboratu geologije in geomehanike in elaboratu vozišče konstrukcije.

Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati PTP, Posebne tehnične pogoje za vozišče konstrukcije in ostalo veljavno tehnično regulativo – TSC, Tehnične specifikacije za javne ceste.

Obračun vseh zemeljskih del se izvrši po dejansko izvršeni količini.
Kvaliteta materialov

Proizvedeni in vgrajeni cesto gradbeni materiali in delovni postopki morajo ustrezati zahtevam kakovosti po Tehničnih specifikacijah za ceste in Posebnih tehničnih pogojih Direkcije Republike Slovenije za ceste ter njihovim dopolnilom.

Kategorizacija je določena skladno z dopolnili splošnih in tehničnih pogojev (knjiga IV, izdana leta 2001) k posebnim tehničnim pogojem Skupnosti za ceste Slovenije za zemeljska dela in veljavnih TSC 09.000:2006 popisi del pri gradnji cest. Zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.

Pogoji in tehnologija gradnje (deponiranje, stranski odvzemi, zaščita objektov, itd) je opisano v tehničnem poročilu ceste.

Odvoz zemlje in odvečnega materiala

Gradbene odpadke, katere ni možno vgrajevati v nasipe, je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov v njihov zbirni center in o tem voditi evidenco, ki jo predpisuje pravilnik.

Zemeljski material je potrebno transportirati na stalno deponijo, ki jo poišče izvajalec skupaj z investitorjem. V popisih so upoštevane transportne razdalje do 10 km v eno stran ter ustrezne takse deponiranega materiala.

Obračun se vrši po 1 m^3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in razstiranja materiala po deponiji.

Obračun se vrši po 1 m^3 transportiranega materiala z upoštevanjem nakladanja, razkladanja in razstiranja materiala po deponiji.

Cene za enoto

Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo :
- ves porabljeni material
- vso potrebno delo
- vse transporte
- najemnino za vso potrebno mehanizacijo
- najemnino ali stroške izdelave, nameščanja in odstranjevanja vseh pomožnih odrov, platojev in opiranja za izkope v večjih globinah.

BETONSKA DELA

Splošna določila
Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z načrti, opisi del, statičnimi izračuni ter tehničnimi predpisi in predpisanimi standardi. Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehničnim predpisom in standardom glede agregata, granulacije, količine in kvalitete cementa in vode.

Cene veljajo na dan 26.11. 2021 . Davek na dodano vrednost je prikazan v posamičnih rekapitulacijah ter v skupni rekapitulaciji, kjer so zajeti vsi stroški za realizacijo projekta.

Odgovorni projektant:

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad. Podpis:

Datum: november 2021

T.2.3 SKUPNA REKAPITULACIJA

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

G. RISBE

G.1	Pregledna situacija
G.2	Gradbena situacija
G.3	Situacija prometne ureditve
G.4	Zbirna situacija komunalnih napeljav
G.5	Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo
G.6	Situacija meteorne odvodnje
G.7	Karakteristični prerezi
G.8	Prečni prerezi
G.9	Vzdolžni profil ceste

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

P.1 ZAKOLIČBENI ELABORAT

Poročilo k zakoličbi

Točke k zakoličbi

Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo

GPI, gradbeno projektiranje in inženiring, d.o.o. Kočevarjeva ulica 31, 8000 Novo mesto
tel: 07 33 77 630, 07 33 77 632
E-mail: info@gpi.net, Transakcijski račun: 02970-0087431891 Identif..št. za DDV: SI73771171

POROČILO K ZAKOLIČBI

Situacija je posneta v D96/TM (ETRS) koordinatnem sistemu.

Situacija zakoličba je izdelana v M1:500. v situacijah so situativno prikazane stojiščne točke.

V nadaljevanju so podane:
- koordinate prečnih profilov,
- koordinate glavnih elementov ceste
- koordinate vtočnih jaškov,
- koordinate uvoznih in izvoznih radijev.

Odgovorni projektant:

mag. Mojca Radakovič, univ.dipl.inž.grad. Podpis:

Datum: november 2021

TOČKE K ZAKOLIČBI

G.5	Zakoličbena situacija z višinsko ureditvijo

P.2 DETAJLI

1.	Detajl betonskega robnika
2.	Detajl poglobljenega betonskega robnika
3.	Detajl granitne kocke
4.	Detajl postavitve prometnega znaka
5.	Vtočni jašek ф 50 z vtokom ob robniku
6.	Detajl cevnega izpusta
7.	Detajl navezave stika med novim in obstoječim asfaltom