REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Sektor območja Savinje

Mariborska cesta 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00
E: gp.drsv-ce@gov.si
www.dv.gov.si

ODPOSLANO
dne: 25. 09. 2025
Podpis:

Številka: 35507-1615/2025 – 2
Datum: 24. 9. 2025

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: upravni organ), izdaja na podlagi tretjega odstavka 153. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št., št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), v upravnem postopku izdaje vodnega soglasja, na zahtevo stranke, Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ki jo po pooblastilu zastopa PROVOG d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje (v nadaljevanju: pooblaščenec), naslednje

V O D N O S O G L A S J E

I.

Stranki, Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, se daje vodno soglasje za gradnjo »IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA MOSTU PREKO DOBRNICE NA JP 964851 DOBRNA – VINSKA GORICA«, na zemljišču s parc. št. 1943/10, 1949/2, 1972/1, 478/3, 479/2, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, vse k.o. 1056 - Dobrna, občina Dobrna, k projektnim rešitvam, ki so prikazane v dokumentaciji:

- Izvedbeni načrt interventnih del: »IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA MOSTU PREKO DOBRNICE NA JP964851 DOBRNA-VINSKA GORICA«, št. proj.: 25/51, avgust 2025, izdelal PROVOG d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje,
- Pooblastilo,

pod naslednjimi **p o g o j i** :

1. Načrtovana gradnja se mora izvesti po navedeni dokumentaciji. Pri izvedbi zavarovanja brežin je potrebno dosledno upoštevati, da morajo biti izvedene globoke fuge in zapolnjene z zemljino in zatravljene ter upoštevan razgiban potek pete zavarovanja.
2. Investitorka mora na podlagi pridobljenega mnenja skleniti pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20 – SPZ) za gradnjo na vodnem zemljišču, in sicer zemljišču s parc. št. 1972/1, k.o. 1056 - Dobrna, v občini Dobrna, ki v naravi predstavlja vodotok Dobrnico in je v lasti Republike Slovenije ter v upravljanju Direkcije RS za vode. Predlog za ustanovitev stavbne pravice se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcijo RS za vode, Hajdrihova 28 c, 1000 Ljubljana, po izdaji vodnega soglasja.
3. Stranka mora pred pričetkom del ter po izvedenih delih pisno obvestiti naslovni organ.

4. V času gradnje je stranka dolžna zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje podzemne vode in površinskih voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v podzemno vodo in v vodotoke.
5. Med gradnjo ni dovoljeno odlagati gradbenega in izkopanega materiala na vodna ali priobalna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov, na poplavno ogrožena območja, na nestabilna mesta ali na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

II.

Vodno soglasje preneha veljati, če v dveh letih od dneva, ko je postalo dokončno, ni bil začet poseg iz I. točke izreka.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Stranka, Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, je po pooblaščencu z vlogo z dne, 18. 9. 2025, na Direkcijo Republike Slovenije za vode podala zahtevek za izdajo vodnega soglasja h gradnji »IZVEDBA VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST NA MOSTU PREKO DOBRNICE NA JP 964851 DOBRNA – VINSKA GORICA«, na zemljišču s parc. št. 1943/10, 1949/2, 1972/1, 478/3, 479/2, 655/1, 655/2, 655/3, 655/4, vse k.o. 1056 - Dobrna, občina Dobrna.

V postopku je bila pridobljena v izreku navedena dokumentacija.

Postopek izdaje vodnega soglasja se vodi po določbah Zakona o vodah.

V 150. členu ZV-1 je določeno, da se lahko poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, izvede samo na podlagi vodnega soglasja. Za izdajo tega upravnega akta iz 153. člena ZV-1 pa je na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in spremembe) pristojna Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV).

ZV-1 v šestem odstavku 151.a členu določa, da investitorju za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov ni treba pridobivati projektnih pogojev ali drugih pogojev za poseg v prostor, razen če je to določeno s predpisi, ki urejajo varstvena ali ogrožena območja po tem zakonu ali v primerih vodnih objektov.

Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, k načrtovanju predmetnega posega ni podal projektnih pogojev.

Načrtovana je odstranitev obstoječega mostu in izgradnja novega armiranobetonskega mostu brez sredinskih opornikov. Obravnavani most je bil v avgustovskih poplavah 2023 poškodovan, prav tako pa je mostna konstrukcija tudi poddimenzionirana in hidravlično neustrezna.

Most je umeščen na lokalno cesto JP964851 Dobrna - Vinska Gorica, med stacionažama 0+007,80 in 0+019,00. Skupna bruto širina mostu znaša 7,20 m. Širina pretočne odprtine znaša 4,80 - 5,30 m pod premostitvijo v dnu in 10,00 m na vrhu opornikov merjeno pravokotno na os korigirane struge vodotoka. Maksimalna dolžina preklade znaša L = 11,20 m. S projektom je načrtovana nova cestna navezava, pri čemer se niveleta obstoječega stanja naveže na novo

premostitev. Trasa ceste se zaradi postavitve novega mostu zamika cca 110 cm gorvodno, na način da se levo (gorvodni) rob ceste lokacijsko ohranja kot v obstoječem stanju, cesta pa se širi v desno.

Zavarovanje brežin se na območju premostitve izvede iz kamnometa, da se zagotovi stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča ter tako prepreči škodljivo delovanje voda na mostno konstrukcijo. Naklon leve brežine znaša 1:2, naklon desne brežine pa 1:1.5. Kamnomet se izvede prav tako v grobi, neporavnani obliki (sonaravni izgled). Kamni se polagajo na način, da so zunanje površine kamnov zložene neporavnano (lomljenec naj ne bo ploščat).Za kamnomet se uporabi kamen velikosti od 0,5-0,8 m. Fuge se zapolnijo z zemljo in zatravijo. Peta zavarovanja se izvede najmanj 1,00 m pod niveleto vodotoka in na razgiban način, kar pomeni da so vgrajene skale različnih velikosti oz., da se vsak 3 kamen izvede neporavnano cca. 20 cm višje, ter se tako poveča razgibanost brežin in s tem število skrivališč za rib. Za izvedbo pete zavarovanja se uporabi kamen velikosti večje od 1,0m. Stabilizacija nivelete je urejena z obstoječim kamnito betonskim pragom.

Za čas gradnje je predvidena popolna zapora in obvoz. Začasna premostitev ni predvidena.

V sklopu projekta je bila izdelana hidrološko – hidravlična presoja za potrebe dimenzioniranja novega mostu, ki je povzela podatke po Hidrološki študiji porečja Savinje (Novelacija hidrološke analize/študije v sklopu Celovite hidrološko – hidravlične študije na porečju Savinje, novelacija izdelka 10)" (HEK, Doroteja Starec s.p., št. načrta 17/2024-HŠ, Ljubljana, november 2024, januar 2025). Upoštevan je bil pretok do hidrološkega prereza Dobrnica pod pritokom iz Lokovina; Q100: 62,70m3/s in Q500: 94,34m3/s. Iz študije je razvidno, da novi most nemoteno prevaja visokovodne pretoke Q100 Dobrnice z varnostno višino 20cm. Znižajo se gladine visoke vode do 45cm v območju stanovanjskega objekta Pristova 5a in do 60cm tik na območju mostu v sami strugi Dobrnice, kot posledica večje mostne odprtine s pripadajočo ureditvijo struge.

Pri pretoku Q500 se poplavne razmere v načrtovanem stanju prav tako znatno izboljšujejo, a sama struga ne prevaja visokovodnih pretokov zaradi česar so v bližini stanovanjskih objektov prisotna razlivanja. Novi most prevaja visokovodne količine vendar brez varnostne višine.

Novi most je v prostor postavljen najbolj optimalno glede na dane prostorske zmožnosti. Rešitve so maksimalno optimizirane glede na konfiguracijo terena in zahteve ter pogoje lastnikov zemljišč na obeh bregovih (navezave na obstoječe objekte). Na podlagi izvedene hidravlične analize je razvidno, da se stanje na območju urejanja ob visokih vodah s povratno dobo Q100 znatno izboljšuje, vpliv ureditev pa hitro izzveni. Obravnavani novi most nemoteno pretoke do vključno Q100. Posledično most ne posega v svetli profil Dobrnice in ne predstavlja ovire visokovodnim pretokom Dobrnice. Načrtovana ureditev ima pozitiven vpliv tudi ob upoštevanju pričakovanih podnebnih sprememb.

Po pregledu predložene dokumentacije in vpogleda v Vodni kataster je bilo ugotovljeno, da območje gradnje ni vodovarstveno, je pa podvrženo vodni eroziji in je poplavno, kar je bilo pri načrtovanju objektov in ureditev upoštevano. Po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 34/25;v nadaljevanju: Uredba) je gradnja premostitvenih objektov (21410 Mostovi in viadukti) in lokalnih cest (21120 Lokalne ceste in javne poti) v majhnem razredu poplavne nevarnosti dovoljena pod pogoji iz vodnega soglasja/mnenja. V razredih srednje in velike nevarnosti pa je gradnja dovoljena zgolj v primerih, če se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), je razvidno, da za obravnavani objekt ni potrebna presoja vplivov na okolje ali predhodni postopek. Zaradi navedenega je gradnja predmetnega nadomestnega mostu na območju ogroženem zaradi poplav, možna z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja.

Območje gradnje se po evidencah DRSV ne nahaja na območju verjetnosti pojavljanja zemeljskih in hribinskih plazov ter ni erozijsko ogrožena z izjemo samih brežin vodotoka.

V postopku je bilo ugotovljeno, da je stranka predložila vso dokumentacijo v skladu z določili ZV-1 in na tej podlagi sprejetega Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Ur. l. RS, št. 25/09; v nadaljevanju: Pravilnik o vsebini vloge).

Upravni organ ugotavlja, da je gradnja skladna z določili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, in sicer pod pogoji, navedenimi v I. točki izreka tega vodnega soglasja.

Točka II. izreka je utemeljena v dvanajstem odstavku 153. člena ZV-1, pri čemer se vodno soglasje lahko podaljša na zahtevo stranke, ki jo lahko poda tri mesece pred prenehanjem njegove veljavnosti. Vodno soglasje se lahko podaljša za največ dve leti, če so izpolnjeni pogoji, ki so ob vložitvi zahteve za podaljšanje vodnega soglasja predpisani za njegovo pridobitev (trinajsti odstavek 153. člena ZV-1).

V skladu z določili petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba odločiti tudi o stroških upravnega postopka. Ker posebnih stroškov postopka ni bilo, je bilo odločeno, kot izhaja iz III. točke izreka.

Ta odločba je prosta upravne takse na podlagi 35. točke 28. člena Zakonu o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 106/10 – UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZzelP-J, 32/16 in 30/18-ZKZaš; v nadaljevanju: ZUT).

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za naravne vire in prostor v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Direkciji Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje. V skladu s 35. točko 28. člena ZUT se za pritožbo upravna taksa ne plača.

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE 14 Celje

Postopek vodila:
Tanja Podgoršek
sekretarka

Nataša Kovač
vodja Sektorja območja Savinje

Vročiti:
- PROVOG d.o.o., Mariborska cesta 86, 3000 Celje – osebna vročitev

Vložiti:
- Vodna knjiga