DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 2

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
in
PONUDBENI PREDRAČUNI

za

Sanacijska dela po AC bazah
Sklop 1 - ACB Slovenske Konjice: sanacija nadstrešnice
Sklop 2 - Izpostava Podtabor: zamenjava talnih oblog
Sklop 3 - Izpostava Podtabor: zamenjava pločevinaste kritine
Sklop 4 - ACB Kozina: sanacijska dela na objektih
Sklop 5 - Izpostava Bertoki: gradbeno obrtniška dela
Sklop 6 - ACB Kozina: zamenjava termopan stekel
Sklop 7 - ACB Kozina: izgradnja odcejalnika
Sklop 8 - ACB Novo mesto: sanacija ostrešja
Sklop 9 - ACB Maribor: slikopleskarska dela

(int. ev. št. 000237/2025)

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

I.1. SPLOŠNO

S temi tehničnimi specifikacijami so določeni pogoji, ki jih morajo pri pripravi ponudbe ter kasneje pri izvajanju pogodbenih obveznosti, upoštevati ponudniki oziroma izvajalci. Navedene tehnične specifikacije in pogoji so sestavni del razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije ponudnika.
Na podlagi določil javnega razpisa in teh tehničnih specifikacij bodo izbrane ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalce za izvedbo del, ki so navedena v nadaljevanju po posameznih sklopih.

I.2. SKLOP 1 – AC baza Slovenske Konjice:

Predmet javnega naročila
Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za izvedbo sanacije nadstrešnice za osebna vozila.

Izvajalec bo vsa potrebna dela vključno z materiali izvedel po popisu del v ponudbenem predračunu, ki je priloga te razpisne dokumentacije in v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Kakovost
Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.

Splošni pogoji
Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavo zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu.
Opravljeno storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po dejansko izvršenih količinah in po predhodni potrditvi s strani pooblaščene osebe naročnika.

Kraj izvedbe
Izvajalec bo dela opravljal v AC bazi Slovenske Konjice, Tepanje 2a, 3210 Slovenske Konjice.

I.3. SKLOP 2 in SKLOP 3 - Izpostava Podtabor:

Predmet javnega naročila
Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za izvedbo:
- SKLOP 2 - zamenjava talne obloge v upravni stavbi in
- SKLOP 3 - zamenjava pločevinaste kritine nad mešalnico NaCl.

Izvajalec bo vsa potrebna dela vključno z materiali izvedel po popisu del v ponudbenem predračunu, ki je priloga te razpisne dokumentacije in v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Kakovost
Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.

Splošni pogoji
Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavo zakonodajo iz področja varnosti in zdravja pri delu.
Opravljeno storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po dejansko izvršenih količinah in po predhodni potrditvi s strani pooblaščene osebe naročnika.

Kraj izvedbe
Izvajalec bo dela opravljal v izpostavi Podtabor, Podbrezje brez h.š., 4202 Naklo.

I.4. SKLOP 4, SKLOP 6, SKLOP 7 - AC baza Kozina, SKLOP 5 – izpostava Bertoki

Predmet javnega naročila
Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za izvedbo:
- SKLOP 4 - Sanacijska dela na objektih ACB Kozina,
- SKLOP 5 - Gradbeno obrtniška dela v izpostavi Bertoki,
- SKLOP 6 - Zamenjava termopan stekel na kupoli upravne stavbe v ACB Kozina,
- SKLOP 7 - Izgradnja odcejalnika pod viaduktom Bivje.

Kakovost
Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.

Tehnične zahteve

- **SKLOP 4 - Sanacijska dela na objektih ACB Kozina:**

  Sanacija zunanjega visečega stropu, balkona, fasade, popravilo ometa in kamnite obloge na objektih AC baze Kozina. Dela se izvedejo po popisu del v ponudbenem predračunu.

- **SKLOP 5 - Gradbeno obrtniška dela v izpostavi Bertoki:**

  Izvedba vetrolovne stene, zapiranje zidnih in strešnih odprtin med nadstreški izpostave Bertoki, montaža kovinskih vrat in komarnikov. Dela se izvedejo po popisu del v ponudbenem predračunu.

- **SKLOP 6 - Zamenjava termopan stekel na kupoli upravne stavbe v ACB Kozina**

  Termopan steklo mora biti sestavljeno v debelini 6 – 16 – 6, vmesni prostor polnjen z žlahtnim plinom. Zunanja stran je sončno odbojno kaljeno stopsol steklo modre barve, debeline 6 mm, notranja stran pa je float kaljeno steklo debeline 6 mm. Dela se izvedejo po popisu del v ponudbenem predračunu.

- **SKLOP 7 - Izgradnja odcejalnika pod viaduktom Bivje**

  Dela je izvajalec dolžen izvajati po popisu del v ponudbenem predračunu in voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo skladno z veljavno zakonodajo.

Splošni pogoji
Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavo zakonodajo iz področja varnosti in zdravja pri delu.

Opravljeno storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po dejansko izvršenih količinah in po predhodni potrditvi s strani pooblaščene osebe naročnika.

Kraj izvedbe
Izvajalec bo dela opravljal v:
- AC baza Kozina, Obvozna cesta 33, 6240 Kozina,
- Izpostava Bertoki, Sermin 7e, 6000 Koper.

I.5. SKLOP 8 – AC baza Novo mesto:

Predmet javnega naročila
Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za izvedbo sanacije ostrešja na objektu upravne stavbe v AC bazi Novo mesto.
Izvajalec bo vsa potrebna dela vključno z materiali izvedel po popisu del v ponudbenem predračunu, ki je priloga te razpisne dokumentacije in v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Kakovost
Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.
Ponudnik mora pred dobavo in vgradnjo dokazati, da strešni sendvič paneli ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 14509:2007.

Splošni pogoji
Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavo zakonodajo iz področja varnosti in zdravja pri delu.
Opravljeno storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po dejansko izvršenih količinah in po predhodni potrditvi s strani pooblaščene osebe naročnika.

Kraj izvedbe
Izvajalec bo opravljal sanacijo ostrešja na objektu upravne stavbe v AC bazi Novo mesto, Na Brezovici 25, 8000 Novo mesto.

I.6. SKLOP 9 – AC baza Maribor:

Predmet javnega naročila
Naročnik želi z javnim naročilom pridobiti izvajalca za izvedbo slikopleskarskih del na objektu upravne stavbe v AC bazi Maribor.
Izvajalec bo vsa potrebna dela vključno z materiali izvedel po popisu del v ponudbenem predračunu, ki je priloga te razpisne dokumentacije in v skladu s tehničnimi specifikacijami.

Kakovost
Izvajalec se obvezuje izvršiti dela kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, specifikacijami, standardi in normativi za tovrstna dela.

Splošni pogoji
Delavci izvajalca morajo biti opremljeni v skladu z veljavo zakonodajo iz področja varnosti in zdravja pri delu.
Opravljeno storitev bo izvajalec obračunal po ceni iz ponudbenega predračuna po dejansko izvršenih količinah in po predhodni potrditvi s strani pooblaščene osebe naročnika.

Kraj izvedbe
Izvajalec bo dela opravljal na objektu upravne stavbe v AC bazi Maribor, Šentiljska cesta 150, 2000 Maribor.

II. PONUDBENI PREDRAČUNI

Ponudbeni predračuni za vse sklope so v prilogi poglavja 2.

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.