

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Preplastitev voziščne konstrukcije na odsekih A1 0030/0630 Meja A-Šentilj,
odseku A1 0031/0631 Šentilj–Pesnica in priključkih 0199 Šentilj Sever in 0128 Šentilj Jug ter
postavitev protihrupne zaščite**

oktober 2025

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: Prosimo, da objavite načrt 096/21/03 - protiplužne ograje.

Odgovor: Objavljamo delavniško skico protiplužne ograje kot del Poglavja 9 (Izvleček iz IzN) dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vprašanje 2: Pri asfaltni zmesi AC11 surf B70/100 A4 s 15 % dodanega rezkanca lahko zaradi trdote bitumna v rezkancu pride do spremembe lastnosti vhodnega bitumna B70/100. Posledično se v končni asfaltni zmesi lahko pojavi bitumen kakovosti B50/70, kar odstopa od prvotno predpisanih zahtev. Z namenom zagotavljanja ustreznih lastnosti asfaltne zmesi, vas vljudno prosimo za spremembo recepture pri asfaltni zmesi AC11 surf B70/100 A4 s 15 % dodanega rezkanca na AC11 surf B50/70 A4 s 15 % rezkanca.

Odgovor: Glede na projektantovo zahtevo po tipu vhodnega (deklariranega) bitumna B70/100 mora proizvajalec asfaltne zmesi zagotoviti, da bo kljub dodatku rezkanca rezultirajoči bitumen (izračun v SIST EN 13108-1) še vedno izkazoval deklarirano vrednost B70/100. V primeru tršega bitumna v rezkancu lahko proizvajalec to doseže z uporabo nekoliko mehkejšega vhodnega bitumna ("virgin bitumen") ali pa z dodatkom primerne rejuvenatorja (pomlajevalca) bitumenskega veziva (formula v SIST EN 13108-1 v primeru dodatka pomlajevalca ne velja, zato je potrebno dokazovati stopnjo otrjevanja veziva s preiskavami ekstrahiranega bitumna). Seveda pa je najboljša opcija uporaba rezkanca z ne pretrdim bitumnom.

Vprašanje 3: Prosimo za podrobnejša pojasnilo kateri je rok dokončanja del. V točki "1.2 Rok dokončanja del" se sklicujete, da bo izbrani ponudnik dela opravil v faznih rokih skladno s Pogodbo (Poglavje 7). Podatki v Pogodbi, 12. člen (ni faznih rokov), se razlikujejo od podatkov v Tehničnem poročilu, točka "9.0 Faznost gradnje", kjer so opredeljene gradbene sezone (1 in 2) in faze (predfaza, faza 1, faza 2, faza 3, faza 4) v dnevih. Nadalje nas tudi zanima, če je gradbena sezona mišljena od marca do novembra?

Odgovor: Roki za dokončanje del so določeni v 12. členu vzorca pogodbe (Poglavje 7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila). Uvedba izvajalca v delo je predvidena v prvi polovici leta 2026.
Gradbena sezona na splošno traja od marca do novembra.

Vprašanje 4: V zvezi z določili pogodbe (19. člen) oz. razpisne dokumentacije, ki določa 10-letno garancijo za odpravo napak pri izvedbi portalne konstrukcije, temeljenja in vgradnje svetlobno odbojne folije razreda RA3, predlagamo spremembo trajanja garancijskega roka na 5 let. Za garancijsko dobo 10 let izvajalec garantira za solidnost gradnje in varnost, za kar se običajno ne daje bančna garancija. Le-ta se daje za dobo, v kateri mora izvajalec zagotavljati kakovost izvedenih del, vgrajene materiale in opremo, ta pa je 5 let. Znesek provizij, ki ga izvajalec plača za bančno garancijo za dobo 10 let je namreč precejšen in po

nepotrebnem zvišuje vrednost ponudbe. Vsa dela bodo izvedena v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi standardi (SIST EN, TSC ipd.) in dobro gradbeno prakso. Uporabljeni materiali bodo certificirani in preverjeni, zato ocenjujemo, da 5-letni garancijski rok zadostuje za ugotovitev morebitnih skritih napak. Svetlobno odbojna folija razreda RA3 ima sicer deklarirano življenjsko dobo, vendar njena učinkovitost v večji meri ni odvisna od same vgradnje, temveč od zunanjih vplivov (UV sevanje, sol, vandalizem itd.), na katere izvajalec nima neposrednega vpliva. Garancija v trajanju 5 let tako predstavlja sorazmerno odgovornost izvajalca. Menimo, da je za dolgoročno funkcionalnost konstrukcije in pripadajočih elementov ustrežnejši pristop rednega vzdrževanja po izteku 5-letne garancije, kot pa zgolj podaljšana garancija, ki ne vključuje sprotnega pregleda in ukrepanja. Zato vas vljudno prosimo, da razmislite o spremembi trajanja garancijskega roka iz 10 na 5 let, kar menimo, da je strokovno utemeljeno, ekonomsko vzdržno in v skladu z običajno prakso v gradbeni dejavnosti.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 9 – Izvleček iz IzN:

Kot del tega dodatka naročnik objavlja delavniško skico protiplužne ograje.

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.**