077/20-C-1 02/1 Načrt ceste

PROJEKTANTSKI POPIS DEL

1	**POVRŠINE ZA MOTORNI PROMET IN KOLESARJE** **Vozišče na LK-113391 in parkirna mesta**	-
2	**POVRŠINE ZA PEŠCE** **Pločnik na LK-113391**	-
	SKUPAJ	-
	DDV 22 %	-
	VSE SKUPAJ	-

1	**POVRŠINE ZA MOTORNI PROMET IN KOLESARJE** **Vozišče na LK-113391 in parkirna mesta**	**-**

10000	**PREDDELA**	**-**
20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
40000	**ODVODNJAVANJE**	**-**
60000	**OPREMA CEST**	**-**
70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	S	11121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu OPOMBA: Upoštevano dvakratno zakoličenje	km	0.14		-
2	S	11221	Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu	kos	7.00		-
3	N	11211	Zakoličba in zavarovanje trase obstoječih komunalnih vodov	kpl	1.00		-
4	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (robovi, vozišče,...)	kos	18.00		-
5	N	11712	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke kanalizacije (jaški, lomne točke,...)	kos	6.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Odstranitev prometne signalizacije in opreme				
6	S	12211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku OPOMBA: Vključno z odvozom na deponijo in stroški deponiranja	kos	1.00		-
			Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij				
7	S	12323	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm	m2	1.360.60		-
8	S	12372	Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini od 4 do 7 cm	m2	108.10		-
9	S	12383	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 11 do 15 cm	m1	55.80		-
10	S	12391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona OPOMBA: vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja	m1	22.10		-
		13000	**Ostala preddela**				**-**
			Omejitev prometa				
11	S	13112	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in ročnim usmerjanjem OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje	dan	45.00		-
12	S	13111	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje	dan	45.00		-
13	S	13113	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje	dan	10.00		-
14	S	13221	Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah na podlagi elaborata začasne prometne ureditve, ki se izdela pred začetkom gradnje	kos	1.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
15	S	21114	Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z nakladanjem OPOMBA: del se deponira za ponovno vgradnjo na gradbišču	m3	24.80		-
16	S	21234	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za vozišču konstrukcijo in vzdolžno drenažo	m3	791.60		-
17	S	21324	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno OPOMBA: Izkopi za peskolove in izpuste	m3	14.06		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
18	S	22112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	m2	1.035.40		-
		23000	**Ločilne, drenažne in filtrske plasti**				**-**
19	S	23313	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2	m2	1.035.40		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
20	S	24475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm	m3	378.60		-
21	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip peskolovov in izpustov	m3	11.52		-
		25000	**Brežine in zelenice**				**-**
22	S	25147	Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno	m3	17.20		-
23	S	25151	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	196.40		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
24	S	29124	Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km OPOMBA: odpadni izkop	t	1.523.31		-
25	S	29124	Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km OPOMBA: odpadni asfalt	t	308.84		-
26	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije	m3	801.74		-
27	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	1.523.31		-
28	S	29153	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo	t	308.84		-
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
29	S	31132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32, vključno z ureditvijo finega planuma pred asfaltiranjem vozišča	m3	253.30		-
			Vezane nosilne plasti				
30	S	31462	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm OPOMBA: parkirna mesta	m2	402.40		-
31	S	31645	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 10 cm OPOMBA: vozišče	m2	999.60		-
		32000	**Obrabne plasti**				**-**
32	S	32247	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm OPOMBA: parkirna mesta	m2	402.40		-
33	S	32273	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm OPOMBA: vozišče	m2	1.107.70		-
34	N	32499	Pobrizg/premaz stika asfalta z bitumensko lepilno pasto	m1	55.80		-
35	S	32593	Pobrizg podlage s polimerno kationsko bitumensko emulzijo PmBE 0,6 kg/m2 OPOMBA: vključno s čiščenjem površine nosilne asfaltne plasti	m1	1.510.10		-
		35000	**Robni elementi vozišč**				**-**
36	S	35235	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	m1	41.30		-
		36000	**Bankine**				**-**
37	N	36611	Izdelava utrjene bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri nevezanih nosilnih plasteh	m1	41.00		-
38	N	36621	Izdelava travne bankine širine 0,50 m OPOMBA: material upoštevan pri brežinah in zelenicah	m1	40.60		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		41000	**Površinsko odvodnjavanje**				**-**
39	N	41466	Izdelava asfaltne mulde širine 0,50 m(konstrukcijsko je mulda enaka vozišču), material upoštevan pri vozišči konstrukciji	m1	129.20		-
		42000	**Globinsko odvodnjavanje - drenaže**				**-**
40	N	42113	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke od 1,0 do 1,5 m, na planumu izkopa, s perforiranami gibljivimi plastičnimi cevmi DN 160 OPOMBA: PE cevi z 2/3 perforacijo, vključno s posteljico in z drenažnim zasipom obvitim v geosintetik do 0,2 m3/m1 ter priklopi na peskolove	m1	196.60		-
		43000	**Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija**				**-**
			PVC cevi				
41	N	43182	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 160, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn ter obsipom cevi, v globini do 1,0 m OPOMBA: povezave vtočnikov na obstoječo kanalizacijo	m1	45.50		-
42	S	43282	Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 20 cm	m1	45.50		-
		44000	**Jaški**				**-**
			Peskolovi				
43	S	44142	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m OPOMBA: vključno s priklopom izpustnih cevi in vsem potrebnim materialom in delom	kos	6.00		-
			Rešetke				
44	N	44855	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 500/500 mm, z AB vencem OPOMBA: Vtočnik v asfaltni muldi, vbočena LTŽ rešetka	kos	6.00		-
		60000	**OPREMA CEST**				**-**
		61000	**Pokončna oprema cest**				**-**
45	S	61211	Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1000 mm OPOMBA: Izvedba nadvišanja obstoječega droga prometnega znaka za namestitev dodatnega znaka na skupni drog	kos	1.00		-
			Prometni znaki - okrogli				
46	N	61642	Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo tipa RA2, premera 600 mm OPOMBA: PZ 2226-1	kos	1.00		-
			Prometni znaki - pravokotni, osmerokotni				
47	N	61723	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo tipa RA2, velikosti 0,11 do 0,20 m2 OPOMBA: PZ 4501-7	kos	1.00		-
			Prometni znaki - prestavitev				
48	S	61922	Prestavitev stebrička s prometnim znakom s stranico / premerom 900 mm OPOMBA: Vključno s točkovnim temeljem prometnega znaka	kos	1.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		62000	**Označbe na voziščih**				**-**
			Tankoslojne				
49	S	62121	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm OPOMBA: varnostni odmik	m1	87.00		-
50	N	62251	Doplačilo za izdelavo belih prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm	m1	87.00		-
51	S	62121	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 10 cm OPOMBA: parkirna mesta	m1	198.50		-
52	S	62122	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm OPOMBA: Ločilna črta	m1	44.00		-
53	S	62122	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm OPOMBA: Ločilna črta, kolesarski pas	m1	314.00		-
54	N	62252	Doplačilo za izdelavo belih prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm	m1	314.00		-
55	N	62124	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno RDEČO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 20 cm OPOMBA: kolesarski pas	m1	302.00		-
56	N	62325	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, posamezna površina označbe do 0,5 m2 OPOMBA: piktogram kolo	m2	3.00		-
57	N	62335	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno RDEČO barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, posamezna površina označbe do 0,5 m2 OPOMBA: piktogram kolo	m2	10.80		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		72000	**Elektroenergetski vodi**				**-**
58	N	72311	Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) po načrtu OPOMBA: zaščita obstoječe EE kabelske kanalizacije z obbetoniranjem, vključno z opozorilnim trakom	m1	37.70		-
		73000	**Telekomunikacijske naprave**				**-**
59	N	73333	Izdelava telekomunikacijske kabelske kanalizacije po načrtu OPOMBA: zaščita obstoječe kabelske kanalizacije z obbetoniranjem vključno z opozorilnim trakom	m1	62.50		-
		76000	**Vodovodi**				**-**
60	N	76211	Izdelava vodovoda po načrtu OPOMBA: prilagoditev obstoječih cestnih kap vodovoda	kos	7.00		-
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
61	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	20.00		-
62	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
63	S	79513	Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo (PZI) OPOMBA: Elaborat cestne zapore za pridobitev dovoljenja za zaporo ceste za izvedbo gradbenih del	kos	1.00		-
64	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-

2	**POVRŠINE ZA PEŠCE** **Pločnik na LK-113391**		**-**

10000	**PREDDELA**	**-**
20000	**ZEMELJSKA DELA**	**-**
30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**	**-**
40000	**ODVODNJAVANJE**	**-**
60000	**OPREMA CEST**	**-**
70000	**TUJE STORITVE**	**-**

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		10000	**PREDDELA**				**-**
		11000	**Geodetska dela**				**-**
1	N	11711	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke (robovi, vozišče,...)	kos	31.00		-
2	N	11712	Postavitev in zavarovanje zakoličbene točke kanalizacije (jaški, lomne točke,...)	kos	9.00		-
		12000	**Čiščenje terena**				**-**
			Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij				
3	S	12321	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm	m2	271.40		-
4	S	12381	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm	m1	15.10		-
5	S	12391	Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona OPOMBA: vključno z odvozom na stalno deponijo in stroški deponiranja	m1	138.20		-
			Porušitev in odstranitev objektov				
6	S	12432	Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm OPOMBA: Obstoječi peskolovi, ki se zamenjajo z novimi, vključno s pokrovi in cevnimi zvezami, vključno z odvozom na deponijo in stroški deponiranja	m1	10.00		-
		20000	**ZEMELJSKA DELA**				**-**
		21000	**Izkopi**				**-**
7	S	21234	Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem OPOMBA: Izkop za voziščno konstrukcijo in vzdolžno drenažo	m3	121.10		-
8	S	21324	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m - strojno, planiranje dna ročno OPOMBA: Izkopi za peskolove in izpuste	m3	23.25		-
		22000	**Planum temeljnih tal**				**-**
9	S	22112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	m2	289.40		-
		23000	**Ločilne, drenažne in filtrske plasti**				**-**
10	S	23313	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2	m2	289.40		-
		24000	**Nasipi, zasipi, klini, posteljica, in glinasti naboj**				**-**
11	S	24475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm	m3	73.00		-
12	S	24214	Zasip z zrnato zemljino - 3. kategorije - strojno OPOMBA: zasip peskolovov in izpustov	m3	19.29		-
		29000	**Prevozi, razprostiranje, in ureditev deponij materiala**				**-**
13	S	29124	Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km OPOMBA: odpadni izkop	t	237.61		-
14	S	29124	Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km OPOMBA: odpadni asfalt	t	29.85		-
15	S	29134	Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije	m3	125.06		-
16	S	29152	Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine	t	237.61		-
17	S	29153	Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo	t	29.85		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		30000	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				**-**
		31000	**Nosilne plasti**				**-**
			Nevezane nosilne plasti				
18	S	31131	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm OPOMBA: kvaliteten drobir GrW 0/32, vključno z ureditvijo finega planuma pred asfaltiranjem vozišča	m3	31.20		-
			Vezane nosilne plasti				
19	S	31462	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A4 v debelini 5 cm OPOMBA: priključki preko pločnika	m2	13.90		-
		32000	**Obrabne plasti**				**-**
20	S	32256	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 5 cm OPOMBA: pločnik	m2	191.60		-
21	N	32499	Pobrizg/premaz stika asfalta z bitumensko lepilno pasto	m1	15.10		-
22	S	32593	Pobrizg podlage s polimerno kationsko bitumensko emulzijo PmBE 0,6 kg/m2 OPOMBA: vključno s čiščenjem površine nosilne asfaltne plasti	m1	13.90		-
		35000	**Robni elementi vozišč**				**-**
23	S	35235	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	m1	123.80		-
24	S	35235	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	m1	14.40		-
		40000	**ODVODNJAVANJE**				**-**
		43000	**Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija**				**-**
			PVC cevi				
25	S	43221	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m OPOMBA: Izpusti iz peskolovov, PVC DN160, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi za povezave in priključitve na jaške in peskolove ter ureditev iztoka	m1	4.00		-
26	S	43222	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m Izpusti iz peskolovov, PVC DN200, vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi za povezave in priključitve na jaške in peskolove ter ureditev iztoka	m1	20.10		-
		44000	**Jaški**				**-**
			Peskolovi				
27	S	44142	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m OPOMBA: vključno s priklopom izpustnih cevi in vsem potrebnim materialom in delom	kos	8.00		-
28	S	44153	Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,5 do 2,0 m OPOMBA: vključno s priklopom izpustnih cevi in vsem potrebnim materialom in delom	kos	1.00		-
			Pokrovi				
29	S	44961	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm	kos	8.00		-
30	N	44962	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, z AB vencem	kos	1.00		-
31	N	44992	Prilagoditev kote pokrova obstoječega jaška iz cementnega betona, po detajlu iz načrta, krožnega prereza s premerom 60 do 80 cm ali kvadratnega prereza do 60/60 cm	kos	4.00		-

z. št.		Postavka	Opis dela	EM	Količina	Cena / enoto	Cena
		60000	**OPREMA CEST**				**-**
		62000	**Označbe na vozišćih**				**-**
			Tankoslojne				
32	N	62325	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko bele barve z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 2 mm, posamezna površina označbe do 1,5 m2 OPOMBA: Prehod za pešce	m2	1.30		-
		63000	**Oprema za vodenje prometa**				**-**
33	N	63711	Dobava in vgradnja čepastih taktilnih oznak iz betonskih plošč 30/30/8 cm, vključno s peščeno podlago, nanosom protiprašne emulzije, stiki zaliti s trajnoelastično zmesjo	m2	0.90		-
34	N	63713	Izdelava rebraste taktilne oznake iz debeloslojne plastike skladno z detajlom OPOMBA: prehodi za pešce preko vozišča	m1	7.70		-
		70000	**TUJE STORITVE**				**-**
		79000	**Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija**				**-**
35	S	79311	Projektantski nadzor po projektu OPOMBA: cena postavke fiksna, obračun po dejanskih količinah	ur	10.00		-
36	S	79351	Geotehnični nadzor ……. OPOMBA: obračun po dejanskih količinah	kos	1.00		-
37	S	79514	Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (PID)	kos	1.00		-