ATELJE OSTAN PAVLIN , URBANIZEM, ARHITEKTURA d.o.o.,
ULICA NA GRAD 8
1000 LJUBLJANA
ID. ZA DDV: SI76653102

1.1 NASLOVNA STRAN VODILNEGA NAČRTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1 – NAČRT ARHITEKTURE

INVESTITOR:
Občina Metlika
Mestni trg 24
8330 Metlika

OBJEKT:
REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI)

ZA GRADNJO
REKONSTRUKCIJA

PROJEKTANT:

naziv projektanta: **ATELJE OSTAN PAVLIN d.o.o.**
sedež: **ULICA NA GRAD 8, 1000 LJUBLJANA**
ime odgovorne osebe: **ALEKSANDER OSTAN, UDIA. A – 1145**

podpis odgovorne osebe: ..... žig: (podjetje ne razpolaga z žigom)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

ime odgovornega vodje projekta in strok. izobrazba: **ALEKSANDER OSTAN, UDIA**
identifikacijska številka: **A – 1145**

podpis odgovorne osebe: ..... osebni žig: .....

ALEKSANDER OSTAN
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENI ARHITEKT,
POOBLAŠČENI PROSTORSKI
NAČRTOVALEC
PA PPN ZAPS 1145

ŠTEVILKA PROJEKTA IN IZVODA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA:

AOP – 06/23
LJUBLJANA, JANUAR 2024

ATELJE OSTAN PAVLIN , URBANIZEM, ARHITEKTURA d.o.o.,
ULICA NA GRAD 8
1000 LJUBLJANA
ID. ZA DDV: SI76653102

1.2 KAZALO VSEBINE št. AOP – 06/23

1.1 Naslovna stran načrta
1.2 Kazalo vsebine načrta
1.3 Priloga 1B - Naslovna stran
1.4 Tehnično poročilo
1.4.1 Uvod
1.4.2 Predhodno izdelana dokumentacija
1.4.3 Opis lokacije
1.4.4 Arhitekturna, programska, funkcionalna in simbolna zasnova objekta
1.4.5 Konstrukcijska zasnova objekta
1.4.6 Hidroizolacija
1.4.7 Toplotna izolacija
1.4.8 Fasade
1.4.9 Okna in vrata
1.4.10 Tlaki
1.4.11 Kanalizacija
1.4.12 Instalacije
1.5 Sestave konstrukcij
1.7 Popis gradbenih in obrtniških del
1.8 Risbe in slikovno gradivo

1.01	Obstoječe stanje z rušitvami: Tloris pritličja	1:100
1.02	Obstoječe stanje z rušitvami: Tloris nadstropja	1:100
1.03	Obstoječe stanje z rušitvami: Tloris mansarde	1:100
1.04	Obstoječe stanje z rušitvami: Tloris ostrešja	1:100
1.05	Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez A1	1:100
1.06	Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez A2	1:100
1.07	Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez B1	1:100
1.08	Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez B2	1:100
1.09	Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez B3	1:100
1.10	Obstoječe stanje z rušitvami: Fasada 01	1:100
1.11	Obstoječe stanje z rušitvami: Fasada 02	1:100
1.12	Obstoječe stanje z rušitvami: Fasada 03	1:100
1.13	Obstoječe stanje z rušitvami: Fasada 04	1:100
1.14	Obstoječe stanje z rušitvami: Aksonometrija 01	
1.15	Obstoječe stanje z rušitvami: Aksonometrija 02	

2.01	Tloris temeljev	1:50
2.02	Tloris pritličja	1:50
2.03	Tloris pritličja: strop z osvetlitvijo	1:50
2.04	Tloris nadstropja	1:50
2.05	Tloris nadstropja: strop z osvetlitvijo	1:50
2.06	Tloris mansarde	1:50
2.07	Tloris mansarde: tlaki	1:50
2.08	Tloris mansarde: strop z osvetlitvijo	1:50
2.09	Tloris mansarde – zgoraj	1:50
2.10	Tloris mansarde – zgoraj: strop z osvetlitvijo	1:50
2.11	Prerez A1	1:50
2.12	Prerez A2	1:50
2.13	Prerez B1	1:50

2.14	Prerez B2	1:50
2.15	Prerez B3	1:50
2.16	Fasada 01	1:50
2.17	Fasada 02	1:50
2.18	Fasada 03	1:50
2.19	Fasada 04	1:50
3.01	Shema odra z osvetlitvijo L2	1:20
3.02	Shema odra z osvetlitvijo L2	1:20
3.03	Shema odra – zavesa	1:2
3.04	Shema ganka - tlorisi	1:25
3.05	Shema ganka - tlorisi	1:25
3.06	Shema ganka – vzdolžni prerez	1:25
3.07	Shema ganka – prečni prerez	1:25
3.08	Shema balkona	1:25
3.09	Shema stopnic z osvetlitvijo L3, L6	1:20
3.10	Shema predprostora z osvetlitvijo L3	1:20
3.11	Shema predprostora z osvetlitvijo L3	1:20
3.12	Shema predprostora z osvetlitvijo L3	1:20
3.13	Shema sanitarnega boksa	1:20
3.14	Shema sanitarnega boksa z osvetlitvijo L4	1:20
3.15	Shema spalnega boksa z osvetlitvijo L6	1:20
3.16	Detajli boksov	1:5
3.17	Shema luči L5*	1:5
3.18	Detajl pritrjevanja luči L5 v mansardi	1:5
4.01 – 4.31	Sheme oken in vrat	1:25

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI ARHITEKTI	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Aleksander Ostan, univ.dipl.inž.arh., PA PPN 1145**
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Nataša Pavlin, univ.dipl.inž.arh., PA PPN 1929**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**1 Načrt s področja arhitekture**

Neustrezno izpustiti ali po potrebi dodati vrstice.

Pri DPP, DGD se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršna koli gradiva, ki jih vodja projektiranja uporabi pri pripravi zbirnega prikaza (skice, risbe, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), vključno s tehničnimi prikazi; pri PZI, PID se navedejo načrti, pri PZO, DL tehnični prikazi oz. posnetki obstoječega stanja.

1.4 TEHNIČNO POROČILO AOP – 06/23

1.4.1 UVOD

Projektna dokumentacija obsega rekonstrukcijo objekta Konzum v Metliki (Trg svobode 3, 8330 Metlika). Objekt je bil sezidan vsaj v začetku 19. stoletja, hiša je bila obnovljena in nadzidana leta 1901, ko so njeno fasado uredili v za tedaj značilni historicistični maniri s prisekanim vogalom, z balkonom in strešnim stolpičem. Po vsej verjetnosti so bili večji gradbeni posegi v notranjosti stavbe izvedeni še v obdobju po 2. svetovni vojni.
V hiši so našli prostore trgovina Kmetijskega društva, hranilnica in posojilnica, dvorana Prosvetnega društva in telovadnica Orlov. V novejšem času je bila v zgradbi kmetijska zadruga Metlika.

V hiši so našli prostore trgovina Kmetijskega društva, hranilnica in posojilnica, dvorana Prosvetnega društva in telovadnica Orlov. V novejšem času, ko je bila v zgradbi kmetijska zadruga Metlika, so ob severovzhodni fasadi stavbe sezidali konstrukcijsko in funkcionalno ločen oblikovno neustrezen objekt skladišča, ki se ga bo v sklopu projekta porušilo. Na njegovem mestu se bo v sklopu pripadajoče zunanje ureditve zgradilo novo lahko nadstrešnico.

Rekonstrukcija s spremembo namembnosti obsega pritličje, nadstropje in mansardo stavbe, ki se jo bo navzven v celoti ohranilo v obstoječih gabaritih. Vanjo bodo v pritličje umeščeni večnamenski prostor, kavarna s predstavitvijo lokalnih izdelkov, v nadstropje prostori glasbene šole in v mansardo hostel oz. prenočitvena mesta za skupine na obisku. Fasado stavbe se bo saniralo in pri tem ohranilo izvorno oblikovanje. Na mestih, kjer je bila ta degradirana, se ga bo povrnilo v izvorno stanje. Ohranilo se bo obstoječo povezavo (dostop) s pritličjem objekta Konzum. Nekdanji glavni vhod v objekt pod balkonom bo iz (trenutnega) izložbenega okna ponovno predelan v vhodna vrata.

V drugi fazi projekta za izvedbo (PZI) se bo uredilo tudi pripadajoče dvorišče.

1.4.2 PREDHODNO IZDELANA DOKUMENTACIJA

Za rekonstrukcijo objekta Konzum v starem mestnem jedru Metlike je bila predhodno izdelana sledeča projektna dokumentacija:

- AOP - 06/23 Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD),
- 39/23 - K Strokovno mnenje o gradbeno tehničnem stanju z opisom konstrukcije in oceno nosilnosti in Načrt s področja gradbeništva (izdelovalec: Inženiring biro Armatura d.o.o., Zrkovska cesta 75, 2000 Maribor),
- 1-20113 Poročilo o sondiranju: Šablonske poslikave in fasada, Metlika – hiša Trg svobode (izdelovalka: mag. Mateja Ocepek, akad. kip. kons. – rest.)
- AOP - 06/23 Idejna zasnova (IZP) variantne rešitve.

1.4.3 OPIS LOKACIJE

Obravnavan objekt leži na skrajnem južnem vogalu severnega dela Trga svobode v Metliki. Cesta deli trg na dva dela – na severni del (pravokotne oblike), ki služi kot predprostor in parkirišče pred glavnim vhodom v Metliški grad in ga poleg Konzuma in gradu oklepa še stavbni niz z vhodom v Slovenski gasilski muzej na zahodnem robu, in na južni del (trikotne oblike), ki ga oklepata dva stavbna niza (na zahodnem in na južnem robu) in je urejen kot parkirišče. Sredico trga tvori parkovna ureditev ob spomeniku NOB (ureditev arhitektke Gisele Šuklje in kiparja Julija Papiča iz leta 1954). Teren postopoma pada od gradu na severnem - proti južnemu robu trga.

V Konzum se vstopa z zahodne strani (s trga), do koder je mogoč tudi dostop z avtomobilom (parcela 4187/1). Na Trg svobode se dostopa s treh strani – z jugovzhoda po cesti Na Obrh, z juga z Mestnega trga in s severozahoda z Ulice na trg.

Projekt rekonstrukcije vključuje stavbo Konzum s konstrukcijsko in funkcionalno ločenim objektom skladišča ob SZ fasadi, ki se ga bo v sklopu obravnavane rekonstrukcije porušilo. Projekt rekonstrukcije vključuje parcele št. 5/1, 4187/1-del in 4187/8-del, vse k.o. 1515 Metlika.

1.4.4 ARHITEKTURNA, PROGRAMSKA, FUNKCIONALNA IN SIMBOLNA ZASNOVA OBJEKTA

UMESTITEV, ZASNOVA OBJEKTA

OBSTOJEČE STANJE:

Stavba je T tlorisa. Njen glavni trakt se razteza z daljšo stranico ob Trgu svobode in je tlorisa približno 14,80×11,90 m s slemenom dvokapne strehe v smeri JZ-SV. Na JZ je čop po celotni višini strešine s prirezanim grebenom nad zahodnim vogalom (nad vogalom Trga osvoboditve in ulice Na Obrh). Manjši trakt se razteza v smeri prečne osi glavnega trakta proti JV. Njegov tloris je približno 3,80×8,20 m, pri čemer je daljša stranica priključena na glavni trakt. Stavbi Konzum je na severni strani prizidano neustrezno betonsko pritlično skladišče (funkcionalno in konstrukcijsko ločen objekt), ki se odstrani. Na skrajni jugovzhodni strani je prizidan še zaprt balkon na jeklenih stebrih, ki se prav tako odstrani in nadomesti z novim, ustreznejšim gankom.

Višinsko stavba obsega pritličje, nadstropje in delno izkoriščeno podstrešje. Glavni trakt je v pritličju zidan iz kamna (z izjemo severnega obodnega zidu, ki je pretežno opečne zidave), v nadstropju pa iz opeke. V celoti je opčenat tudi stranski JV trakt.

Vhod v stavbo s Trga svobode vodi neposredno v osrednji prostor v pritličju. Osrednji prostor ima tlak zaradi prilagajanja poteku terena v dveh višinah oziroma je le-ta znižan v območju med osmi 1-2/A-C (-0,48 m).

V območju osi 1'-2/C-D se nahaja leseno stopnišče, ki vodi iz pritličja do podstrešja.

Stropi nad pritličjem so izvedeni kot plitki oboki zidani med jeklene I nosilce. Strop nad nadstropjem je lesen. Stropniki dimenzije 18/25 cm na rastru cca. 93 cm potekajo v smeri od osi 1 proti 2 in od 2 proti 4, oz. od 2 proti 3 in od 3 proti 4.

Na podstrešju je na kolenčni zid dvignjeno leseno ostrešje s strmo streho (naklona 39°) prekrito z opečno kritino. Ostrešje sestavljata dva dela zgrajena v različnih obdobjih. Osnovno ostrešje v območju osi A-C/1-4 sestavljajo trapezna vešala, vmesne lege, gerbenjače, špirovci in škarniki. Novejši del ostrešja med osmi C-D tvorijo vmesne lege oprte na zidovje in špirovci. Med obema deloma ostrešja se izvedene žlote. V območju med osjo A in C je ostrešje trikapno. Glavni strešini padata od slemena proti osi A in C, medtem ko tretja strešina pada proti osi 1. Špirovci so preseka 10/15 cm. Nekateri dotrajani so bili, verjetno pri zadnji prenovi kritine, nadomeščeni z novimi. Večinoma pa so vsi ojačani z dodatnim plohom preseka 5/15 cm. Vsi špirovci so razprti s škarnikom preseka 10/15 cm. Škarniki so nameščeni nad razporo trapeznega vešala.

FUNKCIONALNA, PROGRAMSKA, OBLIKOVNA ZASNOVA

Območje obravnave obsega pritličje, nadstropje in mansardo v obstoječem gabaritu obravnavanega objekta Konzum, ki se ga ohrani v celoti.

V pritličju se umesti kavarna s predstavitvijo lokalnih izdelokov in večnamenski prostor za predavanja, nastope in prireditve (z odrom), manjša kuhinja s pomožnim prostorom, sanitarije zaposleni, sanitarije ženske, sanitarije moški/invalidi, shramba za čistila ter dvižna ploščad. Prostor kuhinje je razdeljen na dva funkcionalno ločena prostora, na sanitarije za zaposlene in ženske (ločeno), v katerega se dostopa na istem mestu, kot je v obstoječem stanju objekta, v kuhinjo pa se dostopa iz večjega prostora, oz. kavarne s prodajalno, s čemer je omogočena tudi večja prehodnost med prostori v času uporabe.

Večji prireditveni prostor je ločen na višji del – oder, ki je dostopen z nivoja hodnika, in nižji, večji del, ki je namenjen obiskovalcem. V večjem delu so lahko razporejene mizice in stoli v duhu kavarne ali pa se stoli zložijo v vrste za ogled predstave, nastopa glasbene šole ali predavanja. Odvisno od situacije lahko mizice in stoli ostanejo razporejeni po celotni površini večjega prostora tudi v času manj formalnih koncertov v kavarni.

Nadstropje je namenjeno glasbeni šoli. Glasbena šola ima dve večji učilnici (ena za pouk klavirja in druga za skupni pouk teorije) v velikosti cca 30 m^2 in štiri manjše individualne učilnice v velikosti med 14-17 m^2. Predprostor v učilnice je oblikovan kot lesena kapsula ali boks, vstavljena v obstoječo staro strukturo, ki je hkrati stena, protihrupna zaščita, klop in prostor za shranjevanje v enem. V osrednjem delu hodnika je ob slopu daljša klop, kjer imajo učenci možnost posedati in čakati na pouk.Na eni steni hodnika sta izvedena 2 steklena preboja v individualne učilnice s klopjo, ob njima so omare. Na drugi strani hodnika so plitke omare in prostor za kavni avtomat. V nadstropju se nahajajo še sanitarije in dvižna ploščad. Ob celotni dolžini manjšega dela objekta s komunikacijami je izveden steklen gank z leseno konstrukcijo, skupne širine 1,6 m.

Mansarda je namenjena spalnim enotam s samiarijami za otroke, ki pridejo na kolonije, glasbene delavnice, ali možnosti za prenočitev po team-building-u, ipd. Odprto podstrešje ima podest za skupna ležišča, vzdolž opečnate stene pa se uredi sanitarni boks s tuši in sanitarijami. V odprtem podstrešju lahko naenkrat prespi 13 oseb. Na drugi strani opčenate stene se zaprto-grajeno podstrešje očisti do lesene konstrukcije, s tem se pridobi velik odprt prostor. Vanj smo umestili 8 spalnih boksev/zaprtih postelj za 8 oseb. Ob steni, ki pregrajuje oba mansardna prostora, je v tem prostoru prav tako urejen sanitarni boks s tuši in sanitarijami. V mansardi se nahajajo še sanitarije, manjša shramba in dvižna ploščad.

Prostor za netopirje se uredi s ponovno vzpostavitvijo okrogle line na JV fasadi. Nameni se jim manjši del prostora pod streho, nad hodnikom in sanitarijami. Za potrebe čiščenja je prostor dostopen iz prostora s spalnimi boksi.

Osrednji dostop ostaja s smeri Trga svobode (z zahoda). Od tod bo omogočen tudi servisni in intervencijski dostop. Posamezni funkcionalni sklopi stavbe so umeščeni vsak v svojo etažo, kar jim omogoča neodvisno in nemoteno delovanje. K temu pripomorejo tudi umestitev skupnih vertikalnih komunikacij (stopnice in dvižna ploščad), v prizidanem oz. deloma ločenem volumnu na jugo-vzhodni (zadnji) strani stavbe.

Objekt ima obstoječ priključek na vodovodno, električno, kanalizacijsko in telekomunikacijsko omrežje, ki se jih ohrani. V sklopu rekonstrukcije se zgradi tudi priključek na vročevod ter uredi odvodnjavanje meteornih voda.

ZUNANJA UREDITEV

Na dvorišču se odstrani skladiščni objekt, samo dvorišče pa se bo urejalo v drugi fazi projekta za izgradnjo (PZI) ob usklajevanju s ZVKDS OE Novo mesto.

1.4.5 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

Objekt se konstrukcijsko in protipotresno sanira na podlagi statičnega izračuna in v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij. Povzeto po 39/23-K:

TEMELJI:
Obstoječa konstrukcija ne kaže poškodb kamnitih temeljev (iz delno obdelanega kamna). Tako temelji kot tla v stavbi (na osnovi poteka grajskega griča in dvovišinske ureditve pritličja) se prilagajajo poteku terena. Temelji so pasovni, izvedeni v širini zidov in predvidoma temeljeni na trdni podlagi ali še verjetneje na prepereli ali kompaktni skali. Nad temelji je na zidovih na mnogih mestih vidna izrazita kapilarna vlaga, ki je posledica stekanja površinskih vod za zidove in temelje in pronicanje le te pod tlaki proti nižje ležečim zidovom.

V kontekstu rekonstrukcije in izboljšanja potresne odpornosti objekta se izvede injektiranje in obbetoniranje temeljev. Injektiranje temeljev in zidov je opisano v načrtu gradbneih konstrukcij. Pred odbijanjem ometov za

namene injektiranja zidov, mora odgovorna oseba ZVKDS določiti mesta, na katerih se ohranijo tipični vzorci obstoječih ometov.

V območju med osmi 3–2' / C–D se vgradi dvižna ploščad. Na podlagi podatkov o dvižni ploščadi se izvede temeljna plošča z naslednjimi lastnostmi:

- tlorisna dimenzija temeljne plošče znaša 163×133 cm in debeline min 30 cm, zgornji rob temeljne plošče mora biti 5 cm pod koto terena/tal v pritličju (oz. po navodilih proizvajalca in v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij);
- pri izvedbi temeljne plošče in AB sten je potrebno zagotoviti in upoštevati še ostala morebitna navodila izvajalca oziroma dobavitelja izbrane dvižne ploščadi.

Pod temeljno ploščo je potrebno upoštevati in vgraditi podložni beton debeline 10 cm na utrjeno tamponsko blazino (po navodilih geomehanika).

STENE:
Konservatorsko-restavratorske raziskave so odkrile, da je interier objekta v celoti poslikan s šablonskimi poslikavami, za katere je potrebno izdelati vso potrebno dokumentacijo za novo poslikavo v prostorih objekta. Pri prenovi in izdelavi replike poslikave je potrebno upoštevati konservatorski pristop, ki narekuje ohranitev originalnih plasti dekorativne šablonske poslikave pod recentnimi beleži, pri prenovi se izvede replika izbranega šablonskega motiva (po dogovoru z ZVKDS) na novi tanki omet, s katerim se preplasti notranje stene in strope. Na podlagi izvedenih raziskav je potrebno izdelati tudi barvno študijo fasadnih beležev in izbrati ustrezni odtenek (po dogovru z ZVKDS).

Šablonske poslikave so zakrite z novejšimi, akrilnimi beleži. Na podlagi »Kulturnovarstvenih pogojev« je potrebno ostrgati le slabo sprijete dele beležev, da se ne poškoduje šablonskih poslikav, odkrite dele poslikav pa utrditi in ponovno prebeliti. Po tehničnih navodilih proizvajalca se nato stene in strope na tanko preplasti z ometom, ki mora biti izdelan iz hidravličnega apna, in poslika z izbrano dekorativno šablonsko poslikavo. Predhodno je potrebno pregledati stropne omete in dele, ki so slabo sprijeti s stropno trstiko, restavrirati z mikroinjektiranjem in zapolnjevanjem razpok.

V primeru izvedbe vertikalnih vezi iz armiranobetonskega ometa v stikih obodnih in notranjih nosilnih zidov potrebno uporabiti možnost vsekavanja vezi v obstoječe opečne zidove na način, da se s posegom ne spremeni niveleta ometov in končna podoba prostorov s šablonsko poslikavo.

<u>Predlog sanacije vlažnih zidov:</u>
Nad nivojem tal se izvede horizontalna silikonska bariera (v območju kamnite zidave temeljev oz. spodnjega nivoja zidov, ki jih je potrebno prej injektirati s hidrofobno injekcijsko maso na osnovi hidravličnega apna). Med uličnimi površinami in zidovi se izolirajo stiki, s čimer se izognemo toplotnim mostovom. Ob objektu se izvede drenaža in izvede se ustrezno odvodnjavanje meteorne vode. Preostale kamnite zidove je potrebno injektirati nad mejo navlažžitve z injekcijsko maso na osnovi hidravličnega apna. Po potrebi je dotrajano opeko potrebno zamenjati z novo.

Spodnji deli zidov so zelo prizadeti zaradi kapilarne vlage. Poškodbe zaradi navlaženosti zidov in destruktivnega delovanja vodotopnih soli segajo do višine 2 m. Poškodbe so izjemno izrazite na JV fasadi objekta, kjer so ometi zaradi izrazite kristalizacije soli in eolske erozije povsem odpadli.

Po kompletnem injektiranju kamnitih zidov se izvede ustrezno hidrofobno injektiranje, s čemer se ustvari hidrofobna bariera, ki bo preprečila kapilarni dvig vlage.

Potrebno je sanirati poškodbe na simsih, ki so posledica zamakanja strehe. Novi fasadni in notranji ometi v območju navlaženih zidov morajo biti izdelani iz saniranih ometov na osnovi hidravličnega apna, uporaba sanirnih ometov na osnovi portland cementa ni dovoljena.

<u>V pritličju objekta se izvede:</u>

- v presečišču osi A in 1 se vzpostavi nov vhod (ki je nekoč že obstajal);
- oknom na uličnih fasadah (SZ in JZ) se zniža parapet na višino prejšnjega parapeta;
- v osi 1' se odstrani jekleni nosilec, sestavljen iz dveh zaporednih profilov INP300;
- v osi B v območju od osi 3 in 4 se v obstoječem kamnitem zidu debeline 0,34 m izvede odprtine za vrata v kuhinjo;
- utrditev kamnitega in mešanega zidovja se izvede z injektiranjem po navodilih v načrtu gradbenih konstrukcij in v skladu z ZVKDS;
- po ojačitvi kamnitega zidovja se le-tega nad temelji še ustrezno hidrofobno injektira, s čemer se ustvari hidrofobna bariera, ki bo preprečila kapilarni dvig vlage;
- utrjevanje opečnih zidov se izvede z injektiranjem in prefugiranjem ob upoštevanju navodil v načrtu gradbenih konstrukcij in v skladu z ZVKDS;
- morebitne jeklene zategе v zidovih se, kjer so dostopne, protikorozijsko zaščiti in ohrani;
- novi fasadni in notranji ometi morajo biti izvedeni po navodilih ZVKDS;
- v notranjosti se na novi tanki omet (iz hidravličnega apna) izvedejo replike izbranega šablonskega motiva, vse po navodilih ZVKDS;
- na območju med osmi B–C/3–2' se izvede nove nenosilne stene iz mavčnokartonskih plošč (debeline 15 cm), ki ločuje prostor kuhinje od prostora sanitarij za zaposlene in ženske;
- v območju med osmi C–D/3–4 se rušijo obstoječe nenosilne stene sanitarij. Pri tem se na tem območju vgradi dvižna ploščad in uredi sanitarije za moške/invalide s shrambo za čistila. Okoli dvižne ploščadi se izvede dve novi nenosilni steni iz mavčnokartonskih plošč (debeline 10 oz. 16 cm). Steni sta dolžine 149 in 171 cm;
- v območju med osmi C-D se v osi 2 odstrani predelni zid pod stopnicami;
- odstranijo se obstoječe lesene obloge zidov in stropa, ki se v notranjosti objekta pojavljajo na hodniku in stopnišču
- oporni zid v južnem vogalu (osi 1/C-D) se odstrani in ga namesti z novo sodobnejšo konstrukcijo.

<u>Strop nad pritličjem:</u>
- ohranijo se vsi obstoječi plitki opečni oboki;
- na območju med osmi A–C/1–2 se nahaja osem obokov s sedmimi nosilci INP 200 na medosni razdalji cca. 1,34 m;
- zaradi neustrezne togosti za enakomeren raznos horizontalnih vplivov na zidove se odstranijo vsi tlaki do nasutja nad oboki, očistijo se fuge s slabo vezivno malto z zgornje strani obokov, razpoke v obokih se injektirajo, temu sledi izvedba polnila (izravnave) nad oboki;
- nad tem polnilom se izvede plavajoča betonska plošča debeline 10 cm, ki se vsidra v obodne zidove z navojnimi palicami in sidrno ploščico na fasadi. Razmik med sidri naj znaša do 100 cm oz. se prilagodijo profilaciji na fasadi. Ploščice in matica morata biti izvedeni tako, da se jih kasneje lahko prekrije z ometom;
- med osjo 2 in 3 je opečni obok pozidan v prečni smeri - štirje jekleni nosilci INP 300 v osi 2 in trije jekleni nosilci INP 300 v osi 3 se ohranijo in prebarvajo v barvi po izbiri projektanta;
- na območju med osmi A–B/3–4 se ohranijo štirje jekleni nosilci INP 200 na medosni razdalji, med katere so pozidani plitki opečni oboki;
- med osjo 3 in 4 v območju od osi B do osi C poteka en jekleni nosilec INP 200 in dva opečna oboka, ki slonita tudi na zidovih v osi B in C;
- na območju med osmi C-D/3-2' se izvede preboj obokov za dvigalo. V ta namen se pod obstoječimi jeklenimi nosilci, med katere so pozidani oboki, izvede nov jeklen menjalnik HEA 160. Preboj delno posega v banjast obok nad hodnikom. Zaradi posega v ta obok je tega potrebno v celoti podpreti, ob peti delno odstraniti in izvesti nov betonski nosilec, ki bo podprl obok;
- v manjšem območju med obstoječim jeklenim nosilcem in odprtino za dvigalo se izvede nova AB plošča, ki sloni na obstoječim zidom in na novem jeklenem menjalnikom.

<u>V nadstropju objekta se izvede:</u>
- odstranijo se vse obstoječe lesene obloge zidov, ki se v notranjosti objekta pojavljajo na hodniku in stopnišču;

- odstrani se obstoječ balkon na jeklenih stebrih in nadomesti z novim gankom. Gank je podprt z nizom lesenih stebrov preseka 12/16 cm, ki so postavljeni v medosnim razmikom 1,14 cm. S stebri, ki segajo nad nadstropje, so temeljeni na novem AB pasovnem temelju. Stebri so nad pritličjem v svoji liniji povezani z vzdolžnim lesenim nosilcem, preseka 12/20 cm. Stebri so z zidano stavbo povezani s prečnimi lesenimi nosilci, preseka 12/16 cm. Spoji lesenih elementov in sidranje le-teh se izvede s skritimi tipskimi jeklenimi sidrnimi povezovalnimi elementi. Preko prečnih nosilcev je v dveh pravokotnih smereh izvedeno podeskanje. Gank ima zeleno ekstenzivno ozelenjeno streho in je iz notranje strani povsem zastekljen;
- utrjevanje opečnih zidov se izvede z injektiranjem in prefugiranjem z upoštevanjem navodil v načrtu gradbenih konstrukcij in po navodilih ZVKDS;
- v osi 2 v območjih med osmi A–B in B–C se izvede dve večji odprtini v obstoječi nosilni zid (debeline 32 cm), kar omogoča razširitev hodnika med učilnicami. Višina obeh odprtin je 255 cm, dolžina sklopa med osema A–B je 275 cm z razširitvijo zidu, med osema B-C pa 212 cm (glej načrte rušitev). V osi 2 se delno ohrani obstoječi opečneti zid z novo dopolnitvijo v slop dolžine 126 cm, ki služi premoščanju preklade;
- predelni steni med osmi A'-C/1-2 se zaradi konstrukcijske nestabilnosti odstranita in po izvedbi nove AB plošče ponovno izvedeta opečnati predelni steni, skupne debeline 15 cm,
- ohrani se ostale obstoječe nenosilne stene v območju med osmi A–B/2–4, ki ločujejo učilnice glasbene šole;
- v območju med osmi C – D / 2 – 4' se rušijo vsi nenosilni zidovi obstoječih sanitarij. Na tem območju se izvede dvižna ploščad, ki povezuje pritličje z mansardo, ter sanitarije za uporabnike glasbene šole.
- okoli dvižne ploščadi se izvede nenosilne stene iz mavčnokartonskih plošč (debeline 10 cm oz. 16 ali 17 cm). Stene so dolžine 166 in 2x 171 cm (ena z odprtino za dostop do dvižne ploščadi);
- v notranjosti se na novi tanki omet (iz hidravličnega apna) izvedejo replike izbranega šablonskega motiva, vse po navodilih ZVKDS;
- sestava balkona ni v celoti znana. Sanacija se prične z odstranitvijo vseh ometov in obdelav s plošče balkona, razrahljanih ometov iz profilicij pod jeklenimi nosilci. Obstoječi teraco se razreže oz. razstavi in ponovno uporabi ali posname in izvede na enak način. Zidane profilacije se injektira po že opisanih postopkih. Preveri in po potrebi se na novo pozida opečne konzole pod jeklenimi nosilci. Jeklene nosilce se očisti rje in jih temeljito protikorozijsko zaščiti. Kamnite plošče se očisti in po potrebi zamenja. Nad ploščami se izvede hidroizolacija in finalni tlak. Na novo se izvede štukature po posnetku obstoječih. Po potrebi prilagodi sestava T.2.4. in okvir vrat V.11. Detajl poteka odvodnjavanja se po potrebi prilagodi na licu mesta. V kolikor se izkaže, da je plošča betonska, se jo v celoti odstrani in izvede nova AB plošča, se naj projektantu gradbenih konstrukcij poda zahtevo za izdelavo armaturnega načrta plošče.

<u>Strop nad nadstropjem:</u>

- obstoječe lesene stropne konstrukcije se ohrani, z izjemo območij zamakanja strehe, kjer se stropne konstrukcije sanira z zamenjavo stropnikov in vgradnjo nove sovprežne konstrukcije. Potrebna je zamenjava lesenih stropnikov med osmi 2–4 na območju osi A' in A;
- za dodatno ojačitev stropne konstrukcije se med stropnike dodajo jekleni nosilci HEA 200;
- preko jeklenih nosilcev se položi HI-BOND pločevina, ki se jo zalije z betonom v bruto debelini 10 cm. Izvede se sidranje nove plošče skozi fasadne zidove. Razmik med sidri naj znaša do 100 cm oz. se prilagodijo profilaciji na fasadi. Ploščice in matica morata biti izvedeni tako, da se jih kasneje lahko prekrije z ometom;
- na območju med osmi C-D/3-2' se izvede preboj stropnikov za dvigalo. V ta namen se pod obstoječimi leseniminosilci izvedeta dva nova jeklena menjalnika HEA 160. V območju sanitarij se na nasutju izvede nova 8-10 cm (oz. se prilagodi na licu mesta) debela AB plošča.

<u>V mansardi objekta se izvede:</u>

- v osi 2 med osema A–B se ruši obstoječi dimnik, odstranijo se 3 peči iz manjših prostorov;
- na območju med osmi A–C/2–4 se rušijo nenosilni opečnati zidovi za zagotavljanje prostora, namenjenega spalnim enotam s čajno kuhinjo in sanitarnimi boksi;

- na območju med osmi A-C/1-2 se odstrani opečnat tlak in delno vrne po izvedbi nove talne konstrukcije;

- zaradi dotrajanega stanja se v osi 2 na mestu obstoječega opečnatega zidu izvede nov predelni zid, ki ga sestavljajo dvojna tipska pocinkana konstrukcija širine 50 mm na razmaku 12 cm, obložena s Fermacell ploščami. Ta je na vidnih mestih obložen z obstoječo opeko. Ob tem zidu so na obeh straneh nameščeni sanitarni boksi in čajna kuhinja za uporabnike spalnih enot na eni in odprtih ležišč na drugi strani;
- v osi 4 se med osema B – C izvede okrogla lina za prezračevanje (na enaki višini kot okno osno zrcalno na ta zid), med osema A -B pa predelava obstoječe okenske odprte v okroglo lino za prezračevanje;
- obstoječi strop nad hodnikom se odstrani do leg, med katere se položi toplotna izolacija in iz obeh strani obloži z mavčnovlaknenimi ploščami oz. lesenim opažem. Prostor nad to konstrukcijo se nameni netopirjem;
- v osi D med osema 2-3 se izvede nova okrogla lina za prezračevanje, ki se nameni kot dostop v prostor za netopirje;
- na območju med osmi C -D / 3 – 2' se rušijo nenosilni opečnati zidovi za izvedbo dvižne ploščadi in sanitarij s shrambo;
- ohrani se obstoječe lesene tlake nad stopniščem. Po potrebi se prilagodi finalna višina.

<u>Ostrešje:</u>
- v pretekli sanaciji so bili ojačani le nekateri špirovci, zato je potrebna ojačitev še preostalih, z bočno pritrditvijo plohov dimenzije 5/15 cm;
- enako se ojačajo tudi vse grebenjače. Žlotniki se ojačajo z bočno pritrditvijo 8/15 cm;
- na območju osi 1' se odstrani poveznik
- med osjo 1 in 2, kjer se na strešni konstrukciji izvedejo odprta ležišča, je potrebno ojačati 2 trapezni vešali in izvesti horizontalne ojačitve med povezniki.

STROPOVI, POSLIKAVE:
Konservatorsko-restavratorske raziskave so odkrile, da je interier objekta v celoti poslikan s šablonskimi poslikavami, za katere je potrebno izdelati vso potrebno dokumentacijo za novo poslikavo v prostorih objekta (izris v merilu 1 :1, skeniranje izrisov in njihovo transformacijo v vektorsko obliko t.j. Adobe Photoshop ali Ilustrator za izdelavo šablon in barvne skale poslikav). Pri prenovi in izdelavi replike poslikave se upošteva konservatorski pristop, ki narekuje ohranitev originalnih plasti dekorativne šablonske poslikave pod recentnimi beleži, pri prenovi se izvede replika izbranega šablonskega motiva na novi tanki omet, s katerim se preplasti notranje stene in strope.

Šablonske poslikave so zakrite z novejšimi, akrilnimi beleži. Slabo sprijete dele beležev je potrebno ostrgati tako, da se ne poškoduje šablonskih poslikav, odkrite dele poslikav pa se utrdi in ponovno prebeli. Po tehničnih navodilih proizvajalca se nato stene in strope na tanko preplasti z ometom, ki mora biti izdelan iz hidravličnega apna, in poslika z izbrano dekorativno šablonsko poslikavo. Predhodno je potrebno pregledati stropne omete in dele, ki so slabo sprijeti s stropno trstiko, restavrirati z mikroinjektiranjem in zapolnjevanjem razpok.

STREHA:
- streha je bila sanirana, kritina se v celoti ohranja;
- za potrebe sanacije in ojačitve ostrešja (transport večjih elementov) se na mestih med 2 špirovcema odpre streha, ki se po končanju del povrne v prvotno stanje.

1.4.6 HIDROIZOLACIJA
Uporabljena je za horizontalno izolacijo tlakov in za vertikalno izolacijo zidov (glej sestave konstrukcij 1.5).

1.4.7 TOPLOTNA IZOLACIJA
Zaradi poslikav v notranjosti celotnega objekta ni možno izolirati obodnih zidov objekta. Toplotna izolacija je uporabljena pri tlakih in strešni konstrukciji (glej sestave konstrukcij 1.5).

1.4.8 FASADE
Fasado se sanira in pri tem v celoti ohrani obstoječe oblikovanje v skladu z ZVKDS.

Ker je objekt Konzum oz. stavba na Trgu svobode 3 varovana kot objekt nepremične kulturne dediščine, se v sklopu rekonstrukcije ne izgradi toplotnoizolacijske fasade, stavbno pohištvo ostane leseno, streha je še naprej krita z naravno rdečim opečnim bobrovcem, na stolpiču pa se prav tako ohrani obstoječa pločevinasta kritina. V pritličju se umestijo izložbena okna na višino nekdanjega parapeta.

Pri sanaciji fasade se ohrani obstoječe oblikovanje. Uporabi se izvorne materiale in obstoječe dekorativne elemente. Fasado se prenovi skladno s smernicami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine ZVKDS, po predhodno izdelani študiji barvnih beležev, in na način, da se ohrani fasadno členitev, razmestitev in velikost odprtin ter barve in materiale.

1.4.9 OKNA IN VRATA
V skladu z ZVKDS se izložbena okna v pritličju rekonstruirajo v njihovi prvotni višini z odstranitvijo recentnih parapetov. Nekdanji glavni vhod v objekt pod blakonom (ki je bil prezidan v izložbeno okno) je ponovno usposobljeno v vhodna vrata. Nova vrata imajo lahko polnilo z ustrezno členitvijo, dovoljena pa je tudi njihova zasteklitev. Dosedanji vhod v pritličju se ohrani. Vsa okna in vrata so lesena v naravni barvi lesa.

V nadstropju se na SZ in JZ fasadi uporabi enojna dvokrilna okna z nadsvetlobo. Okna v zatrepnih zidovih so pokončno pravokotna.


Na JV fasadi se rekonstruira prezračevalna lina, ki služi kot dostop za netopirje.Na SV (tri) fasadi se rekonstruira okrogle prezračevalne line, ki se jih tudi zastekli.

O.1 Izložbeno fasadno okno

KOLIČINA: 4 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 135/261cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x fiksna zasteklitev (135/261cm),
PARAPET: + 38,0 cm od gotovega tlaka
FIKSNA ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; fiksna okna so iz kaljenega stekla, montirana 8 cm od zunanje linije fasade proti notranjosti v integriranem alu okvirju s prekinjenim toplotnim mostom

OKENSKA POLICA
- zunanja: izvedena v ometu z naklonom 1% navzven
- notranja: izvedena v ometu

POZICIJA: pritličje, dvorana/kavarna




O.2 Izložbeno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 116/190 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x fiksna zasteklitev (116/190 cm),
PARAPET: + 59,0 cm od gotovega tlaka
FIKSNA ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; fiksna okna so iz kaljenega stekla, montirana 8 cm od zunanje linije fasade proti notranjosti v integriranem alu okvirju s prekinjenim toplotnim mostom

OKENSKA POLICA
- zunanja: izvedena v ometu z naklonom 1% navzven
- notranja: izvedena v ometu


POZICIJA: pritličje, kavarna



O.3 Fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 112/171 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x desno in nagibno
PARAPET: + 76,0 cm od gotovega tlak
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet


POZICIJA: pritličje, kavarna



O.4 Leseno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
ZIDARSKA MERA (l/h): 76/73cm (d zidu=50cm)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x desno in nagibno
PARAPET: 1 x 120 cm in 1 x 121,7 cm od gotovega tlaka (na zunanji fasadi sta okni izvedeni na isti višini)
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet


POZICIJA: pritličje; sanitarije in prostor pod stopniščem



V.1A Zunanja dvokrilna vrata z nadsvetlobo

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.131/298 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 125/295 cm
ZUNANJA DVOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno,
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)
NADSVETLOBA:
- odpiranje nadsvetlobe: 1 x nagibno,
- dvoslojno nizkoemisivno steklo
KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje, stranski vhod v večnamenski prostor (dvorana/kavarna) na koti -0,48m




V.1B Zunanja dvokrilna vrata z nadsvetlobo

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.131/298 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 125/295 cm

ZUNANJA DVOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
KLJUKA: brušen RF (po izboru projektanta)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)


NADSVETLOBA:
- ODPIRANJE: 1 x nagibno, črn emajliran rob, da se zakrije okvir, v katerega je vstavljen
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)



- sistemska ključavnica. POZICIJA: pritličje, stranski vhod v večnamenski prostor (dvorana/kavarna) na koti -0,48m	

V.2 Zunanja steklena vrata

KOLIČINA: 1 kom ZIDARSKA MERA: dim. cca.123/235 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču); PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja; ODPIRANJE: 1 x desno, svetla mera vrat 90/235cm PODBOJ IN KRILO: - ohrani se detajl vrat po obstoječem stanju - stekleno krilo in stranice, delitev po dogovoru s projektantom; - kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF; FIKSNA ZASTEKLITEV: - delitev po dogovoru s projektantom (dimenzije cca. 33/235 cm) KLJUKA: - ohrani se obstoječa kljuka - sistemska ključavnica POZICIJA: pritličje, glavni vhod	

V.3 Notranja vrata vetrolova


KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.147/278 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x levo, enkorilno, svetla mera vrat 90/210 cm
PODBOJ IN KRILO:
- stekleno krilo in stranice, delitev po dogovoru s projektantom;
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;
- višina odpiranja vratnega krila se uksladi z višino odpiranja zunanjih vrat V.2

FIKSNA ZASTEKLITEV:
- delitev po dogovoru s projektantom (dimenzije cca. 53/235 cm)

NADSVETLOBA:
- fiksno steklo
- fiksno steklo je zgoraj vpeto v leseno pregrado, ki po celotni širini prostora ločuje vetrolov od hodnika (izvedba po dogovoru s projektantom)

KLJUKA:
- ohrani se obstoječa kljuka
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje, vetrolov




V.4 Zunanja vrata na dvorišče (kavarna)

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 153/252
(d zidu=64cm)
(potrebno preveriti na gradbišču)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE:
-1x fiksna zasteklitev dimenzij 40x252cm ;
-1x zunanja enokrilna vrata z desnim odpiranjem dimenzije 112x252
FIKSNA ZASTEKLITEV:
PARAPET: +-0,00cm (gotovi tlak)
-fiksno okno je širine 40cm in višine 252cm
-fiksno okno je iz kaljenega stekla s črno emajliranim robom, montirano v ravnini s krilom

ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:
-lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
KLJUKA: les (po izboru projektanta)
-zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

POZICIJA: pritličje; kavarna na koti ±0,00m




V.5 Zunanja vrata na dvorišče (kuhinja)

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.122/256 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x desno, enokrilno, svetla mera vrat 118/252 cm
ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

LETVE:
- lesene letve profila 4/2,5cm, dolžine 2,22m
- lesene prečne letve profila 1/1cm
- letve so ena od druge odmaknjene 3,0 cm (osni razmik 7,0 cm)

KLJUKA:
- les (po izboru projektanta) - dimenzije 4/ 7 cm, dolžine 2,22 m (v rastru lesenih letev)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje; kuhinja




V.6 Zunanja vrata pod gankom

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.114/252 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x desno, enokrilno, svetla mera vrat 110/250 cm
ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

LETVE:
- lesene letve profila 4/2,5cm, d=2,22m
- lesene prečne letve profila 1/1cm
- letve so ena od druge odmaknjene 3,0 cm (osni razmik 7,0 cm)

KLJUKA:
- les (po izboru projektanta) - dimenzije 4/ 7 cm, dolžine 2,22 m (v rastru lesenih letev)
- sistemska ključavnica


POZICIJA: pritličje; hodnik



V.7 Notranja drsna vrata (oder)

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.240/258 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču) (d zidu = 0,57 m);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip vodila;
ODPIRANJE: drsno, 1x desno
PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)


POZICIJA: pritličje; hodnik (dostop na oder)



V.8 Notranja drsna vrata (sanitarije)

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca. 200/218cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip vodila;
ODPIRANJE: drsno, 1x levo
PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)

POZICIJA: pritličje; sanitarije (ženske in zaposleni)




V.9 Notranja vrata hodnika

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.147/252 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: enokrilno, levo, svetla mera vrat 90/242 cm

OKVIR:
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV:
dvoslojno nizko emisivno steklo, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
OKOV: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: les (po izboru projektanta)

POZICIJA: pritličje; hodnik




V.10 Notranja drsna vrata (sanitarije)

KOLIČINA: 3 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.80/210 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip vodila;
ODPIRANJE: drsno, 3x desno

PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)


POZICIJA: pritličje; sanitarije (moški in invalidi)
nadstropje; sanitarije
mansarda; sanitarije



O.5 Fasadno okno

KOLIČINA: 11 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 127/229 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 11 x dvokrilno okno (odpiranje obeh kril po vertikalni osi) z nadsvetlobo (nagibno odpiranje krila nadsvetlobe)
PARAPET: + 85,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: odkapna pločevina
- notranja: les (po izboru projektanta)


POZICIJA: nadstropje; učilnice glasbene šole




O.6 Fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 74 /69cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x levo in nagibno, 1x desno in nagibno
PARAPET: + 122,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob. Mlečno steklo.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet

POZICIJA: nadstropje; sanitarije






O.7 Fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 114/146cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x desno in nagibno
PARAPET: + 89,0 cm od gotovega tlaka 11. stopnice
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet


POZICIJA: stopnišče (pritličje - nadstropje)





V.11A Zunanja vrata na balkon

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.151/311 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 145/308 cm; nagibno odpiranje nadsvetlobe

ZUNANJA LESENA VRATA:
POLNILO:
- dvoslojno nizko emisivno steklo
PODBOJ IN KRILI:
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF
NADSVETLOBA:
- dvoslojno nizko emisivno steklo vstavljeno v leseno okensko krilo
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- nagibno odpiranje nadsvetlobe
KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)







OPOMBA: Sestava balkona ni v celoti znana, zato se shema vrat prilagodi glede na izvedbo balkona

POZICIJA: nadstropje; vrata na balkon

V.11B Zunanja vrata na balkon

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.151/311 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 145/308 cm; nagibno odpiranje nadsvetlobe


ZUNANJA DVOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
KLJUKA: brušen RF (po izboru projektanta)
-zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

NADSVETLOBA:
ODPIRANJE: 1 x nagibno, črn emajliran rob, da se zakrije okvir, v katerega je vstavljen
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

OPOMBA: Sestava balkona ni v celoti znana, zato se shema vrat prilagodi glede na izvedbo balkona

POZICIJA: nadstropje; vrata na balkon




V.12 Notranja vrata učilnic glasbene šole

KOLIČINA: 4 kom (po dvoje vrat)
ZIDARSKA MERA: dim. cca. 91/210 cm od gotovega tlaka na koti +3,42 (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: s strani predprostora 3xlevo in 1 x desno, svetla mera vrat 80/204 cm
PODBOJ IN KRILO:
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;

AKUSTIKA:
Predpis za vrata predavalnice in kabinete šolskih stavb določa, da mora biti izolirnost najmanj
27 dB, a gre za posebej glasne in zvočno občutljive prostore, zato je treba vgrajevati vrata, ki
z izjavo o lastnostih ali laboratorijskim poročilom dosežejo najmanj 42 dB izolacije pred
hrupom v zraku, da bo doseženih 37 dB izolirnosti, kot je predpisana za izobraževalne prostore visokošolskih ustanov. Predlagamo, da imajo vrata prag, ki zagotavlja pripiro vseh štirih robov.
Če to ni mogoče, je treba vgraditi vrata, ki imajo giljotinsko zapiranje, ki ga je treba redno vzdrževati in menjati talne metlice.

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.


POZICIJA: nadstropje; učilnice galsbene šole



V.13 Notranja drsna vrata

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca. 110/251 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču); dim. z vodilom 214/251 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: drsno, 1 x levo; svetla mera vrat 106/243 cm
PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
- zgornja linija vodila poravnana v linijo z zgornjo linijo omar predprostora
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)

POZICIJA: nadstropje; prehod med hodnikom in učilnicami glasbene šole



V.14 Notranja vrata na stopnišču


Sanacija, obnova obstoječih vrat

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.142/263 cm od gotovega tlaka 2. stopnice (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilna vrata

Obstoječa vrata se sanira in z obstoječe pozicije (1. stopnice) prestavi na 2. stopnico (kot je to narisano na shemi). Obstoječ okvir vrat se ravna v linijo s preklado.

POZICIJA: nadstropje; stopnišče




V.15 Notranja vrata na gank

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.111/245 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x desno, svetla mera vrat 90/210 cm

ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- KLJUKA: les (po izboru projektanta)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

POZICIJA: nadstropje; prehod med hodnikom in učilnicami glasbene šole




SS.1 Stene učilnic 05 in 06

KOLIČINA: 1 kom


NOTRANJA VRATA UČILNIC 05 in 06 (2 x dvoje vrat)
ZIDARSKA MERA: dim. cca. 91/210 cm od gotovega tlaka od na koti + 3,42 m (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: s strani predprostora 2 x levo, svetla mera vrat 80/204 cm
PODBOJ IN KRILO:
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;
KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

AKUSTIKA:
Predpis za vrata predavalnice in kabinete šolskih stavb določa, da mora biti izolirnost najmanj



27 dB, a gre za posebej glasne in zvočno občutljive prostore, zato je treba vgrajevati vrata, ki z izjavo o lastnostih ali laboratorijskim poročilom dosežejo najmanj 42 dB izolacije pred hrupom v zraku, da bo doseženih 37 dB izolirnosti, kot je predpisana za izobraževalne prostore visokošolskih ustanov. Predlagamo, da imajo vrata prag, ki zagotavlja pripiro vseh štirih robov. Če to ni mogoče, je treba vgraditi vrata, ki imajo giljotinsko zapiranje, ki ga je treba redno vzdrževati in menjati talne metlice. FIKSNA ZASTEKLITEV PARAPET: + 0,40 cm od gotovega tlaka predprostora - 2x fiksna zasteklitev dimenzije 151 x 179 cm - troslojno nizko emisivno steklo s premazom, ki onemogoča pogled s predprostora v notranjost učilnic - fiksno okno je iz kaljenega stekla s črno emajliranim robom, montirano v ravnini z ravnino notranje fasade učilnic OKVIR: - zvočno in toplotno izolativni okvir - lesen okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom) - barva po izboru projektanta Zasteklitve, namenjene vgradnji v izobraževalni del stavbe z laboratorijskim poročilom ali izjavo o lastnostih morajo zagotavljati najmanj 45 dB izolirnosti pred hrupom v zraku, da bo zagotovljenih potrebnih 43 dB izolirnosti zasteklitve oziroma 47 dB ločilne konstrukcije. POZICIJA: nadstropje; prehod med hodnikom in učilnicami glasbene šole	


SS.1 Steklena stena na ganku

KOLIČINA: 1 kom ZIDARSKA MERA: dim. cca. 805/144/317 cm (mere preveriti na gradbišču); PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja; ODPIRANJE: - 5 x fiksna zasteklitev dim. 114/317 cm - 2 x fiksna zasetklitev dim. 110/317 cm - 2 x fiksna zasteklitev dim. 46/317 cm - 2 x nagibno dim. 102/317 cm FIKSNE ZASTEKLITVE: - dvoslojno nizko emisivno steklo - fiksni zasteklitvi sta v stiku z okni z nagibnim odpiranjem na notranji strani poravnana z okenskim okvirjem - fiksni zasteklitvi dim. 46/317 cm sta v stiku z okni z nagibnim odpiranjem na notranji strani poravnana z okenskim okvirjem - fiksne zasteklitve dim. 114/317 cm in dim. 110/317 cm so pritrjene na lesene stebre konstrukcije ganka OKNI Z NAGIBNIM ODPIRANJEM: - dvoslojno nizko emisivno steklo PARAPET: + 122,0 cm od gotovega tlaka OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom). ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob. Opomba: Glej shemo konstrukcije ganka.	

O.8A Enokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 74/94 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x desno, enokrilno dvojno leseno okno
PARAPET: 1 x 237,0cm (stopnišče) in 1 x 111,0 cm od gotovega tlaka (sanitarije). Parapet okna na stopnišču mora biti v liniji s parapetom okna O.9.
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
FIKSNA ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
MEDOKENSKA POLICA:
-les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)


POZICIJA: mansarda; stopnišče in sanitarije



O.8B Enokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 75/95 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x desno
PARAPET: 1 x 237,0cm (stopnišče) in 1 x 111,0 cm od gotovega tlaka (sanitarije). Parapet okna na stopnišču mora biti v liniji s parapetom okna O.9.
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; stopnišče in sanitarije




O.9A Dvojno dvokrilno fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 130/138 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x dvokrilno dvojno leseno okno
PARAPET: + 111,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta

MEDOKENSKA POLICA:
-les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)


POZICIJA: mansarda; hodnik




O.9B Enokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 130/138 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x dvokrilno dvojno leseno okno
PARAPET: + 111,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; hodnik




O.10A Okroglo fasadno okno

KOLIČINA: 3 kom SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 64/64 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja ODPIRANJE: 1 x levo enokrilno, 1 x desno enokrilno, 1 x fiksno PARAPET: 2 x 108,0 cm od gotovega tlaka in 1 x 453,0 cm od gotovega tlaka (fiksna zasteklitev od gotovega tlaka sestave T.3.1) OKVIR: - zvočno in toplotno izolativni okvir - leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom) - barva po izboru projektanta ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje KLJUKA: alu, po izboru projektanta OKENSKA POLICA: - zunanja: / - notranja: lesena obloga (po izboru projektanta) POZICIJA: mansarda; spalne enote	

O.10B Okroglo fasadno okno

KOLIČINA: 3 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 64/64 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo enokrilno, 1 x desno enokrilno, 1 x fiksno
PARAPET: 2 x + 108,0 cm od gotovega tlaka in 1 x 453,0 cm od gotovega tlaka (fiksna zasteklitev od gotovega tlaka sestave T.3.1)
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; spalne enote




O. 11A Dvokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 163/135 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2x dvokirilno dvojno fasadno okno
PARAPET: + 105,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta

MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)


POZICIJA: mansarda; spalne enote



O. 11B Dvokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 163/135 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2x dvorkilno dvojno leseno okno, odpiranje po vertikalni osi
PARAPET: + 105,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
-les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; spalne enote




O.12A Okno v fasadi strehe

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 60/98 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo in nagibno
PARAPET: + 207,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta


OKENSKA POLICA:
- zunanja: odkapna pločevina
- notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; skupna ležišča



O.12B Okno v fasadi strehe


KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 60/98 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo in nagibno
PARAPET: + 207,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
-zunanja: odkapna pločevina
-notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)
POZICIJA: mansarda; skupna ležišča



V.16 Notranja vrata

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: 90/ 210 od gotovega tlaka na koti + 7,22 m (mere potrebno preveriti a gradbišču)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x levo
OKVIR:
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV:
dvoslojno nizko emisivno steklo, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
KLJUKA:
- les (po izboru projektanta)
- navadana ključavnica


POZICIJA: mansarda; prehod med hodnikom in skupnimi ležišči



V.17 Notranja vrata

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: 174/ 210 od gotovega tlaka na koti + 7,22 m (mere potrebno preveriti a gradbišču)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1xlevo
PODBOJ IN KRILO:
- lesen podboj, krilo polno - frunir
- barva po izboru projektanta
POLNILO:
- troslojno steklo vstavljeno v alu steklarski okvir in poravnanim z zunanjim robom škatlastega okvirja, stekleni del je iz stekla s črno emajliranim robom;
FIKSNA ZASTEKLITEV:
- PARAPET: +-0,00cm (gotovi tlak)
- 1x dim. 20/ 210 in 1x 52/210
- fiksno okno je iz kaljenega stekla s črno emajliranim robom, montirano v ravnini s krilom
KLJUKA:
- les (po izboru projektanta)
- navadana ključavnica
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; prehod med hodnikom in spalnimi enotami



1.4.10 TLAKI

Osrednji prostor v pritličju ima tlak zaradi prilagajanja poteku terena v dveh višinah oz. je le-ta znižan v območju med osmi 1-2/A-C (-0,48 m). V vseh prostorih interierja v pritličju se na tleh izvedejo teraco ploščice, kot npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta. Po celotnem pritličju se izvede talno gretje.

V nadstropju se na tleh v vseh učilnicah izvede gotov parket, na tleh hodnika in sanitarij pa teraco ploščice, kot npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta.

Na balkonu se obstoječi teraco razreže oz. razstavi in ponovno uporabi ali posname in izvede na enak način.

Gank se podeska z lesenimi plohi (hrast) debeline 4 cm.

V mansardi se na enem delu hodnika izvedejo teraco ploščice, kot npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta, na drugem pa očiščeni obstoječi leseni plohi. V mansardi se v območju spalnih enot in skupnih ležišč s sanitarijami na tleh izvede gotov parket s talnim gretjem. Na območju 1-1'/A-C se vrne očiščen obstoječi opečnati tlak. Na območju sanitarnih boksov se uporabijo teraco ploščice s

talnim gretjem, kot npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta. Območje dvignjenih odprtih spalnih ležišč se podeska z lesenimi plohi.

Na stopnišču se (v vseh etažah) ohranijo in sanirajo obstoječe lesene obloge.

1.4.11 KANALIZACIJA

Objekt ohrani obstoječ priključek na kanalizacijsko omrežje.

Ohranja se obstoječe odtekanje padavinskih voda s strešnih površin objekta Konzum v ponikovalnice na severovzhodnem delu objekta oz. skupni revizijski jašek ob južnem delu objekta. Okoli objekta se izvede drenaža. Odvodnjavanje iz ganka se uredi s kontroliranim odtekanjem vode na ozelenjene terase. Odvodnjavanje iz balkona se spelje znotraj fasade do kote terena.

1.4.12 INSTALACIJE

Notranje razvode se izvede talno, za vertikalne razvode pa v čim večji meri uporabi območje dvižne ploščadi. Ker so stene, oboki in stropi v celoti poslikani, se električne razvode, vtičnice, stikala in svetilke po potrebi izvede nadometno (npr. v retro stilu kablov ter vtičnic in stikal) bodisi kot samostojne elemente, pritrjene v tla ali dele pohištva.

V objekt se namensti varnostna razsvetljava. Uporabi se avtomatsko javljanja požara. Razvodi za požarne svetilke s piktogrami naj bodo vgrajeni v vratne okvirje s konzolnimi distančniki nad vratnimi podboji.

Objekt ohrani obstoječ priključek na javno vodovodno omrežje. Posege se izvede skladno s predhodno pridobljenim mnenjem upravljavca javnega vodovodnega omrežja. Posegi bodo skladni z določili iz 82. člena Odloka o OPN Občine Metlika.

V pritličju objekta se izvede talno ogrevanje, prav tako je talno ogrevanje uporabljeno v mansardi okoli spalnih enot. V nadstropju v učilnicah se izvede ogrevanje z radiatorji pod okni. Kjer je možno, razvodi instalacij potekajo po tleh.

Vse napeljave, s katerimi je opremljen objekt, so izvedene skladno s pogoji pristojnih soglasodajalcev.

STROJNE INSTALACIJE:

<u>OGREVANJE:</u>
Temperature prostorov so izbrane v skladu dogovora z investitorjem ter veljavnimi predpisi in sicer:

Dvorana, kavarna	18°C
WC	20°C
Kuhinja	20°C
stopnišča	15°C
učilnice	20°C
spalni prostori	20°C
kopalnice	24°C

V izračunu so upoštevane U-vrednosti vgrajenih gradbenih elementov in arhitektonske zaščite pred sončnim

sevanjem, podane od arhitekta. V izračunu upoštevati vse notranje izvore toplote (osebe, osvetlitev, naprave,oprema in ostalo).

Sistemi ogrevanja:
Objekt se bo ogreval z lastno toplotno postajo. Pred objektom je že izveden jašek v katerem je možen priklop na vročevoden omrežje temperaturnega režima 80/60°C.
Priklop na vročevodno omrežje se izvede po navodilih koncesionarja Energomontinvest d.o.o.
V pritličju objekt aje predvidena vgradnja komaktne toplotne postaje, ogrevalne moči 26kW.

Potek vročevoda:
Nov vročevod se priključi z odcepom navzdol DN 25/25/110 na obstoječi vročevod iz predizoliranih cevi dimenzije DN 25/110. Razvod zunanjega vročevoda poteka v zemlji. Na stacionaži 8 m je lom vročevoda, ki nato zavije proti objektu v smeri sever-jug in vstopa na severo-vzhodni strani skozi tlak v pritličje objekta.
Trasa vročevoda raste proti objektu, odzračevanje sistema je v toplotni postaji v pritličju objekta.

Radiatorsko ogrevanje:
Za radiatorsko ogrevanje prostorov so predvideni jekleni ploščati radiatorji »plan« izvedbe s povsem gladko predno stranjo, katere je možno temeljito očistiti, RAL barvna lestvica po izboru investitorja, s termostatskim ventilom, zapornim holandcem in odzračevalno pipico in z že vgrajenim kotnim, spodnjim, sredinskim ventilom za priklop na dvocevni sistem. Radiatorji so locirani na razpoložljivem prostoru pod okni ter so usklajeni z notranjo opremo in potrjeni s strani arhitekta. Radiatorji so postavljeni cca. 10-15 cm od tal ter pritrjeni na stenskih konzolah.
Razvodno omrežja ogrevanja bo izdelano iz jeklenih pocinkanih cevi oziroma iz večplastnimi Alumplast cevmi , ki se med seboj spajajo po sistemu hladnega stiskanja s stisljivimi fitingi. Cevi večinoma potekajo od toplotne postaje v pritličju najprej pod stropom toplotne postaje do vertikalnega jaška do nadstropja
Razvodni cevovod za radiatorsko ogrevanje poteka po plošči nadstropja, s tem, da je potrebno razvode voditi na mestih, kjer je prostor , kot posledica velba nad pritličjem. Pomeni, da razvodi ne smejo - ne morejo biti nad temenom velba , ampak v delu ko se velb spušča.
Priključki za radiatorje se izvedejo iz stene.

Talno ogrevanje:

Pritličje: Za prostore v pritličju je predvideno toplovodno talno ogrevanje, temperaturnega režima 35/30°C.
Priprava ogrevalne vode za talno gretje v pritličju je predvidena v toplotni postaji. Mešalna ogrevalna veja je predvidena v sklopu razdelilnika/zbiralnika.
Talno ogrevanje je iz toplotne postaje poteka v tlaku pritličja do posamezne omarice talnega ogrevanja.
Talno ogrevanje je predvideno z razdelilci v podometnih omaricah (ločeno kot je razvidno iz tlorisov Dovodni razdelilec je opremljen z merilci pretoka (0-4 l/min) za nastavitev in zapiranje posameznih zank. Razdelilce se montira na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Cevno omrežje talnega ogrevanja je položeno v tlaku prostorov, skozi zidove je izvedeno tako, da je omogočena dilatacija (vgradnja PVC cevi). V estrih prostorov s talnim ogrevanjem je potrebno primešati dodatek k estrihu, ki ga vgradi gradbeni izvajalec, dobavi pa dobavitelj sistema talnega ogrevanja. Lokacija, moč, kvadratura zanke ter razmak cevi v zanki je razvidno iz načrtov. Za talno ogrevanje in razvode je predviden sistem talnega ogrevanja Alumplast cevi za talno ogrevanje.
V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plošče oziroma multifolije, hidro folije, cevnega registra, diletacijskih cevi in trakov, ter ustrezne armature.
Termoizolacijska varovalna folija (lahko je tudi hidroizolacijska za ločitev med sistemsko ploščo in elementi ali sloji, ki mejijo z njo) je indikator pregretja. Položim jo tako, da se prekriva vsaj 10 cm in v vertikalo vsaj 15 cm.
Sistemske hidrotermo plošče izberemo z ozirom na obremenitev tal. Kompletna termoizolacija z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in hidroizolacija mora biti izvedena tako, da ne predstavlja nikakršnih toplotnih mostov, točno kot govori o tem ustrezni predpis ÖNORM B2233, in B2242. Posebej je pomembno da je debelina in gostota izolacije pod cevnim registrom enaka, da kasneje ne bi prišlo do pokanja estriha. To dosežemo s popolno kontrolo vgrajene izolacije z enakomerno gostoto – brizgan polistiren ali extrudiran polistiren!

Mansarda :

Za prostorov v mansardi je predvideno toplovodno talno ogrevanje, v kombinaciji z radiatorskim ogrevanjem, saj samo s talnim gretjem ne moremom pokriti toplotnih izgub v mansardi.
V toplotni postaji s pomočjo mešalne ga ogrevalnega kroga pripravljamo ogrevalno vodo režima 50/40°C. Tako pripravljeno vodo vodimo vertikalno do tlaka mnasarde, kjer sledi odcep z adva ploščata radiatorja, ter odcep za ogrevalno vejo talnega gretja.
V razdelilni omarici pripravljamo ogrevalno vodo režima 35/30°C s pomočjo črpalčne grupe, ki jo sestavlja:
Regulacijska - razdelilna postaja je sestavljena iz:
- obtočna črpalka,
- tropotni mešalni ventil,
- regulacija - nastavitev temperature ogrevalne vode,
- armatura
Talno ogrevanje v mansardi je zradi težave z zelo nizko višino tlaka predvideno s sistemom Variotherm VarioComp.
Posebnost je v tem, da so cevi premera 11,6x1,5 vodene v Farmacell ploščah debeline 20mm.
Dovodni razdelilec je opremljen z merilci pretoka (0-4 l/min) za nastavitev in zapiranje posameznih zank.
Razdelilce se montira na posebnih nosilcih z zvočno-izolativnimi držali. Cevno omrežje talnega ogrevanja je položeno v tlaku prostorov, skozi zidove je izvedeno tako, da je omogočena dilatacija (vgradnja PVC cevi).
Nad cevmi zalneg agretja je nanešena izravnalna masa po navodilih dobavitelja opreme Kalcer d.o.o., kar bo izvedel gradbeni izvajalec.
Lokacija, moč, kvadratura zanke ter razmak cevi v zanki je razvidno iz načrtov. Za talno ogrevanje in razvode je predviden sistem talnega ogrevanja Alumplast cevi za talno ogrevanje.

Regulacija
Sistemi morajo biti tlačno regulirani, tako, da se bo dosegla predvidena temperatura v prostorih. Regulacija ogrevalne vode je predvidena v toplotni postaji in se regulira v odvisnosti od prostorske in zunanje temperature zraka. Za vse posamezne sisteme se predvidi avtomatska zvezana regulacija. Vsi regulacijski krogi so nameščeni
v toplotni podpostaji.
Na razdeliniku/zbiralniku v toplotni postaji je za posamezno ogrevalno vejo predvideno:
- Zaporna armatura,
- Obtočna črpalka,
- Tropotni mešalni ventil z EM pogonom
- Termometer,
- Temperaturna tipala
Posamezna ogrevalna veja se bo krmilila preko zunanje temperature z možnostjo časovne nastavitve, kar omogoča racionalno obratovane prostorov glede na potrebe. Enako je predvideno tudi za stanovanja v 3.N, za katera je predvideno tudi merjenje porabljene toplotne energije. Stanovanja imajo predvideno vgradnjo prostorskega termostata s tedensko programsko uro.
Regulacija ogrevanja v nadstropju in mansardi preko termostatskih ventilov vgrajenih na radiatorjih, kateri morajo biti pred montažo termostatskih glav ustrezno nastavljeni.

HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE:

Centralne prezračevalne naprave

Za prostore v :
- pritličju
- mansardi
je predvideno centralno prezračevanje z vračanjem odpadne toplote.
V objektu imamo predvidene dve notranje prezračevalni enoti, pri tem sta predvideni dve napravi pritličju pod stropom sanitarij in toplotne postaje za prostore pritlične etaže, ter v mansardi za prostor mansarde.
Za navedene prostore -posamezni sklop kot je razvidno iz grafičnega dela projekta je predvidena klimatska naprava notranje izvedbe, nameščena pod stropom sanitarij (pritličje), oziroma talne izvedbe za prostore v mansardi. Previdena je dovodno odvodna naprava, z visokim izkoristkom rekuperacije – 80%, ter za dogevanje

vgrajen elektro grelec.
Razlika med napravami je v tem, da ima naprava v pritličju prigrajeno tudi DX grelno/hladilno enoto v povezavi z zunanjo kompresorsk oenoto, tako, lahko na ta način vsaj delno tudi hladimo prostoee v pritličju.
Prezračevalna naprava z vračanjem toplote vsebuje ploščni rekuperator oz rototerm, kjer izstopni zrak predaja svojo toploto vstopnemu zraku. Ventilatorja v prezračevalni napravi uravnavata pretok dovodnega in odvodnega zraka, filtri pa zagotavljajo čistost zraka.
Količine dovodni in odvodnih količin zraka so predvidene skladno z Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb ter dobro inženirsko prakso.
Svež zrak doteka preko dovodne rešetke na fasadi do same naprave, kjer topli odpadni zrak preko izmenjevalca toplote odda toploto svežemu zunanjemu dovedenemu zraku.
Od tu naprej se dovodni zrak vodi preko dovodnega kanala in preko dušilca ter nato pod stropom posamezne etaže. Dovod zraka v nadstropjih je predviden pod stropom posameznega nadstropja z vpihom v prostor preko prezračevalnih difuzorjev.
Odvod odpadnega zraka je predvidene preko odvodnega kanala in prezračevalnih ventilov in stropnih difuzorjev, kjer nastaja slab zrak in ga je potrebno odvesti. Odvodni zrak gre preko odvodnih cevi, do dušilca zvoka ter nato do same naprave, kjer odda toploto preko izmenjevalnika toploto zunanjemu dovodnemu zraku. Zavrženi zrak nato vodimo preko odvodnega kanala na prosto preko rešetke na fasadi.
Za dovod in odvod zraka v prostore so predvideni prezračevalni elementi. Prezračevalni kanali so speljani pod stropom.
Za prezračevalno napravo z rekuperacijo je predviden priključek in odvod kondenzata kateri se nahaja na spodnjem delu naprave in se preko sifona priključi na predvideno odtočno kanalizacijo.
Naprave imajo v primeru nizkih temperatur vgrajeno zaščito pred zmrzaljo, s katero pri zelo nizkih temperaturah preprečujejo zamrznitev toplotnega izmenjevalca.
Predvidena prezračevalna naprava ima vgrajeno loputo za obvod, katera avtomatsko preklopi na obratovanje z ali brez rekuperacije toplote. Ta preklop se izvede odvisno od temperature. Avtomatska funkcija lopute obvoda se lahko priklopi in izklopi na sami regulaciji. To nam omogoča, da poleti v nočnem času, ko se zunanje temperature spustijo, s svežim zrakom ohlajamo prostore. Pri napravah manjših kapacitet se ta funkcija vrši preko sobne regulacijske enote.
Vse odvode zavrženega zraka speljati direktno na prosto preko fasade objekta tako, da ne bodo vplivali neposredno na okolico.
Klimatske naprave so opremljene s krmiljem, ki podpira MOD BUS protokol in daje vse relevantne parametre na razpolago oziroma je možno na njih daljinsko vplivati in jih nastavljati preko imenovanega protokola.
Prezračevanje sanitarij ob stopnišču je predvideno z lokalnimi odvodnimi cevnimi ventilatorji z vodenjem odpadnega zraka na streho objekta.
Odvodni ventilatorji in sanitarnih prostorih
Za prezračevanje sanitarij, ki se ne prezračujejo s centralnimi napravami bodo vgrajeni odvodni ventilator. Vklop/izklop ventilatorja je preko stikala, ki je nameščen na steni pred vstopom v prostor oziroma sočasen z vklop luči. Ventilator je opremljen s časovnim stikalom (nastavljen na 5 minut), ki omogoča delovanje ventilatorja določen časovni interval, po izključitvi ventilatorja. Spreminjanje časovnega intervala je možno spremeniti preko potenciometra od 2 do 20 minut.

Q=100 m3/h, H=150 Pa
Pel.=45 W/230 V

Razvod odvodnega zraka za posamezen odvodni ventilator je preko odvoddnega spiro kanala DN100 iz pocinkane pločevine debeline glede na dimenzije kanala po DIN 24190, preko vertikalnega jaška nad streho Vsi vertikalni prezračevalni kanali so opremljeni z slepim loncem za lovljenje kondenza. Izvedena je toplotna in kondenčna izolacija prezračevalnih cevi v strešnih nastavkih in navzdol približno 2 metra od stropa zadnje etaže.

VODOVOD IN KANALIZACIJA:

Zunanji hišni priključek:

Objekt bo priključen na javno vodovodno omrežje skladno s projektnimi pogoji – mnenjem Komunala Metlika d.o.o. št 500 z dne 6.12.2023.
Hišni priključek se izvede na prestavljeno vodovodno omrežje, ki poteka preko parcele na vzhodni strani, na robu investitorjeve parcele št.2042/3 k.o.1983 Babna Gora.
Od navezave na obstoječi javni razvod sanitarne vode poteka od priključka na javno vodovodno omrežje ki poteka na parceli investitorja št.5/1, 4187/8 k.o.Metlika.
Priključek je predviden preko navrtnega zasuna, od koder je razvod PEHD d32 voden na globini -1,3m v zaščitni PEHD d75 cevi do vodomernega jaška.
Predvidena je izvedba tipskega PVC vodomernega jaška dimenzij f 800mm komplet z vso potrebno armaturo npr. ter vodomerom DN20, skladno z navodili upravljalca vodovodnega omrežja
Priključna cev mora biti izvedena v padcu proti priključku na javni vodovod. Priključna oz. zaščitna cev mora biti položena na posteljico iz peska debeline 10 cm ter obsipana nad temenom cevi najmanj 10 cm.
Na celotni trasi priključka naj nad cevjo poteka opozorilni trak “POZOR VODOVOD“.
V vodomernem jašku pred objektom (Prikazana na listu Situacija 1/V) je vodomer DN 20 za stanovanjsko hišo.
Inštalacija hladne pitne vode bo speljana od priključitve na zunanje vodovdno omrežje preko cevi Ped32(DN25) do objekta.
Inštalacija tople pitne vode ter cirkulacija bo speljana iz toplotne postaje v kleti objekta do vertikalnih vodov v inštalacijskem jašku, ter horizontalno v tlaku posamezne etaže.
Cirkulacija tople vode bo izvedena v zanki do posameznih porabnikov, katera onemogoča zastajanje vode v cevni napeljavi in termično dezinfekcijo vodovodnega omrežja.
Ogrevanje sanitarne vode je predvideno preko toplotne črpalke zrak/voda z 450 l ogrevalnikom sanitarne vode z vodenim zrakom z dvema zračnima priključkoma in omogoča sesanje ter izpih zraka po zračnih. Z različno konfiguracijo zračnih kanalov omogoča hlajenje sosednjega prostora in prezračevanje določenih prostorov.
Toplotna črpalka ogrevalne moči 2,0 kW, je opremljena z multifunkcijskim krmilnikom in je nameščena v toplotni postaji na strehi objekta. Vgrajen električni grelec 2x2kW, 230V omogoča pregrevanje-toplotno dezinfekcijo sanitarne tople vode na temperaturo 65°C, ki preprečuje nastajanje legionel.
Predvideti je potrebno ločeno samostojno zapiranje dovoda hladne in tople vode za posamezne sanitarne sklope.
Na cirkulacijskih vodih se predvidi vgradnja kombiniranih zapornih – regulacijskih ventilov z možnostjo nastavitve pretoka.

Sanitarna oprema:
V posameznih prostorih objekta so vgrajeni sanitarni predmeti višjega cenovnega razreda, ki jih predvideva arhitekt. Pri izbiri opreme je potrebno upoštevati vse predpise in strokovna priporočila, ki veljajo za opremljanje tovrstnih objektov.
Baterije so zidne in umivalniške izvedbe.
Vsi sanitarni predmeti so ustrezne kvalitete glede na nivo objekta, armature kromirane, enoročne. Vgradni izplakovalni kotlički WC-jev so opremljeni z ločeno varčevalno tipko, eventuelno potrebno suhomontažno ogrodje je zajeto v načrtu instalacij.
WC - školjke so predvidene s stenskim izlivom iz sanitarne keramike.
Za vsak posamezni sklop porabnikov je vgrajen podometni zaporni ventil s kromirano rozeto in zaščitno kapo.
WC se montirajo na višino 45 cm – zgornji rob.
Umivalniki se montirajo na višino 85 cm – zgornji rob. Vgrajene so ročne mešalne baterije na umivalnikih.
Za pisuarje je vgrajena je senzorska armatura za splakovanje.

Notranja kanalizacija fekalnih odplak:
Predmet projektne dokumentacije je notranja vertikalna fekalna kanalizacija do izstopa oziroma priključka na horizontalno kanalizacijo , ki je voden iz objekta na nivoju pritlične etaže, ter horizontalno do revizijskih talnih jaškov.
Horizontalni razvod do zunanjih revizijskih jaškov, so zajeti v gradbenem delu načrtu in načrtu zunanje ureditve.
Meteorna kanalizacija v objektu, ter zunanja meteorna kanalizacija je obdelana v načrtu zunanje ureditve.
Pri prehodu instalacij vertikal iz PVC preko požarnih sektorjev se vgradijo požarne manšete skladno z študijo

požarne varnosti.
Vertikalne kanalizacijske cevi v sanitarnih jaških se izvedejo z večslojnimi plastičnimi cevmi z visokim dušenjem zvoka.
Izvedena je izolacija oddušnih cevi kanalizacije v strešnih nastavkih in navzdol približno 2 metra od stropa zadnje etaže.
Vse vertikale fekalne kanalizacije so iz troslojne zvočno izolacijske PVC kanalizacijske cevi po DIN 19 538-10.
Pri prehodu instalacij vertikal iz polipropilena (PP) preko požarnih sektorjev se vgradijo požarne manšete skladno z študijo požarne varnosti.
Razvod hladne, tople vode in cirkulacije je izveden po DIN 1988.
Odzračevalne cevi kanalizacije bodo izvedene iz PVC cevi. Speljane bodo nad streho objekta.
Po zaključeni montaži je potrebno izvesti hladni tlačni preizkus z nadtlakom 0,5 bar.
Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene točno po predpisih proizvajalca v padcu 1-2 %.

ELEKTRO INSTALACIJE:

SEZNAM SVETIL:


METRO F49 Proizvajalec: FABBIAN	

WANDA
Proizvajalec: EGOLUCE



SCOPE 21
Proizvajalec: ARKOSLIGHT





IDEA 10/so
Proizvajalec: VESOI



FLOCK OF LIGHT 31
Proizvajalec: MOOOI



1.5 SESTAVE KONSTRUKCIJ AOP – 06/23

T.1.1	**PRITLIČJE –** teraco ploščice s talnim ogrevanjem	
tlak:	– teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta	1,7 cm
lepilo:	– fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX	0,4 cm
podlaga:	– mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi	7,9 cm
sistemske plošče:	– za razvod talnega ogrevanje iz stiropora d = 11 mm, s PE folijo in čepki h = 15 mm, λ ≤ 0,036 W/mK, 120 kPa, npr. STIROTERMAL BASIC 11	1,1 cm
toplotna izolacija:	– plošče iz stiropora, λ ≤ 0,034 W/mK, 150 kPa, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod inštalacij	14,0 cm
hidroizolacija*:	– 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen – hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS	0,4 cm
Σ		25,5 cm
podlaga:	– podložni beton, zaglajen	10,0 cm
nasutje:	– utrjen gramozni tampon, po navodilih geomehanika	30,0 cm

* Hidroizolacijo je potrebno po vertikalah po vertikalah do obstoječe hidroizolacije (oziroma nove kemične hidrofobne bariere nad temelji.

T.1.2	**PRITLIČJE –** teraco ploščice s talnim ogrevanjem v sanitarijah	
tlak:	– teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta	1,7 cm
lepilo:	– fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX	0,4 cm
hidroizolacija:	– 2K tesnilni sistem na cementni osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND	0,2 cm
podlaga:	– mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi, ob talnem sifonu 7,2 cm	8,2 cm
sistemske plošče:	– za razvod talnega ogrevanje iz stiropora d = 11 mm, s PE folijo in čepki h = 15 mm, λ ≤ 0,036 W/mK, 120 kPa, npr. STIROTERMAL BASIC 11	1,1 cm
toplotna izolacija:	– plošče iz stiropora, λ ≤ 0,034 W/mK, 150 kPa, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod inštalacij	12,0 cm
hidroizolacija*:	– 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen – hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS	0,4 cm
Σ		24,0 cm
podlaga:	– podložni beton, zaglajen	10,0 cm
nasutje:	– utrjen gramozni tampon, po navodilih geomehanika	30,0 cm

T.1.3	**PRITLIČJE – predpražnik na vhodu**	
tlak:	– predpražnik iz kokosovih vlaken	2,5 cm
zaščitni sloj:	– polimer-cementni tesnilni premaz, 2x, npr. HIDROSTOP	0,1 cm
podlaga:	– liti mikro-armiran cementni estrih C20/25	8,1 cm
ločilni sloj:	– PE folija, 0,15 mm	cm
toplotna izolacija:	– plošče iz XPS-a s stopničastim preklopom, λ ≤ 0,036 W/mK, 150 kPa, npr. STYRODUR 3035 CS	14,0 cm
hidroizolacija*:	– 2-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, polno varjen 1 x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen – hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS	0,8 cm
Σ		25,5 cm

podlaga:	– podložni beton, zaglajen	10,0 cm
nasutje:	– utrjen gramozni tampon, po navodilih geomehanika	30,0 cm

***** Hidroizolacija v vetrolovu se priključi navzgor po stenah in na notranja vrata – izvedba kot pri bazenu.

T.2.1	**NADSTROPJE –** parket nad oboki	
tlak:	– gotovi večslojni parket, lepljen na podlago	1,5 cm
podlaga:	– OSB 3 plošče na pero in pero, dva sloja, 2 sloja lepljena in vijačena med seboj, 2 x 15 mm	3,0 cm
toplotna izolacija:	– plošče iz trde kamne volne, λ ≤ 0,034 W/mK, dinamična togost s' < 25 Mn/m3, npr. NATURBOARD TPT,	2,0 cm
izravnava:	– samorazlivna izravnalna masa – samo po potrebi ,	cm
Σ		6,5 cm
konstrukcija:	– AB razbremenilna plošča, zaglajena	10,0 cm
polnilo:	– lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča	25,0 -1,0 cm
konstrukcija:	– obstoječi opečni oboki na jeklenih I nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso	15,0 cm
omet:	– obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte	2,0 cm

T.2.2	**NADSTROPJE –** teraco ploščice v sanitarijah nad oboki	
tlak:	– teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta	1,2 cm
lepilo:	– fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX	0,4 cm
hidroizolacija:	– 2K tesnilni sistem na cementni osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND	0,2 cm
podlaga:	– plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ ≤ 0,035 W/mK, npr. WEDI BA	3,0 cm
lepilo:	– polimer-cementno lepilo	0,4 cm
Σ		5,2 cm
konstrukcija:	– AB razbremenilna plošča, zaglajena	10,0 cm
polnilo:	– lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča	25,0 -1,0 cm
konstrukcija:	– obstoječi opečni oboki na jeklenih I nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso	15,0 cm
omet:	– obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte	2,0 cm

T.2.3	**NADSTROPJE –** leseni plohi na ganku	
tlak:	– hrastovi plohi na pero in utor, dim. 14,0/4,0 cm	4,0 cm
podlaga:	– 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor – na leseni konstrukciji	3,5 cm

T.2.4	**NADSTROPJE –** teraco na balkonu	
tlak:	– brušen beton – teraco, vgrajen sveže na sveže 2,5 – armirana + mikroarmirana betonska plošča (KAB) iz zmrzlinsko odpornega betona, v naklonu min. 1,5 proti točkovnemu odtoku oz. linijski kanaleti, d = 6,5 cm	9,0 cm
drenaža/zaščita:	– geokompozit iz HDPE mreže obojestransko kaširane s PP filcem, npr. POLYFELT DC602E, d = 7 mm	0,7 cm

hidroizolacija*	– 2-slojna iz elastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOELAST P4 PLUS, 4 mm varilni trak, polno varjen 1 x IZOSELF P4, 4 mm samolepilni trak, polno lepljen	0,8 cm
naklon:	– plošče iz ekstrudiranega polistirena tovarniško rezane v naklonu min. 1,67%, λ ≤ 0,035 W/mK, npr. FIBRAN INCLINE, od 2,0 do 4,0 cm	2,0 – 4,0 cm
konstrukcija:	– obstoječe plošče iz naravnega kamna, začasno demontiranem, očiščene, povezane med seboj ter pritrjene v podlago (ali nove montažne AB plošče, d = 8,0 cm) – na saniranih, antikorozijsko zaščitenih in barvanih jeklenih konzolnih nosilcih	8,0 cm

*hidroizolacija mora imeti ustrezne zaključek – lahko je priključena na odkapno pločevino ali čelno obrobo iz inox pločevine! .

T.3.1	**MANSARDA –** parket s talnim ogrevanjem	
tlak:	– gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago	1,5 cm
suho-montažni estrih:	– samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm – mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295	2,3 cm
ločilni sloj:	– PE folija, 0,2 mm	cm
zvočna izolacija:	– folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL = 24,5 dB, λD ≤ 0.123 W/mK	0,5 cm
izravnava:	– samorazlivna izravnalna masa – samo po potrebi ,	cm
Σ		4,3 cm
konstrukcija:	– HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena	10,0 cm
zračni sloj:	– neprezračevan, vmes stropniki	15,0 cm
zvočna izolacija:	– plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ ≤ 0,035 W/mK npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni I nosilci	10,0 cm
podlaga:	– obstoječe smrekove deske	2,5 cm
omet:	– obstoječi apneni omet na trstiki	2,0 cm
Σ		39,5 cm

T.3.2	**MANSARDA –** teraco ploščice v sanitarijah	
tlak:	– teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta	1,2 cm
lepilo:	– fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX	0,4 cm
hidroizolacija:	– 2K tesnilni sistem na cementni osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND	0,2 cm
podlaga:	– plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ ≤ 0,035 W/mK, npr. WEDI BA	2,0 cm
lepilo:	– polimer-cementno lepilo	0,4 cm
Σ		4,2 cm
konstrukcija:	– AB stropna plošča, zaglajena	8,0 cm
zračni sloj:	– neprezračevan, vmes stropniki	15,0 cm
zvočna izolacija:	– plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ ≤ 0,035 W/mK npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni I nosilci	10,0 cm
podlaga:	– obstoječe smrekove deske	2,5 cm
omet:	– obstoječi apneni omet na trstiki	2,0 cm
Σ		37,5 cm

T.3.3	**MANSARDA –** teraco ploščice v sanitarnih boksih s talnim gretjem	
tlak:	– teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta	1,2 cm
lepilo:	– fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX	0,4 cm
hidroizolacija:	– 2K tesnilni sistem na cementni osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND	0,2 cm
suho-montažni estrih:	– samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm – mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295	2,0 cm
ločilni sloj:	– PE folija, 0,2 mm	cm
zvočna izolacija:	– folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL = 24,5 dB, $\lambda D \leq$ 0.123 W/mK	0,5 cm
izravnava:	– samorazlivna izravnalna masa – samo po potrebi	
Σ		4,3 cm
konstrukcija:	– HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena	10,0 cm
zračni sloj:	– neprezračevan, vmes stropniki	15,0 cm
zvočna izolacija:	– plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, $\lambda \leq$ 0,035 W/mK npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni I nosilci	10,0 cm
podlaga:	– obstoječe smrekove deske	2,5 cm
omet:	– obstoječi apneni omet na trstiki	2,0 cm
Σ		39,5 cm

T.3.4	**MANSARDA –** opečnat tlak	
tlak:	– opečnat tlak	6,5 cm
Σ		6,5 cm
konstrukcija:	– HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena	10,0 cm
zračni sloj:	– Neprezračevan, vmes stropniki	15,0 cm
zvočna izolacija:	– plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, $\lambda \leq$ 0,035 W/mK npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni I nosilci	10,0 cm
podlaga:	– obstoječe smrekove deske	2,5 cm
omet:	– obstoječi apneni omet na trstiki	2,0 cm
Σ		39,5 cm

T.3.5	**MANSARDA –** leseni plohi (podest)	
tlak:	– hrastovi plohi na pero in utor, dim. 14,0/4,0 cm – na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani	4,0 cm

STREHA

S.1	**STREHA -** bobrovec	
kritina:	– opečni bobrovec (obstoječ), dvojno prekrivanje, npr. TONDACH, vse po dogovoru z ZVKDS – na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm	ca. 8,0 cm
zračni sloj:	– prezračevan, vmes impregniran kontra letve 8/5 cm	5,0 cm
rezervna kritina:	– paropropustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r = 0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS	cm

podlaga:	– smrekove deske, š = 10 – 14 cm, vmes rege š = 5 mm	2,5 cm
Σ obstoječe		ca. 15,5 cm
toplotna izolacija:	– filc iz steklene volne, λ ≤ 0,032 W/mK npr. UNIFIT 032, d = 16 cm, vmes obstoječi špirovci 10/15 cm	15,0 cm
toplotna izolacija:	– plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ ≤ 0,035 W/mK npr. NATURBOARD VENTI, vmes lesene letve 8/5 na medosni razdalji 104 cm	5,0 cm
toplotna izolacija:	– filc iz steklene volne, λ ≤ 0,032 W/mK npr. UNIFIT 035, d = 5 cm, vmes FeZn stropni profili ali letve 6/5 cm in razvod inštalacij	5,0 cm
obloga:	– 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor	2,5 cm
Σ novo		27,5 cm

S.2	**STREHA –** bobrovec nad prostorom za netopirje	
kritina:	– opečni bobrovec, dvojno prekrivanje, npr. TONDACH, vse po dogovoru z ZVKDS – na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm	cca. 8,0 cm
zračni sloj:	– prezračevan, vmes impregniran kontra letve 8/5 cm	5,0 cm
rezervna kritina:	– paropropustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r = 0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS	cm
podlaga:	– smrekove deske, š = 10 – 14 cm, vmes rege š = 5 mm – na lesnih špirovcih 10/15 cm	2,5 cm
Σ obstoječe		ca. 15,5 cm

S.3	**Ravna streha v nadstropju** – ekstenzivna ozelenitev	
rastni substrat:	– vegetacijska preproga za ekstenzivno ozelenitev s sedumi in mahovi, npr. XEROFLOR XF300	3,5 cm
akumulacijski sloj:	– in drenaža iz PES filca, 2 x 1200 g/m2, npr. XF 159	2,0 cm
hidroizolacija:	– 1-slojna iz mehkega polivinil klorida armiranega s steklenim filcem, d = 2,0 mm, npr. SIKAPLAN U-20	0,2 cm
ločilni sloj:	– PES filc, min. 500 g/m2	0,3 cm
podlaga:	– smrekovi plohi na pero in utor, v naklonu min. 2% – na jeklenih oz. lesenih nosilcih	3,2 cm
Σ		9,2 cm

S.4	**STREHA –** strop nad hodnikom	
obloga:	– 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor	2,5 cm
konstrukcija:	– lege 20/25 cm, vmes toplotna izolacija iz kamene volne	25,0 cm
podlaga:	– mavčnokartonske plošče	2,5 cm
Σ		30,0 cm

OBODNI ZIDOVI

F.1	**KAMNITI ZID –** fasadni omet

fasadni omet:	– silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS – nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo	3,5 cm
konstrukcija:	– obstoječ kamnit zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera	46,0 / 61,0 cm
notranji omet:	– nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo – silikatna notranja barva, po navodilih ZVKDS	2,5 cm
Σ		52,0 / 67,0 cm

F.2	**OPEČNI ZID –** fasadni omet	
oplesk:	– silikatna fasadna barva, po navodilih ZVDKS	m
fasadni omet:	– nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto*, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINSH	3,5 cm
konstrukcija:	– obstoječ zid iz polne opeke, razpoke injektirane	46,0 / 61,0 cm
notranji omet:	– nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobi in fino apneno malto*, npr. RENOPLS + RENOSTAR + RENOFINSH	2,5 cm
Σ		52,0 / 67,0 cm

PREDELNI ZIDOVI

N.1	**NOTRANJI KAMNITI ZID**	
oplesk:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS	
notranji omet:	– apneni sanirni omet, po navodilih ZVKDS	2,5 cm
konstrukcija:	– obstoječ kamnit zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera	29,0 – 58,0 cm
notranji omet:	– apneni sanirni omet, po navodilih ZVKDS	2,5 cm
oplesk:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS	
Σ		34,0 – 63,0 cm

N.2	**NOTRANJI OPEČNATI ZID**	
oplesk:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS	
notranji omet:	– apneni sanirni omet, po navodilih ZVKDS	2,5 cm
konstrukcija:	– obstoječ opečnati zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso	26,0 – 50,0 cm
notranji omet:	– apneni sanirni omet, po navodilih ZVKDS	2,5 cm
oplesk:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS	
Σ		31,0 – 55,0 cm

N.2a	**NOTRANJI OPEČNATI ZID**	
oplesk:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS	
notranji omet:	– apneni sanirni omet, po navodilih ZVKDS	2,5 cm

konstrukcija:	– nov opečnati zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso	10,0 cm
notranji omet:	– apneni sanirni omet, po navodilih ZVKDS	2,5 cm
oplesk:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS	
Σ		15,0 cm

N.3	**MK stena**	
obdelava:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS – brušeno, kitano, glajeno	
obloga:	– impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm	2,5 cm
Konstrukcija/ zvočna izolacija:	– tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne λD≤0,037 W/mK	7,5 cm
obloga:	– impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm	2,5 cm
obdelava:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS – brušeno, kitano, glajeno	
Σ		12,5 cm

N.3a	**MK stena**	
obdelava:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS – brušeno, kitano, glajeno	
obloga:	– impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm	1,25 cm
konstrukcija/ zvočna izolacija:	– tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne λD≤0,037 W/mK	7,5 cm
obloga:	– impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm	1,25 cm
po potrebi: ·kovinska podkon. ·obloga	– tipska FeZn podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm – mavčno-kartonske plošče. 12,5 mm	6,0 – 7,0 cm
obdelava:	– oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKDS – brušeno, kitano, glajeno	
Σ		16,0 – 17,0 cm

N.4	**NOTRANJI OPEČNATI ZID**	
obloga:	– obstoječa opeka, očiščena	6,5 cm
podloga:	– Fermacell plošče	1,5 cm
konstrukcija:	– tipska FeZn podkonstrukcija, vmes razvod instalacij	15,0 cm
podloga:	– Fermacell plošče	1,5 cm
obloga:	– obstoječa opeka, očiščena	6,5 cm
Σ		38,0 cm

N.5	**Pregradna stena**	
obloga:	– 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor	2,5 cm
toplotna izolacija:	– filc iz steklene volne, λ ≤ 0,032 W/mK, npr. UNIFIT 035, vmes razvod inštalacij	12,0 cm
toplotna izolacija:	– plošče iz kamene volne, λ ≤ 0,032 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes stojke 15/5 cm	15,0 cm

obloga:	– 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor	2,5 cm
Σ		32,0 cm


N.6	**NOTRANJI OPEČNATI ZID**	
omet in oplesk:	– sanacija ometa po potrebi in ponovni oplesk	2,0 cm
konstrukcija:	– obstoječ opečnati zid, sanacija po potrebi	46,0 cm
toplotna izolacija:	– filc iz steklene volne, $\lambda \leq 0{,}032$ W/mK, npr. UNIFIT 035, vmes razvod inštalacij	12,0 cm
obloga:	– 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor	2,5 cm
Σ		62,5 cm

1.7 POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL AOP – 06/23

1.8 RISBE IN SLIKOVNO GRADIVO	AOP – 06/23

LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Tloris pritličja**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.01**

LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Tloris nadstropja**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.02**

LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija




±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Tloris mansarde**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.03**



LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija

±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Tloris ostrešja**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.04**

LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Prerez A1**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.05**

LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez A2**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 1.06**

T.3. PODSTREŠJE

- opečni tlak..... 6,5 cm
- nasutje..... 17 cm
- lesene deske..... 2,5 cm
- zračni sloj..... 7,5 cm
- lesene deske..... 2,5 cm

- konstrukcija: leseni stropniki, dim. 18/25 cm..... 20,0 cm

- omet na trstiki..... 2,0 cm





T.3.1 MANSARDA

- parket..... 2,0 cm
- lesene deske..... 2,5 cm
- nasutje..... 21 cm
- zračni sloj..... 7,5 cm
- lesene deske..... 2,5 cm

- konstrukcija: leseni stropniki, dim. 18/25 cm..... 20,0 cm

- omet na trstiki..... 2,0 cm





LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve/rekonstrukcija
- Sanacija

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez B1**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.07**

LEGENDA

Obstoječe stanje

Rušitve/rekonstrukcija

Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Prerez B2**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.08**

LEGENDA

Obstoječe stanje

Rušitve/rekonstrukcija

Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Prerez B3**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.09**

LEGENDA

Obstoječe stanje

Rušitve/rekonstrukcija

Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Fasada 01**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.10**

LEGENDA

Obstoječe stanje

Rušitve/rekonstrukcija

Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Fasada 02**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.11**

LEGENDA

Obstoječe stanje

Rušitve/rekonstrukcija

Sanacija



±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Fasada 03**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.12**

LEGENDA

Obstoječe stanje

Rušitve/rekonstrukcija

Sanacija




±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami:** **Fasada 04**
merilo	1:100
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **1.13**




LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve
- Pozidanje odprtine
- Sanacija

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Aksonometrija 01**
merilo	1:200
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**1.14**




LEGENDA

- Obstoječe stanje
- Rušitve
- Pozidanje odprtine
- Sanacija

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Obstoječe stanje z rušitvami: Aksonometrija 02**
merilo	1:200
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 1.15**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris temeljev**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 2.01**



TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen
  · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS .....0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.1.2 PRITLIČJE - teraco ploščice v sanitarijah

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2X tesnilni sistem na cementi osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- mikro-armiran estrih z dodatki za oblivanje cevi, ob talnem sifonu 7,2 cm ..... 8,2 cm
- za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 12,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PEC filcem, npr. 1x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen
  · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS ..... 0,4 cm

Σ ..... 23,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.1.3 PRITLIČJE - predpražnik na vhodu

- predpražnik iz kokosovih vlaken ..... 2,5 cm
- polimer-cementni tesnilni premaz, 2x, npr. HIDROSTOP ..... 0,1 cm
- liti mikro-armiran betonski tlak C20/25 ..... 7,6 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,15 mm
- plošče iz XPS-a s stopničastim preklopom λ ≤ 0,036 W/mK, 150 kPa, npr. STYRODUR 3035 CS . 14,0 cm

- hidroizolacija: 2-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr.
  · 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, polno varjen
  · 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen .... 0,8 cm
- podloga: podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- nasutje: utrjeni gramozni tampon ..... 30,0 cm

OBODNE STENE

F.1 ZUNANJI KAMNITI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječ kamniti zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera ..... 58,0 cm
- notranji omet: nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 2,5 cm
- silikatna notranja barva, po navodilih ZVKD

Σ ..... 64,0 cm

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke.....43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ .....49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.1 NOTRANJI KAMNITI ZID

- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD ... 2,5 cm
- obstoječi kamniti zid, razpoke injektirane ..... 29,0 - 58,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 34,0 - 63,0 cm

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID

- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane .....26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

N.3 MK stena

- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm, ... 2,5 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne, λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm ..... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 12,5 cm

N.3a MK stena

- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volneλD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  · kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  · obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ .....16,0 - 17,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris pritličja**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.02**



TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen
  · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS ..... 0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.1.2 PRITLIČJE - teraco ploščice v sanitarijah

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2X tesnilni sistem na cementi osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- mikro-armiran estrih z dodatki za oblivanje cevi, ob talnem sifonu 7,2 cm ..... 8,2 cm
- za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 12,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PEC filcem, npr. 1x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen
  · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS ..... 0,4 cm

Σ ..... 23,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.1.3 PRITLIČJE - predpražnik na vhodu

- predpražnik iz kokosovih vlaken ..... 2,5 cm
- polimer-cementni tesnilni premaz, 2x, npr. HIDROSTOP ..... 0,1 cm
- liti mikro-armiran betonski tlak C20/25 ..... 7,6 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,15 mm
- plošče iz XPS-a s stopničastim preklopom λ ≤ 0,036 W/mK, 150 kPa, npr. STYRODUR 3035 CS . 14,0 cm

- hidroizolacija: 2-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr.
  · 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, polno varjen
  · 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen .... 0,8 cm
- podloga: podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- nasutje: utrjeni gramozni tampon ..... 30,0 cm

OBODNE STENE

F.1 ZUNANJI KAMNITI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječ kamniti zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera ..... 58,0 cm
- notranji omet: nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 2,5 cm
- silikatna notranja barva, po navodilih ZVKD

Σ ..... 64,0 cm

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.1 NOTRANJI KAMNITI ZID

- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD ... 2,5 cm
- obstoječi kamniti zid, razpoke injektirane ..... 29,0 - 58,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 34,0 - 63,0 cm

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID

- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane .....26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

N.3 MK stena

- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm, ... 2,5 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne, λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm ..... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 12,5 cm

N.3a MK stena

- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volneλD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  · kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  · obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 16,0 - 17,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OSVETLITEV

L1 : linijsko svetilo, kot npr. Fabbian sistem MetroF49 metal strip

L2 : reflektorji na vodilu, kot npr. Arkoslight Tracklights FIT80

L3 : linijsko svetilo, kot npr. Methacrylate LED Φ30 mm (na stropu spuščeno)

L4 : točkovno svetilo, kot npr. Arkoslight SCOPE 21 (spuščeno)

L5 : točkovno svetilo, kot npr. Vesoi idea 10/so in žarnica G95 opale E27 led dim

L6 : LED trak

VTIČNICE, STIKALA

vtičnice

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris pritličja: strop z osvetlitvijo**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.03**



TLAKI

T.2.1 NADSTROPJE - parket nad oboki
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- OSB 3 plošče na pero in utor, dva sloja lepljena in vijačena med seboj, 2x 15 mm ..... 3,0 cm
- plošče iz trde kamene volne λ≤0,034 W/mK, 27 dB, npr. NATURBOARD TPT ..... 2,0 cm
- samorazlivna izravnalna masa - po potrebi

Σ ..... 6,5 cm

- AB razbremenilna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- polnilo: lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča ... 25,0 cm - 1,0 cm
- obstoječi opečni oboki na jeklenih INP200 nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso ..... 15,0 cm
- obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

T.2.2 NADSTROPJE - teraco ploščice nad oboki
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- hidroizolacija: 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 3,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 5,2 cm

ostalo isto kot T.2.1!

T.2.3 NADSTROPJE - leseni plohi (gank)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm
- podlaga: 3 slojne masivne plošče ..... 3,5 cm na leseni konstrukciji

T.2.4 NADSTROPJE - teraco na balkonu
- brušen beton - teraco, vgrajen sveže na sveže 2,5 cm armirana + mikroarmirana betonska plošča (KAB) iz zmrzlinsko odpornega betona, v naklonu min. 1,5 proti točkovnemu odtoku oz. linijski kanaleti, d = 6,5 cm ..... 9,0 cm
- geokompozit iz HDPE mreže obojestransko kaširane s PP filcem, npr. POLYFELT DC602E, d = 7 mm ..... 0,7 cm
- hidroizolacija*- 2-slojna iz elastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOELAST P4 PLUS, 4 mm varilni trak, polno varjen 1 x IZOSELF P4, 4 mm samolepilni trak, polno lepljen .... 0,8 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena tovarniško rezane v naklonu min. 1,67%, λ ≤ 0,035 W/mK, npr. FIBRAN INCLINE, od 2,0 do 4,0 cm ..... 2,0 - 4,0 cm
- obstoječe plošče iz naravnega kamna, začasno demontiranem, očiščene, povezane med seboj ter pritrjene v podlago (ali nove montažne AB plošče, d = 8,0 cm) na saniranih, antikorozijsko zaščitenih in barvanih jeklenih konzolnih nosilcih ..... 8,0 cm

OBODNE STENE

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane ..... 26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

N.2a NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- nov opečnati zid, razpoke injektirane ..... 10,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 15,0 cm

N.3 MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm, ... 2,5 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne, λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm ..... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 12,5 cm

N.3a MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  - kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  - obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 16,0 - 17,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris nadstropja**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.04**



TLAKI

T.2.1 NADSTROPJE - parket nad oboki
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- OSB 3 plošče na pero in utor, dva sloja lepljena in vijačena med seboj, 2x 15 mm ..... 3,0 cm
- plošče iz trde kamene volne λ≤0,034 W/mK, 27 dB, npr. NATURBOARD TPT ..... 2,0 cm
- samorazlivna izravnalna masa - po potrebi

Σ ..... 6,5 cm

- AB razbremenilna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- polnilo: lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča ... 25,0 cm - 1,0 cm
- obstoječi opečni oboki na jeklenih INP200 nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso ..... 15,0 cm
- obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

T.2.2 NADSTROPJE - teraco ploščice nad oboki
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- hidroizolacija: 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 3,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 5,2 cm

ostalo isto kot T.2.1!

T.2.3 NADSTROPJE - leseni plohi (gank)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm
- podlaga: 3 slojne masivne plošče ..... 3,5 cm na leseni konstrukciji

T.2.4 NADSTROPJE - teraco na balkonu
- brušen beton - teraco, vgrajen sveže na sveže 2,5 cm armirana + mikroarmirana betonska plošča (KAB) iz zmrzlinsko odpornega betona, v naklonu min. 1,5 proti točkovnemu odtoku oz. linijski kanaleti, d = 6,5 cm ..... 9,0 cm
- geokompozit iz HDPE mreže obojestransko kaširane s PP filcem, npr. POLYFELT DC602E, d = 7 mm ..... 0,7 cm
- hidroizolacija*- 2-slojna iz elastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOELAST P4 PLUS, 4 mm varilni trak, polno varjen 1 x IZOSELF P4, 4 mm samolepilni trak, polno lepljen .... 0,8 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena tovarniško rezane v naklonu min. 1,67%, λ ≤ 0,035 W/mK, npr. FIBRAN INCLINE, od 2,0 do 4,0 cm ..... 2,0 - 4,0 cm
- obstoječe plošče iz naravnega kamna, začasno demontiranem, očiščene, povezane med seboj ter pritrjene v podlago (ali nove montažne AB plošče, d = 8,0 cm) na saniranih, antikorozijsko zaščitenih in barvanih jeklenih konzolnih nosilcih ..... 8,0 cm

OBODNE STENE

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane ..... 26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

N.2a NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- nov opečnati zid, razpoke injektirane ..... 10,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 15,0 cm

N.3 MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm, ... 2,5 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne, λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm ..... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 12,5 cm

N.3a MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  - kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  - obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 16,0 - 17,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OSVETLITEV

L3 : linijsko svetilo, kot npr. Methacrylate LED Φ30 mm (na stropu v učilnicah spuščeno)

L4 : točkovno svetilo, kot npr. Arkoslight SCOPE 21 (spuščeno)

L5 : točkovno svetilo, kot npr. Vesoi idea 10/so in žarnica G95 opale E27 led dim

L5* : točkovno svetilo po detalju D01, kot npr. Vesoi idea 10/so, na konzoli iz jeklene cevi in žarnica G95 opale E27 led dim

L6 : LED trak

L7 : stropno svetilo, kot npr. Moooi Flock of Light 31

VTIČNICE, STIKALA

vtičnice

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris nadstropja: strop z osvetlitvijo**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.05**





TLAKI

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔDs≤0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm

- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.2 MANSARDA - teraco ploščice
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 2,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 4,2 cm

- AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, ΔD ≤ 0.123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.4 MANSARDA - opečnat tlak
- obstoječi opečnat tlak ..... 6,5 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

OBODNE STENE

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk
- apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD ..... 2,5 cm

obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane ..... 27,0 - 44,0 cm
- apneni omet ..... 2,5 cm

Σ ..... 32,0 - 49,0 cm

N.3a MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija izvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volneλD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  - kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  - obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 16,0 - 17,0 cm

N.4 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- konstrukcija: tipska FeZn podkonstrukcija 2x 50 mm, vmes razvod instalacij 12 cm ..... 22,0 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm

Σ ..... 38,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris mansarde**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.06**





TLAKI

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm
  · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔDs≤0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm

- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.2 MANSARDA - teraco ploščice
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 2,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 4,2 cm

- AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm
  · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, ΔD ≤ 0.123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.4 MANSARDA - opečnat tlak
- obstoječi opečnat tlak ..... 6,5 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

OBODNE STENE

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk
- apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD ..... 2,5 cm
obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane ..... 27,0 - 44,0 cm
- apneni omet ..... 2,5 cm

Σ ..... 32,0 - 49,0 cm

N.3a MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volneΔDs≥0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  · kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  · obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 16,0 - 17,0 cm

N.4 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- konstrukcija: tipska FeZn podkonstrukcija 2x 50 mm, vmes razvod instalacij 12 cm ..... 22,0 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm

Σ ..... 38,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris mansarde: tlaki**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **2.07**





TLAKI

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔDs≤0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm

- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.2 MANSARDA - teraco ploščice
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 2,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 4,2 cm

- AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, ΔD ≤ 0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.4 MANSARDA - opečnat tlak
- obstoječi opečnat tlak ..... 6,5 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

OBODNE STENE

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk
- apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD ..... 2,5 cm

obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane ..... 27,0 - 44,0 cm

- apneni omet ..... 2,5 cm

Σ ..... 32,0 - 49,0 cm

N.3a MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volneΔDs≥0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  · kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  · obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 16,0 - 17,0 cm

N.4 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- konstrukcija: tipska FeZn podkonstrukcija 2x 50 mm, vmes razvod instalacij 12 cm ..... 22,0 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm

Σ ..... 38,0 cm

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OSVETLITEV

L3 : linijsko svetilo, kot npr. Methacrylate LED Φ30 mm (na steni) — L3

L4 : točkovno svetilo, kot npr. Arkoslight SCOPE 21 — L4

L5 : točkovno svetilo, kot npr. Vesoi idea 10/so — L5

L6 : LED trak — L6

VTIČNICE, STIKALA

vtičnice

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris mansarde: strop z osvetlitvijo**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.08**



TLAKI

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)

- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm
  na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

NOTRANJE STENE

N.5 PREGRADA

- notranja obloga: lesen opaž oz. vezane plošče ..... 2,5 cm
- konstrukcija: lesene stojke 10/15 cm,
  vmes toplotna izolacija ..... 15,0 cm
- zunanja obloga: lesen opaž ..... 2,5 cm

Σ ..... 20,0 cm

STREHE

S.4 STROP nad hodnikom

- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne med
  nosilci 20/25 cm ..... 10,0 cm
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- notranji omet, oplesk ..... 2,0 cm

Σ ..... 31,8 cm

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
  elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.


obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris mansarde-zgoraj**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.09**





TLAKI

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm
  na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

NOTRANJE STENE

N.5 PREGRADA
- notranja obloga: lesen opaž oz. vezane plošče ..... 2,5 cm
- konstrukcija: lesene stojke 10/15 cm,
  vmes toplotna izolacija ..... 15,0 cm
- zunanja obloga: lesen opaž ..... 2,5 cm

Σ ..... 20,0 cm

STREHE

S.4 STROP nad hodnikom
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne med
  nosilci 20/25 cm ..... 10,0 cm
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- notranji omet, oplesk ..... 2,0 cm

Σ ..... 31,8 cm

OSVETLITEV

L3 : linijsko svetilo,
kot npr. Methacrylate LED Φ30 mm
(na steni) — L3

L6 : LED trak — L6

obstoječa konstrukcija* - izmerjene debeline obstoječe konstrukcije, skupaj z ometi in opleskom. Obstoječi omet se po potrebi sanira, vsi prostori se opleskajo po navodilih ZVKD.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Tloris mansarde-zgoraj: strop z osvetlitvijo**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.10**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λs≤0,036 W/mK, 120 kPa, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λs≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS .....0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.2.1 NADSTROPJE - parket nad oboki
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago .....1,5 cm
- OSB 3 plošče na pero in utor, dva sloja lepljena in vijačena med seboj, 2x 15 mm ..... 3,0 cm
- plošče iz trde kamene volne λs≤0,034 W/mK, 27 dB, npr. NATURBOARD TPT ..... 2,0 cm
- samorazlivna izravnalna masa - po potrebi

Σ ..... 6,5 cm

- AB razbremenilna plošča, zaglajena .....10,0 cm
- polnilo: lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča ... 25,0 cm - 1,0 cm
- obstoječi opečni oboki na jeklenih INP200 nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso ..... 15,0 cm
- obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

T.2.2 NADSTROPJE - teraco ploščice nad oboki
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- hidroizolacija: 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λs≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 3,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 5,2 cm

ostalo isto kot T.2.1!

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔD≤0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm

- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena .....10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λs≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, λD ≤ 0.123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.4 MANSARDA - opečnat tlak
- obstoječi opečnat tlak ..... 6,5 cm

ostalo isto kot T.3.1!

OBODNE STENE

F.1 ZUNANJI KAMNITI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječ kamniti zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera ..... 58,0 cm
- notranji omet: nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 2,5 cm
- silikatna notranja barva, po navodilih ZVKD

Σ ..... 64,0 cm

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke.....43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ .....49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane .....26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

N.3 MK stena
- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm, ... 2,5 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volne, λD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 2x 12,5 mm ..... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 12,5 cm

N.4 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- konstrukcija: tipska FeZn podkonstrukcija 2x 50 mm, vmes razvod instalacij 12 cm ..... 22,0 cm
- podloga: Fermacell plošče ..... 1,5 cm
- obloga: obstoječa opeka, očiščena ..... 6,5 cm

Σ ..... 38,0 cm

STREHE

S.1 STREHA
- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec, na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm .....cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paroprepustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š 10-14 cm, vmes rege š=5 mm ..... 2,5 cm

Σ obstoječe ..... cca. 15,5 cm


- filc iz steklene volne λs≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 032, d=16 cm, vmes obstoječi špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λs≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes lesene letve 8/5 cm na medosni razdalji 104 cm ..... 5,0 cm
- filc iz steklene volne λs≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 035, d=5 cm, vmes FeZn stropni profili ali letve 6/5 cm in razvod instalacij ..... 5,0 cm
- 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor ..... 2,5 cm

Σ ..... cca. 27,5 cm

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načr	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	Prerez A1
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	2.11



TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS .....0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.1.2 PRITLIČJE - teraco ploščice v sanitarijah

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2X tesnilni sistem na cementni osnovi armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- mikro-armiran estrih z dodatki za oblivanje cevi, ob talnem sifonu 7,2 cm ..... 8,2 cm
- za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 12,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PEC filcem, npr. 1x IZOTEKT P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS ..... 0,4 cm

Σ ..... 23,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.2.2 NADSTROPJE - teraco ploščice nad oboki

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- hidroizolacija: 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λ≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 3,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 5,2 cm

ostalo isto kot T.2.1!

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, λD ≤ 0.123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

OBODNE STENE

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke.....43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ .....49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID

- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane .....26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

N.3a MK stena

- obdelava: brušeno, kitano, glajeno, slikano
- obloga: impregnirane mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm, ... 1,25 cm
- konstrukcija /zvočna izolacija: tipska FeZn podkonstrukcija, vmes izolacija iz kamene volneΔD≤0,037 W/mK ..... 7,5 cm
- obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 1,25 cm
- po potrebi:
  · kovinska podkonstrukcija, 57,5 mm oz. 67,5 mm
  · obloga: mavčno-kartonske plošče, 12,5 mm ..... 6,0-7,0 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ .....16,0 - 17,0 cm

STREHE

S.1.1 STREHA - izolirana

- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec, na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm .....cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregnirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paroprepustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š 10-14 cm, vmes rege š=5 mm ..... 2,5 cm

Σ ..... cca. 15,5 cm

- filc iz steklene volne λ≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 032, d=16 cm, vmes obstoječi špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes lesene letve 8/5 cm na medosni razdalji 104 cm ..... 5,0 cm
- filc iz steklene volne λ≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 035, d=5 cm, vmes FeZn stropni profili ali letve 6/5 cm in razvod instalacij ..... 5,0 cm
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- notranji omet, oplesk ..... 2,0 cm

Σ ..... cca. 29,4 cm

S.2 STREHA - bobrovec nad prostorom za netopirje

- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm ..... cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregnirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paroprepustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š=10-14 cm, vmes rege š=5 mm na lesenih špirovcih 10/15 cm ..... 2,5 cm
- špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm

Σ .....cca. 15,5 cm

S.4 STROP nad hodnikom

- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne med nosilci 20/25 cm ..... 10,0 cm
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- notranji omet, oplesk ..... 2,0 cm

Σ ..... 31,8 cm

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Prerez A2**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.12**



TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem

- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λ≤0,036 W/mK, 120 kPa, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λ≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS ..... 0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.2.1 NADSTROPJE - parket nad oboki

- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- OSB 3 plošče na pero in utor, dva sloja lepljena in vijačena med seboj, 2x 15 mm ..... 3,0 cm
- plošče iz trde kamene volne λ≤0,034 W/mK, 27 dB, npr. NATURBOARD TPT ..... 2,0 cm
- samorazlivna izravnalna masa - po potrebi

Σ ..... 6,5 cm

- AB razbremenilna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- polnilo: lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča ... 25,0 cm - 1,0 cm
- obstoječi opečni oboki na jeklenih INP200 nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso ..... 15,0 cm
- obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem

- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔDs0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm

- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.5 MANSARDA - leseni plohi (podest)

- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na obstoječi leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm

OBODNE STENE

F.1 ZUNANJI KAMNITI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječ kamniti zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera ..... 58,0 cm
- notranji omet: nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 2,5 cm
- silikatna notranja barva, po navodilih ZVKD

Σ ..... 64,0 cm

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID

- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke..... 43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ ..... 49,0 - 50,0 cm

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID

- zaključna obdelava: oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 1,5 cm
- obstoječa konstrukcija: obstoječi opečnati zid, sistematično injektiran s tekočo apneno injekcijsko malto oz. prefugiran, kjer je potrebno ..... 9,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 1,5 cm
- zaključna obdelava: oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 12,0 cm

STREHE

S.1 STREHA

- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec, na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm .....cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregnirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paropreputna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š 10-14 cm, vmes rege š=5 mm ..... 2,5 cm

Σ obstoječe ..... cca. 15,5 cm

- filc iz steklene volne λ≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 032, d=16 cm, vmes obstoječi špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λ≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes lesene letve 8/5 cm na medosni razdalji 104 cm ..... 5,0 cm
- filc iz steklene volne λ≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 035, d=5 cm, vmes FeZn stropni profili ali letve 6/5 cm in razvod instalacij ..... 5,0 cm
- 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor ..... 2,5 cm

Σ ..... cca. 27,5 cm

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Prerez B1**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**2.13**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λs≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λs≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen · hladni bitumenski predmaz, npr. IBITOL HS .....0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm

- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.2.1 NADSTROPJE - parket nad oboki
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago .....1,5 cm
- OSB 3 plošče na pero in utor, dva sloja lepljena in vijačena med seboj, 2x 15 mm ..... 3,0 cm
- plošče iz trde kamene volne λs≤0,034 W/mK, 27 dB, npr. NATURBOARD TPT ..... 2,0 cm
- samorazlivna izravnalna masa - po potrebi

Σ ..... 6,5 cm

- AB razbremenilna plošča, zaglajena .....10,0 cm
- polnilo: lahko nasuje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča ... 25,0 cm - 1,0 cm
- obstoječi opečni oboki na jeklenih INP200 nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso ..... 15,0 cm
- obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

T.2.2 NADSTROPJE - teraco ploščice nad oboki
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- hidroizolacija: 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λs≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 3,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 5,2 cm

ostalo isto kot T.2.1!

T.2.3 NADSTROPJE - leseni plohi (gank)
- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm na leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm
- podlaga: 3 slojne masivne plošče ..... 3,5 cm
- na leseni konstrukciji

T.3.2 MANSARDA - teraco ploščice
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λs≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 2,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 4,2 cm

- AB stropna plošča, zaglajena .....10,0 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔD≤0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm

- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena .....10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λs≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, λD ≤ 0.123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane .....26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

STREHE

N.5 PREGRADA
- notranja obloga: lesen opaž oz. vezane plošče ..... 2,5 cm
- konstrukcija: lesene stojke 10/15 cm, vmes toplotna izolacija .....15,0 cm
- zunanja obloga: lesen opaž ..... 2,5 cm

Σ ..... 20,0 cm

OBODNE STENE

F.1 ZUNANJI KAMNITI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječ kamniti zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera ..... 58,0 cm
- notranji omet: nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 2,5 cm
- silikatna notranja barva, po navodilih ZVKD

Σ ..... 64,0 cm

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke.....43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ .....49,0 - 50,0 cm

S.1 STREHA
- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec, na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm .....cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paroprepustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š 10-14 cm, vmes rege š=5 mm ..... 2,5 cm

Σ obstoječe ..... cca. 15,5 cm

- filc iz steklene volne λs≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 032, d=16 cm, vmes obstoječi špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λs≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes lesene letve 8/5 cm na medosni razdalji 104 cm ..... 5,0 cm
- filc iz steklene volne λs≤0,032 W/mK, npr. UNIFIT 035, d=5 cm, vmes FeZn stropni profili ali letve 6/5 cm in razvod instalacij ..... 5,0 cm
- 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor ..... 2,5 cm

Σ ..... cca. 27,5 cm

S.2 STREHA - bobrovec nad prostorom za netopirje
- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm ..... cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paropreputna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š=10-14 cm, vmes rege š=5 mm na lesenih špirovcih 10/15 cm ..... 2,5 cm
- špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm

Σ .....cca. 15,5 cm


S.4 STROP nad hodnikom
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne med nosilci 20/25 cm ..... 10,0 cm
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- notranji omet, oplesk ..... 2,0 cm

Σ ..... 31,8 cm

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Prerez B2**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **2.14**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.

TLAKI

T.1.1 PRITLIČJE - teraco ploščice s talnim ogrevanjem
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Gra veneziana 210 Terzetto 40x40 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,7 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- mikro-armiran cementni estrih z dodatki za oblivanje cevi ..... 7,9 cm
- sistemske plošče za razvod talnega ogrevanja iz stiropora d=11 mm, s PE folijo in čepki h=15 mm, λs≤0,036 W/mK, 120 kPA, npr. STIROTERMAL BASIC 11 ..... 1,1 cm
- plošče iz stiropora, λs≤0,034 W/mK, 150 kPA, npr. FRAGMAT EPS 150, dva sloja, vmes razvod instalacij ..... 14,0 cm
- hidroizolacija: · 1-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen · hladni bitumenski prednamaz, npr. IBITOL HS .....0,4 cm

Σ ..... 25,5 cm
- podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- utrjeno gramozno nasutje, po navodilih geomehanika ... 30,0 cm

T.1.3 PRITLIČJE - predpražnik na vhodu
- predpražnik iz kokosovih vlaken ..... 2,5 cm
- polimer-cementni tesnilni premaz, 2x, npr. HIDROSTOP ..... 0,1 cm
- liti mikro-armiran betonski tlak C20/25 ..... 7,6 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,15 mm
- plošče iz XPS-a s stopničastim preklopom λ ≤ 0,036 W/mK, 150 kPa, npr. STYRODUR 3035 CS . 14,0 cm
- hidroizolacija: 2-slojna iz plastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. · 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, polno varjen · 1x IZOTEK P4 PLUS, 4 mm trak, točkovno varjen .... 0,8 cm
- podloga: podložni beton, zaglajen ..... 10,0 cm
- nasutje: utrjeni gramozni tampon ..... 30,0 cm

T.2.1 NADSTROPJE - parket nad oboki
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- OSB 3 plošče na pero in utor, dva sloja lepljena in vijačena med seboj, 2x 15 mm ..... 3,0 cm
- plošče iz trde kamene volne λs≤0,034 W/mK, 27 dB, npr. NATURBOARD TPT ..... 2,0 cm
- samorazlivna izravnalna masa - po potrebi

Σ ..... 6,5 cm
- AB razbremenilna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- polnilo: lahko nasutje iz penjene gline, npr. LEKA, na vrhu utrjeno s cementno malto AB stropna plošča ... 25,0 cm - 1,0 cm
- obstoječi opečni oboki na jeklenih INP200 nosilcih, razpoke zatesnjene z injekcijsko maso ..... 15,0 cm
- obstoječ oz. nov omet iz podaljšane apnene malte ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

T.2.2 NADSTROPJE - teraco ploščice nad oboki
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- hidroizolacija: 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND ..... 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λs≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 3,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 5,2 cm

ostalo isto kot T.2.1!

T.3.1 MANSARDA - parket s talnim ogrevanjem
- gotovi večslojni parket za talno ogrevanje, lepljen na podlago ..... 1,5 cm
- suho-montažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3 mm · mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja fi. 11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija, 0,2 mm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL, ΔL=24,5 dB, ΔD≤0,123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,0 cm
- HI-BOND AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm
- zračni sloj: neprezračevan, vmes stropniki ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λs≤0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes obstoječi leseni stropniki 18/25 cm in novi jekleni nosilci ..... 10,0 cm
- obstoječe smrekove deske ..... 2,5 cm
- obstoječi apneni omet na trstiki ..... 2,0 cm
- oplesk po navodilih ZVKD

Σ ..... 39,5 cm

T.3.2 MANSARDA - teraco ploščice
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena obojestransko armirane s stekleno mrežico, λs≤0,035 W/mK, npr. WEDI BA ..... 2,0 cm
- polimer-cementno lepilo ..... 0,4 cm

Σ ..... 4,2 cm
- AB stropna plošča, zaglajena ..... 10,0 cm

ostalo isto kot T.3.1!

T.3.3 MANSARDA - teraco ploščice v sanitarnem boksu
- teraco ploščice, npr. Grandinetti Graniglie 117 Minestrone Primavera 20x20 cm, oz. po izbiri projektanta ..... 1,2 cm
- fleksibilno polimer-cementno lepilo, npr. KERAFLEX ..... 0,4 cm
- 2K tesnilni sistem na cementni osnovi, armiran s stekleno mrežico, npr. MAPELASTIC + MAPENET + MAPEBAND 0,2 cm
- suhomontažni estrih: · samorazlivna polnilna masa, npr. VARIOCOMP T7, 3mm mavčno vlaknene plošče z utori za cevi talnega ogrevanja Φ11,6 mm, npr. VARIOCOMP V290 oz. V295 ..... 2,0 cm
- ločilni sloj: PE folija 0,2 cm
- folija iz mlete gume, npr. ECOROLL ΔL = 24,5 dB, λD ≤ 0.123 W/mK ..... 0,5 cm
- samorazlivna izravnalna masa - samo po potrebi

Σ ..... 4,3 cm

ostalo isto kot T.3.1!

NOTRANJE STENE

N.2 NOTRANJI OPEČNATI ZID
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- obstoječi opečnati zid, razpoke injektirane .....26,0 - 50,0 cm
- notranji omet: apneni sanirni omet, po navodilih ZVKD .... 2,5 cm
- oplesk po predhodni študiji izvirne poslikave, po navodilih ZVKD

Σ ..... 31,0 - 55,0 cm

STREHE

N.5 PREGRADA
- notranja obloga: lesen opaž oz. vezane plošče ..... 2,5 cm
- konstrukcija: lesene stojke 10/15 cm, vmes toplotna izolacija ..... 15,0 cm
- zunanja obloga: lesen opaž ..... 2,5 cm

Σ ..... 20,0 cm

OBODNE STENE

F.1 ZUNANJI KAMNITI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječ kamniti zid, sistematično injektiran z apneno injekcijsko maso, nad temelji kemična hidrofobna bariera ..... 58,0 cm
- notranji omet: nov apneni sanacijski osnovni in zaključni omet, npr. Roefix SanoCalce Fondo ..... 2,5 cm
- silikatna notranja barva, po navodilih ZVKD

Σ ..... 64,0 cm

F.2 ZUNANJI OPEČNATI ZID
- oplesk: silikatna fasadna barva, po navodilih ZVKDS
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ omet iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 3,5 cm
- konstrukcija: obstoječi zid iz polne opeke, razpoke injektirane opeke.....43,0 - 44,0 cm
- nov omet iz podaljšane apnene malte oz. obstoječ iz apnene malte, saniran z grobo in fino apneno malto, npr. RENOPLUS + RENOSTAR + RENOFINISH ..... 2,5 cm

Σ .....49,0 - 50,0 cm

S.1 STREHA
- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec, na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm .....cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paroprepustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š 10-14 cm, vmes rege š=5 mm ..... 2,5 cm

Σ obstoječe ..... cca. 15,5 cm
- filc iz steklene volne λs0,032 W/mK, npr. UNIFIT 032, d=16 cm, vmes obstoječi špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm
- plošče iz kamene volne, min. 50 kg/m3, λs0,035 W/mK, npr. NATURBOARD VENTI, vmes lesene letve 8/5 cm na medosni razdalji 104 cm ..... 5,0 cm
- filc iz steklene volne λs0,032 W/mK, npr. UNIFIT 035, d=5 cm, vmes FeZn stropni profili ali letve 6/5 cm in razvod instalacij ..... 5,0 cm
- 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor ..... 2,5 cm

Σ ..... cca. 27,5 cm

S.2 STREHA - bobrovec nad prostorom za netopirje
- obstoječa kritina: naravnordeči opečni bobrovec na impregniranih smrekovih letvah 5/4 cm ..... cca. 8,0 cm
- zračni sloj: prezračevan, vmes impregirane kontra letve 8/5 cm ..... 5,0 cm
- rezervna kritina: paroprepustna HDPP-PE folija z lepljenimi stiki, r=0,03 m, npr. TYVEK SUPRO PLUS
- smrekove deske š=10-14 cm, vmes rege š=5 mm na lesenih špirovcih 10/15 cm ..... 2,5 cm
- špirovci 10/15 cm ..... 15,0 cm

Σ .....cca. 15,5 cm


S.4 STROP nad hodnikom
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- toplotna izolacija: plošče iz kamene volne med nosilci 20/25 cm ..... 10,0 cm
- opaž: deske š ≥ 16 ≤ 20 cm ..... 2,4 cm
- notranji omet, oplesk ..... 2,0 cm

Σ ..... 31,8 cm

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načr	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Prerez B3**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **2.15**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,1 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Fasada 01**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 2.16**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
  elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,1 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Fasada 02**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 2.17**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!


Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Fasada 03**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 2.18**



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,1 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Fasada 04**
merilo	1:50
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 2.19**



tloris odra



prerez A2



prerez A1

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0.00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradu 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidović, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema odra z osvetlitvijo L2**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**3.01**




prerez B1



pogled B2



prerez B1



pogled B2

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema odra z osvetitvijo L2**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.02**



tloris



prerez A

prerez B

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin


Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema odra - zavesa**
merilo	1:2
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.03**

konstrukcija









temelji







OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Gank - tlorisi**
merilo	1:25
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **3.04**


streha





tloris





OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Gank - tlorisi**
merilo	1:25
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **3.05**

vzdolžni prerez





TLAKI

T.2.3 NADSTROPJE - leseni plohi (gank)

- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm
  na leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm
- podlaga: 3 slojne masivne plošče ..... 3,5 cm
- na leseni konstrukciji

STREHE

S.3 Ravna streha v nadstropju - ekstenzivna ozelenitev

- rastni substrat: vegetacijska preproga za ekstenzivno ozelenitev
  s sedumi in mahovi, npt. XEROFLOR XF300 ..... 3,5 cm
- akumulacijski sloj: in drenaža iz PES filca, 2x 1200 g/m2,
  npr. XF 159, ... 2,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz mehkega polivinil klorida
  armiranega s steklenim filcem, d = 2,0 mm,
  npr. SIKAPLAN U-20 ..... 0,2 cm
- ločilni sloj: PES filc, min. 500 g/m2 ..... 2,3 cm
- podlaga: smrekovi plohi na pero in utor, v naklonu min 2%
  na jeklenih oz. lesenih nosilcih ..... 3,2 cm
- obloga: 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor ... 2,5 cm

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
  elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema ganka - vzdolžni prerez**
merilo	1:25
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **3.06**

prečni prerez



TLAKI

T.2.3 NADSTROPJE - leseni plohi (gank)

- hrastovi plohi na pero in utor, dim 14,0/4,0 cm
  na leseni konstrukciji, ojačani ..... 4,0 cm
- podlaga: 3 slojne masivne plošče ..... 3,5 cm
- na leseni konstrukciji

STREHE

S.3 Ravna streha v nadstropju - ekstenzivna ozelenitev

- rastni substrat: vegetacijska preproga za ekstenzivno ozelenitev
  s sedumi in mahovi, npt. XEROFLOR XF300 ..... 3,5 cm
- akumulacijski sloj: in drenaža iz PES filca, 2x 1200 g/m2,
  npr. XF 159, ... 2,0 cm
- hidroizolacija: 1-slojna iz mehkega polivinil klorida
  armiranega s steklenim filcem, d = 2,0 mm,
  npr. SIKAPLAN U-20 ..... 0,2 cm
- ločilni sloj: PES filc, min. 500 g/m2 ..... 2,3 cm
- podlaga: smrekovi plohi na pero in utor, v naklonu min 2%
  na jeklenih oz. lesenih nosilcih ..... 3,2 cm
- obloga: 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor ... 2,5 cm

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij,
  elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema ganka - prečni prerez**
merilo	1:25
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.07**





Obstoječi balkon je izveden z dvema vzidanima jeklenima I nosilcema, preko katerih so položeni trije, najverjetneje kamniti, precej poškodovani plohi. Pod nosilci je močno dotrajana pozidava s štukaturami.


Štukature se posname in odstrani. Preveri in po potrebi se na novo pozida opečne konzole pod jeklenimi nosilci. Jeklene nosilce se očisti rje in jih temeljito protikorozijsko zaščiti. Kamnite plošče se očisti in po potrebi zamenja. Nad ploščami se izvede hidroizolacija in finalni tlak. Obstoječi teraco se razreže oz. razstavi in ponovno uporabi ali posname in izvede na enak način. Na novo se izvede štukature po posnetku obstoječih.


Sestava balkona ni v celoti znana, zato se po potrebi prilagodi sestava T.2.4. in okvir vrat V.11.


Detajl poteka odvodnjavanja se po potrebi prilagodi na licu mesta.

T.2.4 NADSTROPJE - teraco na balkonu

- brušen beton - teraco, vgrajen sveže na sveže 2,5 cm armirana + mikroarmirana betonska plošča (KAB) iz zmrzlinsko odpornega betona, v naklonu min. 1,5 proti točkovnemu odtoku oz. linijski kanaleti, d = 6,5 cm ..... 9,0 cm
- geokompozit iz HDPE mreže obojestransko kaširane s PP filcem, npr. POLYFELT DC602E, d = 7 mm ..... 0,7 cm
- hidroizolacija*- 2-slojna iz elastomer-bit. trakov s PES filcem, npr. 1 x IZOELAST P4 PLUS, 4 mm varilni trak, polno varjen 1 x IZOSELF P4, 4 mm samolepilni trak, polno lepljen .... 0,8 cm
- plošče iz ekstrudiranega polistirena tovarniško rezane v naklonu min. 1,67%, λ ≤ 0,035 W/mK, npr. FIBRAN INCLINE, od 2,0 do 4,0 cm ..... 2,0 - 4,0 cm
- obstoječe plošče iz naravnega kamna, začasno demontiranem, očiščene, povezane med seboj ter pritrjene v podlago (ali nove montažne AB plošče, d = 8,0 cm) na saniranih, antikorozijsko zaščitenih in barvanih jeklenih konzolnih nosilcih ..... 8,0 cm







OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih instalacij, elektro instalacij, ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI
ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.
V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.
V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

±0,00 = 167,25 m.n.v.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema balkona**
merilo	1:25
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**3.08**



stopnice pritličje - nadstropje




stopnice nadstropje - mansarda



Detajl D1 - merilo 1:20

OPOMBE:
Višine linijskih svetil tipa L3 od 8. do 10 svetila so poravnane z najvišjo točko svetila 11, ki je na najvišji točki poravnana z višino parapeta, kot je prikazano na spodnji shemi.



Detajl D2 - merilo 1:2

OPOMBE:
Detajl pritrjevanja je potrebno upoštevati pri vseh svetilih tipa L3 in L5 pri obeh stopniščih.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0.00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.


Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradu 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidović, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema stopnic z osvetlitvijo L3, L6**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **3.09**



tloris predprostora





Detajl D1 - merilo 1:2

OPOMBE:
Detajl pritrjevanja je potrebno upoštevati pri vseh svetilih tipa L3 v predprostoru in uskladiti s svetili L3 pri obeh stopniščih.

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0.00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.


Izvedba in montaža po detalju proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradˇ 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema predprostora z osvetlitvijo**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	**3.10**



pogled SS1



pogled DS2

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 šteka pritličje glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitektura, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno usklajditi z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje fiakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detalju proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradu 8 SI-1000 Ljubljana
www.ateljeostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,418/71, 418/7/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Natalia Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenarčič, m.i.a. Kaja Vidović, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema predprostora z osvetlitvijo**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	3.11







OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 šteka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno usklajditi z arhitekom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje fiskov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo usklajditi z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo usklajditi s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in usklajditi glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detalju proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradi 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,418/71, 418/7/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Natalia Pavlin, u.d.i.a. Žan Artelj, m.i.a. Zala Zia Lenarčič, m.i.a. Kaja Vidović, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema predprostora z osvetlitvijo**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23
št. risbe	3.12







OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema santiarnega boksa**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.13**







OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.


Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema sanitarnega boksa z osvetlitvijo**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.14**



pogled spredaj



prerez A3



prerez B

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0.00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradi 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema spalnega boksa z osvetlitivjo L6**
merilo	1:20
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **3.15**




Detajl D1 - merilo 1:2




Detajl D4 - merilo 1:2



Detajl D2 - merilo 1:2



Detajl D3 - merilo 1:2



Detajl D5 - merilo 1:2

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.

vsebina risbe	**Detajli boksov**
merilo	1:5
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.16**




Stranski pogled lučke
merilo 1:5

Frontalni pogled lučke
merilo 1:5




Vzdolžni prerez lučke
merilo 1:5




Tloris lučke
merilo 1:5


prerez 1-1
merilo 1:2



prerez 2-2
merilo 1:2



prerez 3-3
merilo 1:2



OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0.00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sherme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
vrsta projekta

Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na gradi 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si

načrt	PZI
	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Shema luči L5***
merilo	1:5
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 št. risbe **3.13**



transformator svetila Ø10 cm
(skrit, viden je samo kabel svetila)

notranja obloga: 3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor, debeline 2,5 mm

v notranjo oblogo (3 slojne masivne lesene plošče na pero in utor, debeline 2,5 mm) se vreže krog Ø10cm oz. Ø pripadajočega transformatorja svetila, v katerega se vgradi transformator


odprtina v notranji oblogi za kabel svetila

točkovno svetilo
(kot npr. Vesoi idea 10/so)


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

OstanPavlin
Atelje Ostan Pavlin d.o.o.
Ulica na grad 8 SI-1000 Ljubljana
www.ostanpavlin.si


vrsta projekta	PZI
načrt	ARHITEKTURA
investitor	Občina Metlika Mestni trg 24 8330 Metlika
mesto gradnje	Metlika
parc. št.	5/1,4187/1, 4187/8, vse k.o. 1515 Metlika
odgovorni projektant	Aleksander S.Ostan, u.d.i.a.
projektanti	Nataša Pavlin, u.d.i.a. Zala Zia Lenárdič, m.i.a. Kaja Vidovič, m.i.a.
vsebina risbe	**Detajl pritrjevanja luči L5 v mansardi**
merilo	1:5
datum	januar 2024
št. projekta	AOP-06/23 **št. risbe 3.17**



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.1 - izložbeno fasadno okno

KOLIČINA: 4 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 135/261cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x fiksna zasteklitev (135/261cm),
PARAPET: + 38,0 cm od gotovega tlaka
FIKSNA ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; fiksna okna so iz kaljenega stekla, montirana 8 cm od zunanje linije fasade proti notranjosti v integriranem alu okvirju s prekinjenim toplotnim mostom

OKENSKA POLICA
- zunanja: izvedena v ometu z naklonom 1% navzven
- notranja: izvedena v ometu

POZICIJA: pritličje, dvorana/kavarna


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.01

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.2 - izložbeno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 116/190 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x fiksna zasteklitev (116/190 cm),
PARAPET: + 59,0 cm od gotovega tlaka
FIKSNA ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo;fiksna okna so iz kaljenega stekla, montirana 8 cm od zunanje linije fasade proti notranjosti v integriranem alu okvirju s prekinjenim toplotnim mostom

OKENSKA POLICA
- zunanja: izvedena v ometu z naklonom 1% navzven
- notranja: izvedena v ometu

POZICIJA: pritličje, kavarna


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.02

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.3 - fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 112/171 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x desno in nagibno
PARAPET: + 76,0 cm od gotovega tlak
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:

- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet

POZICIJA: pritličje, kavarna

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.03


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.4 - leseno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
ZIDARSKA MERA (l/h): 76/73cm (d zidu=50cm)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x desno in nagibno
PARAPET: 1 x 120 cm in 1 x 121,7 cm od gotovega tlaka (na zunanji fasadi sta okni izvedeni na isti višini)
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet

POZICIJA: pritličje; sanitarije in prostor pod stopniščem

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.04

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.1A - zunanja dvokrilna vrata z nadsvetlobo

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.131/298 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 125/295 cm
ZUNANJA DVOKRILNA VRATA:

- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno,
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

NADSVETLOBA:
- odpiranje nadsvetlobe: 1 x nagibno,
- dvoslojno nizkoemisivno steklo

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje, stranski vhod v večnamenski prostor (dvorana/kavarna) na koti -0,48m

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.05A

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.1B - zunanja dvokrilna vrata z nadsvetlobo

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.131/298 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 125/295 cm
ZUNANJA DVOKRILNA VRATA:

- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- KLJUKA: brušen RF (po izboru projektanta)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

NADSVETLOBA:
- ODPIRANJE: 1 x nagibno, črn emajliran rob, da se zakrije okvir, v katerega je vstavljen
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje, stranski vhod v večnamenski prostor (dvorana/kavarna) na koti -0,48m

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.05B

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.2 - zunanja steklena vrata

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.123/235 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x desno, svetla mera vrat 90/235cm
PODBOJ IN KRILO:
- ohrani se detajl vrat po obstoječem stanju
- stekleno krilo in stranice, delitev po dogovoru s projektantom;
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;

FIKSNA ZASTEKLITEV:
- delitev po dogovoru s projektantom (dimenzije cca. 33/235 cm)

KLJUKA:
- ohrani se obstoječa kljuka
- sistemska ključavnica

POZICIJA: pritličje, glavni vhod

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.06

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.3 - notranja vrata vetrolova

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.147/278 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x levo, enkorilno, svetla mera vrat 90/210 cm
PODBOJ IN KRILO:
- stekleno krilo in stranice, delitev po dogovoru s projektantom;
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;
- višina odpiranja vratnega krila se uksladi z višino odpiranja zunanjih vrat V.2

FIKSNA ZASTEKLITEV:
- delitev po dogovoru s projektantom (dimenzije cca. 53/235 cm)

NADSVETLOBA:
- fiksno steklo
- fiksno steklo je zgoraj vpeto v leseno pregrado, ki po celotni širini prostora ločuje vetrolov od hodnika (izvedba po dogovoru s projektantom)

KLJUKA:
- ohrani se obstoječa kljuka
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje, vetrolov

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23
št. risbe: 4.07

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez preko vrat



tloris

V.4 - zunanja vrata na dvorišče (kavarna)

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 153/252
(d zidu=64cm)
(potrebno preveriti na gradbišču)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE:
- 1x fiksna zasteklitev dimenzij 40x252cm ;
- 1x zunanja enokrilna vrata z desnim odpiranjem dimenzije 112x252

FIKSNA ZASTEKLITEV:
- PARAPET: +-0,00cm (gotovi tlak)
- fiksno okno je širine 40cm in višine 252cm
- fiksno okno je iz kaljenega stekla s črno emajliranim robom, montirano v ravnini s krilom

ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- KLJUKA: les (po izboru projektanta)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

POZICIJA: pritličje; kavarna na koti ±0,00m

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.08

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.5 - zunanja vrata na dvorišče (kuhinja)

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.122/256 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x desno, enokrilno, svetla mera vrat 118/252 cm
ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:

- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

LETVE:

- lesene letve profila 4/2,5cm, dolžine 2,22m
- lesene prečne letve profila 1/1cm
- letve so ena od druge odmaknjene 3,0 cm (osni razmik 7,0 cm)

KLJUKA:
- les (po izboru projektanta) - dimenzije 4/ 7 cm, dolžine 2,22 m (v rastru lesenih letev)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje; kuhinja

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.09

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.6 - zunanja vrata pod gankom

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.114/252 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x desno, enokrilno, svetla mera vrat 110/250 cm
ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:

- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

LETVE:

- lesene letve profila 4/2,5cm, d=2,22m
- lesene prečne letve profila 1/1cm
- letve so ena od druge odmaknjene 3,0 cm (osni razmik 7,0 cm)

KLJUKA:
- les (po izboru projektanta) - dimenzije 4/ 7 cm, dolžine 2,22 m (v rastru lesenih letev)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: pritličje; hodnik

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.10

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.7 - notranja drsna vrata (oder)

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.240/258 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču) (d zidu = 0,57 m);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip vodila;
ODPIRANJE: drsno, 1x desno
PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)

POZICIJA: pritličje; hodnik (dostop na oder)

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.


Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23
št. risbe: 4.11


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024 Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.8 - notranja drsna vrata (sanitarije)

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca. 200/218cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip vodila;
ODPIRANJE: drsno, 1x levo
PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)

POZICIJA: pritličje; sanitarije (ženske in zaposleni)

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.12

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.9 - notranja vrata hodnika

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.147/252 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: enokrilno, levo, svetla mera vrat 90/242 cm

OKVIR:
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta

ZASTEKLITEV:
dvoslojno nizko emisivno steklo, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
OKOV: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: les (po izboru projektanta)

POZICIJA: pritličje; hodnik

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.13

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.10 - notranja drsna vrata (sanitarije)

KOLIČINA: 3 kom
ZIDARSKA MERA: dim. cca.80/210 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip vodila;
ODPIRANJE: drsno, 3x desno

PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)

POZICIJA: pritličje; sanitarije (moški in invalidi)
nadstropje; sanitarije
mansarda; sanitarije

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.14

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin




pogled z zunanje strani



pogled z notranje strani



prerez



tloris

O.5 - fasadno okno

KOLIČINA: 11 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 127/229 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 11 x dvokrilno okno (odpiranje obeh kril po vertikalni osi) z nadsvetlobo (nagibno odpiranje krila nadsvetlobe)
PARAPET: + 85,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta

ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: odkapna pločevina
- notranja: les (po izboru projektanta)

POZICIJA: nadstropje; učilnice glasbene šole

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.15


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.6 - fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 74 /69cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x levo in nagibno, 1x desno in nagibno
PARAPET: + 122,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob. Mlečno steklo.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:

- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet

POZICIJA: nadstropje; sanitarije

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.16

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.7 - fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 114/146cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x desno in nagibno
PARAPET: + 89,0 cm od gotovega tlaka 11. stopnice
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: omet

POZICIJA: stopnišče (pritličje - nadstropje)

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.17

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.11A - zunanja vrata na balkon

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.151/311 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 145/308 cm; nagibno odpiranje nadsvetlobe

ZUNANJA LESENA VRATA:
POLNILO:
- dvoslojno nizko emisivno steklo

PODBOJ IN KRILI:
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF

NADSVETLOBA:
- dvoslojno nizko emisivno steklo vstavljeno v leseno okensko krilo
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- nagibno odpiranje nadsvetlobe

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)

OPOMBA: Sestava balkona ni v celoti znana, zato se shema vrat prilagodi glede na izvedbo balkona

POZICIJA: nadstropje; vrata na balkon

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.18A

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.11B - zunanja vrata na balkon

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.151/311 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilno, svetla mera vrat 145/308 cm; nagibno odpiranje nadsvetlobe

ZUNANJA DVOKRILNA VRATA:
- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- KLJUKA: brušen RF (po izboru projektanta)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

NADSVETLOBA:
ODPIRANJE: 1 x nagibno, črn emajliran rob, da se zakrije okvir, v katerega je vstavljen
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

OPOMBA: Sestava balkona ni v celoti znana, zato se shema vrat prilagodi glede na izvedbo balkona

POZICIJA: nadstropje; vrata na balkon

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.18B

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



tloris



pogled z zunanje strani



prerez

V.12 - notranja vrata učilnic glasbene šole

KOLIČINA: 4 kom (po dvoje vrat)

ZIDARSKA MERA: dim. cca. 91/210 cm od gotovega tlaka na koti +3,42 (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: s strani predprostora 3xlevo in 1 x desno, svetla mera vrat 80/204 cm
PODBOJ IN KRILO:
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;
AKUSTIKA:
Predpis za vrata predavalnice in kabinete šolskih stavb določa, da mora biti izolirnost najmanj
27 dB, a gre za posebej glasne in zvočno občutljive prostore, zato je treba vgrajevati vrata, ki
z izjavo o lastnostih ali laboratorijskim poročilom dosežejo najmanj 42 dB izolacije pred
hrupom v zraku, da bo doseženih 37 dB izolirnosti, kot je predpisana za izobraževalne prostore
visokošolskih ustanov. Predlagamo, da imajo vrata prag, ki zagotavlja pripiro vseh štirih robov.
Če to ni mogoče, je treba vgraditi vrata, ki imajo giljotinsko zapiranje, ki ga je treba redno
vzdrževati in menjati talne metlice.

KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

POZICIJA: nadstropje; učilnice galsbene šole

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.19


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.13 - notranja drsna vrata

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca. 110/251 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču); dim. z vodilom 214/251 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: drsno, 1 x levo; svetla mera vrat 106/243 cm
PODBOJ IN KRILO:
- brez podboja, krilo polno - furnir
- furnir po izboru projektanta!
- zgornja linija vodila poravnana v linijo z zgornjo linijo omar predprostora
OKOV: kvalitetno vodilo za drsna vrata
KLJUKA: zareza v krilu (d/v = 400/40 mm)

POZICIJA: nadstropje; prehod med hodnikom in učilnicami glasbene šole

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.20


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

V.14 - notranja vrata na stopnišču

Sanacija, obnova obstoječih vrat

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.142/263 cm od gotovega tlaka 2. stopnice (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: dvokrilna vrata

Obstoječa vrata se sanira in z obstoječe pozicije (1. stopnice) prestavi na 2. stopnico (kot je to narisano na shemi). Obstoječ okvir vrat se ravna v linijo s preklado.

POZICIJA: nadstropje; stopnišče

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.21

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled iz hodnika



prerez



tloris

V.15 - notranja vrata na gank

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca.111/245 cm od gotovega tlaka (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: 1 x levo, svetla mera vrat 90/210 cm

ZUNANJA ENOKRILNA VRATA:

- lesena vrata v barvi po izboru projektanta (po detajlu proizvajalca in po dogovru s projektantom)
- KLJUKA: les (po izboru projektanta)
- zasteklitev: steklo je troslojno, nizko emisivno, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
- VRATA: Ud ≤ 0,90 W/(m2K)
- OKVIR VRAT: leseni profil s toplotno prehodnostjo Uf ≤ 1,20 W/(m2K)

POZICIJA: nadstropje; prehod med hodnikom in učilnicami glasbene šole

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.22

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin




pogled iz hodnika



tloris



prerez preko vrat



prerez preko zasteklitve

SS.1 - stene učilnic 05 in 06

KOLIČINA: 1 kom

NOTRANJA VRATA UČILNIC 05 in 06 (2 x dvoje vrat)
ZIDARSKA MERA: dim. cca. 91/210 cm od gotovega tlaka od na koti + 3,42 m (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE: s strani predprostora 2 x levo, svetla mera vrat 80/204 cm
PODBOJ IN KRILO:
- zaščita lesa: kvalitetna UV obstojna zaščita na vodni osnovi v naravnem odtenku (po izboru projektanta)
- kakovosten okov, vsi kovinski deli so iz brušenega RF;
KLJUKA:
- brušen ALU ali kromirana (po izboru projektanta)
- sistemska ključavnica.

AKUSTIKA:
Predpis za vrata predavalnice in kabinete šolskih stavb določa, da mora biti izolirnost najmanj
27 dB, a gre za posebej glasne in zvočno občutljive prostore, zato je treba vgrajevati vrata, ki
z izjavo o lastnostih ali laboratorijskim poročilom dosežejo najmanj 42 dB izolacije pred
hrupom v zraku, da bo doseženih 37 dB izolirnosti, kot je predpisana za izobraževalne prostore
visokošolskih ustanov. Predlagamo, da imajo vrata prag, ki zagotavlja pripiro vseh štirih robov.
Če to ni mogoče, je treba vgraditi vrata, ki imajo
giljotinsko zapiranje, ki ga je treba redno
vzdrževati in menjati talne metlice.

FIKSNA ZASTEKLITEV
PARAPET: + 0,40 cm od gotovega tlaka predprostora
- 2x fiksna zasteklitev dimenzije 151 x 179 cm
- troslojno nizko emisivno steklo s premazom, ki onemogoča pogled s predprostora v notranjost učilnic
- fiksno okno je iz kaljenega stekla s črno emajliranim robom, montirano v ravnini z ravnino notranje fasade učilnic
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- lesen okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta

Zasteklitve, namenjene vgradnji v izobraževalni del stavbe z laboratorijskim poročilom ali izjavo o lastnostih morajo zagotavljati najmanj 45 dB izolirnosti pred hrupom v zraku, da bo zagotovljenih potrebnih 43 dB izolirnosti zasteklitve oziroma 47 dB ločilne konstrukcije.

POZICIJA: nadstropje; prehod med hodnikom in učilnicami glasbene šole

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.23


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024 Atelje Ostan Pavlin




vzdolžni pogled z zunanje strani



stranski pogled z zunanje strani



prerez



tloris

SS.3 - steklena stena na ganku

KOLIČINA: 1 kom

ZIDARSKA MERA: dim. cca. 805/144/317 cm (mere preveriti na gradbišču);
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja;
ODPIRANJE:
- 5 x fiksna zasteklitev dim. 114/317 cm
- 2 x fiksna zasteklitev dim. 110/317 cm
- 2 x fiksna zasteklitev dim. 46/317 cm
- 2 x nagibno dim. 102/317 cm

FIKSNE ZASTEKLITVE:
- dvoslojno nizko emisivno steklo
- fiksni zasteklitvi sta v stiku z okni z nagibnim odpiranjem na notranji strani poravnana z okenskim okvirjem
- fiksni zasteklitvi dim. 46/317 cm sta v stiku z okni z nagibnim odpiranjem na notranji strani poravnana z okenskim okvirjem
- fiksne zasteklitve dim. 114/317 cm in dim. 110/317 cm so pritrjene na lesene stebre konstrukcije ganka

OKNI Z NAGIBNIM ODPIRANJEM:
- dvoslojno nizko emisivno steklo

PARAPET: + 122,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.

Opomba: Glej shemo konstrukcije ganka.

Pozicija: nadstropje; gank

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

<u>NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!</u>

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.


VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.24


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024 Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.8A - enokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 74/94 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x enokrilno dvojno leseno okno, 2 x desno
PARAPET: 1 x 237,0cm (stopnišče) in 1 x 111,0 cm od gotovega tlaka (sanitarije). Parapet okna na stopnišču mora biti v liniji s parapetom okna O.9.
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
MEDOKENSKA POLICA:
-les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; stopnišče in sanitarije

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.25A


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.8B - enokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 75/95 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x desno
PARAPET: 1 x 237,0cm (stopnišče) in 1 x 111,0 cm od gotovega tlaka (sanitarije). Parapet okna na stopnišču mora biti v liniji s parapetom okna O.9.
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; stopnišče in sanitarije


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.25B

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.9A - dvojno dvokrilno fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 130/138 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x dvokrilno dvojno leseno okno
PARAPET: + 111,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta

MEDOKENSKA POLICA:
-les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; hodnik


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.26A

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.9B - dvojno dvokrilno fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 130/138 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2 x dvokrilno dvojno leseno okno
PARAPET: + 111,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; hodnik


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.26B

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.10A - okroglo fasadno okno

KOLIČINA: 3 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 64/64 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo enokrilno, 1 x desno enokrilno, 1 x fiksno
PARAPET: 2 x 108,0 cm od gotovega tlaka in 1 x 453,0 cm od gotovega tlaka (fiksna zasteklitev od gotovega tlaka sestave T.3.1)
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta

OKENSKA POLICA:
- zunanja: /
- notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; spalne enote

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.27A


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.10B - okroglo fasadno okno

KOLIČINA: 3 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 64/64 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo enokrilno, 1 x desno enokrilno, 1 x fiksno
PARAPET: 2 x + 108,0 cm od gotovega tlaka in 1 x 453,0 cm od gotovega tlaka (fiksna zasteklitev od gotovega tlaka sestave T.3.1)
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:

- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)
- notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; spalne enote

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.27B

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE


sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.11A - dvokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 163/135 cm PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2x dvokirilno dvojno fasadno okno
PARAPET: + 105,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta

MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; spalne enote


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.28

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25
januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.11B - dvokrilno dvojno fasadno okno

KOLIČINA: 2 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 163/135 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 2x dvorkilno dvojno leseno okno, odpiranje po vertikalni osi
PARAPET: + 105,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: omet s senčno fugo (glej prerez)

MEDOKENSKA POLICA:
- les (po izboru projektanta)

ŠPALETE:
-les (po izboru projektanta)
POZICIJA: mansarda; spalne enote

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.28B


REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.12A - okno v fasadi strehe

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 60/98 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo in nagibno
PARAPET: + 207,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR:
- zvočno in toplotno izolativni okvir
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
OKOVJE: kvalitetno tipsko RF okovje
KLJUKA: alu, po izboru projektanta

OKENSKA POLICA:
- zunanja: odkapna pločevina
- notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; skupna ležišča

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.29A

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled z zunanje strani



prerez



tloris

O.12B - okno v fasadi strehe

KOLIČINA: 1 kom
SKUPNA DIMENZIJA (l/h): 60/98 cm
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1 x levo in nagibno
PARAPET: + 207,0 cm od gotovega tlaka
OKVIR: okvir je zvočno in toplotno izolativen ter lesen, v barvi po izboru projektanta (izveden po detajlu proizvajalca v dogovoru s projektantom).
ZASTEKLITEV: troslojno nizko emisivno steklo; steklo je na zunanji strani poravnano z okenskim okvirjem. Stik s steklom in z okvirjem je zatesnjen s silikonom. Steklo ima emajliran rob.
KLJUKA: alu, po izboru projektanta
OKENSKA POLICA:
- zunanja: odkapna pločevina
- notranja: lesena obloga (po izboru projektanta)

POZICIJA: mansarda; skupna ležišča

OPOMBE / OPOZORILA:
- vse višinske kote so relativne glede na izhodiščno koto objekta v pritličju. Za absolutno višino kote ±0,00 tlaka pritličja glej višinsko situacijo.
- oprema je prikazana informativno in se je po teh risbah ne sme izvajati, enako velja za zunanjo ureditev
- pri izvedbi obvezno skupaj gledati PZI načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, elektro instalacij ter vse priložene sheme, sestave in detajle!
- vse mere kontrolirati na licu mesta, vsa neskladja pravočasno uskladiti z arhitektom in ostalimi projektanti!
- za izvajanje tlakov, sten in stropov obvezno gledati sestave, podrobnejše načrte posameznih delov in popise
- izvedba oken in vrat je prikazana v shemah in detajlih
- za vse vidne izvedbe, detajle, barve in materiale je potrebno predložiti vzorec v potrditev arhitektu
- pozicije vidnih instalacij pred vgradnjo uskladiti z arhitektom

NA VSA NESKLADJA NUJNO PRAVOČASNO OPOZORITI IN KONZULTIRATI ODGOVORNE PROJEKTANTE!

Risbe v načrtu arhitekture so glavne risbe, po katerih se objekt izvaja.

V primeru neskladij med risbami posamičnega načrta obvezno takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta.

V primeru kakršnihkoli neskladij ostalih načrtov instalacij itd. z risbami arhitekture takoj obvestiti odgovornega vodjo projekta ter izvedbo uskladiti s projektanti!

Vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje.

Izvedba in montaža po detajlu proizvajalca.

VSO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO IZDELA IZVAJALEC, MORA POTRDITI ARHITEKT.

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.


št. projekta: AOP-06/23

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


št. risbe: 4.29B

januar 2024


Atelje Ostan Pavlin



pogled s stopnišča



prerez



tloris

V. 16 - notranja vrata

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: 90/ 210 od gotovega tlaka na koti + 7,22 m (mere potrebno preveriti a gradbišču)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1x levo
OKVIR:
- leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
- barva po izboru projektanta
ZASTEKLITEV:
dvoslojno nizko emisivno steklo, iz kaljenega stekla s črno emajliranimi robom, montirano v ravnini s krilom
KLJUKA:
- les (po izboru projektanta)
- navadana ključavnica

POZICIJA: mansarda; prehod med hodnikom in skupnimi ležišči


Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23


št. risbe: 4.30

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE
sheme oken in vrat M 1:25


Atelje Ostan Pavlin



pogled s stopnišča



prerez



tloris

V. 17 - notranja vrata

KOLIČINA: 1 kom
ZIDARSKA MERA: 174/ 210 od gotovega tlaka na koti + 7,22 m (mere potrebno preveriti a gradbišču)
PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
ODPIRANJE: 1xlevo
PODBOJ IN KRILO:
- lesen podboj, krilo polno - frunir
- barva po izboru projektanta
POLNILO:
- troslojno steklo vstavljeno v alu steklarski okvir in poravnanim z zunanjim robom škatlastega okvirja, stekleni del je iz stekla s črno emajliranim robom;
FIKSNA ZASTEKLITEV:
- PARAPET: +-0,00cm (gotovi tlak)
- 1x dim. 20/ 210 in 1x 52/210
- fiksno okno je iz kaljenega stekla s črno emajliranim robom, montirano v ravnini s krilom
KLJUKA:
- les (po izboru projektanta)
- navadana ključavnica
ŠPALETE:
- les (po izboru projektanta)
POZICIJA: mansarda; prehod med hodnikom in spalnimi enotami

Opomba:
- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

št. projekta: AOP-06/23

št. risbe: 4.31

REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KONZUM
V STAREM MESTNEM JEDRU METLIKE

sheme oken in vrat M 1:25

Atelje Ostan Pavlin