Room book - UKC Maribor _Centralna lekarna

Šifra	Ime	Površina (m2)	Višina (m)	Volumen (m3)	Predlagana filtracija; GMP klasa	Temperatura °C (projektno območje)	Relativna vlažnost Rh% (projektno)	Priporočeno število izmenjav na uro -ACH (air changes per hour)	Razlika tlakov med referenčnim tlakom v K.H.02 in prostori v Pa (projektno)	Lokalno odsesavanje m3/h - 100% izgubljeni zrak	Kritični (GMP) parametri	Dodatne zahteve	Toplotna obremenitev - oprema
K.A.01	Predprostor	7,87	2,7	21,249	Prefilter G4 + ISO ePM2.5 50–70% + ISO ePM1 50–65% - **v nadaljnem besedilu - neklasificirano - NC**	18-24	30 - 60	>15	5				
K.A.02	Vstop osebja	6,94	2,7	18,738	C/D	18-24	30 - 60	>30	10				
K.A.03	Vstop aseptično delo	5,84	2,7	15,768	B/C	18-24	30 - 60	>30	25				
K.A.04	Priprava aseptičnega dela	10,99	2,7	29,673	NC	18-24	30 - 60	>15	5				
K.A.05	Aseptično delo	24,3	2,7	65,61	B/A	18-24	30 - 60	>30	40		T, dp, Rh	prevodna tla - el upornost 10^5 - $10^7\Omega$	
K.A.06	Nadzor dela	13,36	2,7	36,072	NC	18-24	30 - 60	>5	25			ročna nastavitev temperature - dodatni grelnik	
A.Z.1	Materialna zapora	0,3	1,1	0,33	NC/B	18-24	30 - 60	>60	25				
A.Z.2	Materialna zapora	0,3	1,8	0,54	NC/B	18-24	30 - 60	>60	25				
K.C.01	Izdaja/nadzor citostatičnega procesa	28,4	2,7	76,68	NC	18-24	30 - 60	>5	5			ročna nastavitev temperature - dodatni grelnik	
K.C.02	Citostatični proces	44,65	2,7	120,555	B/A	18-24	30 - 60	>30	20	2x 0-350 ooduh od robotov	T, dp, Rh	prevodna tla - el upornost 10^5 - $10^7\Omega$ 100% sveži zrak	0-2kW
K.C.03	Priprava citostatičnega dela	12,62	2,7	34,074	NC	18-24	30 - 60	>15	5				
K.C.04	Soba za tuš	1,68	2,7	4,536	D	18-24	N.A.	>30	5				
K.C.05	Vstop osebja civilni del	8,8	2,7	23,76	C/D	18-24	30 - 60	>30	20				
K.C.06	Vstop v citost. prostore	4,25	2,7	11,475	B/C	18-24	30 - 60	>30	35				
K.C.07	Tehnični prostor robot	6,59	2,7	17,793	NC	N.A.	30 - 60	>5	-5				
C.Z.1	Materialna zapora	0,3	1,8	0,54	NC/B	18-24	30 - 60	>60	25				
C.Z.2	Materialna zapora	0,3	1,1	0,33	NC/B	18-24	30 - 60	>60	35				
K.E.01	Strojnica	48,33	3	144,99	NKC	N.A.	30 - 60	>5	-5				
K.E.02	TK soba	7,99	2,7	21,573	NKC	18-24	N.A.	>3	0				
K.E.03	Priprava sanitarne vode za montažni objekt	4,74	2,7	12,798	NKC	18-24	N.A.	>3	-5				
K.G.01, K.G.01b	Vstop osebja civilni del	7,85	2,7	21,195	NC/**4-CNC - oznaka se uporablja za projektirano klasa D, ki ni kontrolirana med obratovanjem**.	18-24	30 - 60	>15	15				
K.G.02	Priprava razkužil	17,18	2,7	46,386	4-CNC; Ex Cona 2	18-24	40 - 60	>30	10	0-800	T, dp, Rh	prevodna tla - el upornost 10^5 - $10^7\Omega$	
K.G.03	Osebna zapora	2,03	2,7	5,481	C/D	18-24	30 - 60	>15	15				
K.G.04	Soba za avtoklaviranje	12,34	2,7	33,318	C	18-24	30 - 60	>30	35		T, dp, Rh		
K.G.05	Pralnica	17,52	2,7	47,304	4-CNC	18-24	N.A.	>30	15	odduh za suhi sterilizator			
K.G.06	Čistila	3,12	2,7	8,424	NC	18-24	N.A.	>5	0				
K.G.07	Skladišče surovin in ovojnin	25,05	2,7	67,635	NC	18-24	30 - 60	>5	5				
K.G.08	Hodnik	1,45	2,7	3,915	NC	18-24	30 - 60	>15	15				
K.G.Z.01	Materialna zapora	1,14	2,7	3,078	NC/4-CNC	18-24	40 - 60	>40	20				

K.G.10	Priprava dermatikov, olja, svečke		2,7	0	4-CNC	18-24	30 - 60	>30	30	0-300 napa			
K.G.11	Priprava praškov		2,7	0	4-CNC	18-24	30 - 60	>30	30	2x80 odsesovalne roke			
K.G.12	Priprava sirupov, suspenzij, raztopin		2,7	0	4-CNC	18-24	30 - 60	>30	30				
K.G.13	Magistralni pripravki		2,7	0	4-CNC	18-24	30 - 60	>30	30	0-600		prevodna tla - el upornost 10^{5} - $10^{7}\Omega$	
K.G.14	Nadzor procesa galenika		2,7	0	4-CNC	18-24	30 - 60	>10	15			ročna nastavitev temperature - dodatni grelnik	
K.G.15	Skladišče lastnih izdelkov	13,74	2,7	37,098	NC	18-24	30 - 60	>5	5				
K.G.16	Hodnik	13,44	2,7	36,288	4-CNC	18-24	30 - 60	>15	30				
K.G.17	Čistila	1,24	2,7	3,348	4-CNC	18-24	30 - 60	>5	15				
K.G.Z.1	Osebna/materialna zapora	1,62	2,7	4,374	NC/4-CNC	18-24	30 - 60	>30	15				
K.G.Z.2	Materialna zapora	1,28	1,3	1,664	NC/4-CNC	18-24	30 - 60	>60	5				
K.G.Z.3	Materialna zapora	0,3	1,3	0,39	C/D	18-24	30 - 60	>60	15				
K.G.Z.4	Materialna zapora	1,14	1,4	1,596	NC/4-CNC	18-24	30 - 60	>60	5				
K.H.02	Hodnik	88,82	2,7	239,814	NKC	18-24	30 - 60	>3	**0**			referenčni zračni tlak = cca 101340 Pa	
K.H.04	Hodnik	62,94	2,7	169,938	NKC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.H.05	Predprostor dvigala	2,77	2,7	7,479	NKC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.L.07	Analizni laboratorij	17,74	2,7	47,898	NC	18-24	30 - 60	>15	5	2x60 odsesovalne roke			
K.O.01	Izdaja ekspedit	19,25	3	57,75	NC	18-24	30 - 60	>5	0				
K.O.01	Oficina z avtomatiziranim skladiščem	203,26	3	609,78	NC	18-24	30 - 60	>5	0		T		
K.O.02	Izdaja obvezilnega materiala	26,87	3	80,61	NC	18-24	30 - 60	>5	0				
K.O.03	Pisarna farmacevta	8,31	3	24,93	NC								
K.O.04	Hladilnica robot	22,56	3	67,68	NC	4 - 8	30 - 60	>4	0		T, Rh		
K.P.01	Pisarna vodja	20,57	3	61,71	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.P.02	Tajništvo	12,61	3	37,83	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.P.03	čajna kuhinja	8,9	3	26,7	NC	18-24	30 - 60	>5	0				
K.P.04	Sejna soba/knjižnica	21,36	3	64,08	NC	18-24	30 - 60	>5	0				
K.S.00	Vetrolov	15,04	3	45,12	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.S.01	Sprejem materiala	20,42	3	61,26	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.S.02	Pregled paketov	20,44	3	61,32	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.S.03	Paletno skladišče citostatiki 1_105 palet	198,83	3	596,49	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.S.04	Paletno skladišče 2_84 palet	117,64	3	352,92	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.S.06	Paletno skladišče 3_ 34 palet	31,47	3	94,41	NC	18-24	30 - 60	>3	0				
K.S.07	Večnamenski prostor - EX cona 2 (omare za vnetljive snovi, karanteno, …)	23,18	3	69,54	NC	18-24	30 - 60	>20; glej Ex elaborat	-10	4x80 za ognjevarne omare	kopncentracija topil	100% sveži zrak	
K.U.01	Garderoba M	6,08	2,7	16,416	NC	18-24	30 - 60	>10	0				
K.U.02	Sanitarije	2,97	2,7	8,019	NC	18-24	30 - 60	>10	n.a. - malo podtlaka	2x100			
K.U.03	Garderoba ženska	17,97	2,7	48,519	NC	18-24	30 - 60	>10	0				
K.U.05	WC Ž	1,86	2,7	5,022	NC	18-24	30 - 60	>10	n.a. - malo podtlaka	100			
K.U.06	Sanitarije Ž	6,27	2,7	16,929	NC	18-24	30 - 60	>10	n.a. - malo podtlaka	2x100			
K.U.07	Sanitarije M	4,65	2,7	12,555	NC	18-24	30 - 60	>10	n.a. - malo podtlaka	1x100			
K.U.08	Čistila	4,42	2,7	11,934	NC	18-24	30 - 60	>10	n.a. - malo podtlaka	1x100			
		1.402,12 m²											