

PODPORNI ZID PZ-1
ARMATURNI NAČRT
M 1 : 25

TEMELJ S KONZOLO KAMPADE 1-3

ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




TEMELJ S KONZOLO KAMPADA 4




ROBNI VENEC KAMPADE 1-3

ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




ROBNI VENEC KAMPADA 4



DETAJL DILATACIJSKE REGE TLORIS
M 1 : 5


Mere v cm




PODPORNI ZID PZ1

				SKUPAJ L (m) PO PROFILIH					
OZNAKA	Φ	KOSOV	L(m)	8	10	12	14	16	18
1	14	163	2,90				472,70		
2	14	163	2,56				417,28		
3	10	90	6,00		540,00				
4	12	163	1,60			260,80			
5	8	24	1,50	36,00					
5.1	8	8	1,50	12,00					
5.2	8	8	1,50	12,00					
5.3	8	8	1,50	12,00					
5.4	8	8	1,50	12,00					
6	10	30	5,77		173,10				
7	12	83	2,10			174,30			
8	10	123	2,85		350,55				
9	10	84	6,00		504,00				
10	10	28	5,77		161,56				
S	16	124	1,50					186,00	
Skupna dolžina po profilih (m):				84,00	1729,21	435,10	889,98	186,00	0,00
Masa (kg/m):				0,405	0,633	0,911	1,240	1,620	2,050
Skupna masa po profilih:				34,02	1.094,11	396,43	1.103,69	301,28	0,00
Skupna masa za en element:				**2.929,52**					
Število elementov:			1	34,02	1.094,11	396,43	1.103,69	301,28	0,00
Skupna masa za vse elemente:				**2.929,52**					

1 3x41+40=163 R ø14/15 cm, L=2.90 m




2 3x41+40=163 R ø14/15 cm, L=2.56 m




3 3x30=90 R ø10/15 cm, L=6.00 m


4 3x41+40=163 R ø12/15 cm, L=1.60 m




5 124 R ø16/40 cm, L=1.50 m




5 4x6=24 R ø8/15 cm, L=1.50 m



5.1 4x2=8 R ø8/15 cm, L=1.50 m




5.2 4x2=8 R ø8/15 cm, L=1.50 m



5.3 4x2=8 R ø8/15 cm, L=1.50 m



5.4 4x2=8 R ø8/15 cm, L=1.50 m




6 30 R ø10/15 cm, L=5.77 m

7 3x21+20=83 R ø12/30 cm, L=2.10 m
VGRADITI PRED BETONIRANJEM KONZOLE!



8 3x31+30=123 R ø10/20 cm, L=2.85 m



9 3x28=84 R ø10/6.5–11.5 cm, L=6.00 m



10 28 R ø10/6.5–11.5 cm, L=5.77 m



BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB ZID: C 25/30, XC2, XF2, PV-I
3 - AB ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: S500 (B)
ZAŠČITNA PLAST BETONA: 5 cm

DIMENZIJE OBSTOJEČIH ZIDOV KONTROLIRATI NA MESTU!
RAZMAKE ARMATURE IN POZICIJE PRILAGODITI DIMENZIJAM OBSTOJEČEGA ZIDU!

Naročnik:
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant:
gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnje in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 Kranj, Zoisova cesta 12a ☎ (04) 280 2000 FAX (04) 280 2100 www.ggd.si e-mail: info@ggd.si

Odg. odgovorec izvedbenega načrta: Lara Humar, dipl. inž. grad. G-2375

Obdelal: Uroš Gregorec, dipl. inž. grad. G-4140

Objekt: Izvedbeni načrt za zamenjavo varnostne ograje z nivojem zadrževanja najmanj H2 ter sanacija robnih vencev in podpornih zidov na G2-103/1008 Ulnik - Plave, od km 4,426 do km 4,676 in od km 5,500 do km 6,063 LE

Vrsta izvedbenega načrta: IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO

Št. izvedbenega načrta: P-56/19

Vsebina risbe: ARMATURNI NAČRT PODPORNEGA ZIDU PZ-1

Datum:	Merilo:	Priloga:
oktober 2019	1:25/5	6.5.1

Št. odseka:	Artiklska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra projekta:
1008	0045.00	007.2101	G.171