

PODPORNI ZID PZ-3
ARMATURNI NAČRT
M 1 : 25

TEMELJ S KONZOLO KAMPADE 1-16

ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




TEMELJ S KONZOLO KAMPADA 17




ROBNI VENEC KAMPADE 1-16

ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




ROBNI VENEC KAMPADA 17




DETAJL DILATACIJSKE REGE TLORIS
M 1 : 5

Mere v cm



1 16x41+60=716 R ø14/15 cm, L=2.70 m




2 16x41+60=716 R ø14/15 cm, L=2.50 m



3 16x24=384 R ø10/15-18 cm, L=6.00 m

600

4 16x41+60=716 R ø12/15 cm, L=2.00 m
VGRADITI PRED BETONIRANJEM TEMELJA!



5 17x6=102 R ø8/16 cm, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x3 kom / kampada

5.1 17x2=34 R ø8/16 cm, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x1 kom / kampada

5.2 17x2=34 R ø8/16 cm, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x1 kom / kampada

5.3 17x2=34 R ø8/16 cm, L=1.50 m




ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x1 kom / kampada


6 24 R ø10/15-18 cm, L=8.85 m

885


5 534 R ø16/40 cm, L=1.50 m



7 16x21+31=367 R ø12/30 cm, L=2.10 m
VGRADITI PRED BETONIRANJEM KONZOLE!



8 16x31+46=542 R ø10/20 cm, L=2.75 m



9 16x27=432 R ø10/6.5-12 cm, L=6.00 m

600

10 27 R ø10/6.5-12 cm, L=8.85 m

885

PODPORNI ZID PZ3

				SKUPAJ L (m) PO PROFILIH					
OZNAKA	**Φ**	**KOSOV**	**L(m)**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**
1	14	716	2,70				1933,20		
2	14	716	2,50				1790,00		
3	10	384	6,00		2304,00				
4	12	716	2,00			1432,00			
5	8	102	1,50	153,00					
5.1	8	34	1,50	51,00					
5.2	8	34	1,50	51,00					
5.3	8	34	1,50	51,00					
5.4	8	34	1,50	51,00					
6	10	24	8,85		212,40				
7	12	367	2,10			770,70			
8	10	542	2,75		1490,50				
9	10	432	6,00		2592,00				
10	10	27	8,85		238,95				
S	16	534	1,50					801,00	
Skupna dolžina po profilih (m):				357,00	6837,85	2202,70	3723,20	801,00	0,00
Masa (kg/m):				0,405	0,633	0,911	1,240	1,620	2,050
Skupna masa po profilih:				144,56	4.326,46	2.006,92	4.617,27	1.297,43	0,00
Skupna masa za en element:				**12.392,64**					
Število elementov:			**1**	144,56	4.326,46	2.006,92	4.617,27	1.297,43	0,00
Skupna masa za vse elemente:				**12.392,64**					

BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB ZID: C 25/30, XC2, XF2, PV-I
3 - AB ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: S500 (B)
ZAŠČITNA PLAST BETONA: 5 cm

Investitor:
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Projektant:
gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 KRANJ, ILEŠIČEVA CESTA 20 ■ TEL: 04/ 280 6000 ■ FAX: 04/ 204 2336 ■ www.ggd.si ■ E-mail: info@ggd.si

Odg. izdelovalec izvedbenega načrta: Lara Humar, dipl. inž. grad. G-2375
Obdelal: Uroš Gregorec, dipl. inž. grad. G-4140

Objekt: Izvedbeni načrt za zamenjavo varnostne ograje z nivojem zadrževanja najmanj H2 ter sanacijo robnih vencev in podpornih zidov na G2-103/1008 Ulonk - Plave, od km 4,426 do km 4,676 in od km 5,500 do km 6,063 LE
Vrsta izvedbenega načrta: IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO
Št. izvedbenega načrta: P-56/19
Vsebina risbe: ARMATURNI NAČRT PODPORNEGA ZIDU PZ-3
Datum: oktober 2019
Merilo: 1:25/5
Priloga: 6.5.3

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:
1008	0045.00	007.2101	G.171