

PODPORNI ZID PZ-5
ARMATURNI NAČRT
M 1 : 25


TIP 1
TEMELJ S KONZOLO
KAMPADE 1-4 in 14-23
ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




TIP 1
TEMELJ S KONZOLO
KAMPADA 24




TIP 2
TEMELJ
KAMPADE 5-13
ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!



ROBNI VENEC
KAMPADE 1-23
ŠTEVILO PALIC VELJA ZA ENO KAMPADO!




ROBNI VENEC
KAMPADA 24



BETON:
1 - PODLOŽNI BETON: C 12/15
2 - AB ZID: C 25/30, XC2, XF2, PV-I
3 - AB ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: S500 (B)
ZAŠČITNA PLAST BETONA: 5 cm

1 14x41+55=629 R ø14/15 cm, L=2.70 m




2 14x41+55=629 R ø14/15 cm, L=2.50 m



3 14x24=336 R ø10/15-18 cm, L=6.00 m



4 14x41+55=629 R ø12/15 cm, L=2.00 m
VGRADITI PRED BETONIRANJEM TEMELJA!



S 750 R ø16/40 cm, L=1.50 m



5 15x6=90 R ø8/16 cm, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x3 kom / kampada, TIP 1

5.1 15x2=30 R ø8, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x1 kom / kampada, TIP 1

5.2 15x2=30 R ø8, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x1 kom / kampada, TIP 1

5.3 15x2=30 R ø8, L=1.50 m



ZAPIRANJE VZDOLŽNIH PALIC TEMELJA
2x1 kom / kampada, TIP 1


6 24 R ø10/15-18 cm, L=8.00 m



7 9x41=369 R ø14/15 cm, L=3.00 m



8 9x18=162 R ø10/14-16 cm, L=6.00 m



9.1 90 R ø8/16 cm, L=2.00 m



10 kom / dilatacijo, TIP 2
5 kom / zaključek zidu, TIP 2

9.2 80 R ø8/16 cm, L=1.50 m



10 kom / dilatacijo, TIP 2

9.3 80 R ø8/16 cm, L=1.30 m



10 kom / dilatacijo, TIP 2

10 9x4=36 R ø8/14 cm, L=2.00 m



6 kom / dilatacijo, TIP 2
2 kom / zaključek zidu, TIP 2

11 9x4=36 R ø8/14 cm, L=2.00 m




8 kom / dilatacijo, TIP 2
2 kom / zaključek zidu, TIP 2

12 9x4=36 R ø8/14 cm, L=2.00 m




6 kom / dilatacijo, TIP 2
2 kom / zaključek zidu, TIP 2


13 23x21+28=511 R ø12/30 cm, L=2.10 m
VGRADITI PRED BETONIRANJEM KONZOLE!



14 23x31+41=754 R ø10/20 cm, L=2.75 m



15 23x27=621 R ø10/6.5-12 cm, L=6.00 m




16 27 R ø10/6.5-12 cm, L=8.00 m




DETAJL DILATACIJSKE REGE
TIP 2 - TLORIS
M 1 : 10

Mere v cm




DETAJL ZAKLJUČKA TEMELJA
TIP 2 - TLORIS
M 1 : 10

Mere v cm



DETAJL DILATACIJSKE REGE
TIP 1 - TLORIS
M 1 : 5

Mere v cm



PODPORNI ZID PZ5

				SKUPAJ L (m) PO PROFILIH					
OZNAKA	Φ	KOSOV	L(m)	8	10	12	14	16	18
1	14	629	2,70				1698,30		
2	14	629	2,50				1572,50		
3	10	336	6,00		2016,00				
4	12	629	2,00			1258,00			
5	8	90	1,50	135,00					
5.1	8	30	1,50	45,00					
5.2	8	30	1,50	45,00					
5.3	8	30	1,50	45,00					
6	10	24	8,00		192,00				
7	14	369	3,00				1107,00		
8	10	162	6,00		972,00				
9.1	8	90	2,00	180,00					
9.2	8	80	1,50	120,00					
9.3	8	80	1,30	104,00					
10	8	36	2,00	72,00					
11	8	36	2,00	72,00					
12	8	36	2,00	72,00					
13	12	511	2,10			1073,10			
14	10	754	2,75		2073,50				
15	10	621	6,00		3726,00				
16	10	27	8,00		216,00				
S	16	750	1,50					1125,00	
Skupna dolžina po profilih (m):				890,00	9195,50	2331,10	4377,80	1125,00	0,00
Masa (kg/m):				0,405	0,633	0,911	1,240	1,620	2,050
Skupna masa po profilih:				360,40	5.818,19	2.123,91	5.429,06	1.822,24	0,00
Skupna masa za en element:				**15.553,80**					
Število elementov:			1	360,40	5.818,19	2.123,91	5.429,06	1.822,24	0,00
Skupna masa za vse elemente:				**15.553,80**					

Investitor:
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

Objekt:
Izvedbeni načrt za zamenjavo varnostne ograje z nivojem zadrževanja najmanj H2 ter sanacijo robnih vencev in podpornih zidov na G2-103/1008 Ušnik - Plave, od km 4,426 do km 4,676 in od km 5,500 do km 6,063 LE

Projektant:
gorenjska gradbena družba, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
4000 KRANJ, ZLATOROG CENTER 20 ■ ☎ 04/ 280 6000 ■ FAX: 04/ 204 2330 ■ www.ggd.si ■ E-mail: info@ggd.si

Vrsta izvedbenega načrta:
IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO

Št. izvedbenega načrta:
P-56/19

Vsebina risbe:
ARMATURNI NAČRT PODPORNEGA ZIDU PZ-5

Odg. izdelovalec izvedbenega načrta:
Lara Humar, dipl. inž. grad. G-2375

Oblodelal:
Uroš Gregorec, dipl. inž. grad. G-4140

Datum: oktober 2019
Merilo: 1:25/10/5
Priloga: 6.5.5

Št. odseka:	Arhivska številka:	Vrsta dokumentacije:	Šifra priloge:	
1008	0045.00	007.2101	G.171	