TLORIS KLETI
POSEG

dvigalo:
poglobitev cca 1,1 m oz. po navodilih izbranega dobavitelja dvigala
temeljna plošča 25 cm
10 cm podložnega betona
utrjeno nasutje oz po navodilih statika in geologa
tlorisno temeljna plošča širša za 50 cm od jaška, kjer je možno

mikrolokacijo dvigalnega jaška je potrebno prilagoditi glede na stanje, ki bo razvidno ob odprtju gradbene jame za dvigalo - po navodilu statika z uskladitvijo z arhitektom.

majhno osebno dvigalo, primerno tudi za invalide

obstoječ nadstrešek: odstranitev rje, antikorozijska zaščita + barvanje po RAL, 80 + 80 my, barvni ton določi ZVKDS

sanacija površine rampe

meteorna rešetka

Rampa beton A: 12,07 m2

KLET A: 153,31 m2

Stopnišče beton A:14,20 m2

STOPNICE A: 12,42 m2

pozidana odprtina

toplovod

nova varovalna ograja po sodobnih standardih varnosti, na skrajnem notranjem robu opornih zidov

jašek za črpališče:
Jašek se sestavi iz dveh betonski cevi fi 80 cm,
pokrov kl. C (povozno za lahke tovornjake in kombije),
dno se zabetonira s padcem proti sredini,
lahko je tudi globlji kot je vpisano.
NE SME SE OGROZITI
STATIKE NADSTREŠNICE!

klančina za dostop za invalide

ograja 20/30 mm
svetel razmik max. 12 cm
višina 105 nad vrh »robnika«
= cca 113 cm nad rešetko

jeklena nosilna konstrukcija:
I profili

vertikale 20/30 mm
na svetlem razmiku max. 12 cm
navarjene na talni L profil
debeline 1 cm, vijačen v obstoječ zid,
sidra po potrebi ulepljena,
imbus z vgreznjenimi glavami.
višina ograje min. 105 cm nad finalni tlak
pri vsaki tretji vertikali pero za stabilizacijo
L profila - na mestu peres se zid zareže,
da se peresa uležejo v zid

statična sanacija posedanja vogala stopnišča

Izvajalec: SIEKO d.o.o., Kidričeva cesta 25, Celje, Tel.: 03 42 44 271, Faks : 03 42 44 198				Investitor: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem
	Ime	Podpis	IZS	Datum
Odgovorni projektant	Dr. Aleksandra Vinder u.d.i.k.t.		PV0724	NOV. 2024
Sodelavec				
Opombe:				Objekt: PERSONAL VELENJE
				Načrt: ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI
				Oznaka risbe: KLET

Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Št. risbe:	Merilo:	Datum:
PZI	8/2024	EKO-24-732	2	1 : 100	NOV. 2024